

Cuprins I.P Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
2	I.P Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	4
Formularul nr. 7	Deviz local	7
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	9

Obiectivul: I.P Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișului căminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6				
Devizul: Lucrări de reparație a acoperișului căminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1.	1. DEMOLĂRI		
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din ardezie	m2	760,0000
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2	760,0000
1.1.3	RpCH32A	Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - planșee de lemn, inclusiv dușumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura si îndepărtarea materialelor rezultate	m2	2,4000
1.1.4	RpCH32D	Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - fronton	m2	90,0000
1.1.5	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	106,0000
1.1.6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	56,0000
1.1.7	TsH92A	Încărcarea în auto	t	56,0000
1.1.8	Tsl50B10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	56,0000
	1.	TOTAL 1. DEMOLĂRI		
	2.	2. ACOPERIȘ		
1.1.9	CE41A	Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,8000
1.1.10	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	2,8000
1.1.11	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țigla, placi tip eternit etc., din scindări brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. (Scânduri - 0,01 m3/m2)	m2	760,0000
1.1.12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	7,6000
1.1.13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,6000
1.1.14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țiglă, placi ondulate sau amprentate	m2	760,0000
1.1.15	CE07A	Învelitori din placi din tabla amprentata (tip țiglă H20) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2	760,0000
1.1.16	CK26B	Parazăpezi	m	180,0000
1.1.17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	125,0000
1.1.18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv	m	87,0000
1.1.19	RpCR41D apl.	Servicii de autoturn	m2	150,0000
	2.	TOTAL 2. ACOPERIȘ		
	3.	3. FRONTON		
1.1.20	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, placi tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase (24mm grosime), la construcții obișnuite. (Scânduri - 0,01m3/m2)	m2	90,0000
1.1.21	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	0,9000
1.1.22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,9000
1.1.23	CD07B1	Pereți din panouri din tabla zincata cutata prinse prin șuruburi autofiletante, montate la o înălțime mai mare de 6m	m2	90,0000
	3.	TOTAL 3. FRONTON		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: I.P. Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 2

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișului căminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6						
Devizul: Lucrări de reparație a acoperișului căminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1.		1. DEMOLĂRI				
1.1.1	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din ardezie	m2			49,98 49,68
1.1.1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	69,00	24,84
1.1.1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	69,00	24,84
1.1.1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,01	0,30
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2			12,87 12,42
1.1.2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	69,00	6,21
1.1.2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	69,00	6,21
1.1.2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,01	0,45
1.1.3	RpCH32A	Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - planșee de lemn, inclusiv dușumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura și îndepărtarea materialelor rezultate	m2			26,67 26,22
1.1.3.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	69,00	15,18
1.1.3.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	69,00	11,04
1.1.3.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,01	0,45
1.1.4	RpCH32D	Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - fronton	m2			20,93 20,70
1.1.4.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	69,00	10,35
1.1.4.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	69,00	10,35
1.1.4.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	15,01	0,23
1.1.5	RpCl42A	Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			9,81 9,66
1.1.5.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	69,00	6,21
1.1.5.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,00	3,45
1.1.5.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,01	0,15
1.1.6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			86,25 86,25
1.1.6.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2500	69,00	17,25
1.1.6.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	69,00	69,00
1.1.7	Tsh92A	Încărcarea în auto	t			93,84 93,84
1.1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	69,00	93,84
1.1.8	Tsl50B10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t			58,86 0,00
1.1.8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3180	185,08	58,86
1.		TOTAL 1. DEMOLĂRI				64 134,40
2.		2. ACOPERIȘ				
1.1.9	CE41A	Montarea câpriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 451,78 1 662,21
1.1.9.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 402,44	864,39
1.1.9.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 402,44	324,15
1.1.9.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,8300	5 402,44	4 484,02
1.1.9.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	19,01	136,86
1.1.9.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	20,01	87,64
1.1.9.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	24,01	81,16
1.1.9.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,9600	15,01	29,42
1.1.9.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	18,01	684,53
1.1.9.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	69,00	1 495,92
1.1.9.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	69,00	166,29

1.1.9.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	550,25	82,54
1.1.9.12	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	33,77	14,86
1.1.10	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3			655,95
						141,45
1.1.10.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	50,02	490,22
1.1.10.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,13
1.1.10.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	69,00	141,45
1.1.10.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	600,27	2,40
1.1.10.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,07	4,35
1.1.10.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,14	2,40
1.1.11	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țigla, placi tip eternit etc., din scindări brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. (Scânduri - 0,01 m3/m2)	m2			76,81
						20,36
1.1.11.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0100	5 402,44	54,02
1.1.11.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	19,01	2,28
1.1.11.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	69,00	15,53
1.1.11.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	69,00	4,83
1.1.11.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.1.12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3			655,95
						141,45
1.1.12.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	50,02	490,22
1.1.12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,13
1.1.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	69,00	141,45
1.1.12.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	600,27	2,40
1.1.12.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,07	4,35
1.1.12.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,14	2,40
1.1.13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din chereștea.	m3			73,60
						26,91
1.1.13.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,01	45,19
1.1.13.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	69,00	26,91
1.1.13.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,27	0,60
1.1.13.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	300,14	0,90
1.1.14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, placi ondulate sau amprentate	m2			24,53
						17,25
1.1.14.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	6,00	6,90
1.1.14.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
1.1.14.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	0,21
1.1.14.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	69,00	13,80
1.1.14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	69,00	3,45
1.1.14.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.1.15	CE07A	Învelitori din placi din tabla amprentata (tip țigla H20) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2			236,44
						79,35
1.1.15.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla H20	m2	1,1500	107,05	123,11
1.1.15.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	27,01	13,51
1.1.15.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,50	4,50
1.1.15.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,03	6,00
1.1.15.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,02	2,00
1.1.15.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	5,00	0,25
1.1.15.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	7,47
1.1.15.8	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,9000	69,00	62,10
1.1.15.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	69,00	17,25
1.1.15.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
1.1.16	CK26B	Parazăpezi	m			84,68
						27,60
1.1.16.1	2743123549026	Parazapezi	m	1,0000	55,02	55,02
1.1.16.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
1.1.16.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	69,00	22,08
1.1.16.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	69,00	5,52
1.1.16.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
1.1.17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			191,62
						20,70
1.1.17.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	59,03	61,98
1.1.17.2	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	30,02	42,03
1.1.17.3	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	25,02	5,00
1.1.17.4	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	30,02	3,00
1.1.17.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	69,03	13,81
1.1.17.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	175,08	35,02
1.1.17.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,00
1.1.17.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,00	4,98
1.1.17.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,3000	69,00	20,70
1.1.17.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
1.1.18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			178,83
						24,15

1.1.18.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	70,03	73,53
1.1.18.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	69,03	34,52
1.1.18.3	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	34,03	8,51
1.1.18.4	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	3,00	1,50
1.1.18.5	2874115830000	Pilni de curature	buc	0,2500	35,03	8,76
1.1.18.6	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	69,03	17,26
1.1.18.7	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	30,02	7,51
1.1.18.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	3,03
1.1.18.9	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	69,00	24,15
1.1.18.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
1.1.19	RpCR41D apl.	Servicii de autoturn	m2			64,03
						0,00
1.1.19.1	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,3200	200,09	64,03
2.		TOTAL 2. ACOPERIȘ				352 116,27
3.		3. FRONTON				
1.1.20	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, placi tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase (24mm grosime), la construcții obișnuite. (Scânduri - 0,01m3/m2)	m2			76,81
						20,36
1.1.20.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0100	5 402,44	54,02
1.1.20.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	19,01	2,28
1.1.20.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	69,00	15,53
1.1.20.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	69,00	4,83
1.1.20.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
1.1.21	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3			655,95
						141,45
1.1.21.1	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	50,02	490,22
1.1.21.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	3,00	15,13
1.1.21.3	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	69,00	141,45
1.1.21.4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	600,27	2,40
1.1.21.5	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	150,07	4,35
1.1.21.6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,14	2,40
1.1.22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			73,60
						26,91
1.1.22.1	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,01	45,19
1.1.22.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	69,00	26,91
1.1.22.3	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,27	0,60
1.1.22.4	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	300,14	0,90
1.1.23	CD07B1	Pereți din panouri din tabla zincata cutata prinse prin șuruburi autofiletante, montate la o înălțime mai mare de 6m	m2			210,48
						72,45
1.1.23.1	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	107,05	118,82
1.1.23.2	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,40	1,40
1.1.23.3	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,00	2,80
1.1.23.4	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,0500	69,00	72,45
1.1.23.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	300,14	15,01
3.		TOTAL 3. FRONTON				26 512,94

APROBAT:

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: I.P Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: I.P Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

Deviz local Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2026-05-12

Valoarea de deviz 626 400,00 (Lei)

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișului căminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6						
Devizul: Lucrări de reparație a acoperișului căminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	1. DEMOLĂRI				
1.1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din ardezie	m2	760,0000	49,98	37 984,90
					49,68	37 756,80
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - astereala învelitorilor cu sau fără recuperarea materialelor	m2	760,0000	12,87	9 781,35
					12,42	9 439,20
1.1.3	RpCH32A	Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - planșee de lemn, inclusiv dușumeaua, podina între grinzi, umplutura din moloz sau zgura si îndepărtarea materialelor rezultate	m2	2,4000	26,67	64,01
					26,22	62,93
1.1.4	RpCH32D	Desfacerea planșeelor din lemn si a elementelor de acoperiș - fronton	m2	90,0000	20,93	1 883,26
					20,70	1 863,00
1.1.5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	106,0000	9,81	1 039,87
					9,66	1 023,96
1.1.6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o încărcătura până la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	56,0000	86,25	4 830,00
					86,25	4 830,00
1.1.7	TsH92A	Încărcarea în auto	t	56,0000	93,84	5 255,04
					93,84	5 255,04
1.1.8	Tsl50B10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	56,0000	58,86	3 295,97
					0,00	0,00
	1.	TOTAL 1. DEMOLĂRI				64 134,40
		Inclusiv salariul				60 230,93
	2.	2. ACOPERIȘ				
1.1.9	CE41A	Montarea căpriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,8000	8 451,78	23 664,98
					1 662,21	4 654,19
1.1.10	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	2,8000	655,95	1 836,67
					141,45	396,06
1.1.11	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țigla, placi tip eternit etc., din scindări brute de rășinoase (24 mm grosime), la construcții obișnuite. (Scânduri - 0,01 m3/m2)	m2	760,0000	76,81	58 375,99
					20,36	15 469,80
1.1.12	CN50B	Tratamentul ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	7,6000	655,95	4 985,24
					141,45	1 075,02
1.1.13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,6000	73,60	559,33
					26,91	204,52
1.1.14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, placi ondulate sau amprentate	m2	760,0000	24,53	18 645,80
					17,25	13 110,00
1.1.15	CE07A	Învelitori din placi din tabla amprentata (tip țigla H20) pentru învelitorile acoperișurilor (tip Lindab)	m2	760,0000	236,44	179 691,38
					79,35	60 306,00
1.1.16	CK26B	Parazăpezi	m	180,0000	84,68	15 241,76
					27,60	4 968,00
1.1.17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	125,0000	191,62	23 952,28
					20,70	2 587,50
1.1.18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	87,0000	178,83	15 558,52
					24,15	2 101,05
1.1.19	RpCR41D apl.	Servicii de autotur	m2	150,0000	64,03	9 604,33
					0,00	0,00
	2.	TOTAL 2. ACOPERIȘ				352 116,27

		Inclusiv salariul				104 872,13
	3.	3. FRONTON				
1.1.20	CE30A	Astereala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, placi tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase (24mm grosime), la construcții obișnuite. (Scânduri - 0,01m3/m2)	m2	90,0000	76,81	6 912,95
					20,36	1 831,95
1.1.21	CN50B	Tratament ignifug al lemnăriei; carcase, estacade.	m3	0,9000	655,95	590,36
					141,45	127,31
1.1.22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnăriei, pe suprafețe ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,9000	73,60	66,24
					26,91	24,22
1.1.23	CD07B1	Pereți din panouri din tabla zincata cutata prinse prin șuruburi autofiletante, montate la o înălțime mai mare de 6m	m2	90,0000	210,48	18 943,40
					72,45	6 520,50
	3.	TOTAL 3. FRONTON				26 512,94
		Inclusiv salariul				8 503,97

Total manopera (ore)	2 516,0440
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		442 763,61
Asigurari sociale	24,0000%	41 665,69
Total		484 429,30
Cheltuieli de transport	3,0000%	7 605,76
Total		492 035,06
Cheltuieli pentru depozitare	0,0000%	0,00
Total		492 035,06
Cheltuieli de regie	3,0000%	14 761,05
Total		506 796,12
Beneficiu de deviz	3,0000%	15 203,88

Total Deviz fara TVA	522 000,00
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	522 000,00
TVA (20%)	104 400,00
TOTAL GENERAL	626 400,00
Inclusiv salariul	173 607,04

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: I.P Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica

Devizul local de resurse Nr. 2

Intocmit in preturi curente 2026-05-12

Valoarea de deviz 626 400,00 (Lei)

Obiect: Lucrări de reparație a acoperișului căminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6						
Deviz: Lucrări de reparație a acoperișului căminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	287,6780	69,00	19 849,78
2	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,7040	69,00	4 188,58
3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	152,0000	69,00	10 488,00
4	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 035,0900	69,00	71 421,21
5	7214240021810	Lacatus CM	h-om	94,5000	69,00	6 520,50
6	7422010060100	Timplar	h-om	57,6000	69,00	3 974,40
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,1600	69,00	5 255,04
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	669,8320	69,00	46 218,41
9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,0000	69,00	3 864,00
10	9310060019930	Muncitor	h-om	26,4800	69,00	1 827,12
Total manopera						173 607,04
Materiale						
1	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	8,5000	5 402,44	45 920,71
2	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,3240	5 402,44	12 555,26
3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,1680	5 402,44	907,61
4	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,4480	5 402,44	2 420,29
5	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,0000	0,00	263,74
6	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	6,0000	0,00	782,04
7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,00	5 675,96
8	2413217300010	Cleme	buc	43,5000	3,00	130,60
9	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	110,7400	50,02	5 539,50
10	2462106110601	Paste antiseptice	kg	25,5850	15,01	384,07
11	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	38,0000	5,00	190,15
12	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	76,0000	60,03	4 562,06
13	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	56,9520	3,00	170,93
14	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,0000	25,02	625,49
15	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,4640	24,01	227,24
16	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	874,0000	6,00	5 246,37
17	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	380,0000	27,01	10 264,63
18	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla H20	m2	874,0000	107,05	93 560,20
19	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,4000	50,02	1 520,69
20	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	91,3500	70,03	6 397,39
21	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	131,2500	59,03	7 747,24
22	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	12,2640	20,01	245,39
23	2732103646070	Tabla cutata	m2	99,9000	107,05	10 694,12
24	2743123549026	Parazapezi	m	180,0000	55,02	9 904,47
25	27859	Pastă antiseptică	kg	5,4880	15,01	82,38
26	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	106,4000	18,01	1 916,69
27	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	102,0000	19,01	1 938,87
28	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	720,0000	0,50	360,28
29	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,7500	35,03	761,84
30	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	252,0000	1,00	252,11
31	2874115837745	Suruburi	buc	1 250,0000	0,50	625,49

32	2874125886734	Nituri POP	buc	315,0000	0,40	126,06
33	28741458870491	Cuie de constructie	kg	20,1600	19,01	383,21
34	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,2500	30,02	1 028,30
35	28752740000501	Cot de jgheab	buc	25,0000	175,08	4 376,97
36	28752740000502	Cot burlan	buc	43,5000	69,03	3 002,85
37	28752740000503	Cot de capat	buc	21,7500	69,03	1 501,43
38	2875274110001	Piesa de legatura	buc	21,7500	34,03	740,08
39	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,0000	69,03	1 725,78
40	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	175,0000	30,02	5 254,10
41	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 840,0000	0,50	3 421,54
42	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 120,0000	0,01	91,27
Total materiale						253 525,44
Utilaje						
1	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0537	600,27	32,23
2	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,4200	550,25	231,10
3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,2220	15,01	363,49
4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,2600	15,01	244,01
5	2922140007000	Macara	h-ut	4,5000	300,14	1 350,61
6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,7050	5,00	383,82
7	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,3277	150,07	49,18
8	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,2320	33,77	41,60
9	3410520005701	Autoturn	h-ut	48,0000	200,09	9 604,33
10	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1159	300,14	34,79
11	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,8080	185,08	3 295,97
Total utilaje						15 631,14
Total						442 763,61
Asigurari sociale				24,0000%		41 665,69
Total						484 429,30
Cheltuieli de transport				3,0000%		7 605,76
Total						492 035,06
Cheltuieli pentru depozitare				0,0000%		0,00
Total						492 035,06
Cheltuieli de regie				3,0000%		14 761,05
Total						506 796,12
Beneficiu de deviz				3,0000%		15 203,88
TOTAL Deviz fara TVA						522 000,00
Total						522 000,00
TVA				20%		104 400,00
TOTAL Deviz						626 400,00

Intocmit: SRL Arta Zidarului

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)