

Reparatia fatadei cladirii destinate Centrului Social din orasul Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 680 098,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Fatada.				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	372,620	13,40 12,15	4 993,11 4 527,33
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	43,200	18,90 18,90	816,48 816,48
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	372,620	111,91 76,50	41 699,90 28 505,43
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до 3м2)	m2	7,200	1 608,00 72,13	11 577,57 519,34
5	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la	m2	2,880	1 608,00	4 631,04

1	2	3	4	5	6	7
		balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Usa exterioara , 2,4 mx1,2 m=2,88 m2) (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до 3м2)			72,13	207,74
6	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua sanaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2)	m2	36,000	1 067,55 36,74	38 431,71 1 322,73
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	343,800	46,50 33,75	15 986,63 11 603,25
8	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment-var M 100-T preparat cu malaxorul in santier (Приготовление цементно-известкового раствора марки М100-Т для штукатурки и изолирующих слоев, растворосмесителем на стройплощадке)	m3	8,940	1 430,50 45,00	12 788,66 402,30
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm, 135kg/m3. (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2	312,620	417,12 103,95	130 398,79 32 496,85

1	2	3	4	5	6	7
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala r. 30mm, densitate 135 kg/m ³ . (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)	m ²	49,020	323,14 131,54	15 840,36 6 447,85
11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren, gr. 100mm, dens. 35/kg/m ³ (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m ²	60,000	234,69 77,31	14 081,16 4 638,60
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	39,800	220,65 18,00	8 781,87 716,40
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramicagranit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m ²	38,000	510,88 130,50	19 413,61 4 959,00
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv , b=80mm. (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	74,000	48,95 18,00	3 622,52 1 332,00
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m ²	312,620	23,91 5,40	7 474,75 1 688,15
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor. (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m ²	372,620	4,60 1,35	1 714,06 503,04

1	2	3	4	5	6	7
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	312,620	170,13 54,90	53 186,04 17 162,84
		<i>Total</i>	Lei			385 438,26
		Total Capitolul 1.Fatada. Inklusiv salariu				385 438,26 117 849,33
		2. Pireu.				
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint песоезів (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	0,390	1 072,26 396,90	418,18 154,79
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	7,790	662,50 44,55	5 160,87 347,04
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	106,600	178,73 13,50	19 052,72 1 439,10
21	CA01C	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii (Приготовление бетона на РБУ для укладки типичными средствами для фундаментов, бетон класса...)	m3	5,110	1 221,81 4,50	6 243,44 23,00
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	129,920	223,16 26,82	28 992,43 3 484,45

1	2	3	4	5	6	7
		uscăt de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
		<i>Total</i>	Lei			59 867,64
		Total Pireu. Inclusiv salariu				59 867,64 5 448,38

		Total	Lei	445 305,90
		Asigurarea sociale și medicale	24 %	29 591,45
		Cheltuieli de transport	5 %	15 793,86
		Cheltuieli directe		490 691,21
		Cheltuieli de regie	10 %	49 069,12
		Total		539 760,33
		Beneficiu de deviz	5 %	26 988,02
		Total		566 748,35
		TVA	20 %	113 349,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		680 098,01 <hr/> 123 297,71

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia fatadei cladirii
destinate Centrului Social din
orasul Leova**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 680 098,01 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	575,3224	45,00	25 889,51
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	381,3964	45,00	17 162,84
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,5110	45,00	23,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	257,8500	45,00	11 603,25
5.	7129020012800	Pavator	h-om	94,5676	45,00	4 255,54
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	22,2000	45,00	999,00
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	794,0309	45,00	35 731,40
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,1786	45,00	503,04
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	37,5144	45,00	1 688,15
10.	7422010060100	Timplar	h-om	21,8080	45,00	981,36
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,9439	45,00	1 077,47
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	178,2630	45,00	8 021,83
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	185,6115	45,00	8 352,51
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	155,7513	45,00	7 008,81
Total manopera						123 297,71

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,9585	500,00	4 479,25
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,3726	500,00	1 686,30
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	21,5559	350,00	7 544,56
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,6792	350,00	1 287,72
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,6496	350,00	227,36
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	5,5606	350,00	1 946,21
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0344	4 500,00	154,80
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1031	4 500,00	463,95
9.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,1031	4 500,00	463,95
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	466,2000	0,05	23,31
11.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0413	4 500,00	185,85
12.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	36,0000	1 000,00	36 000,00
13.	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	10,0800	1 500,00	15 120,00
14.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	284,8334	1,50	427,25
15.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	5,7485	75,00	431,14
16.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	55,8930	20,00	1 117,86

17.	24302261000001	Fuga	kg	16,5034	25,00	412,58
18.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	129,7373	44,00	5 708,44
19.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,7700	5,00	38,85
20.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	27,1950	6,00	163,17
21.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 703,4256	3,00	5 110,27
22.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 068,6820	3,00	6 206,04
23.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	168,8720	36,00	6 079,39
24.	2513736621482	Banda izolanta	m	90,4176	1,50	135,63
25.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	78,8256	1,00	78,82
26.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	23,2560	1,00	23,26
27.	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* -- gr. 100mm, dens. 35/kg/m3	m2	64,8420	110,00	7 132,62
28.	2521302602909-30	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*-- gr. 30mm, densitate 135 kg/m3.	m2	52,9759	130,00	6 886,87
29.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	476,8588	8,00	3 814,87
30.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	108,7320	2,30	250,08
31.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	207,8720	2,30	478,11
32.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7 273,9500	2,30	16 730,08
33.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 359,2600	2,30	3 126,30
34.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 022,4704	2,30	2 351,68
35.	2652102100737	Var hidratat	kg	250,3200	4,00	1 001,28
36.	26531021008311	Tink	kg	719,0260	50,00	35 951,30
37.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	131,8688	155,00	20 439,66
38.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,1168	1 800,00	9 210,24
39.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	8,9429	0,00	0,00
40.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	107,1330	75,00	8 034,97
41.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	39,1476	200,00	7 829,52
42.	2682162611370-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm, 135kg/m3.	m2	337,8484	250,00	84 462,10
43.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
44.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	39,8000	200,00	7 960,00
45.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0314	20,00	20,63
46.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	159,2000	0,60	95,52
47.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,1109	60,00	6,65
48.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	79,2540	23,00	1 822,84
49.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 285,6512	0,60	1 971,39
50.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	2,5984	25,00	64,96
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	25,3014	20,00	506,04
52.	4100126202818	Apa	m3	2,1063	20,00	42,13
53.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,2620	5,00	171,32
		Total materiale de constructii				315 877,12

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,2718	65,00	212,67
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 547,1000	2,00	3 094,20
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,6359	65,00	106,33
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	11,9328	25,00	298,33

5.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,7262	25,00	93,16
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	25,4646	25,00	636,62
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	6,4643	35,00	226,25
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,2835	25,00	107,09
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,7484	25,00	218,71
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0869	350,00	30,42
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,7000	35,00	129,50
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	2,7740	35,00	97,09
13.	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,2811	250,00	70,28
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,9810	65,00	193,76
15.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,4180	25,00	10,45
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	22,2000	5,00	111,00
17.	2952270004000	Malaxor	h-ut	3,1290	25,00	78,22
18.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	4,0521	65,00	263,39
19.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,8757	25,00	46,89
20.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	4,2683	25,00	106,71
Total utilaje de constructii						6 131,07

Total	Lei	445 305,90
Asigurarea sociale si medicale	24 %	29 591,45
Cheltuieli de transport	5 %	15 793,86
Cheltuieli directe		490 691,21
Cheltuieli de regie	10 %	49 069,12
Total		539 760,33
Beneficiu de deviz	5 %	26 988,02
Total		566 748,35
TVA	20 %	113 349,66

Total deviz:

680 098,01

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia fatadei cladirii destinate
Centrului Social din orasul Leova**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Fatada.				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			13,40 12,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	45,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,00	6,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			18,90 18,90
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	45,00	9,45
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	45,00	9,45
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			111,91 76,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	45,00	63,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	45,00	13,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,30	24,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	350,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	65,00	0,52
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до 3м2)	m2			1 608,00 72,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	45,00	72,13
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,70
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	1,50	5,21
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,50	7,56
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	60,00	0,66
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	35,00	4,95
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	25,00	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	25,00	0,80
5	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Usa exterioara , 2,4 mx1,2 m=2,88 m2) (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных	m2			1 608,00 72,13

1	2	3	4	5	6	7
		зданий дверными блоками из ПВХ-профилей: площадь проема до 3м2)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	45,00	72,13
	2030112931109	Blocuri de usi de balcon din PVC	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	75,00	11,70
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	1,50	5,20
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	1,00	2,07
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	1,00	0,45
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	1,50	7,57
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	60,00	0,66
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	35,00	4,94
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	25,00	2,47
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	25,00	0,80
6	CK57F	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2)	m2			1 067,55 36,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8165	45,00	36,74
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	1,50	9,75
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5400	1,50	2,31
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6100	1,00	1,61
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5200	1,00	0,52
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1160	75,00	8,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0297	25,00	0,74
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1400	35,00	4,90
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0909	25,00	2,27
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			46,50 33,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	45,00	33,75
	2010102904340	Dulapi de rasoase	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2010102903495	Scinduri de rasoase	m3	0,0001	4 500,00	0,45
	2010102919000	Dulapi de rasoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	4 500,00	1,35
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,54
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	20,00	0,06
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	2,00	9,00
8	CF01E	Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar ciment-var M 100-T preparat cu malaxorul in santier (Приготовление цементно-известкового раствора марки М100-Т для штукатурки и изолирующих слоев, растворосмесителем на стройплощадке)	m3			1 430,50 45,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	45,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	376,0000	2,30	864,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	28,0000	4,00	112,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,1250	350,00	393,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	20,00	6,20
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,3500	25,00	8,75
9	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm, 135kg/m3. (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)	m2			417,12 103,95
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	45,00	85,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	45,00	18,81
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2682162611370-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 100mm, 135kg/m3.	m2	1,0700	250,00	270,17
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,08
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,52
10	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala r. 30mm, densitate 135 kg/m3. (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)	m2			323,14 ----- 131,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	45,00	107,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	45,00	23,80
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	3,00	15,15
	2521302602909-30	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3*-- gr. 30mm, densitate 135 kg/m3.	m2	1,0700	130,00	140,49
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	8,00	10,26
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	0,60	4,85
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	25,00	0,53
11	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren, gr. 100mm, dens. 35/kg/m3 (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами)	m2			234,69 ----- 77,31
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	45,00	63,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	45,00	13,41
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2521302602907	Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* -- gr. 100mm, dens. 35/kg/m3	m2	1,0700	110,00	118,88
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,89
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	5,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	0,60	3,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	25,00	0,62
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	25,00	0,09
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	25,00	0,45
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m			220,65 ----- 18,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	45,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	45,00	3,60
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
13	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramicagranit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2			510,88 ----- 130,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	45,00	130,50

1	2	3	4	5	6	7
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	36,00	159,98
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	25,00	10,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	25,00	0,63
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	25,00	0,28
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	35,00	2,56
14	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv , b=80mm. (Линейные элементы из фарфоровых плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m			48,95 18,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	45,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	23,00	24,63
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	6,00	2,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	5,00	0,53
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	5,00	1,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,75
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
15	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			23,91 5,40
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	45,00	5,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	44,00	18,26
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor. (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4,60 1,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	45,00	1,35
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	20,00	3,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			170,13 54,90
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	45,00	54,90
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	50,00	115,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
		2. Pireu.				
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint nesocoziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			1 072,26 396,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	45,00	396,90
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	65,00	675,36
19	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			662,50 44,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	500,00	575,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
20	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления)	m			178,73 13,50

1	2	3	4	5	6	7
		зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	45,00	5,40
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	45,00	8,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 800,00	86,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	350,00	1,05
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	75,00	75,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
21	CA01C	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii (Приготовление бетона на РБУ для укладки типичными средствами для фундаментов, бетон класса...)	m3			1 221,81 4,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1000	45,00	4,50
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	266,0000	2,30	611,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	350,00	252,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6600	500,00	330,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	20,00	3,80
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0170	350,00	5,95
	2952270003710	Centrale de beton semiautomatizata,productivitate 21 - 40mc/ora	h-ut	0,0550	250,00	13,75
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			223,16 26,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	45,00	26,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,71
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	155,00	157,32
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,98
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	25,00	0,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.