

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă în
s.Inundeni și în s.Ruslanovca ,
com.Vasilcau , r-I Soroca**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta №
Amenajarea teritoriu**
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Sistematizarea pe verticala		
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I(Scoaterea stratului vegetal)	100 m3	14,0000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	16,940
		<i>Total</i>		
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I-strat vegetal	100 m3	14,0000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	27,300
		<i>Total</i>		
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km-strat vegetal	t	2 310,0000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	88,473
		<i>Total</i>		
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,7000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,435

1	2	3	4	5
		<i>Total</i>		
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,2200
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,330
		<i>Total</i>		
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,2200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,760
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,676
		<i>Total</i>		
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,5200
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,014
		<i>Total</i>		
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	85,8000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,286
		<i>Total</i>		
Total				
Total Sistemizarea pe verticala				
		2. Acces auto		
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,7000
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,398
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	32,130
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	2,550
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,700

1	2	3	4	5
	1120206201036 1	Savura	m3	1,700
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	5,100
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,071
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,439
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,904
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	4,607
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,704
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,180
		<i>Total</i>		
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundație de beton 30x15 cm BR.100,30,15	m	70,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,500
	7129020012800	Pavator	h-om	36,400
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,150
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	221,900
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,630
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,420
	2666122800286 15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	70,350
		<i>Total</i>		
Total				
Total Acces auto				
		3. Trotuar		
11	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împănării într-un strat cu H=15 cm	100m2	0,2000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,988
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	3,780
	1411122201752 1	Piatră spartă 10-20	m3	0,300
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	0,200
	1120206201036 1	Savura	m3	0,200
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,600
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,008
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,052
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,224
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,542
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	0,083

1	2	3	4	5
		stropire		
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,021
		<i>Total</i>		
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR 100.20.8.	m	15,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,800
	7129020012800	Pavator	h-om	2,700
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,720
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15,300
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,045
	2666122800325 8	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8.	m	15,075
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,045
		<i>Total</i>		
Total				
Total Trotuar				
		4. Imbracaminte din dale de trotuar		
13	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,3000
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,482
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	5,670
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	0,450
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,300
	1120206201036 1	Savura	m3	0,300
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,900
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,013
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,077
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,336
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	0,813
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,124
	2952270007611 1	Distribuitor de criblura	h-ut	0,032
		<i>Total</i>		
14	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmat de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	-0,3000

1	2	3	4	5
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	-1,890
		<i>Total</i>		
15	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm caramida 10x20 gr6cm vibropresat	m2	30,0000
	7129020012800	Pavator	h-om	30,372
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,948
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	48,000
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	792,000
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 60mm 10x20cm vibropresat	m2	30,450
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,150
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,280
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,600
		<i>Total</i>		
16	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm BR 100.20.8.	m	16,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,920
	7129020012800	Pavator	h-om	2,880
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,768
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	16,320
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,048
	26661228003258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100.20.8.	m	16,080
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,048
		<i>Total</i>		
Total				
Total Imbracaminte din dale de trotuar				
5. Platforma castel				
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	1,2700

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,274
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	24,003
	1411122201752 1	Piatra sparta 10-20	m3	1,905
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,270
	1120206201036 1	Savura	m3	1,270
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,810
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,053
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,328
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,422
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	3,442
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,526
	2952270007611 1	Distribuitor de criblură	h-ut	0,135
		<i>Total</i>		
Total				
Total Platforma castel				
		6. Gard din panouri Eurogard zincat		
18	TsA03E	Săpătură manuală de pământ în spații limitate, avînd sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pînă la 1,5 m adîncime teren mijlociu	m3	10,0000
	9312040019600	Săpător	h-om	13,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,700
		<i>Total</i>		
19	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	9,5000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,945
		<i>Total</i>		
20	CO06Bapl	Împrejmuiri din plasă de sîrmă Eurogard 2500x1800mm(H)-66 buc fixată pe stâlpi din metal 60x60x2mm L=2,3m -66 buc montați la 2,5 m distanță interax, cu înălțimea la coama de 1,8 m	m	164,0000

1	2	3	4	5
	7123030012500	Montator P.B	h-om	150,880
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,520
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	303,170
	2811106302050 2	Stilp din metal 60x60x3mm L=2,3m	buc	67,792
		<i>Total</i>		
21	CN23A1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	180,0000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,800
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	3,060
	2430126106200	Email de ulei	kg	1,620
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,620
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,800
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,400
		<i>Total</i>		
22	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,7600
	7123010010200	Betonist	h-om	19,516
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,904
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 372,118
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,672
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	3,382
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,401
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,271
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,086
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,856
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,190
		<i>Total</i>		
23		Capac 60x60mm	buc	66,0000
	23468865	Capac 60x60mm	buc	66,000
		<i>Total</i>		
24		Sistem fixare 40x40mm	buc	264,0000
	135688765	Sistem fixare 40x40mm	buc	264,000
		<i>Total</i>		
25	CK14Aapl	Porti metalice cu rame din profiluri din	m2	9,0000

1	2	3	4	5
		otel cornier 40x2mm-50 kg si eurogard H1,8mx4,2mm zincat-, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal 80x80x3mm-39,5 kg 5x1,8m-1 buc		
	7212030022700	Sudor	h-om	1,710
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,640
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,620
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,420
	2030112930150	Porti metalice eurogard gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	9,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,900
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,035
	23467776	Teava 80x80x3mm si cornier 40x2mm pentru poarta	kg	89,501
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,070
		<i>Total</i>		
26		Sistem fixare 40x40mm	buc	28,0000
	135688765	Sistem fixare 40x40mm	buc	28,000
		<i>Total</i>		
27	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,2880
	7123010010200	Betonist	h-om	1,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,115
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	83,019
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,222
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,085
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,016
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,005
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,173
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,072
		<i>Total</i>		
28		Capac 80x80mm	buc	2,0000
	234688653	Capac 80x80mm	buc	2,000
		<i>Total</i>		
29	CK14Aapl	Porti metalice cu rame din profiluri din	m2	1,8000

1	2	3	4	5
		otel cornier 40x2mm-16,85 kg si eurogard H1,8mx4,2mm zincat-, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal 60x60x2mm-35,76 kg 1x1,8m-1 buc		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,342
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,728
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,684
	2030112930150 2	Porti metalice eurogard gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,800
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,180
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,207
	2346777226	Teava60x60x2mm si cornier 40x2mm pentru poarta	kg	52,596
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,414
		<i>Total</i>		
30		Sistem fixare 40x40mm	buc	10,0000
	135688765	Sistem fixare 40x40mm	buc	10,000
		<i>Total</i>		
31		Capac 60x60mm	buc	2,0000
	23468865	Capac 60x60mm	buc	2,000
		<i>Total</i>		
32	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,2880
	7123010010200	Betonist	h-om	1,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,115
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	83,019
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,222
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,085
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,016
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,005
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,173
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,072
		<i>Total</i>		
33	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,160
	7422010060100	Timplar	h-om	4,840
	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,000
		<i>Total</i>		
34	CK33B	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri	buc	4,0000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200
	2863146310900	Minere din tabla cromata	buc	4,000
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,080
		<i>Total</i>		
Total				
Total Gard din panouri Eurogard zincat				
7. Inverzirea				
35	TsH24A	Plantari arbusti fara balot	buc	23,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,460
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	7,820
	1111000100002	Puieti arbusti foioase fara balot	buc	23,920
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,046
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,230
		<i>Total</i>		
36	TsH09B	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30%	100m2	12,3600
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	64,272
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	48,946
		<i>Total</i>		
37	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,2000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,240
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,200
		<i>Total</i>		
Total				
Total Inverzirea				
Total				

Asigurarea sociala si medicala
Cheltuieli transportare
Cheltuieli depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

