

**Lucrari de constructie a
copertinelor din constructii
metalice usor demontabile, mun.
Balti, str. Pacii, 55/A**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Solutii arhitecturale si constructive

Valoarea de deviz 692 106,89 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Copertina Litera A				
		Capitolul 1.1..Lucrari de terasamente				
1	TsA02F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adancime < 1,5 m teren tare	m3	91,300	129,74 129,74	11 844,81 11 844,81
2	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	12,950	64,00 64,00	828,83 828,83
3	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	12,950	54,60 0,00	707,07 0,00
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	83,860	24,79 24,79	2 079,21 2 079,21
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,837	601,03 508,55	503,06 425,66
		<i>Total</i>	Lei			15 962,98
		Total Capitolul 1.1..Lucrari de				15 962,98

		terasamente Inclusiv salariu				15 178,51
		Capitolul 1.2. Fundatii				
6	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	2,200	460,15 72,65	1 012,33 159,83
7	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii inclusiv sprijinirile	m2	43,560	98,87 69,19	4 306,98 3 014,00
8	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	343,200	18,04 4,56	6 189,67 1 563,33
9	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	266,200	17,11 3,63	4 555,38 967,00
10	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj M16x600	buc	88,000	13,33 11,53	1 173,22 1 014,82
11	CA03E2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20	m3	5,720	1 379,30 328,66	7 889,58 1 879,95
		<i>Total</i>	Lei			25 127,16
		Total Capitolul 1.2. Fundatii Inclusiv salariu				25 127,16 8 598,93
		Capitolul 1.3. Constructii metalice				
12	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,261	15 483,77 1 037,88	19 525,04 1 308,77
13	CL06A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	1,460	15 783,83 1 383,84	23 044,39 2 020,41
14	CL10C	Contravinturi, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,269	22 707,92 4 901,12	6 108,43 1 318,40
15	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	2,094	20 458,70 5 766,00	42 840,52 12 074,00
16	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi	t	5,084	1 228,63 419,76	6 246,33 2 134,08

		de email ПФ-115				
		<i>Total</i>	Lei			97 764,71
		Total Capitolul 1.3. Constructii metalice Inclusiv salariu				97 764,71 18 855,66
		Capitolul 1.4. Invelitori				
17	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla profilata T30 RAL 7047	m2	219,400	200,86 69,19	44 069,50 15 180,72
18	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	36,800	181,91 17,30	6 694,34 636,57
19	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	12,200	205,10 20,18	2 502,25 246,21
20	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prevopsite RAL 5019 prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	208,600	169,62 57,66	35 382,73 12 027,88
21	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prevopsite RAL 7047 prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	11,200	169,62 57,66	1 899,74 645,79
22	CN21A	Vopsitorii la parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi / Formarea cifrelor (1-9) cu vopsea	m2	0,900	72,32 64,58	65,09 58,12
		<i>Total</i>	Lei			90 613,65
		Total Capitolul 1.4. Invelitori Inclusiv salariu				90 613,65 28 795,29
		Capitolul 1.5. Amenajare				
23	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	2,194	35,99 0,00	78,97 0,00
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,742	2 146,47 0,00	1 592,68 0,00
25	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	96,970	54,60 0,00	5 294,55 0,00
26	TsD16A1	Strat de repartitie din balast M300 cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t gr.200mm	m3	43,880	477,05 72,65	20 933,05 3 187,95

27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	219,400	206,16 34,37	45 231,35 7 539,76
28	CC03A	Montare plase sudate VR-1 pas 150x150 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,000	19,17 2,59	958,48 129,73
29	CG22A K=1,5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (B15) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (K=1,5)	m2	25,000	208,51 77,84	5 212,66 1 946,02
		<i>Total</i>	Lei			79 301,74
		Total Capitolul 1.5. Amenajare Inclusiv salariu				79 301,74 12 803,46
		<i>Total</i>	Lei			308 770,24
		Total Capitolul 1. Copertina Litera A Inclusiv salariu				308 770,24 84 231,85
		Capitolul 2. Copertina Litera B Capitolul 2.1. Lucrari de terasament				
30	TsA02F	Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren tare	m3	41,500	129,73 129,73	5 384,00 5 384,00
31	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,890	64,00 64,00	376,98 376,98
32	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	5,890	54,60 0,00	321,60 0,00
33	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	38,040	24,79 24,79	943,16 943,16
34	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,380	601,03 508,55	228,39 193,25
		<i>Total</i>	Lei			7 254,13
		Total Capitolul 2.1. Lucrari de terasament Inclusiv salariu				7 254,13 6 897,39
		Capitolul 1.2. Fundatii				


35	TsD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	m3	1,000	460,15 72,65	460,15 72,65
36	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in fundatii inclusiv sprijinirile	m2	19,800	98,87 69,19	1 957,63 1 370,00
37	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	156,000	18,04 4,56	2 813,48 710,60
38	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	121,000	17,11 3,63	2 070,62 439,54
39	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Ancoraj M16x600	buc	40,000	13,33 11,53	533,28 461,28
40	CA03E2	Beton turnat in fundatii, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B20	m3	2,600	1 379,30 328,66	3 586,17 854,52
		<i>Total</i>	Lei			11 421,33
		Total Capitolul 1.2. Fundatii Inclusiv salariu				11 421,33 3 908,59
		Capitolul 1.3. Constructii metalice				
41	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,559	15 483,79 1 037,89	8 655,44 580,18
42	CL06A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,545	15 783,83 1 383,83	8 602,19 754,19
43	CL10C	Contravinturi, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,134	22 707,91 4 901,04	3 042,86 656,74
44	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0,843	20 458,68 5 765,99	17 246,67 4 860,73
45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115	t	2,081	1 228,63 419,76	2 556,77 873,53
		<i>Total</i>	Lei			40 103,93

		Total Capitolul 1.3. Constructii metalice				40 103,93
		Inclusiv salariu				7 725,37
		Capitolul 2.4. Invelitori				
46	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla profilata T30 RAL 7047	m2	68,400	200,86 69,19	13 739,09 4 732,73
47	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	9,800	181,91 17,30	1 782,74 169,52
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,400	205,10 20,18	1 517,74 149,34
49	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prevopsite RAL 5019 prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	106,400	169,62 57,66	18 047,56 6 135,02
50	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prevopsite RAL 7047 prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	2,000	169,62 57,66	339,24 115,32
51	CN21A	Vopsitorii la parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi / Formarea cifrelor (1-9) cu vopsea	m2	0,300	72,27 64,57	21,68 19,37
		<i>Total</i>	Lei			35 448,05
		Total Capitolul 2.4. Invelitori				35 448,05
		Inclusiv salariu				11 321,30
		Capitolul 1.5. Amenajare				
52	TsC01A	Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.	100m2	0,684	35,98 0,00	24,61 0,00
53	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,231	2 146,58 0,00	495,86 0,00
54	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	30,230	54,60 0,00	1 650,57 0,00
55	TsD16A1	Strat de repartitie din balast M300 cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu rulou compresor de 10-12 t gr.200mm	m3	13,680	477,05 72,65	6 526,06 993,87
56	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip,	m2	68,400	206,16 34,37	14 101,29 2 350,59

		in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<i>Total</i>	Lei			22 798,39
		Total Capitolul 1.5. Amenajare Inclusiv salariu				22 798,39 3 344,46
		<i>Total</i>	Lei			117 025,83
		Total Capitolul 2. Copertina Litera B Inclusiv salariu				117 025,83 33 197,11

		Total	Lei	425 796,07
		Asigurarea sociale si medicale	22,5 %	26 421,52
		Transport	8 %	22 986,94
		Total		475 204,53
		Cheltuieli de regie	14,5 %	68 904,66
		Total		544 109,19
		Beneficiu de deviz	6 %	32 646,55
		Total		576 755,74
		TVA	20 %	115 351,15
				692 106,89
		Total deviz: Inclusiv salariu		117 428,96

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)