

**Lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei rutiere pe
drumul local L 167 drum de acces spre
s. Mărculești (Lotul-3)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 1 418 904,93 Lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	24,00	58,30 16,24	1 399,26 389,82
2	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminte degradată, cu suprafețe până la 3 m2: grosime 5 cm	m2	600,00	230,81 18,78	138 484,60 11 265,80
3	DI109	Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic	m3	114,00	183,37 103,95	20 903,98 11 850,53
4	TsC04E1	Săpătură mecanică cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicul teren cat. I	100 m3	1,14	414,03 0,00	471,99 0,00
5	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t	182,00	19,68 0,00	3 582,37 0,00
6	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și înnoire	m3	240,00	575,75 51,98	138 179,21 12 474,24
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,78	12 142,82 0,00	9 471,40 0,00
8	DB19G	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic măcat BAD 22.4 leg. bitum 50/70)	m2	1 200,00	213,73 3,90	256 473,28 4 677,84
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	0,68	12 186,50 0,00	8 286,82 0,00
10	DB16H	Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu	m2	2 700,00	161,67	436 515,87

1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic microgranular dens, BA 16 rul, bitum 50/70)			3,25	8 770,95
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	900,00	42,45 2,06	38 208,48 1 853,59

Cheltuieli directe	Lei	1 051 977,26
Asigurarea socială	24,00 %	12 307,86
Total	100,00 +	1 064 285,12
Cheltuieli de regie	10,00 %	106 428,52
Total	100,00 +	1 170 713,64
Beneficiu	1,00 %	11 707,14
Total	100,00 +	1 182 420,78
TVA	20,00 %	236 484,15

Total deviz: **1 418 904,93**
Inclusiv salariu **51 282,77**

Intocmit

S.A. Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)