

# Reparația curentă la grădinița de copii din str.Pricop, com.Trușeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Grupa nr.1</b>		
1	RpCJ35A	Demontarea tencuielii decorative existente	m2	177,000
2	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat SV75 alb pe baza de ipsosi.	m2	177,000
3	CN34A	Incleerea tapetelor pe peretii pregatiri	m2	177,000
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	91,000
5	CN06A	Vopsirea otcosurilor in jurul ferestrelor	m2	11,500
6	CN06A	Vopsirea peretilor si tavanului din viceu cu emulsie	m2	34,000
		<b>Capitolul 2. Grupa nr.2</b>		
7	RpCR32A	Scoaterea tapetelor existente de pe pereti	m2	155,000
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat SV75 alb pe baza de ipsos.	m2	155,000
9	CN34A	Incleerea tapetelor noi	m2	155,000
10	RpCK41A	Lichidarea lenoliumului ( existent)	m2	100,000
11	CG08A	Montare lenoliumului (Inclusiv plintelor)	m2	100,000
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	97,000
13	CN06A	Vopsirea otcosurilor la ferestre si usi	m2	9,000
14	RpCO56A	Demontari usi	m2	1,760
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	1,760

16	CN06A	Vopsirea peretilor si tavanului din viceu	m2	36,000
17	CK18A	Montarea coltarelor la ferestre si usi	m	78,000
		<b>Capitolul 3. Grupa nr.3</b>		
18	RpCR32A	Scoaterea tapetelor existente de pe pereti	m2	155,000
19	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat SV75 alb pe baza de ipsos.	m2	155,000
20	CN34A	Incleerea tapetelor noi	m2	155,000
21	RpCK41A	Lichidarea lenoliumului ( existent)	m2	100,000
22	CG08A	Montare lenoliumului (Inclusiv plintelor)	m2	100,000
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	97,000
24	CN06A	Vopsirea otcosurilor la ferestre si usi	m2	9,000
25	RpCO56A	Demontari usi	m2	1,760
26	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (800 x 2200)	m2	1,760
27	CN06A	Vopsirea peretilor si tavanului din viceu	m2	36,000
28	CK18A	Montarea coltarelor la ferestre si usi	m	78,000
		<b>Capitolul 4. Casa scarii nr.1</b>		
29	RpCO56A	Demontari usi	m2	3,080
30	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (1400 x 2200)	m2	3,080
31	CF50B	De tencuit otcosurile usii cu amestec uscat SV75 alb pe baza de ipsos	m2	1,160
32	CN06A	Vopsirea otcosurilor usii cu emulsie	m2	1,160
		<b>Capitolul 5. Casa scarii nr.2</b>		
33	CN06A	De vopsit peretii interiori	m2	98,000
34	CN20B	De vopsit grilile de protectie	m2	15,600
35	RpCO56A	Demontari usi	m2	3,080

36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (1400 x 2200)	m2	3,080
37	CF50B	De tencuit otcosurile usii cu amestec uscat SV75 alb pe baza de ipsos	m2	1,160
38	CN06A	Vopsirea otcosurilor usii cu emulsie	m2	1,160

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

# Reparația curentă la grădinița de copii din str.Pricop, com.Trușeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-2

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de montare</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Grupa nr.1</b>		
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	10,00
2	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent	buc	10,00
		<b>Capitolul 1.2. Grupa nr.2</b>		
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	10,00
4	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent	buc	10,00
		<b>Capitolul 1.3. Grupa nr.3</b>		
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip	buc	10,00
6	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent	buc	10,00

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.