

**Dezvoltarea subzonei de comert cu  
aminuntul din zona agroalimentara a pietei  
"Caraciobanu", pe terenul / constructia cu  
nr. cadastral 0300112.099 situate in RM,  
mun. Balti, str. D. Caraciobanu 150**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 3

### Amenajare teritoriu

**Valoarea de deviz: 923 786,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Spatii verzi</b>				
1	<b>TsH238E</b>	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	49,00	101,22 101,22	<b>4 959,88</b> <b>4 959,88</b>
2	<b>TsH24A</b>	Plantari arbusti fara balot - Cupressocyparis Tilia platyphyllos	buc	20,00	1 031,80 34,06	<b>20 635,92</b> <b>681,12</b>
3	<b>TsH24C</b>	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Sorbus intermedia	buc	20,00	1 138,77 74,73	<b>22 775,48</b> <b>1 494,68</b>
4	<b>TsH24C</b>	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Prunus cerasifera "Pissardii"	buc	9,00	659,17 74,73	<b>5 932,57</b> <b>672,61</b>
5	<b>TsC03E1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (din depozit)	100 m3	2,55	1 072,39 0,00	<b>2 734,60</b> <b>0,00</b>
6	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de:	t	420,75	15,35 0,00	<b>6 458,50</b>

		3 km				<b>0,00</b>
7	<b>TsH05A</b>	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	2 823,00	10,41 10,41	<b>29 376,14</b> <b>29 376,14</b>
8	<b>TsH09A</b>	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	28,23	950,97 455,97	<b>26 846,01</b> <b>12 872,13</b>
9	<b>TsH13B2</b>	Administrarea ingrasamintelor chimice, pentru gazoane - 1 aplicare	t	0,03	67 602,67 7 602,67	<b>2 028,08</b> <b>228,08</b>
10	<b>TsH12B</b>	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	28,23	198,24 62,44	<b>5 596,29</b> <b>1 762,59</b>
11	<b>TsH15A</b>	Plivirea buruienilor in peluze	100m2	28,23	239,34 239,34	<b>6 756,43</b> <b>6 756,43</b>
		<i>Total</i>	lei			134 099,90
		<b>Total Spatii verzi Inclusiv salariu</b>				<b>134 099,90 58 803,66</b>
		<b>1.2. Viceu bloc container</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari de terasamente</b>				
12	<b>TsC03F1</b>	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,45	1 236,89 0,00	<b>556,60</b> <b>0,00</b>
13	<b>TsA20B</b>	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,00	194,88 194,88	<b>389,75</b> <b>389,75</b>
14	<b>TsI50B5</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	69,70	129,00 0,00	<b>8 991,50</b> <b>0,00</b>
15	<b>TsC50B</b>	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria	100 m3	0,41	162,80 0,00	<b>66,75</b> <b>0,00</b>

		II / K=2				
16	<b>TsC51B</b>	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,41	<u>255,85</u> 34,15	<u>104,90</u> <b>14,00</b>
17	<b>TsD01B</b>	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,00	<u>29,33</u> 29,33	<u>175,96</u> <b>175,96</b>
18	<b>TsD05A</b>	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,06	<u>2 132,00</u> 834,00	<u>127,92</u> <b>50,04</b>
		<i>Total</i>	lei			10 413,38
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>10 413,38 629,75</b>
		<b>1.2.2. Fundament</b>				
19	<b>TsC54A</b>	Strat de fundatie din nisip (grosimea 300 mm)	m3	15,00	<u>605,89</u> 85,14	<u>9 088,35</u> <b>1 277,10</b>
20	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta (grosimea 300 mm)	m3	15,00	<u>576,90</u> 93,65	<u>8 653,56</u> <b>1 404,81</b>
21	<b>IzF01B</b>	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizolatie - mastica bitumata intr-un strat)	m2	48,00	<u>18,21</u> 3,78	<u>874,14</u> <b>181,63</b>
22	<b>CA03G</b>	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 (Fundament Fm-1 beton clasa C25/30 XF2)	m3	16,00	<u>2 482,96</u> 416,24	<u>39 727,42</u> <b>6 659,84</b>
23	<b>RpCC05A</b>	Cofraje din scinduri de rasinoase,	m2	12,50	230,12	<b>2 876,55</b>

		pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime			147,58	<b>1 844,70</b>
24	<b>CC01D1</b>	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura B500B d=10, 12 mm)	kg	968,27	21,24 5,96	<b>20 564,67</b> <b>5 770,70</b>
25	<b>CL57B</b>	Montarea si fixarea pieselor inglobate (Pi2) in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg	90,00	43,92 9,93	<b>3 952,99</b> <b>893,97</b>
26	<b>CN20B</b>	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,60	161,59 104,06	<b>581,73</b> <b>374,62</b>
27	<b>CK35B</b>	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bulon M14, L=200mm)	buc	80,00	62,00 18,92	<b>4 960,00</b> <b>1 513,60</b>
		<i>Total</i>	lei			91 279,41
		<b>Total Fundament Inclusiv salariu</b>				<b>91 279,41</b> <b>19 920,97</b>
		<i>Total</i>	lei			101 692,79
		<b>Total Viceu bloc container Inclusiv salariu</b>				<b>101 692,79</b> <b>20 550,72</b>
		<i>Total</i>	lei			235 792,69
		<i>CASM</i>	24 %			19 045,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3 %			3 858,40
		<i>Total</i>				258 696,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			18 108,73
		<i>Total</i>				276 804,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8 304,14
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>285 109,01</b> <b>79 354,38</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Mobilier urban</b>				
28	<b>TsH80C</b>	Aranjarea bancilor si scaunilor din beton, masa peste 200 kg	buc	55,00	96,49 96,49	<b>5 307,06</b> <b>5 307,06</b>

29	<b>TsH80A</b>	Aranjarea urnelor	buc	94,00	25,54 <hr/> 25,54	<b>2 400,95</b> <hr/> <b>2 400,95</b>
30	<b>M1G13B</b>	Utilaje auxiliare, la instalatii de transport si incarcare-descarcare (instalatie pentru extragerea masei din silozuri, screper cu cablu, plug de descarcare de pe benzi, masina de insacuit cu 3 sau 4 guri, platforma transbordoare si placa turnata pentru vagoneti, curatitor de argila, curatitor de pasta groasa, echipament telescopic, pentru incarcare materiale in vrac), avind greutatea 0,5-5t / Veceuri bloc container (Montare) numai manopera si utilaj	t	2,00	7 479,86 <hr/> 6 939,86	<b>14 959,71</b> <hr/> <b>13 879,71</b>
		<i>Total</i>	lei			22 667,72
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>				<b>22 667,72</b> <b>21 587,72</b>
		<i>Total</i>	lei			22 667,72
		<i>CASM</i>	24 %			5 181,05
		<i>Total</i>				27 848,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	30 %			6 476,32
		<i>Total</i>				34 325,09
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			1 029,75
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>35 354,84</b> <b>21 587,72</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Mobilier urban</b>				
31	<b>pret furnizor</b>	Banca stradata	buc	55,00	3 750,00 <hr/> 0,00	<b>206 250,00</b> <hr/> <b>0,00</b>
32	<b>pret furnizor</b>	Urna	buc	94,00	1 400,00 <hr/> 0,00	<b>131 600,00</b> <hr/> <b>0,00</b>
33	<b>pret furnizor</b>	Veceuri bloc container	buc	1,00	106 180,19 <hr/> 0,00	<b>106 180,19</b> <hr/> <b>0,00</b>

		<i>Total</i>	lei	444 030,19
		<b>Total Mobilier urban Inclusiv salariu</b>		<b>444 030,19</b>
		<i>Total</i>	lei	444 030,19
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>	1,2 %	5 328,36
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>		<b>449 358,55</b>

Total	lei	769 822,40
TVA	20 %	153 964,48
<b>Total deviz:</b>		<b>923 786,88</b>
<b>Inclusiv salariu</b>		<b>100 942,10</b>

Intocmit:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Dezvoltarea subzonei de comert cu  
aminuntul din zona agroalimentara a pietei  
"Caraciobanu", pe terenul / constructia cu  
nr. cadastral 0300112.099 situate in RM,  
mun. Balti, str. D. Caraciobanu 150**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000

**Deviz local de resurse № 3**  
**Amenajare teritoriu**

**Valoarea de deviz: 923 786,88 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 3:</b>						

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	64,00	94,60	6 054,40
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	57,128	94,60	5 404,31
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,00	94,60	1 040,60
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	563,379	94,60	53 295,66
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,92	94,60	181,63
6.	7136080025001	Montator	h-om	9,45	94,60	893,97
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,96	94,60	374,62
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,78	94,60	168,39
9.	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	108,94	94,60	10 305,72
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	24,00	94,60	2 270,40
11.	7422010060100	Timplar	h-om	16,00	94,60	1 513,60
12.	8283010021000	Electronist	h-om	12,00	94,60	1 135,20
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	174,711	94,60	16 527,67
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,773	94,60	1 775,93
<b>Total manopera</b>						<b>100 942,10</b>

**Materiale:**

1.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	14,00	55,00	770,00
2.	02211072044358	Seminte pentru gazoane	kg	111,791	125,00	13 973,88
3.	11110001000013	Puieti arbori foioase fara balot - Sorbus intermedia	buc	20,80	990,00	20 592,00
4.	11110001000014	Puieti arbori foioase fara balot - Prunus cerasifera "Pissardii"	buc	9,00	550,00	4 950,00
5.	11110001000022	Tilia platyphyllos	buc	20,80	950,00	19 760,00
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	17,262	350,00	6 041,70
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,50	400,00	6 600,00
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,18	50,00	9,00
9.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	1,36	155,00	210,80
10.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,019	5 400,00	102,60
11.	2010102904418	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,012	5 400,00	64,80
12.	2010237318750	Distantieri	buc	145,24	3,50	508,34
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,00	450,00	450,00
14.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	1,36	155,00	210,80
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,36	85,00	30,60
16.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	1,50	85,00	127,50

17.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,818	115,00	209,07
18.	241331734600021	Suspensie de bitum filerizat-subif (mastica bitumata)	kg	14,40	48,00	691,20
19.	24133273467769	Ingraseminte chimice pentru gazoane	t	0,03	60 000,00	1 800,00
20.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,612	155,00	94,86
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,374	85,00	31,79
22.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,396	85,00	33,66
23.	266310210000022	Beton clasa C25/30 XF2	m3	16,646	1 850,00	30 795,10
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,72	10,00	7,20
25.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	992,477	14,15	14 043,55
26.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,40	25,00	35,00
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,683	25,00	242,08
28.	281123630990025	Confectii metalice (piese inglobate)	kg	94,536	21,50	2 032,52
29.	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,412	25,00	10,30
30.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,312	33,33	10,40
31.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,909	75,00	68,18
32.	287413631330027	Bulon M14, L=200mm	buc	80,00	43,08	3 446,40
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,328	20,00	566,56
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,672	20,00	33,44
35.	4100126202818	Apa	m3	3,00	20,00	60,00
36.	547005bs	Banca stradata	buc	55,00	3 750,00	206 250,00
37.	547005ur	Urna	buc	94,00	1 400,00	131 600,00
38.	547007WC	Veceuri bloc container	buc	1,00	106 180,19	106 180,19
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>572 643,52</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	12,60	125,00	1 575,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,30	125,00	787,50
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,42	25,00	35,50
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,014	25,00	0,35
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,25	100,00	225,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,984	550,00	3 291,20
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,279	550,00	153,45
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,60	25,00	240,00
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,623	125,00	77,88
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,20	100,00	720,00
11.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,16	500,00	1 080,00
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,00	500,00	2 000,00
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,983	500,00	8 991,50
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	12,917	500,00	6 458,50
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,897	300,00	3 269,10
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>28 904,98</b>

Total	lei	769 822,40
TVA	20 %	153 964,48

**Total deviz:**

**923 786,88**

Intocmit:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Dezvoltarea subzonei de comert cu  
aminuntul din zona agroalimentara a pietei  
"Caraciobanu", pe terenul / constructia cu nr.  
cadastral 0300112.099 situate in RM, mun. Balti, str.  
D. Caraciobanu 150**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 3 Amenajare teritoriu

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Spatii verzi</b>				
1	<b>TsH238E</b>	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			<b>101,22</b>
						<b>101,22</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,07	94,60	101,22
2	<b>TsH24A</b>	Plantari arbusti fara balot - Cupressocyparis Tilia platyphyllos	buc			<b>1 031,80</b>
						<b>34,06</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	94,60	1,89
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,34	94,60	32,16
	11110001000022	Tilia platyphyllos	buc	1,04	950,00	988,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	20,00	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,12	55,00	6,60
	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	0,01	155,00	1,55
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,01	155,00	1,55
3	<b>TsH24C</b>	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Sorbus intermedia	buc			<b>1 138,77</b>
						<b>74,73</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	94,60	3,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,75	94,60	70,95
	11110001000013	Puieti arbori foioase fara balot - Sorbus intermedia	buc	1,04	990,00	1 029,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,002	20,00	0,04
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,40	55,00	22,00
	1714227322897	Fringhie cinapa 9-16 mm	kg	0,04	155,00	6,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,04	155,00	6,20
4	<b>TsH24C</b>	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Prunus cerasifera "Pissardii"	buc			<b>659,17</b>
						<b>74,73</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	94,60	3,78
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,75	94,60	70,95
	11110001000014	Puieti arbori foioase fara balot - Prunus cerasifera "Pissardii"	buc	1,00	550,00	550,00

	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,002	20,00	0,04
	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,40	55,00	22,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,04	155,00	6,20
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,04	155,00	6,20
5	<b>TsC03E1</b>	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (din depozit)	100 m3			<b>1 072,39</b> <b>0,00</b>
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	550,00	1 072,39
6	<b>TsI51A3</b>	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			<b>15,35</b> <b>0,00</b>
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	500,00	15,35
7	<b>TsH05A</b>	Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 10 cm grosime	m2			<b>10,41</b> <b>10,41</b>
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,11	94,60	10,41
8	<b>TsH09A</b>	Sămânțarea gazonului pe suprafețe orizontale sau în pantă sub 30%	100m2			<b>950,97</b> <b>455,97</b>
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,82	94,60	455,97
	02211072044358	Săminte pentru gazoane	kg	3,96	125,00	495,00
9	<b>TsH13B2</b>	Administrarea îngrășămintelor chimice, pentru gazoane - 1 aplicare	t			<b>67 602,67</b> <b>7 602,67</b>
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	80,37	94,60	7 602,67
	24133273467769	Îngrășăminte chimice pentru gazoane	t	1,00	60 000,00	60 000,00
10	<b>TsH12B</b>	Udarea suprafețelor cu furtunul de la cisternă	100m2			<b>198,24</b> <b>62,44</b>
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,66	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,00	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,386	300,00	115,80
11	<b>TsH15A</b>	Plivirea buruienilor în peluze	100m2			<b>239,34</b> <b>239,34</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	94,60	14,19
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,38	94,60	225,15
		<b>1.2. Viceu bloc container</b>				
		<b>1.2.1. Lucrări de terasamente</b>				
12	<b>TsC03F1</b>	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II	100 m3			<b>1 236,89</b> <b>0,00</b>

	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	550,00	1 236,89
13	<b>TsA20B</b>	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			<b>194,88</b> <hr/> <b>194,88</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06	94,60	194,88
14	<b>TsI50B5</b>	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			<b>129,00</b> <hr/> <b>0,00</b>
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,258	500,00	129,00
15	<b>TsC50B</b>	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II / K=2	100 m3			<b>162,80</b> <hr/> <b>0,00</b>
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012	350,00	8,54
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,14	550,00	154,27
16	<b>TsC51B</b>	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			<b>255,85</b> <hr/> <b>34,15</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	94,60	34,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	350,00	1,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	550,00	220,00
17	<b>TsD01B</b>	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			<b>29,33</b> <hr/> <b>29,33</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31	94,60	29,33
18	<b>TsD05A</b>	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			<b>2 132,00</b> <hr/> <b>834,00</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82	94,60	834,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39	125,00	1 298,00
		<b>1.2.2. Fundament</b>				
19	<b>TsC54A</b>	Strat de fundatie din nisip (grosimea 300 mm)	m3			<b>605,89</b> <hr/> <b>85,14</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90	94,60	85,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10	400,00	440,00
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	52,50

20	<b>TsC54B</b>	Strat de fundatie din piatra sparta (grosimea 300 mm)	m3			<b>576,90</b>
						<b>93,65</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	94,60	93,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,10	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	125,00	26,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	125,00	52,50
21	<b>IzF01B</b>	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Hidroizolatie - mastic bitumata intr-un strat)	m2			<b>18,21</b>
						<b>3,78</b>
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04	94,60	3,78
	241331734600021	Suspensie de bitum filerizat-subif (mastic bitumata)	kg	0,30	48,00	14,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,001	20,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	25,00	0,01
22	<b>CA03G</b>	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C25/30 (Fundament Fm-1 beton clasa C25/30 XF2)	m3			<b>2 482,96</b>
						<b>416,24</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	4,00	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	94,60	37,84
	266310210000022	Beton clasa C25/30 XF2	m3	1,025	1 850,00	1 924,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	500,00	125,00
23	<b>RpCC05A</b>	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2			<b>230,12</b>
						<b>147,58</b>
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,88	94,60	83,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68	94,60	64,33
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,08	450,00	36,00
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	5 400,00	8,21
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,001	5 400,00	5,18
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,025	33,33	0,83
	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,033	25,00	0,82
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,12	85,00	10,20
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,112	25,00	2,80
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,18	100,00	18,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02	25,00	0,50
24	<b>CC01D1</b>	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si	kg			<b>21,24</b>

		montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Armatura B500B d=10, 12 mm)				<b>5,96</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	94,60	5,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	94,60	0,38
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	14,15	14,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	3,50	0,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
25	<b>CL57B</b>	Montarea si fixarea pieselor inglobate (Pi2) in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			<b>43,92</b> <hr/> <b>9,93</b>
	7136080025001	Montator	h-om	0,105	94,60	9,93
	281123630990025	Confectii metalice (piese inglobate)	kg	1,04	21,50	22,58
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02	115,00	2,32
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01	75,00	0,76
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,013	25,00	0,32
26	<b>CN20B</b>	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			<b>161,59</b> <hr/> <b>104,06</b>
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,10	94,60	104,06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,104	85,00	8,83
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,11	85,00	9,35
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,17	155,00	26,35
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,20	10,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,05	50,00	2,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,10	85,00	8,50
27	<b>CK35B</b>	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat (Bulon M14, L=200mm)	buc			<b>62,00</b> <hr/> <b>18,92</b>
	7422010060100	Timplar	h-om	0,20	94,60	18,92
	287413631330027	Bulon M14, L=200mm	buc	1,00	43,08	43,08
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Mobilier urban</b>				
28	<b>TsH80C</b>	Aranjarea bancilor si scaunilor din beton, masa peste 200 kg	buc			<b>96,49</b> <hr/> <b>96,49</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,02	94,60	96,49
29	<b>TsH80A</b>	Aranjarea urnelor	buc			<b>25,54</b> <hr/> <b>25,54</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,27	94,60	25,54
30	<b>M1G13B</b>	Utilaje auxiliare, la instalatii de transport si incarcare-descarcare (instalatie pentru extragerea masei din silozuri, screper cu cablu, plug de descarcare de pe benzi, masina de insacuit cu 3 sau 4 guri, platforma transbordoare si placa turnata pentru vagoneti, curatitor de argila, curatitor de pasta groasa, echipament telescopic, pentru incarcare materiale	t			<b>7 479,86</b> <hr/> <b>6 939,86</b>

		in vrac), avind greutatea 0,5-5t / Veceuri bloc container (Montare) numai manopera si utilaj				
	8283010021000	Electronist	h-om	6,00	94,60	567,60
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	12,00	94,60	1 135,20
	7214210026810	Montator conducte, constructii metalice	h-om	54,47	94,60	5 152,86
	7212030022700	Sudor	h-om	0,89	94,60	84,20
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,08	500,00	540,00
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Mobilier urban</b>				
31	<b>pret furnizor</b>	Banca stradata	buc			<b>3 750,00</b>
						<b>0,00</b>
	547005bs	Banca stradata	buc	1,00	3 750,00	3 750,00
32	<b>pret furnizor</b>	Urna	buc			<b>1 400,00</b>
						<b>0,00</b>
	547005ur	Urna	buc	1,00	1 400,00	1 400,00
33	<b>pret furnizor</b>	Veceuri bloc container	buc			<b>106 180,19</b>
						<b>0,00</b>
	547007WC	Veceuri bloc container	buc	1,00	106 180,19	106 180,19

**APROBAT:**

**Intocmit:**

**Investitor:**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.