

**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989,  
nr.157,mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta  
N135/18-191-TS.SU  
Centrul National Urgente in  
Epileptologie**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-8**  
**Retele de telecomunicatie**

Valoarea de deviz 283 566,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b> Коэффициент к трудозатратам=0,900 Коэффициент к машинам=0,870  <b>1.1. Sistemul de comunicatii telecomunicatii telefonice</b>				
1	10-06-034- 23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc.	0,010	25 947,00 25 947,00	259,47 259,47
2	10-07-058- 01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice- de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1,000	1 229,89 1 229,89	1 229,89 1 229,89
3	10-02-015- 06	Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ- telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: supra 100 (ATC PANASONIC KX-TDA100)	buc	1,000	423,03 288,53	423,03 288,53
4	10-02-042-	Verificare electrica si reglarea	set	1,000	2 833,41	2 833,41

1	2	3	4	5	6	7
	06	utilajului periferiei telefonice: Set linii de conexiune, de iesire sau intrare, in componenta centralei, (Проверка)			2 833,41	2 833,41
5	10-04-066-07	Expander KX-TDA0174XJ	buc	2,000	51,90 51,90	103,79 103,79
6	10-04-066-07	Expander KX-TDA0180X	buc	1,000	51,89 51,89	51,89 51,89
7	10-02-030-01	Aparat de telefon	buc	28,000	186,82 186,82	5 230,92 5 230,92
8	10-04-066-07	Suport KX-A243R4	buc	1,000	51,89 51,89	51,89 51,89
9	10-04-066-07	Priza RJ-11	buc	30,000	83,89 51,89	2 516,82 1 556,82
10	10-01-039-06	Protectia revista 2/10pentru a 10-perechi de module (Магазин первичной защиты для планта LSA-PLUS оснащенный разрядниками 230В 10ка/10а)	buc	4,000	103,79 103,79	415,15 415,15
11	10-04-066-07	Cablu de conectare Aphenol	buc	3,000	211,89 51,89	635,68 155,68
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	5,500	2 198,34 1 235,08	12 090,89 6 792,92
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup> , Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	6,100	741,13 291,13	4 520,87 1 775,87
14	10-02-016-06	APC Back-UPS2000VA sursa de alimentare	buc	1,000	524,13 524,13	524,13 524,13
		<i>Total</i>	lei			30 887,83
		<b>Total Sistemul de comunicatii telecomunicatii telefonice Inklusiv salariu</b>				<b>30 887,83 21 270,36</b>
		<b>1.2. Sistemul retele de calculatoare</b>				
15	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 18U	buc	1,000	1 982,35 1 982,35	1 982,35 1 982,35
16	10-02-016-02	Comutator Switch 28 Porturi	buc	2,000	194,65	389,30

1	2	3	4	5	6	7
					175,40	350,80
17	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ45	buc	50,000	133,89 51,89	6 694,70 2 594,70
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	8,800	2 198,35 1 235,08	19 345,46 10 868,68
19	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2, Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	9,150	741,12 291,12	6 781,28 2 663,78
20	10-01-003-03	Patch Pannel 48-ports	10 buc	0,100	1 982,40 1 982,40	198,24 198,24
21	10-02-016-06	APC Back-UPS2000VA sursa de alimentare	buc	1,000	524,13 524,13	524,13 524,13
22	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1m	buc	48,000	51,89 51,89	2 490,91 2 490,91
23	10-04-064-02	Router central CCR1036-8G-2S+EM	buc	1,000	103,79 103,79	103,79 103,79
24	10-04-066-04	Smart TV40	buc	2,000	207,58 207,58	415,15 415,15
25	10-04-066-07	Suport pentru TV	buc	2,000	740,90 51,90	1 481,79 103,79
26	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8	100 m	0,700	1 636,41 778,41	1 145,49 544,89
27	10-04-066-02	Bloc prize pentru dulap 19"	buc	1,000	1 894,71 1 608,71	1 894,71 1 608,71
28	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare -Organaizer pentru cablu LK-CM-008	buc	1,000	207,58 207,58	207,58 207,58
29	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza cu protectia contra scinteia PTMKB-Internet	buc	3,000	289,88 207,58	869,63 622,73
		<i>Total</i>	lei			44 524,51
		<b>Total Sistemul retele de calculatoare Inclusiv salariu</b>				<b>44 524,51 25 280,23</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			75 412,34
		<i>Fondul social</i>	24 %			11 172,14
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			1 914,95
		<i>Total</i>				88 499,43
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			35 378,45
		<i>Total</i>				123 877,88
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			7 432,68
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>131 310,56 46 550,59</b>
		<b>2. Utilaj</b>				
30	Pretul firmei	ATC PANASONIC KX-TDA100	buc	1,000	14 933,00 0,00	14 933,00 0,00
31	Pretul firmei	Expander KX-TDA0174XJ	buc	2,000	3 963,00 0,00	7 926,00 0,00
32	Pretul firmei	Expander KX-TDA0180X	buc	1,000	4 123,00 0,00	4 123,00 0,00
33	Pretul firmei	Suport KX-A243R4	buc	1,000	1 080,00 0,00	1 080,00 0,00
34	Pretul firmei	Telefon " Panasonic "	buc	3,000	319,00 0,00	957,00 0,00
35	Pretul firmei	Protectia revista 2/10pentru a 10- perechi de module (Магазин первичной защиты для плинта LSA-PLUS оснащенный разрядниками 230В 10ка/10а)	buc	2,000	756,00 0,00	1 512,00 0,00
36	Pretul firmei	APC Back-UPS2000VA sursa de alimentare	buc	1,000	7 890,00 0,00	7 890,00 0,00
37	Pretul firmei	Dulap 18Ux600x450	buc	1,000	4 236,00 0,00	4 236,00 0,00
38	Pretul firmei	Swich T2600-28TS	buc	2,000	4 250,00 0,00	8 500,00 0,00
39	Pretul firmei	Patch Pannel 48-ports cat 5e	buc	1,000	1 360,00 0,00	1 360,00 0,00
40	Pretul firmei	APC Back-UPS2000VA sursa de alimentare	buc	1,000	7 890,00 0,00	7 890,00 0,00
41	ut 3	Patch Cord UTP cat.5e 1.0 m	buc	48,000	25,60 0,00	1 228,80 0,00
42	5601259	SFP Transceiver LS/OS-12 stm4	buc	4,000	690,00	2 760,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
43	Pretul firmei	Router central CCR1036-8G- 2S+EM	buc	1,000	20 510,00 0,00	20 510,00 0,00
44	Pretul firmei	Smart TV40"	buc	2,000	9 354,00 0,00	18 708,00 0,00
45		Organaizer pentru cablu LK-CM- 008	buc	1,000	136,00 0,00	136,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			103 749,80
		<i>Cheltuieli de depozit</i>	1,2 %			1 245,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>104 994,80</b>

		Total	lei	236 305,36
		TVA	20 %	47 261,07
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>283 566,43</b> <b>46 550,59</b>

Intocmit

SRL Eurostil Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia monumentului de  
istorie si arhitectura din str.31  
August 1989,  
nr.157,mun.Chisinau in cadrul  
renovarii complexului IMSP  
Institutul de Medicina Urgenta  
N135/18-191-TS.SU  
Centrul National Urgente in  
Epileptologie**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-8  
Rețele de telecomunicatie**

**Valoarea de deviz 283 566,43 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-8:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	177,455	57,66	10 232,06
2.	1	Muncitor	h-om.	629,874	57,66	36 318,53
		<b>Total manopera</b>				<b>46 550,59</b>

**Materiale:**

1.	101081	Patch Pannel 48-ports cat 5e	buc	1,000	1 360,00	1 360,00
2.	101099	Organaizer pentru cablu LK-CM-008	buc	1,000	136,00	136,00
3.	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	5,180	25,00	129,50
4.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	4,800	7,50	36,00
5.	24518	Suport pentru TV	buc	2,000	689,00	1 378,00
6.	24561	Cablu de conectare Aphenol	buc	3,000	160,00	480,00
7.	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	3,000	2,50	7,50
8.	530-0009	Teava din PIBX D20	m	1 430,000	8,58	12 269,40
9.	540-246	Priza RJ-11	buc	30,000	32,00	960,00
10.	5601250	SFP Transceiver LS/OS-12 stm4	buc	4,000	690,00	2 760,00
11.	58452469585625	APC Back-UPS2000VA (UPS FSP Champ (CH-1102TS Tower 2000VA /1800 W Online)	buc	2,000	7 890,00	15 780,00
12.	590-401	Conductor UTP 4pair cat5e	m	1 525,000	4,50	6 862,50
13.	590-44	Cablu optico FO-8	m	70,000	8,58	600,60
14.	600-10	Smart TV40"	buc	2,000	9 354,00	18 708,00
15.	600-8	Router central CCR1036-8G-2S+EM	buc	1,000	20 510,00	20 510,00
16.	610-8629	Swich T2600-28TS	buc	2,000	4 250,00	8 500,00
17.	620-4840	Priza TV	buc	3,000	82,30	246,90
18.	620-8242	Priza Priza 1xRJ45 UTP5E	buc	50,000	82,00	4 100,00

19.	620-8249	Bloc prize pentru dulap 19"	buc	1,000	286,00	286,00
20.	621-710	Expander KX-TDA0174XJ	buc	2,000	3 963,00	7 926,00
21.	621-711	Expander KX-TDA0180X	buc	1,000	4 123,00	4 123,00
22.	621-712	Protectia revista 2/10pentru a 10-perechi de module (Магазин первичной защиты для планта LSA-PLUS оснащенный разрядниками 230В 10ка/10а)	buc	2,000	756,00	1 512,00
23.	621-719	Suport KX-A243R4	buc	1,000	1 080,00	1 080,00
24.	640-8222	Dulap 15Ux600x450	buc	1,000	4 236,00	4 236,00
25.	640-8935	Telefon " Panasonic "	buc	3,000	319,00	957,00
26.	640-8955	ATC PANASONIC KX-TDA100	buc	1,000	14 933,00	14 933,00
27.	ut 3	Patch Cord UTP cat.5e 1.0 m	buc	48,000	25,60	1 228,80
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>131 106,20</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	60,214	25,00	1 505,35
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>1 505,35</b>

Total	lei	236 305,36
TVA	20 %	47 261,07

**Total deviz:** **283 566,43**

Intocmit

SRL Eurostil Construct

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Reconstrucția monumentului de istorie și  
arhitectura din str.31 August 1989,  
nr.157,mun.Chisinau in cadrul renovării  
complexului IMSP Institutul de Medicina  
Urgenta N135/18-191-TS.SU  
Centrul National Urgente in Epileptologie

**Investitor** IMSP Institutul de Medicina  
Urgenta

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b> Коэффициент к трудозатратам=0,900 Коэффициент к машинам=0,870				
		<b>1.1. Sistemul de comunicatii telecomunicatii telefonice</b>				
1	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc.			25 947,00 25 947,00
	1	Muncitor	h-om.	500,0000	57,66	25 947,00
		<i>Total</i>	lei			259,47
2	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc			1 229,89 1 229,89
	1	Muncitor	h-om.	23,7000	57,66	1 229,89
		<i>Total</i>	lei			1 229,89
3	10-02-015-06	Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: supra 100 (ATC PANASONIC KX- TDA100)	buc			423,03 288,53
	1	Muncitor	h-om	5,5600	57,66	288,53
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	3,8800	25,00	97,00
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	4,0000	7,50	30,00
	5009032	Scoabe cu doua talpi	10 buc	3,0000	2,50	7,50
		<i>Total</i>	lei			423,03
4	10-02-042-06	Verificare electrica si reglarea utilajului periferiei telefonice: Set linii de conexiune, de iesire sau intrare, in componenta centralei, (Проверка)	set			2 833,41 2 833,41
	1	Muncitor	h-om	54,6000	57,66	2 833,41
		<i>Total</i>	lei			2 833,41
5	10-04-066-07	Expander KX-TDA0174XJ	buc			51,90 51,90
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	51,90
		<i>Total</i>	lei			103,79
6	10-04-066-07	Expander KX-TDA0180X	buc			51,89 51,89
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	51,89
		<i>Total</i>	lei			51,89
7	10-02-030-01	Aparat de telefon	buc			186,82 186,82



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om.	7,2000	57,66	186,82
		Total	lei			5 230,92
8	10-04-066-07	Suport KX-A243R4	buc			51,89
						51,89
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	51,89
		Total	lei			51,89
9	10-04-066-07	Priza RJ-11	buc			83,89
						51,89
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	51,89
	540-246	Priza RJ-11	buc	1,0000	32,00	32,00
		Total	lei			2 516,82
10	10-01-039-06	Protectia revista 2/10pentru a 10-perechi de module (Магазин первичной защиты для планта LSA-PLUS оснащенный разрядниками 230В 10ка/10а)	buc			103,79
						103,79
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	103,79
		Total	lei			415,15
11	10-04-066-07	Cablu de conectare Aphenol	buc			211,89
						51,89
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	51,89
	24561	Cablu de conectare Aphenol	buc	1,0000	160,00	160,00
		Total	lei			635,68
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 198,34
						1 235,08
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	57,66	1 235,08
	530-0009	Teava din PIBX D20	m	100,0000	8,58	858,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	25,00	105,27
		Total	lei			12 090,89
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2, Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			741,13
						291,13
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	291,13
	590-401	Conductor UTP 4pair cat5e	m	100,0000	4,50	450,00
		Total	lei			4 520,87
14	10-02-016-06	APC Back-UPS2000VA sursa de alimentare	buc			524,13
						524,13
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	524,13
		Total	lei			524,13
		<b>1.2. Sistemul retele de calculatoare</b>				
15	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 18U	buc			1 982,35
						1 982,35
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	57,66	1 982,35
		Total	lei			1 982,35
16	10-02-016-02	Comutator Switch 28 Porturi	buc			194,65
						175,40
	1	Muncitor	h-om	3,3800	57,66	175,40
	1011977	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	kg	0,6500	25,00	16,25
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	7,50	3,00
		Total	lei			389,30
17	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ45	buc			133,89
						51,89
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	51,89
	620-8242	Priza Priza 1xRJ45 UTP5E	buc	1,0000	82,00	82,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			6 694,70
18	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 198,35 1 235,08
	1	Muncitor	h-om.	23,8000	57,66	1 235,08
	530-0009	Teava din IIBX D20	m	100,0000	8,58	858,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	25,00	105,27
		<i>Total</i>	lei			19 345,46
19	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2, Cablu UTP 4pair cat5e	100 m			741,12 291,12
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	291,12
	590-401	Conductor UTP 4pair cat5e	m	100,0000	4,50	450,00
		<i>Total</i>	lei			6 781,28
20	10-01-003-03	Patch Pannel 48-ports	10 buc			1 982,40 1 982,40
	1	Muncitor	h-om.	38,2000	57,66	1 982,40
		<i>Total</i>	lei			198,24
21	10-02-016-06	APC Back-UPS2000VA sursa de alimentare	buc			524,13 524,13
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	524,13
		<i>Total</i>	lei			524,13
22	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Cord UTP cat.5 1m	buc			51,89 51,89
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	51,89
		<i>Total</i>	lei			2 490,91
23	10-04-064-02	Router central CCR1036-8G-2S+EM	buc			103,79 103,79
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	103,79
		<i>Total</i>	lei			103,79
24	10-04-066-04	Smart TV40	buc			207,58 207,58
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	57,66	207,58
		<i>Total</i>	lei			415,15
25	10-04-066-07	Suport pentru TV	buc			740,90 51,90
	1	Muncitor	h-om.	1,0000	57,66	51,90
	24518	Suport pentru TV	buc	1,0000	689,00	689,00
		<i>Total</i>	lei			1 481,79
26	10-06-048-06	Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat, FO-8	100 m			1 636,41 778,41
	1	Muncitor	h-om	15,0000	57,66	778,41
	590-44	Cablu optico FO-8	m	100,0000	8,58	858,00
		<i>Total</i>	lei			1 145,49
27	10-04-066-02	Bloc prize pentru dulap 19"	buc			1 894,71 1 608,71
	1	Muncitor	h-om.	31,0000	57,66	1 608,71
	620-8249	Bloc prize pentru dulap 19"	buc	1,0000	286,00	286,00
		<i>Total</i>	lei			1 894,71
28	10-04-066-04	Doze de cablu de conectare sau de ramificare -Organaizer pentru cablu LK-CM-008	buc			207,58 207,58
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	207,58
		<i>Total</i>	lei			207,58

1	2	3	4	5	6	7
29	10-04-066-04	Aparataj de perete:Priza cu protectia contra scinteia PTMKB-Internet	buc			289,88 207,58
	1	Muncitor	h-om.	4,0000	57,66	207,58
	620-4840	Priza TV	buc	1,0000	82,30	82,30
		Total	lei			869,63
		<b>2. Utilaj</b>				
30	Pretul firmei	ATC PANASONIC KX-TDA100	buc			14 933,00 0,00
	640-8955	ATC PANASONIC KX-TDA100	buc	1,0000	14 933,00	14 933,00
		Total	lei			14 933,00
31	Pretul firmei	Expander KX-TDA0174XJ	buc			3 963,00 0,00
	621-710	Expander KX-TDA0174XJ	buc	1,0000	3 963,00	3 963,00
		Total	lei			7 926,00
32	Pretul firmei	Expander KX-TDA0180X	buc			4 123,00 0,00
	621-711	Expander KX-TDA0180X	buc	1,0000	4 123,00	4 123,00
		Total	lei			4 123,00
33	Pretul firmei	Suport KX-A243R4	buc			1 080,00 0,00
	621-719	Suport KX-A243R4	buc	1,0000	1 080,00	1 080,00
		Total	lei			1 080,00
34	Pretul firmei	Telefon " Panasonic "	buc			319,00 0,00
	640-8935	Telefon " Panasonic "	buc	1,0000	319,00	319,00
		Total	lei			957,00
35	Pretul firmei	Protectia revista 2/10pentru a 10-perechi de module (Магазин первичной защиты для планта LSA-PLUS оснащенный разрядниками 230В 10ка/10а)	buc			756,00 0,00
	621-712	Protectia revista 2/10pentru a 10-perechi de module (Магазин первичной защиты для планта LSA-PLUS оснащенный разрядниками 230В 10ка/10а)	buc	1,0000	756,00	756,00
		Total	lei			1 512,00
36	Pretul firmei	APC Back-UPS2000VA sursa de alimentare	buc			7 890,00 0,00
	58452469585625	APC Back-UPS2000VA (UPS FSP Champ (CH-1102TS Tower 2000VA /1800 W Online)	buc	1,0000	7 890,00	7 890,00
		Total	lei			7 890,00
37	Pretul firmei	Dulap 18Ux600x450	buc			4 236,00 0,00
	640-8222	Dulap 15Ux600x450	buc	1,0000	4 236,00	4 236,00
		Total	lei			4 236,00
38	Pretul firmei	Swich T2600-28TS	buc			4 250,00 0,00
	610-8629	Swich T2600-28TS	buc	1,0000	4 250,00	4 250,00
		Total	lei			8 500,00
39	Pretul firmei	Patch Pannel 48-ports cat 5e	buc			1 360,00 0,00
	101081	Patch Pannel 48-ports cat 5e	buc	1,0000	1 360,00	1 360,00
		Total	lei			1 360,00
40	Pretul firmei	APC Back-UPS2000VA sursa de alimentare	buc			7 890,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	58452469585625	APC Back-UPS2000VA (UPS FSP Champ (CH-1102TS Tower 2000VA /1800 W Online)	buc	1,0000	7 890,00	7 890,00
		<i>Total</i>	lei			7 890,00
41	ut 3	Patch Cord UTP cat.5e 1.0 m	buc			25,60
						0,00
	ut 3	Patch Cord UTP cat.5e 1.0 m	buc	1,0000	25,60	25,60
		<i>Total</i>	lei			1 228,80
42	5601259	SFP Transceiver LS/OS-12 stm4	buc			690,00
						0,00
	5601250	SFP Transceiver LS/OS-12 stm4	buc	1,0000	690,00	690,00
		<i>Total</i>	lei			2 760,00
43	Pretul firmei	Router central CCR1036-8G-2S+EM	buc			20 510,00
						0,00
	600-8	Router central CCR1036-8G-2S+EM	buc	1,0000	20 510,00	20 510,00
		<i>Total</i>	lei			20 510,00
44	Pretul firmei	Smart TV40"	buc			9 354,00
						0,00
	600-10	Smart TV40"	buc	1,0000	9 354,00	9 354,00
		<i>Total</i>	lei			18 708,00
45		Organaizer pentru cablu LK-CM-008	buc			136,00
						0,00
	101099	Organaizer pentru cablu LK-CM-008	buc	1,0000	136,00	136,00
		<i>Total</i>	lei			136,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL Eurostil Construct**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**IMSP Institutul de Medicina Urgenta**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.