

# Lucrari de amenajare ( pavarea curtii din spatele Institutiei) la LT Traian, mun Chisinau

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1-1-1 Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 970 504,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe brinder, covoare asfaltice la rece	m2	1 248,80	25,29 25,29	31 579,15 31 579,15
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,375	1 170,00 0,00	438,75 0,00
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km	t	244,00	133,56 0,00	32 588,64 0,00
4	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	12,20	382,56 382,56	4 667,18 4 667,18
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	183,00	795,97 64,19	145 663,35 11 747,06
6	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	124,88	700,14 58,36	87 433,37 7 287,50
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m	360,00	170,86	61 508,03

1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 100x20x80 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm			19,45	7 002,72
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (vibropresate) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. Grosimea pavajului 40 mm	m2	1 220,00	250,83 38,64	306 006,73 47 146,46

Cheltuieli directe	lei	669 885,20
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	26 263,22
Transportarea materialelor	5,00 %	23 639,72
Total	100,00 +	719 788,14
Cheltuieli de regie	6,00 %	43 187,29
Total	100,00 +	762 975,43
Beneficiu de deviz	6,00 %	45 778,53
Total	100,00 +	808 753,96
TVA	20,00 %	161 750,79

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**970 504,75  
109 430,07**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)