

КОНТРАКТ (ДОГОВОР) № 288/21/01

г. Тирасполь

« 16 » 04 2021 г.

ГОУ «Приднестровский государственный университет им.Т.Г. Шевченко», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора университета, профессора Берил С.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Энергоремстрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Доброва Д.М., действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 30 декабря 2020 года № 246-3-VII «О республиканском бюджете на 2021 год» (САЗ 21-1) заключили настоящий контракт (договор) о нижеследующем:

1. Предмет контракта (договора)

1.1. По настоящему контракту (договору) одна Сторона - «Подрядчик» обязуется выполнить по заданию другой Стороны - «Заказчика» работы по капитальному ремонту объекта: «Капитальный ремонт зданий, благоустройство территории ГОУ «Приднестровский государственный университет им.Т.Г. Шевченко» (далее - Объект), расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 128.

1.2. «Заказчик» обязуется создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ, принять их и уплатить за них обусловленную цену.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам (объем, виды, стоимость работ и сроки выполнения работ), определяются Сторонами настоящего контракта (договора) на основании сметной документации согласно Приложению № 1 к настоящему контракту (договору) и плану-графику производства работ согласно Приложению № 2 к настоящему контракту (договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта (договора).

1.4. Контракт (договор) заключен на основании:

- Протоколов тендерной комиссии от 23.03.2021г.№1-1;24.03.2021г.№1-2;25.03.2021г.№1-3; 12.04.2021г. №1-4, (Приложение №3);

- Письма-согласования Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 12 апреля 2121 года №01-26/3001, Приложение №4;

2. Стоимость выполненных работ и порядок оплаты по контракту (договору)

2.1. Стоимость работ по настоящему контракту (договору) определяется на основании сметной документации согласно Приложению № 1 к настоящему контракту (договору).

2.2. Источник финансирования настоящего контракта (договора) – Фонд капитальных вложений.

2.3. Общая сумма контракта (договора) устанавливается в рублях Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с Приложением № 1 к настоящему контракту (договора) и составляет 13 358 625, 00 (тринадцать миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек) рублей Приднестровской Молдавской Республики.

2.4 «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере не более 25 (двадцати пяти) процентов от стоимости работ по настоящему контракту (договору).

2.5. Погашение аванса осуществляется в равных долях в течение всего срока исполнения контракта (договора) на основании согласованных актов выполненных работ.

2.6. «Заказчик» производит оплату «Подрядчику» за фактически выполненные работы по мере поступления денежных средств на счет «Заказчика» путем перечисления денежных средств в установленном порядке на основании актов выполненных работ и соответствующих справок, оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, подписанных Сторонами контракта (договора).

2.7. В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных объемов работ, не предусмотренных утвержденными сметами, их стоимость определяется дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта (договора)

3. Порядок выполнения работ и срок действия контракта (договора)

3.1. Начало и окончание работ устанавливаются согласно плану-графику выполнения работ согласно Приложению № 2 к настоящему контракту (договору).

3.2. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, предъявляемым к ним законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

3.3. Контракт (договор) вступает в силу с момента размещения информации о данном контракте (договоре) в реестре бюджетных обязательств, заключенных главным распорядителем бюджетных средств.

3.4. Окончание срока действия настоящего контракта (договора) определяется моментом наступления исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме, но не позднее 31 декабря 2021 года.

3.5. В случае, если «Подрядчик» не сдаст «Заказчику» выполненные работы в срок, определенный контрактом (договором) и приложением к нему, «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт (договор) в одностороннем порядке.

4. Порядок сдачи объекта. Качество работ

4.1. По завершении работ по капитальному ремонту в целом или по этапам «Подрядчик» обязан сдать, а «Заказчик» принять выполненные работы после получения сообщения от «Подрядчика» о готовности к сдаче.

4.2. Приемка выполненных работ осуществляется приемочной комиссией в составе представителей «Заказчика», «Подрядчика», полномочного представителя организации, осуществляющей технический надзор, представителя Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики и других заинтересованных лиц.

При этом организационно-техническое обеспечение работы комиссии и ответственность за ее работу возлагается на «Заказчика», заключающего в эксплуатацию законченный строительством объект.

4.3. При отсутствии замечаний у «Заказчика», в течение 3 (трех) рабочих дней после получения «Заказчиком» сообщения «Подрядчика» о готовности к сдаче объекта и передачи «Подрядчиком» отчетной документации «Заказчику» для проверки ее соответствия выполненным работам и условиям настоящего контракта (договора), «Подрядчику» необходимо передать объект «Заказчику» по акту приема-передачи.

4.4. В случае предъявления мотивированного отказа «Заказчика» от подписания акта приема-передачи выполненных работ «Подрядчик» обязан рассмотреть его и в пятидневный срок устранить выявленные недостатки.

4.5. При отказе от подписания акта приема-передачи «Заказчиком» об этом делается отметка во всех экземплярах акта. Основания для отказа излагаются в акте либо для этого составляется отдельный документ.

4.6. В случае досрочного выполнения работ «Подрядчик» уведомляет «Заказчика» о готовности представить отчетную документацию для осуществления приема-передачи

выполненных работ, при этом цена настоящего контракта (договора) не может быть увеличена

4.7. Датой исполнения работ по настоящему контракту (договору) является дата подписания Сторонами акта приема-передачи выполнения работ. Дата исполнения работ по настоящему контракту (договору) не может быть позднее определенной в плане-графике выполнения работ согласно Приложению № 2 к настоящему контракту (договору).

4.8. «Подрядчик» несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока

4.9. Гарантийный срок на выполненные работы определяется на основании норм законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

4.10. «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, при условии, если он не докажет, что они не повлияли на качество выполненных работ.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. «Подрядчик» обязан:

а) приступить к работе не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты размещения информации о контракте (договоре) в реестре бюджетных обязательств;

б) выполнить работы на условиях, предусмотренных настоящим контрактом (договором), собственными силами (силами организации, привлеченной на субподряде), своевременно, надлежащими образом и в соответствии с согласованной проектно-сметной документацией согласно Приложению № 1 к настоящему контракту (договору);

в) обеспечить качество работ и применяемых материалов согласно действующим на территории Приднестровской Молдавской Республики строительным нормам и правилам;

г) обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, строительную технику;

д) представить «Заказнику» копии сертификатов технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество используемых при выполнении работ материалов, изделий, конструкций;

е) обеспечить возможность осуществления «Заказником» контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

ж) беспрепятственно допускать представителей «Заказника» к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию;

з) согласовывать с «Заказником» все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями контракта (договора);

и) своевременно и надлежащим образом вести и оформлять отчетную документацию и представлять ее «Заказнику», при производстве специальных видов работ вести специальную документацию в соответствии с правилами, установленными для каждого вида работ;

к) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения уведомления о недостатках (дефектах), обнаруженных «Заказником» и выявленных в процессе выполнения работ, безвозмездно их устранять по требованию «Заказника»;

л) в письменном виде немедленно извещать «Заказника» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту (договору);

м) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом (договором);
н) обеспечить сохранность объекта, переданного по акту приема-передачи, на протяжении всего периода проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

5.2. «Подрядчик» вправе:

а) требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания акта приема-передачи выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленных сроки;

б) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приема-передачи выполненных (этапов) работ;

в) в течение 3 (трех) рабочих дней устранить замечания (недочеты), выявленные «Заказчиком» по результатам проверки актов выполненных работ (Форма-2) (далее – акты), в рабочем порядке.

5.3. «Заказчик» обязан:

а) при заключении настоящего контракта (договора) представить «Подрядчику» всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ;

б) осуществлять технический надзор на объекте;

в) оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта (договора), решение которых возможно только при участии «Заказчика»;

г) уведомлять «Подрядчика» о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования контракта (договора) для согласования новых сроков и других условий;

д) своевременно сообщать в письменной форме «Подрядчику» о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приеме исполненных обязательств;

е) в срок, не более 3 (трех) рабочих дней с даты поступления актов подписать представленные «Подрядчиком» акты или вернуть акты «Подрядчику» в указанный выше срок неподписанными, с приложением мотивированного отказа от подписания;

ж) своевременно оплачивать работу «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего контракта (договора);

з) участвовать в приемке работ, а также участвовать в работе приемочной комиссии;

и) выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим контрактом (договором).

5.4. «Заказчик» вправе:

а) в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком»;

б) отказаться от исполнения настоящего контракта (договора) и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта (договора) или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в контракте (договоре), становится явно невозможным;

в) требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту (договору);

г) требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

д) требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему контракту (договору);

е) в случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации;

ж) отказаться от исполнения настоящего контракта (договора) в любое время до подписания акта приема-передачи выполненных (этапов) работ контракта (договора), уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части выполненной работы до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения контракта (договора);

з) требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего контракта (договора);

и) запрашивать у «Подрядчика» любую относящуюся к предмету контракта (договора) документацию и информацию.

6. Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту (договору) Стороны несут ответственность в соответствии с требованиями законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

6.2. «Подрядчик» несет ответственность:

а) за качество выполненных работ;

б) за соблюдение: строительных норм и правил, правил техники безопасности, правил

пожарной безопасности, организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работ, необходимости квалификации персонала, соблюдение им правил техники безопасности, пожарной, промышленной безопасности и охраны труда, санитарных норм и правил, за сохранность переданного ему по акту приема - передачи объекта Заказчика.

6.3. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему контракту (договору), в том числе сроков выполнения работ, согласованных сроков для устранения недостатков «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку (пеню) в размере 0,05 (ноль целых пяти сотых) процентов от суммы неисполненного в срок обязательства за каждый день просрочки. При этом сумма взимаемой неустойки (пени) не должна превышать 10 (десяти) процентов от общей стоимости работ по настоящему контракту (договору).

6.4. Уплата неустойки (пени) не освобождает «Подрядчика» от возмещения убытков в полном объеме и исполнения обязательств или устранения недостатков.

6.5. «Заказчик» несет ответственность:

- а) за уклонение от приема выполненных работ, не соблюдение сроков подписания и возврата актов и (или) сроков приема выполненных работ;

- б) за неоплату стоимости работ, выполненных к моменту одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения контракта (договора);

- в) за непредоставление материалов, оборудования и прочего имущества надлежащего качества, требуемых для исполнения работ по контракту (договору), после извещения «Подрядчиком» об этой необходимости.

7. Действие неопределенной силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение, ненадлежащее исполнение или несвоевременное исполнение своих обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон, которые нельзя предвидеть, избежать и предотвратить.

7.2. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу непредвиденных обстоятельств, должна безотлагательно письменно уведомить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему контракту (договору).

7.3. Наступление неопределенной силы при условии, что приняты меры, указанные в пункте 7.2 настоящего контракта (договора), prolongует срок исполнения обязательств на период, который по своей продолжительности в целом соответствует продолжительности наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения последствий таких обстоятельств. В случае если обстоятельства неопределенной силы продолжают действовать и не представляется возможным определить срок их окончания, либо когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать в течение неопределенного срока, Стороны обязуются обсудить возможность альтернативных способов исполнения настоящего контракта (договора) или его расторжения.

8. Регулирование порядка досудебного разрешения споров

8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) условий настоящего контракта (договора), разрешаются Сторонами путем переговоров. О результатах рассмотрения претензии Сторона, направлявшая ее, должна быть уведомлена другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.

8.2. В случае не достижения согласия или неполучения ответа на претензию, все споры, возникающие из настоящего контракта (договора) или в связи с ним, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Приднестровской Молдавской Республики.

9. Порядок изменения, дополнения и расторжения контракта (договора)

9.1. Изменения и дополнения к настоящему контракту (договору) имеют силу только в случае их письменного оформления, подписания Сторонами контракта (договора), согласования с Министерством экономического развития Приднестровской Молдавской и размещения информации о данном контракте (договоре) в реестре бюджетных обязательств, заключенных главным распорядителем бюджетных средств.

Все изменения, дополнения и приложения к настоящему контракту (договору), оформленные надлежащим образом, являются его неотъемлемой частью

9.2. В случае реорганизации «Подрядчика» «Заказчик» вправе потребовать досрочного прекращения контракта (договора), уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части выполненных работ.

9.3. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные контрактом (договором), переходят к новому «Заказчику».

9.4. Расторжение контракта (договора) допускается по соглашению Сторон или по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа Стороны контракта (договора) от исполнения контракта (договора) в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.5. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) по основаниям, предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа.

9.6. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения в письменном виде доводится до сведения «Подрядчика» с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

9.7. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе вступает в силу и контракт (договор) считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе.

Выполнение «Заказчиком» требований пункта 9.6 настоящего контракта (договора) считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора).

Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления.

9.8. «Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении устранено нарушение условий контракта (договора), послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий контракта (договора).

9.9. Информация о «Подрядчике», с которым контракт (договор) был расторгнут в связи с односторонним отказом «Заказчика» от исполнения контракта (договора), включается в реестр недобросовестных «Подрядчиков».

Неисполнение «Подрядчиком» обязательств по контракту (договору) вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых законодательством Приднестровской Молдавской Республики, не может являться основанием для принятия «Заказчиком» или «Подрядчиком» решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора). При этом информация о таком «Подрядчике» не включается в реестр недобросовестных «Подрядчиков».

9.10. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) по основаниям, предусмотренным законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9.11. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения направляется «Заказчику» с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику».

Выполнение «Подрядчиком» требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора). Датой такого надлежащего уведомления признается день получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

9.12. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе вступает в силу и контракт (договор) считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления «Заказчика» об одностороннем отказе

9.13. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока со дня надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении устранены нарушения условий контракта (договора), послужившие основанием для принятия указанного решения

9.14. При расторжении контракта (договора) в связи с односторонним отказом другой Сторона контракта (договора) вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, явившимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора)

10. Заключительные положения

10.1. Все приложения к настоящему контракту (договору) являются его составной частью

10.2. В части, не урегулированной настоящим контрактом (договором), отношения Сторон регулируются законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10.3. Настоящий контракт (договор) составлен на русском языке в 3 (трех)

экземплярах, идентичных и имеющих равную юридическую силу.

10.4. Приложения:

- а) Сметная документация (Приложение № 1),
- б) План-график выполнения работ (Приложение № 2)

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик

ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т. Г. Шевченко»
ГОУ «ПУ им Т. Г. Шевченко»
г. Тирасполь, ул. 25 октября 128
р/с 2187000058732131
ф. к. 0200015584
ОПЕРУ ПРВ КУБ 00
к/сч 2029000001
тел. факс 94487

ПОДРЯДЧИК

ООО «Энергоремстрой»
3300, ПМР г. Тирасполь,
ул. Держмонтава, 1
ф/к 0200043531
ОАО «Эксімбанк»,
г. Тирасполь, КУБ 21
р/с 22122100000000936
к/с 202100000088
тел./факс +37353321563

Ректор ГОУ «ПУ им. Т. Г. Шевченко»,
профессор
Г. И. Бухгалтер
С. И. Берил

Г. В. Стаматова

Генеральный директор ООО
«Энергоремстрой»
Д. М. Дюбров
Г. И. Бухгалтер
Т. П. Каргель

Г. В. Стаматова
Г. И. Бухгалтер
С. И. Берил
Д. М. Дюбров
Т. П. Каргель

ПЛАН-ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Наименование объекта	Виды работ	Заказчик	Подрядчик	Срок выполнения работ		Стоимость работ (руб. ПМР)
				Начало	Окончание	
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт здания, благоустройство территории «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»	Капитальный ремонт здания, благоустройство территории ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»	ГОУ «ПТУ им. Т.Г. Шевченко»	ООО «Энергострой-проф»	апрель 2021 г.	август 2021 г.	13 358 625, 00

Заказчик

ГОУ «Приднестровский государственный

университет им.Т.Г.Шевченко»

ГОУ «ПТУ им Т.Г.Шевченко»

г. Тирасполь, ул. 25 октября 128

р/с 2187000058732131

ф.к. 0200015584

ОПЕРУ ПРЬ КУБ 00

к. счет 2029000001

тел. факс 94487

Ректор ГОУ «ПТУ им. Т. Г. Шевченко»,

профессор *А.С.И.* С.И.Берил

Г. Стагало

П.В.Стагало



ПОДРЯДЧИК

ООО «Энергострой

3300, ПМР г. Тирасполь,

ул. Державина, 1

ф.к. 0200043331

ОАО «Эквиндьян»,

г. Тирасполь, КУБ 21

р/с 2212210000000936

к/с 20210000088

тел. факс +37353321563


Генеральный директор ООО

«Энергострой» *С.И.*

Д.М.Дюфров

Г.М.Онарьков

Т.П.Карпель



Заказчик: ГОУ "ПГУ им. Т.Г. Шевченко"
Подрядчик: ООО "Энергосервисстрой"

Объект: Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории ГОУ ПГУ им. Т. Г. Шевченко

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 266/1

Монтаж технологического оборудования на скакде фронтанов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

за октябрь

2021 г.

На сумму:

186 816 руб. ПМР

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы						Общая стоимость					
					Всего			В том числе			Всего			В том числе		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Ма ш.	Эк.Ма ш.	З/п/Мех	Всего	Осн.З/п	Эк.Ма ш.	З/п/Мех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Е18-165 прим	Установка Монобл.насос центробежный	шт	5	11,6	7,89	0,39	0,12	58,00	39,45	1,95	0,60				
2	Ц7-300-2	насос артезианский с погруженным электродвигателем.тип: зявб-10-50	шт	2	60,4	19,4	15,8	6,58	120,80	38,80	31,60	13,16				
3	Е6-259	Загрузка фильтров кварцевым песком	м3	0,1	11,5	0,72	0,53		1,15	0,07	0,05	0,00				
5	Е16-263-1	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб diam.32мм	мп	61,7	2,79	2,09	0,09		172,15	128,96	5,55	0,00				
6	с130-1052	Краны шаровые давлением 1МПа (10КГС/см2), diam.в мм:25, 40мм	шт	4	5,76	0	0		23,04	0,00	0,00	0,00				
7	Е16-264-1	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб diam.40мм	мп	44,68	2,99	2,09	0,09		133,60	93,38	4,02	0,00				
8	Е9-153	Монтаж рам подлонов	т	0,05	27,1	14,8	4,98	1,52	1,36	0,74	0,25	0,08				
9	С121-2105	м/к рам рам подлонов	т	0,05	433				21,65	0,00	0,00	0,00				
10	Е13-121, К=2	огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой ГФ-021	100м2	0,06	15,46	4,1	0,4	0,12	0,86	0,23	0,02	0,01				
11	Е13-153, К=2	окраска поверхностей эмалью ПФ-115	100м2	0,06	20,6	3,02	0,24	0,08	1,14	0,17	0,01	0,00				
12		Электрооборудование							0,00	0,00	0,00	0,00				
13	Ц8-370-2 прим	Монтаж Светильник-прожектор архитектурный	шт	6	3,49	1,24	2,2	0,68	20,94	7,44	13,20	4,08				
14	ц8-593-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крюках для помещений с нормальными условиями среды	100шт	0,02	93	31,9	51,8		1,86	0,64	1,04	0,00				
15	Ц8-534-1	Монтаж Коробка клемная для б/л ПР55	шт	1	2,72	1,12	0,07	0,01	2,72	1,12	0,07	0,01				
16	Ц8-591-6	Розетка одностная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 16А	100 шт	0,04	25,1	17,1	0,04	0,02	1,00	0,68	0,00	0,00				

X

17	Ц8-417-5	труба винилпластовая в перекрытиях по плитку бетоном внутренний диаметр до 25мм	100мп	0,60	15,9	7,65	0,22	0,08	9,54	4,59	0,13	0,05
18	Ц8-149-1	Кабель затягиваемый в проложенные трубы, блоки, металлорукава, 1 кг	100 м	0,6	10	6,24	0,27	0,1	6,00	3,74	0,16	0,06
19	СКЦ(У) №2-22 прим	Щит ВРУ, ЩМФ, ЩМП (установка устройств, разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов к клеммам)	устр.	3,00	22,90	11,60	0,87		68,70	34,80	2,61	0,00
20	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки 10А	100 шт	0,04	19,6	11,3	0,05	0,02	0,78	0,45	0,00	0,00
21	8-402-2	Прокладка проводов при скрытой проводке	100м	1,25	12,70	7,55	3,71		15,88	9,44	4,64	0,00
22	Ц8-610-1	трансформаторы понижительные в металлическом кожухе масса с кожухом до 5кг Ящик ЯТП	шт	0,02	71,5	50	1,3	0,52	1,43	1,00	0,03	0,01
23	Ц11-111-2	Датчик реледавления	шт	2	1,78	1,62	0,04	0,01	3,56	3,24	0,08	0,02
Итого прямые затраты по разделу 1									666,16	368,94	65,42	18,08

Наименование затрат		%	от					сумма				
Прямые затраты:												
а) Материалы								231,79				
б) Основная зарплата								368,94				
в) Эксплуатация машин								65,42				
Итого прямые затраты:								666,16				
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.		13,3%	328,78					43,73				
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.		16,2%	3,15					0,51				
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.		8,6%	23,01					1,98				
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.		65,0%	0,00					0,00				
Накладные расходы от ЗП на монт.обор.		80,0%	81,49					65,19				
Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.		87,0%	63,91					55,60				
Итого накладные расходы:								167,01				
Итого:								833,17				
Плановые накопления		3,5%						29,16				
Итого:								862,33				
Непредвиденные затраты		0,0%						0,00				
Итого СМР в ц.1984г.:								862,33				
ИТОГО СМР в ц.1991г.			1,43					1 233,13				
Зарплата в СМР 1984 г.(осн/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)								455,37				
Соцстрах			25,0%					113,84				
Прочие затраты:												
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")			0,40%					3,45				
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0,22*накл.р))			3,0%					12,56				
Итого:								16,01				
Соцстрах			25,0%					4,00				
Итого по прочим затратам:								20,01				
Стоимость в действующих ценах												
З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			77,670					44 211				

Стоимость работ и услуг (смп84-мат.рес.план.нак-зп84-.../0.791*курс	16.10					1 813		
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп						1 554		
Стоимость материалов						42 973		
Итого в действ. ценах						90 551		
Рентабельность						10 513		
Итого:			11.61%			101 064		
Оборудование						85 752		
ВСЕГО						186 816		

Работу Сдал

Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"


 Е.В. Запорожан

Работу Принял

Заказчик: ГОУ "ПГУ им. Т.Г. Шевченко"

Начальник Управления ХС и С


 В.П. Водяницкая

Проректор по ЭД и СР


 В.В. Соколов

Тех. Надзор: Начальник ПТО МУП "ТПСО"


 О.Б. Стамова



№№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм. номер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР
1	Соль для фильтра	кг	25	7	175,00
2	Датчик давления EPS-12A	шт	2	1525	3050,00
3	Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х1,5 ок(Н, РЕ)-0,66 ГОСТ (100м) ТДМ	м	25	12,9	322,50
4	Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3х2,5 ок(Н, РЕ)-0,66 ГОСТ (100м) ТДМ	м	35	19,2	672,00
5	Кабель ПВС 4х2,5мм	м	125	29	3625,00
6	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25кВА	шт	2	580	1160,00
7	Светильник "Овал" 60w (300/мф)20) IP54	шт	2	82	164,00
8	Роэтка 2Р+Е IP54, 16А-250В, ОУ, Эра Эксперт	шт	4	57	228,00
9	Лампа МО 12-40 Лисма	шт	2	7	14,00
10	Выключатель IP54, 10АХ-250В, ОУ, Эра Эксперт, серый 11-1401-03	шт	4	51	204,00
11	Прожектор фонтана 6500К 15w IP65	шт	3	1750	5250,00
12	Прожектор фонтана RGB 15w IP65	шт	3	1850	5550,00
13	Труба гофрированная ПНД d 25 с зондом (75 м)	м	60	6,8	408,00
14	Расширительный бак	шт	4	788	3152,00
15	Декоративная решетка, нержавейка 40/40мм	шт	1	3500	3500,00
16	Коробка клеммная 140*50*50мм ТДМ	шт	1	55	55,00
17	Раскладная коробка ОП 80х80х50мм, крышка, IP54, 7вх.	шт	4	12,5	50,00
18	Хомут 4,8х3,50мм нейлон (черный) (100шт) ТДМ	шт	200	0,56	112,00
19	Песок кварцевый 25 кг	шт	3	120	360,00
20	Полговок Ф1	шт	2	263	526,00
21	Труба РРР Composite PN20 32мм	м/п	58	25,95	1505,10
22	Труба РРР Composite PN20 40мм	м/п	42	45,05	1892,10
23	Труба канал 110/1000/3.4	шт	11	72,05	792,55
24	Труба канал 110/2000/3.4	шт	6	141,95	851,70
25	Труба канал 110/3000/3.4	шт	1	209,75	209,75
26	Тройник-переходник 50/25/50	шт	1	15,45	15,45
27	Тройник 90/25	шт	1	21	21,00
28	Тройник 90/32	шт	3	34	102,00
29	Угол 50/90	шт	1	6	6,00
30	Угол 90/32	шт	18	4,63	83,34
31	Угол 90/40	шт	4	9,35	37,40
32	Угол 90/40 KAS	шт	10	9,35	93,50
33	Хомут олинков 12-22мм	шт	2	5,08	10,16
34	Хомут олинков 25-40 мм	шт	2	6,09	12,18
35	Хомут 3,5-50ммх9мм сталь нерж	шт	2	2,65	5,30
36	переход 50/40 канал	шт	1	10	10,00
37	переход резины 50/40	шт	2	10	20,00
38	край шаровый полипропиленовой д.20	шт	1	25,14	25,14

39	Кран шаровый полнопроходной д.40	шт	2	164,5	329,00
40	кран шаровый 32 НВ	шт	1	173	173,00
41	американка М 40*1 1/4	шт	2	93,5	187,00
42	американка П 32*1	шт	2	51,89	103,78
43	зажим тросовый	шт	16	29	464,00
44	трос нержавеющий	м	125	22	2750,00
45	Грунт ГФ	кг	2	28	56,00
46	Краска ПФ	кг	2	32	64,00
47	Метизы	кг	5	61	305,00
48	Шпилька м8	шт	10	21	210,00
49	Металлоконструкция	кг	50	25	1250,00
	Итого:				40161,95
	Транспортные расходы				1606,48
	ИТОГО С ЗПС 3%		4%		42973,29

Работы Сдел
 Подписчик: ООО "Энергоремстрой"

Е.В. Запорожан

ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ

Перечень Оборудования

№.№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	К-во	Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Электронасос БЦП 0.35-90-PM "Каскад"	шт	2	4406	8812,00
2	Электронасос Педролло 4CP1020	шт	2	17373	34746,00
3	Электронасос Sprit JSP505	шт	1	2630	2630,00
4	Насос фильтр INTEX насос 26652	шт	1	4498	4498,00
5	Дренажный насос "Насосы" DSP750	шт	1	1470	1470,00
6	Шкаф управления Артезианка ЕКФ	компл	2	8500	17000,00
7	Шкаф управления фонтаном "Студент" ЕКФ	компл	1	9850	9850,00
	Итого :				79012,00
	Итого с компенсацией налога 8,53%(налог на доходы				85751,72

Работу Сдал

Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"

Е. В. Запорожан

ЭНЕРГОРЕМСТРОЙ

Заказчик: ГОУ "ПУ им. П.Г. Шевченко"
 Подразделение: ООО "Энергоремстрой"
 Объект: Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории ГОУ ПУ им. П.Г. Шевченко

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2521

Датум

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

от октября 2021 г. На сумму: **86 130 руб. НДС**

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	5	Стоимость единицы			Общая стоимость					
						Всего	Осн./Ил	Эк. Мащ./Ил/Мех	Всего	Осн./Ил	Эк. Мащ./Ил/Мех			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел I.														
		Строительство волопровода												
1	E1-960	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами и копаные ям глубиной до 1,5м. Грунт 2. Грунты	100 м3	1,314	74,50	74,50	0,00	0,00	97,89	97,89	0,00	0,00		
2	E23-1	Устройством полиэтиленовых слоев песчаных	м3	29,2	0,89	0,89			25,99	25,99	0,00	0,00		
3	E22-117 прым	Укладка трубопровода из п/э труб до 500мм	м	1056	0,11	0,06	0,05		116,16	63,36	52,80	0,00		
4	C159-506	Стоимость п/э труб до 500мм	м	1056	0,33				352,70	0,00	0,00	0,00		
5	E22-118 прым	Укладка трубопровода из п/э труб (Об3мм)	м	40	0,11	0,06	0,05		4,40	2,40	2,00	0,00		
6	C159-485	Стоимость п/э труб (Об3мм)	м	40	0,80				31,96	0,00	0,00	0,00		
7	C130-99	Прямой запорный кран д.25мм	шт	167,0	1,59				265,53					
8	E1-968	засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям. Грунт 2Ир	100м3	1,314	46,00	46,00			60,44	60,44	0,00	0,00		
Итого прямые затраты по разделу I								955,08			250,09		54,80	0,00
Наименование затрат					%			от			сумма			
а) Материалы								650,19						
б) Основная зарплата								250,09						
в) Эксплуатация машин								54,80						
Итого прямые затраты:								955,08						
Накладные расходы от ПЗ на сантех. раб.					13,3%			0,00						
Накладные расходы от ПЗ на строй. раб.					20,0%			955						
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.					8,6%			0,00						
Накладные расходы от ПЗ на пуско-наладочные раб.					65,0%			0,00						
Накладные расходы от ЗП на монт. обор.					80,0%			0,00						
Накладные расходы от ЗП на монт. эл. обор.					87,0%			0,00						

Ведомость материалов Подрядчика

№.№ п/п	Наименование материалов	Едиз. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМП	Сумма в руб ПМП
1	труба ПЭ-100 SDR 11-25*2,3шт	м	310	7,6	2 362,2
2	труба ПЭ-100 SDR 11-32*3,0шт	м	183	12,4	2 269,2
3	труба ПЭ-100 SDR 17-40*2,4шт	м	475	13,4	6 365,0
4	труба ПЭ-100 SDR 17-50*3,0шт	м	88	20,4	1 795,2
5	труба ПЭ-100 SDR 21-63*3,0шт	м	40	26,2	1 048,0
6	муфта редукционная 32/25	шт	8	17,0	136,0
7	муфта редукционная 40/32	шт	5	28,0	140,0
8	муфта С Н Р д.25-3/4	шт	8	9,0	72,0
9	муфта 25*3/4	шт	31	9,0	279,0
10	муфта 32	шт	10	3,5	34,9
11	муфта 40	шт	6	6,0	35,7
12	муфта д 25 СТП	шт	4	12,5	50,0
13	муфта д 32 СТП	шт	2	20,0	40,0
14	муфта редукционная 40/25 СТП	шт	12	24,0	288,0
15	тройник редукционный ДУ 40-25 СТП	шт	8	54,0	432,0
16	тройник компрессионный для ПЭ 25*3/4	шт	3	14,1	42,3
17	тройник редукционный д.40-25 СТП	шт	24	77,0	1 848,0
18	колено д 90 угол 25 СТП	шт	20	15,0	300,0
19	колено д 90 угол 32 СТП	шт	8	20,0	160,0
20	колено д 90 угол 40 СТП	шт	14	37,0	518,0
21	колено д 90 угол 50 СТП	шт	2	62,5	125,0
22	герметик силиконовый для фасада и стекла	шт	10	51,2	511,9
23	набор 2 заглушки 130/50+вертикальный отвод 100/100	шт	1	95,0	95,0
24	седелка неукр. 160/1 1/4	шт	1	320,0	320,0
25	песок	м3	32,12	145,0	4 657,4
26	ковры	шт.	31	250,0	7 750,0
27	кран PN 16 O25	шт.	31	80,6	2 497,1
	Итого :				34171,85
	<i>Справочно:</i>				
	Итого стоимость мат без ЗГС				0,00
	Итого ЗГС	3%			1025,16
	Транспортные расход, кроме п.25	4%	29514,45		1180,58
	доставка инертных материалов (щебень, песок) расстояние 30км	т	44,97	36	1618,848
	Итого материалы с ЗГС				37996,43

Подрядчик: ООО "Энергометрострой"

Е.В. Запорожан

Заказчик: ГОУ "ПГУ им. Т. Г. Шевченко"
Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"

Объект: Капитальный ремонт зданий и благоустройство территории ГОУ ПГУ им. Т. Г. Шевченко

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 244/1

Бурение 2-х армянских скважин

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Дел/п	Наименование работ и затрат	Едн. измер.	Объем работ	Стоимость едн. Работ в ценах	Полная сметная	Индекс по видам	Сметная стоимость	Приложения к смете
							171 880	руб ПМР
1	Основные расходы	2	4	5	6	7	8	9
A	Собственно геологоразведочные работы							
	Полевые работы							
1.	Монтаж-демонтаж буровой установки для скв. П гр станок УРБ-2.5А	м/д	1,00	52,06	52,06	59,92	3 119,44	Приложение 1 расч №1
2.	Бурение скважины средним диаметром от 133 до 250 мм	ст/см	2,50	89,95	224,88	79,82	17 949,52	Приложение 1 расч №2
3.	Вспомогательные работы, сопутствующие бурению	ст/см	0,588	62,22	36,59	67,99	2 487,44	Приложение 1 расч №3
4.	Рабочая цементного стакана	ст/см	0,30	89,95	26,99	67,99	1 834,71	Приложение 1 расч №2
5.	Материалы на обустройство скважины						32 941,95	Приложение 1 расч №6
	ИТОГО полевые работы:				340,51		58 333,06	
6.	Организация работ, ликвидация работ	2,70%			9,19		1 574,99	Инструкция по составлению проектов и смет на ПРР п.3.6.2
B	Сопутствующие работы и затраты							
7.	Перестройка оборудования: - буровая установка	км.	40,00	0,17	6,80	60,77	413,24	Приложение 1 расч №4
	Итого сопутствующих работ и затрат				6,80		413,24	
	ИТОГО основные расходы				356,50		60 321,29	
II	Накладные расходы	17,90%			63,81		10 797,51	Методическое рекомендация по определению стоимости
III	Плановые накопления	14,00%			58,84		9 956,63	
	Итого				479,16		81 075,43	
IV	Компенсационные затраты							

12.	Полное доверие	3%	14,37	2 412,26	Инструкция по составлению проектов и смет на ГРР п. 1.6.12 п. 3.6.15
13.	Резерв на непредвиденные расходы	3%	14,37	2 412,26	
	ВСЕГО стоимость работ по бурению 2-х скважин		507,91	171 880	

Работы СМЛ

Подписан: ООО "Энергострой"


Е. В. Задорожний

Зачетчик: ГОУ "ПГУ им. Т. Г. Шевченко"

Начальник контрольного ХС и С


Е. В. Волынская


Е. В. Соколов

Тех. Наказ: Единый бланк ПТРО МУП "ТТСО"


О. В. Становая



Расчет №1

индекса удорожания основных расходов на монтаж, демонтаж буровой установки УРБ -2,5А
(СУСН №5 т.79 н6)

№п/п	Элементы затрат	Норма основных расходов	Удельный вес затрат в норме основных расходов	Индекс элемента затрат	Средневзвешенный индекс
1	2	3	4	5	6
1.	Заработная плата	26,32	50,56	45,27	22,89
2.	Материальные затраты с ТЗР, К - 1,094	16,33	31,37	106,35	33,36
3.	Амортизация с ТЗР, - 1,08	9,41	18,08	20,29	3,67
	Итого	52,06	100,01		59,92
	Средневзвешенный индекс				59,92

Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"

Расчет №2

индекса удорожания основных расходов
на бескерновое бурение скважин среднего диаметра от 133 до 250 мм самоходной буровой установкой роторного типа
(СУСН №5 т.33н.1)

№п/п	Элементы затрат	Норма основных расходов	Удельный вес затрат в норме основных расходов	Индекс элемента затрат	Средневзвешенный индекс
1	2	3	4	5	6
1.	Заработная плата	24,87	27,65	45,27	12,52
2.	Материальные затраты с ТЗР, К - 1,094	55,00	61,15	106,35	65,03
3.	Амортизация с ТЗР, - 1,08	10,08	11,21	20,29	2,27
	Итого	89,95	100,01		79,82
	Средневзвешенный индекс				79,82

Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"

Расчет №3

индекса удорожания основных расходов на вспомогательные работы, сопутствующие бурению скважин
(Сборник разъясн., дополн., изменений и уточнений к СУСН п. 210)

№п/п	Элементы затрат	Норма основных расходов	Удельный вес затрат в норме основных расходов	Индекс элемента затрат	Средневзвешенный индекс
1	2	3	4	5	6
1.	Заработная плата	24,87	39,97	45,27	18,09
2.	Материальные затраты с ТЗР, К - 1,094	27,27	43,83	106,35	46,61
3.	Амортизация с ТЗР, - 1,08	10,08	16,20	20,29	3,29
	Итого	62,22	100,00		67,99
	Средневзвешенный индекс				67,99

Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"

Расчет №4

индекса на перегон бурового оборудования, водовозки
(СОУСН на собственный транспорт т.2 н.4)

№п./п.	Элементы затрат	Норма основных расходов	Удельный вес затрат в норме основных расходов	Индекс элемента затрат	Средневзвешенный индекс
1	2	3	4	5	6
1.	Заработная плата	6,96	41,23	45,27	18,66
2.	Материальные затраты с ТЗР, К - 1,094	5,92	35,07	106,35	37,30
3.	Амортизация с ТЗР, - 1,08	4,00	23,70	20,29	4,81
	Итого	16,88	100,00		60,77
	На 1 км. Пробега	0,17			
					0,00
	Средневзвешенный индекс				60,77

Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"

Расчет №5

индекса удорожания основных расходов
на транспортировку персонала
СОУСН собственный транспорт т.2 н.1

№п/п	Элементы затрат	Норма основных расходов	Удельный вес затрат в норме основных расходов	Индекс элемента затрат	Средневзвешенный индекс
1	2	3	4	5	6
1.	Зарботная плата	5,44	45,87	45,27	20,77
2.	Материальные затраты с ТЗР, К - 1,094	4,10	34,57	106,35	36,77
3.	Амортизация с ТЗР, - 1,08	2,32	19,56	20,29	3,97
	Итого	11,86	100,00		61,51
	На 1 км. пробега	0,12			
	Средневзвешенный индекс				61,51

Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"



Расчет №6

ведомость материалов
необходимых для обустройства скважины

№п./п.	Наименование материалов	Ед. изм	Кол-во	Цена за единицу	Сумма
1	2	3	4	5	6
1.	Труба D 219мм, металлическая	м	42,00	738,00	30996,00
2.	Цемент ПЦ-400 Д	т.	0,230	1195,00	274,85
3.	Диски отрезные d 230мм	шт.	7,00	23,10	161,70
4.	Электроды "ПАТОН"	кг.	4,00	30,60	122,40
5.	Глина на бурение	м3	2,00	60,00	120,00
	Итого материалы				31674,95
6.	Транспортно заготовительные расходы - 4%	0,040			1267,00
	Итого с ТЗР				32941,95

Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"



№№ п/п	Наименование материалов	Ед.изм. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	ЗПС	Сумма ЗПС
1	Цементон Аджикс ООО "Омега"	кг	32,79	115,0	3 770,8	3%	113,1
2	Цецебар ООО "Омега"	м	21,00	199,0	4 179,0	3%	125,4
3	Сетка для крепления пенобара	м	21,00	48,0	1 008,0	3%	30,2
4	Дюжка (индиоматериал) ООО "Комель"	м3	1,36	6 808,0	9 268,6	3%	278,1
5	ЩС ООО "ЛЮБИТЕЛЯ", ПМР	м3	104,72	150,0	15 708,7	1%	157,1
6	Бетон М100 П4, ГУШПНО, ПМР	м3	2,27	776,0	1 764,3	1%	17,6
7	Бетон М250 П4, ГУШПНО, ПМР	м3	9,37	991,0	9 284,1	1%	92,8
8	Арматура А3 ООО "ВЭК", ПМР	л	1,31	13 048,0	17 092,9	1%	170,9
9	Проволока вязальная ООО "ВЭК", ПМР	кг	13,10	16,3	213,5	1%	2,1
11	Гидроизол Сорго DSH-423 комб В - 8кг. Гольфа	кг	35,25	84,3	2 971,6	3%	89,1
12	Гидроизол Сорго DSH-423 комб А - 24кг. Гольфа	кг	105,75	7,2	761,4	3%	22,8
13	Стеклоплетка 160 пл ООО "Юрван", ПМР	м2	23,50	5,8	135,1	3%	4,1
14	Плитка мозаичная 2525SR4001.02 SafirAnGlas, Турция	м2	18,80	185,0	3 477,1	3%	104,3
15	Клей для мозаики Сорго #1 996 Bialy Gольфа	кг	93,98	11,5	1 084,5	3%	32,5
16	Защитка для мозаики Сорго Г-+ Bialy 591/15, Гольфа	кг	23,27	27,8	646,4	3%	19,4
17	Шпаклевка I:КО MIX I:KM-12, ООО "Юрван" ПМР	кг	274,50	1,8	494,1	3%	14,8
19	Сетка фасадная 145 пл ООО "Юрван" ПМР	м2	7,00	5,6	39,2	3%	1,2
20	Грунтовка бетон-контакт Нанофарб, ПМР	кг	7,63	19,8	151,0	3%	4,5
21	Грунтовка Аквастоп 1:10 Нанофарб, ПМР	л	0,55	60,7	33,3	3%	1,0
22	Грунтовка кварцевая Нанофарб, ПМР	кг	7,63	18,1	138,2	3%	4,1
23	Линолеум ХПП 3,6мм Стандарт Техноикол, Россия	м2	21,85	24,2	528,8	3%	15,9
24	Газ Пропан	л	12,60	12,0	151,2	3%	4,5
25	Праймер битумный 18кг	шт	0,29	370,0	105,5	3%	3,2
26	Кирпич полнотелый	шт	80,00	2,75	220,0	1%	2,2
27	Расвор цементный М100 III	м3	1,20	728,0	873,6	1%	8,7
28	Плита К1УД-20	шт	3,00	1 960,0	5 880,0	1%	58,8
29	Кольцо К120-9	шт	6,00	1 270,00	7 620,0	1%	76,2
30	Перекрытие К1Ц120-2	шт	3,00	2 350,0	7 050,0	1%	70,5
31	Кольцо К1Ц10-9	шт	7,00	647,5	4 532,5	1%	45,3
32	плита К1Ц1-10-2	шт	8,00	507,3	4 058,2	1%	40,6
33	Плита К1УД-10	шт	2,00	510,0	1 020,0	1%	10,2
34	Лок полимерцементный 10г	шт	3,00	880,0	2 640,0	3%	79,2
35	Стремянка С1 (кол-во - 3шт)	кг	45,00	30,5	1 372,5	3%	41,2
Итого:					108274,07		
Страховно:							
Итого стоимость мат без ЗПС					26 757,2		
Транспортные расходы, кроме п. 6,7,5					3 260,7		
Доставка бетона			м3	11,64	55		640,31

доставка инертных материалов (щебень, песок) расстояние 30км	т	146,61	36	5278,13
Итого ЗГС				1741,86
Итого материалы				119195,05

Работу Сдал

Подрядчик: ООО "Энергоремстрой"



Е.В. Запорожан