

Lucrari de reparatie in primaria
Mihailovca (Secretar)
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 77 219 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructe 1.1. Pereti				
1	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	52,50	259,44 152,99	13 620,51 8 032,20
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat, la pereti	m2	52,50	20,35 8,40	1 068,14 441,00
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,50	97,37 73,20	5 112,18 3 843,00
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,50	41,26 32,99	2 166,41 1 732,20
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	52,50	6,27 1,79	329,26 94,20
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	52,50	47,69 33,01	2 503,47 1 732,80
Total Pereti					24 799,97	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						15 875,40
		1.2. Tavan				
7	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	16,50	256,17 152,44	4 226,76 2 515,20
8	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	16,90	44,51 31,21	752,29 527,40
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact " intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	33,80	9,92 4,10	335,45 138,60
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,50	97,37 73,20	1 606,57 1 207,80
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,50	41,27 32,98	680,90 544,20
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	16,50	6,27 1,78	103,40 29,40
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	20,50	47,70 33,01	977,78 676,80
Total Tavan						8 683,15
Incluziv salariu						5 639,40
		1.3. Pardosele				
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	16,50	14,50 13,16	239,25 217,20
15	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,50	184,37 84,00	3 042,12 1 386,00
16	CG56 B	Strat suport din de autonivelare grosime 20mm	m2	16,50	261,64 28,07	4 317,02 463,20

1	2	3	4	5	6	7
17	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	16,50	464,92 78,00	7 671,15 1 287,00
Total Pardosele						15 269,54
Incluziv salariu						3 353,40
		1.4. Lucrari de finisare				
18	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta	m2	17,50	97,76 66,34	1 710,87 1 161,00
Total Lucrari de finisare						1 710,87
Incluziv salariu						1 161,00
Cheltuieli directe						lei 50 463,53
Asigurarea sociala						24,00 % 6 247,01
Cheltuieli de transport						2,00 % 483,25
Total						100,00 + 57 193,79
Cheltuieli de regie						1,00 % 571,94
Beneficiu						1,00 % 577,66
Total Lucrari de constructe						58 343,39
Incluziv salariu						26 029,20
		2. Lucrari electrice				
19	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,00	13,20 13,20	52,80 52,80
20	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor iluminat 1 clapa	buc	1,00	64,15 26,40	64,15 26,40
21	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 VVGng 3x1.5	100 m	0,25	503,64 405,60	125,91 101,40
22		Cablu VVGng LS 3x1.5	m	25,00	16,00 0,00	400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 VVGng 3x2.5	100 m	0,40	584,52 471,00	233,81 188,40
24		Cablu VVGng LS 3x2.5	m	40,00	20,00 0,00	800,00 0,00
25	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat - Panel LED	buc	4,00	422,40 65,40	1 689,60 261,60
26	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,00	854,79 586,20	854,79 586,20
27	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,00	78,85 18,60	946,20 223,20
Cheltuieli directe			lei		5 167,26	
Asgurarea socala			24,00 %		345,60	
Cheltuieli de transport			2,00 %		74,31	
Total			100,00 +		5 587,17	
Cheltuieli de rege			25,00 %		360,00	
Beneficiu			1,00 %		59,47	
Total Lucrari electrice					6 006,64	
Incluziv salariu					1 440,00	
Cheltuieli directe			lei		64 349	
TVA			20,00 %		12 870	

Total deviz:
Incluziv salariu

77 219
27 467

Intocmit

(SRL " Visom Cons ")

(funcția, semnătura)

Verificat

(Prmaria Mihailovca)

(funcția, semnătura)