

APROBAT:

PRIMAR

Valentina CASIAN

Formular **Nr.1**
Win Cmeta

Reparații în încăperi (grupe)
la Grădinița de copii nr. 4, mun. Strășeni

Caiet de sarcini
Lista cu cantitățile de lucrări

Nº crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări preconizate	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de reparatie		
		1.1. Lucrari de demolare		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	216,5000
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	82,2000
3	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	82,2000
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	4,5000
5	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000
6	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru	m	85,0000
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,0000
		1.2. Tavane		
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	82,2000
9	CJ08A	Profiluri la incheierea tavanului cu peretii	m	56,6000
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	82,2000
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,2000
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	82,2000
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	82,2000
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri	m2	82,2000

		vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual *((pereti si tavan)		
		1.3. Pereti		
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Betoncontact"	m2	134,5000
16	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	134,5000
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	134,5000
18	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	45,0000
19	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,7500
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	134,5000
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,2500
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	150,2500
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual *((pereti si tavan)	m2	150,2500
24	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	5,4000
		1.4. Pardoseli		
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	82,2000
26	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	82,2000
27	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum)	m2	82,2000
28	SC04C1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal	buc	1,0000
29	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000
30	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	132,5000
31	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	132,5000

32	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, LED cu dimensiuni 600x600 mm complet echipate	buc	14,0000
33	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	8,0000
34	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	4,0000
35	pret piata	Corp de iluminat LED cu dimensiuni 600x600 mm complet echipate	buc	14,0000
36		lavoar	buc	1,0000
37		Baterie amrsticatoare	buc	1,0000

Verificat	Luiza Nicolaescu, arhitect șef
Ex.	Șaptefrați Cristian Specialist în achiziții publice

Verificat:

Aviz de verificare nr. 415 din 04.08.2022