

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Lucrari de constructie zidarii auxiliar la IMSP CS Cazaclia

Intocmit in preturi curente 2023

Valoarea de deviz 1 374 485,00lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Земляные работы				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,480	2 194,792 0,000	1 053,500 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, средний грунт)	m3	4,000	175,038 175,038	700,153 700,153
		Total 1.Земляные работы Inclusiv salariu				1 753,653 700,153
		2. Фундаменты				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,500	973,120 84,120	1 459,680 126,180
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului (Опалубка из вторично использованных щитов для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов, включая	m2	32,640	177,693 101,964	5 799,895 3 328,105



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		крепления)				
5	CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (Стальная арматура класса АIII d10мм)	kg	99,300	24,276 4,843	2 410,569 480,930
6	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton (Арматура класса А III d 30 мм)	kg	225,600	35,790 17,844	8 074,156 4 025,538
7	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm (Стальная арматура класса А1d=8мм	Kg	40,800	25,12 5,692	1025,069 232,223
8	Розничная цена	Болты высокопрочные с гайками и шайбами	кг	16,638	60,00 0,000	998,28 0,000
9	CA03D2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки,)	m3	8,100	2 608,025 484,329	21 125,005 3 923,065
10	CP05A	Montarea panoulor , a grinzilor, elementelor de suprafață П sau Т cu lungimea pînă la 12 m și a chesoanelor între 6 și 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesită mentinerea lor în cîrligul macaralei pe timpul realizării sudurilor de îmbinare, cu volum pînă la 2 mc inclusiv (Укладка сборных ж/б прогонов, балок)	buc	8,000	2 162,234 186,934	17 297,872 1 495,472
		Total 2. Фундаменты				58 190,526
		Inclusiv salariu				13 611,513
		3. Каркас				
11	CL01A	Stilpi din oțel gata confecționați, livrați complet asamblați (Монтаж готовых стальных колонн,)d=219x6		0,888	36 649,056 1 529,364	32 544,362 1 358,075



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
12	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice (швеллер №12	t	1,352	33 862,953 7 222,450	45 782,712 9 764,752
13	CL06D	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных решетчатых ферм на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35 м, весом до 1 т включительно)	t	1,494	28 262,906 2 888,980	42 224,781 4 316,136
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (арматура d =16 мм)	kg	36,000	35,290 17,844	1 270,429 642,373
15	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из, швеллер № 14 П1)	t	1,680	40 029,500 8 497,000	67 249,560 14 274,960
16	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate (перекрытие	t	1,426	33 945,384 7 222,390	48 406,118 10 299,128
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	139,000	35,290 17,844	4 905,268 2 480,274



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
18	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Антикородзионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикородзионной грунтовки на основе сурика и два слоя ПФ 115)	t	7,013	2 263,786 618,586	15 875,933 4 338,143
		Total 3. Каркас Inklusiv salariu				258 259,163 47 473,841
		4. Стены и перегородки				
19	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. толщ 100 мм)	m2	100,000	890,643 116,409	89 064,310 11 640,890
20	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешлке)	m3	4,420	2 094,429 437,595	9 257,376 1 934,172
21	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m,	m3	21,500	1 984,895 339,880	42 675,241 7 307,420



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier (Стены из блоков 560 x 240 x200, толщиной 20-24 см, на цементно-известковом растворе М 50-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем)				
		Total 4. Стены и перегородки Inclusiv salariu				140 996,927 20 882,482
		5. Кровля				
22	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. тощ. 100 мм)	m2	160,000	813,527 127,455	130 164,368 20 392,800
23	CE20A	Устройство снегозадержателей из оцинкованной жести тощ. 0,5 мм L= 1,5 м (16 шт)	m	24,000	148,982 25,491	3 575,568 611,784
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) д= 100мм	m	24,000	166,966 25,491	4 007,184 611,784
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой), d 100 мм	m	10,000	259,329 29,739	2 593,290 297,395
26	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и мест прохода террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой)	m	72,000	52,001 35,687	3 744,093 2 569,493




[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		Total 5. Krovlya Inclusiv salariu				144 084,503 24 483,256
		6. Vorota, окна, двери				
27	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, двухстворчатых, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2	20,880	2 457,913 411,254	51 321,224 8 586,983
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2	41,800	128,307 93,467	5 363,216 3 906,921
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv(Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей,)2,1x0,8 - 3 шт, 2,1 x 0,9 - 1 шт	m2	7,030	2 006,793 6,793	14 107,753 47,753
30	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2	4,500	1 973,105 139,105	8 878,974 625,974



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		Total 6. Vorota, окна, двери Inclusiv salariu				79 671,167 13 167,631
		7. Полы				
31	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	1,440	3 773,164 578,622	5 433,356 833,216
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	295,800	32,669 2,549	9 663,520 754,024
33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	133,240	296,267 89,219	39 474,613 11 887,473
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	133,240	103,640 59,479	13 808,972 7 924,982
35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	54,840	345,738 100,264	18 960,288 5 498,494
		Total 7. Полы Inclusiv salariu				87 340,749 26 898,189
		8. 8.Внутренняя отделка				
		Total 8.Внутренняя отделка Inclusiv salariu				
		8.1 Потолки				
36	CK52A	Plafoane suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară	m2	54,840	361,770 87,179	19 839,484 4 780,922



1	2	3	4	5	6	7
		fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных модульных (растровых) на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом без тяги, в помещениях высотой до 4 м)				
		Total 8.1Потолки Inclusiv salariu				19 839,484 4 780,922
		8.2. Стены				
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	215,000	127,598 103,663	27 433,656 22 287,631
38	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять от нормы CF50)	m2	215,000	25,193 20,393	5 416,452 4 384,452
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)	m2	215,000	4,424 2,549	951,182 548,057
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)	m2	215,000	60,949 46,733	13 104,142 10 047,702



1	2	3	4	5	6	7
		Total 8.2. Стены Inclusiv salariu				46 905,432 37 267,842
		9. Смотровая яма				
41	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, плотном грунте, глубиной до 1,5 м, твердый грунт)	m3	5,500	254,060 254,060	1 397,332 1 397,332
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,200	945,820 84,120	189,164 16,824
43	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов, включая крепления)	m2	9,000	178,168 101,964	1 603,508 917,676
44	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки,	m3	1,900	2 093,255 484,329	3 977,185 920,225
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau	m2	9,000	135,902 101,964	1 223,114 917,676



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково- цементным раствором марки M100-T для обрызга, намета и лицевого слоя)				
		Total 9. Смотровая яма Inclusiv salariu				8 390,303 4 169,733
		10. Отмостка				
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2	0,380	3 773,111 578,689	1 433,782 219,902
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	3,800	945,820 84,120	3 594,117 319,657
48	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	3,800	2 496,094 390,862	9 485,156 1 485,276
		Total 10. Отмостка Inclusiv salariu				14 513,055 2 024,835
		11. Электроосвещение				
49	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, 3x1,5)	m	86,000	23,135 5,948	1 989,644 511,519
50	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, 3x2,5)	m	86,000	35,406 5,948	3 044,898 511,519



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
51	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж	m	131,000	63,787 50,982	8 356,067 6 678,642
52	RpEA07C	Montarea dozelor (Установка разветвляющих коробок)	buc	3,000	84,725 64,577	254,175 193,732
53	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare (Установка осветительных приборов) тип LED	buc	7,000	627,617 92,617	4 393,321 648,321
54	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без	buc	7,000	269,543 19,543	1 886,802 136,802
55	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток,)	buc	7,000	85,358 26,341	597,508 184,385
Total 11. Electroosвещение						
Inclusiv salariu						20 522,415
						8 864,920

	Total	lei	
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	880 467,377
	Транспортировка материалов	7,00 %	49 038,076
	Накладные расходы	13,00 %	45 140,538
	Итого	100,00 +	126 703,979
	Сметная прибыль	4,00 %	1 101 349,970
	Итого	100,00 +	44 053,999
	НДС	20,00 %	1 145 404,00
			229 081,00
	Total deviz:		1 374 485,00
	Inclusiv salariu		204 325,00



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 01-01-2000

Lucrari de constructie zidarii auxiliar la IMSP CS Cazaclia

Valoarea de deviz 1 374 485,00lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01-01-2000:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	82,100	84,97	6 976,037
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	313,900	84,97	26 672,083
3.	7123010010200	Betonist	h-om	215,583	84,97	18 318,088
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,368	84,97	1 305,819
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	16,000	84,97	1 359,520
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	43,722	84,97	3 715,058
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	144,655	84,97	12 291,336
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,200	84,97	2 141,244
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	104,330	84,97	8 864,920
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	170,680	84,97	14 502,680
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	51,055	84,97	4 338,143
12.	7212030022700	Sudor	h-om	109,345	84,97	9 291,043
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	17,900	84,97	1 520,963
14.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	30,291	84,97	2 573,826
15.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	420,286	84,97	35 711,701
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	352,314	84,97	29 936,121
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,379	84,97	2 496,333
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	173,790	84,97	14 766,935
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,000	84,97	1 019,640
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	63,633	84,97	5 406,896
21.	9312040019600	Sapator	h-om	13,145	84,97	1 116,931
Total manopera						204 325,317

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,009	25,00	150,225
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	15,607	560,00	8 739,920
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,484	560,00	2 511,040
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,104	613,00	63,752
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,216	613,00	132,408
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,358	613,00	3 897,454
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,021	3 700,00	77,700
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,146	3 700,00	540,200
9.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,008	3 700,00	29,600
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 107,768	0,50	553,884
11.	2010237318750	Distantieri	buc	109,755	15,00	1 646,325
12.	2020142961100	Blocuri BCA	m3	20,962	1 500,00	31 443,000
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,164	560,00	2 331,840



[Handwritten signature in blue ink]

14.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,500	1 834,00	8 253,000
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,030	2 000,00	14 060,000
16.	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	44,420	1,20	53,304
17.	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	11,845	1,20	14,214
18.	2302	Болты высокопрочные с гайками и шайбами	buc	16,638	60,00	998,280
19.	2320166200676	White spirit	kg	25,219	30,00	756,570
20.	2320187315789	Decofrol	kg	4,997	10,00	49,970
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	5,887	5,00	29,435
22.	2413217300010	Cleme хомуты	buc	4,333	45,00	194,985
23.	2413217300101	Clema de legatura	buc	9,460	3,50	33,110
24.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,760	35,00	26,600
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,988	25,00	99,700
26.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	47,564	80,00	3 805,120
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,750	37,50	403,125
28.	2430116100000	Email clorcauciu	kg	84,156	85,00	7 153,260
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	86,000	35,54	3 056,440
30.	2430116104160	Email alchidic	kg	7,106	85,00	604,010
31.	24302261000001	Fuga	kg	25,479	25,00	636,975
32.	2430226100700	Grund alchidic	kg	4,347	85,00	369,495
33.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	42,078	85,00	3 576,630
34.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,090	85,00	177,650
35.	2430226103000	Chit polimeric	kg	11,394	100,00	1 139,400
36.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	5,891	30,00	176,730
37.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	4,598	30,00	137,940
38.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	140,301	11,00	1 543,311
39.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	20,633	3,50	72,215
40.	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	64,500	1,20	77,400
41.	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	329,600	50,00	16 480,000
42.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	421,056	50,00	21 052,800
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 658,831	2,10	3 483,546
44.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	532,266	2,10	1 117,759
45.	2652102100737	Var hidratat	kg	73,146	3,60	263,326
46.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,150 0,035	2,95 3,50	0,443 0,123
47.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 842,550	3,00	5 527,650
48.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	57,050	200,00	11 410,000
49.	2662102701010	Placi de tavane	m2	55,937	198,00	11 075,526
50.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	17,591	2 020,00	35 533,820
51.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	4,437	1 320,00	5 856,840
52.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	260,325	3,20	833,040
53.	2666122800555	Element de inchidere заглушки	buc	2,000	27,90	55,800
54.	2666122800600	Element prefabricat	buc	8,080	1 500,00	12 120,000
55.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	8,360	5,00	41,800
56.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	10,500	109,00	1 144,500
57.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	25,200	97,00	2 444,400
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	41,820 1,479	16,50 20,00	690,030 29,580
59.	2710602200000	Otel beton PC 52 10 mm	kg	101,782	16,50	1 679,403
60.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	20,160	20,00	403,200
61.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	97,438 97,438	15,00 25,83	1 461,570 2 516,824
62.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	3,552	18,70	66,422



[Handwritten signature]

63.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,006	27,00	108,162
64.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,082	27,00	56,214
65.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,359	27,00	117,693
66.	2746167335100	Priza	buc	7,000	50,00	350,000
67.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beto armatura	kg	175,000 225,600 4,975	16,50 17,00 21,00	2 887,500 3 835,200 104,475
68.	2811106301150	Ferme cu zabrele livrate in tronsoane	kg	1 494,000	24,50	36 603,000
69.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) швеллер №12	kg	1 352,000	21,55	29 135,600
70.	2811106301300 ю	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 426,000	21,55	30 730,300
71.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	888,000	34,50	30 636,000
72.	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece швеллер 14	kg	1 680,000	30,30	50 904,000
73.	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	271,524	507,00	137 662,668
74.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	7,000	9,00	63,000
75.	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	3,000	20,00	60,000
76.	2812106305906	T-Profiluri longitudinale 24 x 28 mm albe	m	52,098	18,00	937,764
77.	2812106305907	T-Profiluri de baza 24 x 38 mm albe	m	52,098	10,00	520,980
78.	2812106305908	T-Profiluri transversale 24 x 38 mm albe	m	104,196	12,00	1 250,352
79.	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul без стержневой подвес	buc	43,872	3,50	153,552
80.	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm стержни д/подв	buc	43,872	2,50	109,680
81.	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	61,421	15,00	921,315
82.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	20,880	2 005,00	41 864,400
83.	2873122004100	Plase sudate	kg	298,758	25,00	7 468,950
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,331	20,00	66,620
85.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,819	57,00	160,683
86.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,003	57,00	114,171
87.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	19,111	57,00	1 089,327
88.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	30,585	1,00	30,585
89.	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	386,400	1,00	386,400
90.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,492	0,50	6,246
91.	2874115830000	Pilnii de curatire воронки	buc	2,857	130,00	371,410
92.	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	309,000	2,50	772,500
93.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	798,600	1,50	1 197,900
94.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	489,600	2,50	1 224,000
95.	2874115837745	Suruburi	buc	240,000 212,820	0,50 1,20	120,000 255,384
96.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,492	0,30	3,748
97.	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	386,400	1,00	386,400
98.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	30,585	1,00	30,585
99.	2874115883700	Saiba M 20	buc	30,585	0,80	24,468
100.	2874125881200	Saibe M 8	buc	386,400	0,80	309,120
101.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,208	0,50	0,104
102.	2875274000050	Elemente de legatura соединения	buc	8,000	51,00	408,000
103.	2875274000502	Cot burlan отвод	buc	6,500	90,00	585,000
104.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	20,633	3,00	61,899
105.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	7,000 7,000	250,00 535,00	1 750,000 3 745,000
106.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi крючки	buc	12,240	30,00	367,200
107.	2875276311231c	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi снегозадержатели	buc	24,720	112,50	2 781,000



[Handwritten signature]

108.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii				
109.	401-9001R	Бетон м200	kg	1,249	20,00	24,980
110.	4011106202741	Energie electrica	m3	8,386	2 020,00	16 939,720
111.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	kw	8,843	2,00	17,686
112.	4100126202818	Apa	m3	5,551	35,00	194,285
		Total materiale de constructii	m3	1,571	35,00	54,985
		Utilaje de constructii:				644 864,830

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	1,044	550,00	574,200
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,310	450,00	1 039,500
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,840	120,00	100,800
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,315	250,00	78,750
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,086	100,00	8,600
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,870	500,00	1 935,000
			h-ut	0,677	10,00	6,770
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	20,425	25,00	510,625
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,085	25,00	102,125
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,107	500,00	1 053,500
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,520	35,00	53,200
11.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	8,652	35,00	302,820
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,686	35,00	164,010
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,644	50,00	82,200
14.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,686	35,00	24,010
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,430	50,00	21,500
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,895	150,00	584,250
17.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,327	15,00	19,905
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,831	15,00	162,465
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	10,000	500,00	5 000,000
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	37,326	500,00	18 663,000
		Total utilaje de constructii	h-ut	1,580	500,00	790,000
						31 277,230

Total	lei	880 467,377
Соц. и мед. страхование	24,00 %	49 038,076
Транспортировка материалов	7,00 %	45 140,538
Накладные расходы	13,00 %	126 703,979
Итого	100,00 +	1 101 349,970
Сметная прибыль	4,00 %	44 053,999
Итого	100,00 +	1 145 404,000
НДС	20,00 %	229 080,794

Total deviz:

1 374 485,00



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect *Lucrari de constructie zidarii auxiliar la* Investitor *OOO*
IMSP CS Cazaclia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			2 194,792
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	500,00	2 194,792
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			175,038
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,038
		2. Фундаменты				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			973,120
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00	644,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	250,00	52,500
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,000
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			177,693
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,745
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,003
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,00	1,350
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	560,00	56,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 700,00	12,923
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 700,00	1,814
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
5	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные	kg			24,276



1	2	3	4	5	6	7
		fundamente și rostverki, gătovenă în atelier pe șantier, AIII d10mm)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,588
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,255
	2710602200000	Otel beton PC 52 10 mm	kg	1,0250	16,50	16,912
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	15,00	2,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustinere sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Аrmatура класа А ІІІ d 30 mm)	kg			35,790
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beto armatura	kg	1,0000	17,00	17,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	57,00	0,285
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,016
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
7	CC01E	Armatuри din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класа ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, gătovenă în atelier pe șantier, кл	kg			25,124
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	84,97	5,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,254
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,50	16,913
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	15,00	2,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
8	Rozничная цена	Болты с гайками	кг			24,468
	2302	Болты высокопрочные с гайками и шайбами	кг	0,4078	60,00	24,468
9	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на строительной площадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класа) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 608,025
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	401-9001R	Бетон м200	m3	1,0200	2 020,00	2 091,323
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,373
10	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, elementelor de suprafata П sau T cu lungimea pina la 12 m si a chesoanelor intre 6 si 12 m inclusiv, prefabricate din beton armat care nu necesita mentinerea lor in cirligul macaralei pe timpul realizarii sudurilor de imbinare, cu volum pina la 2 mc inclusiv (Укладка сборных ж/б прогонов, балок (в т.ч. накатыванием), элементов с поверхностью типа П или Т длиной до 12 м включительно и кессонов длиной между 6 и 12 м включительно, которые не нуждаются в поддержке их краном во время сварки стыков, объемом до 2 м3 включительно)	buc			2 162,234
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	84,97	169,940
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	1 320,00	6,600

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,0100	1 500,00	1 515,000
	2010102904418	Dulap rasi nos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	3 700,00	3,700
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	500,00	450,000
		3. Каркас				
11	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных колонн, доставленных полностью собранными, на высоте до 35 м, весом до 1т включительно)d=219x6	t			36 649,056
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	84,97	1 223,548
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	84,97	152,908
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	84,97	76,454
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	84,97	76,454
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	34,50	34 500,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	57,00	54,176
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	1,00	4,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	1,00	4,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,80	3,600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,744
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	5,00	1,098
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	18,70	74,800
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beto armatura	kg	3,5000	21,00	73,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	500,00	399,775
12	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice (швеллер №12	t			33 862,953
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	84,97	2 527,857
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	84,97	722,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	84,97	361,123
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) швеллер №12	kg	1 000,0000	21,55	21 550,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	57,00	313,500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,80	4,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	10,004
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	5,00	2,999
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	500,00	4 750,000
13	CL06D	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate prin sudura, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Монтаж готовых стальных решетчатых ферм на сварке, доставленных секциями, на высоте до 35 м, весом до 1 т включительно).	t			28 262,906
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	17,0000	84,97	1 444,490
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,4000	84,97	288,921
	7212030022700	Sudor	h-om	12,0000	84,97	1 019,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000	84,97	135,929
	2811106301150	Ferme cu zabrele livrate in transoane	kg	1 000,0000	24,50	24 500,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	2,0000	57,00	114,000
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	8,5000	1,00	8,500
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	8,5000	1,00	8,500
	2874115883700	Saiba M 20	buc	8,5000	0,80	6,800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	25,00	3,748
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beto armatura	kg	1,2500	21,00	26,243
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	5,00	1,101
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,0000	15,00	30,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,3500	500,00	675,033
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (armatura d =16 mm)	kg			35,290
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beto armatura	kg	1,0000	16,50	16,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	57,00	0,285
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,016



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
15	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Монтаж готовых металлических прогонов из профилей из холоднокатанной полосовой стали, на металлические балки, швеллер № 14 П1)	t			40 029,500
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	90,0000	84,97	7 647,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,0000	84,97	849,700
	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece швеллер 14	kg	1 000,0000	30,30	30 300,000
	2874125881200	Saibe M 8	buc	230,0000	0,80	184,000
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	230,0000	1,00	230,000
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	230,0000	1,00	230,000
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	12,0000	20,00	240,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,5000	25,00	37,500
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,2000	5,00	11,000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	500,00	300,000
16	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестницы, парапеты, переходные мостики, лестничные площадки, ветровые связи, прогоны решетчатые, весом до 0,150 т, соединение на сварке)перекрытие	t			33 945,384
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	84,97	3 611,225
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	84,97	2 527,827
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	84,97	722,245
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	84,97	361,093
	2811106301300ю	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	21,55	21 550,000
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	57,00	313,500
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	1,00	5,000
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	1,00	5,000
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	0,80	4,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	25,00	9,993
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	5,00	3,001
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	15,00	82,500
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	500,00	4 750,000
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			35,290
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,144
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,850
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,850
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beto armatura	kg	1,0000	16,50	16,500
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	57,00	0,285
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,016
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	25,00	0,375
18	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Антикоррозионная окраска кистью металлических изделий и конструкций из профиля толщиной до 7 мм включительно, один слой антикоррозионной грунтовки на основе сурика и два слоя аллопреновой эмали)	t			2 263,786
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	84,97	618,586



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	85,00	1 020,000
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	85,00	510,000
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,200
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,000
		4. Стены и перегородки				
19	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. (Стены из легких панелей, состоящих из профилированных листов с термоизоляцией, типа "Сэндвич" при высоте монтажа до 12 м, монтируемые на металлические или ж/бетонные ригели: панели расположены поверх направляющих. толщ 100 мм) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030	m2			890,643
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	1,2500	84,97	106,213
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,196
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	507,00	532,654
	2523156720005	Profil de finisare (отделочный профиль)	kg	3,2000	50,00	164,800
	2874115836895	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180	buc	3,0000	2,50	7,725
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,50	4,635
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1750	80,00	14,420
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1000	500,00	50,000
20	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 094,429
	7123010010200	Betonist	h-om	4,7500	84,97	403,607
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,10	611,740
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	613,00	476,670
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	560,00	400,742
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	35,00	10,302
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	35,00	21,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,379
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
21	CD05D3	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier (Стены из блоков 560 x 240 x200, толщиной 20-24 см, на цементно-известковом растворе M 50-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем)	m3			1 984,895
	7122050013400	Zidar	h-om	3,4000	84,97	288,898
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2020142961100	Blocuri BCA	m3	0,9750	1 500,00	1 462,465
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,6500	2,10	26,565
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,1510	3,60	11,344
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0690	613,00	42,311
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1180	35,00	4,130
	2523156719200	Dibluri P.V.C	buc	3,0000	1,20	3,600
	2874115837745	Suruburi	buc	3,0000	1,20	3,600
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0200	50,00	1,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1800	500,00	90,000
		5. Кровля				
22	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. (Кровли из легких панелей, состоящих из профилированных листов с	m2			813,527



1	2	3	4	5	6	7
		термоизоляции, типа "Сэндвич" по металлическим ригелям. тощ. 100 мм) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020				
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	84,97	101,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *	m2	1,0200	507,00	527,483
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	50,00	131,580
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	2,50	7,650
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	1,50	4,590
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	80,00	14,770
23	CE20A	Устройство снегозадержателей из оцинкованной жести толщ. 0,5 мм L= 1,5 м (16 шт) Material marunt=1,030	m			148,982
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2875276311231c	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi снегозадержатели	buc	1,0000	112,50	115,875
	2874115837745	Suruburi	buc	6,0000	1,20	7,416
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,200
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) d= 100мм	m			166,966
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	84,97	25,491
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	97,00	101,850
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi крючки	buc	0,5100	30,00	15,300
	2666122800555	Element de inchidere заглушки	buc	0,08333	27,90	2,325
	2875274000050	Elemente de legatura соединения	buc	0,33333	51,00	17,000
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,000
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой), d 100 мм	m			259,329
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	84,97	29,739
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	109,00	114,450
	2875274000502	Cot burlan отвод	buc	0,6500	90,00	58,500
	2413217300010	Cleme хомуты	buc	0,433333	45,00	19,498
	2874115830000	Pilnii de curatire воронки	buc	0,2857	130,00	37,141
26	RpC130A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice (Дополнительная герметизация по контуру швов и мест прохода террас или фасадов замазкой или полимерной мастикой) Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,055	m			52,001
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3500	84,97	29,739
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	100,00	15,825
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	35,00	0,369
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0012	100,00	0,119
		6. Ворота, окна, двери				
27	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, двухстворчатых, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2			2 457,913
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,143
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4500	84,97	293,147
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	84,97	101,964
	28121063060001	Usi metalice gata confecionate din profiluri de otel	m2	1,0000	2 005,00	2 005,000
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	613,00	3,053
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3500	2,10	2,835
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2700	2,00	0,540
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1350	57,00	7,696
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	35,00	0,035

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	550,00	27,500
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Внутренняя или наружная окраска металлических изделий, 2 слоями алкидной эмали, включая грунтовку)	m2			128,307
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,467
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	85,00	8,840
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,00	3,300
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	85,00	4,250
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	85,00	14,450
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,000
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	30,00	3,000
29	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей.) 2,1x0,8 - 3 шт, 2,1 x 0,9 - 1 шт	m2			2 006,793
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,793
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 000,00	2 000,000
30	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка оконных блоков из ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2)	m2			1 973,105
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6370	84,97	139,105
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 834,00	1 834,000
		7. Пoлы				
31	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			3 773,164
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,622
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	35,00	17,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	321,042
32	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			32,669
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	84,97	2,124
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,425
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,00	25,250
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,100
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	27,00	0,270
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	15,00	4,500
33	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			296,267
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	84,97	80,722
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	2 020,00	207,048
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			103,640
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	84,97	50,982
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,497



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	1 320,00	43,561
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	50,00	0,600
35	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,010	m2			345,738
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1800	84,97	100,264
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	208,060
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	4,7000	3,20	15,190
	24302261000001	Fuga	kg	0,4600	25,00	11,615
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,50	10,100
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	35,00	0,071
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0125	35,00	0,438
		8. Внутренняя отделка				
		8.1Потолки				
36	CK52A	Plafone suspendate din placi modul pe carcasa metalica cu utilizarea suspendarii cu bratară fara tija, in incaperi cu inaltimea pina la 4 m (Устройство подвесных потолков плиточных модульных (растровых) на металлическом каркасе с использованием подвеса с зажимом без тяги, в помещениях высотой до 4 м)	m2			361,770
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0260	84,97	87,179
	2662102701010	Placi de tavane	m2	1,0200	198,00	201,961
	2812106305906	T-Profiluri longitudinale 24 x 28 mm albe	m	0,9500	18,00	17,100
	2812106305907	T-Profiluri de baza 24 x 38 mm albe	m	0,9500	10,00	9,500
	2812106305908	T-Profiluri transversale 24 x 38 mm albe	m	1,9000	12,00	22,800
	2812106305909	Suspendare fara tija pentru tavane de modul без стержневой подвес	buc	0,8000	3,50	2,800
	2812106305911	Tije pentru suspendari L=500 mm стержни л/ подв	buc	0,8000	2,50	2,000
	2812106305914	Profiluri de colt 24 mm albe	m	1,1200	15,00	16,800
	2051142950713	Dibluri pentru fixarea profilurilor de metal 6,0 x 40 mm	buc	0,2160	1,20	0,259
	2051142950712	Dibluri pentru fixarea suspendarilor de tavan 6,0 x 40 mm	buc	0,8100	1,20	0,972
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0036	10,00	0,036
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0242	15,00	0,363
		8.2. Стены				
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			127,598
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,663
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	7,1400	3,00	21,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	35,00	0,140
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,975
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,400
38	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			25,193
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	84,97	20,393
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	1,4300	3,00	4,290
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	35,00	0,035
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	25,00	0,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	25,00	0,075
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,424

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей перед покраской)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,549
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,0500	37,50	1,875
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности стен и потолков, в 2 слоя, вручную)	m2			60,949
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	84,97	46,733
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	35,54	14,216
		9. Смотровая яма				
41	TsA03F	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязанном или малосвязанном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, твердый грунт)	m3			254,060
	9312040019600	Sapator	h-om	2,3900	84,97	203,078
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,982
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			945,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00	644,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,000
43	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			178,168
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,746
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,218
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,50	0,002
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,090
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	27,00	1,350
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	560,00	56,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 700,00	13,156
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 700,00	2,056
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,200
44	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 093,255
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	84,97	450,341
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,988

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,10	588,294
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	613,00	463,622
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	560,00	389,347
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	35,00	10,297
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,000
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	35,00	11,366
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
45	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, намета и лицевого слоя)	m2			135,902
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,970
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,10	16,590
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	3,60	2,160
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	613,00	14,712
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	35,00	0,226
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	50,00	0,250
		10. Отмостка				
46	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100m2			3 773,111
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,689
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	560,00	2 856,000
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	35,00	17,500
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	150,00	320,921
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			945,820
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,120
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	560,00	644,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	35,00	3,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	450,00	189,000
48	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			2 496,094
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,632
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,231
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	2 020,00	2 091,232
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
		11. Электроосвещение				
49	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, 3x1,5) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			23,135
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	15,00	16,995
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,50	0,193
50	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16	m			35,406

1	2	3	4	5	6	7
		mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, 3x2,5) Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	84,97	5,948
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	25,83	29,265
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	3,50	0,193
51	RpEA01B1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром 18-25 мм. скрытый монтаж Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050	m			63,787
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6000	84,97	50,982
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	11,00	11,781
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	3,00	0,473
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	3,50	0,551
52	RpEA07C	Montarea dozelor (Установка разветвляющих коробок)	buc			84,725
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	84,97	64,577
	2811236311009	Doza de ramificatie pentru tub de protectie	buc	1,0000	20,00	20,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,95	0,148
53	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare(Установка осветительных приборов)тип LED	buc			627,617
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	84,97	92,617
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	535,00	535,000
54	RpEF01A	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.))	buc			269,543
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	84,97	19,543
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	250,00	250,000
55	RpEE03A	Montarea prizelor (Установка биполярных розеток)	buc			85,358
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,341
	2746167335100	Priza	buc	1,0000	50,00	50,000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	9,00	9,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,50	0,018

APROBAT:

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.