

Lucrari de reparatie curenta a holului (etajul IV) din blocul de studii

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 395 118,24 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor et.4				
		1.1. Desfaceri				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2	2,400	26,48 26,48	63,54 63,54
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2	186,000	18,41 17,15	3 424,84 3 190,48
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	82,000	59,72 59,72	4 896,90 4 896,90
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	3,000	10,16 10,16	30,49 30,49
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (privazuri din beton la ferestre 1.8x0.5, 6 buc.)	m3	0,400	947,15 943,40	378,86 377,36
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	15,000	31,77 31,77	476,48 476,48

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t	15,000	70,52 70,52	1 057,77 1 057,77
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	15,000	13,30 0,00	199,50 0,00
		Total Desfaceri Inclusiv salariu				10 528,38 10 093,02
		1.2. Pereti				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de usa si ferestre)	m3	0,500	1 873,24 236,34	936,62 118,17
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,200	2 271,93 51,88	2 726,31 62,26
11	CF15AK=1 .5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2	186,000	220,52 162,00	41 016,29 30 132,28
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	186,000	6,88 1,91	1 278,92 354,50
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Inclusiv glafurile)	m2	186,000	103,83 77,51	19 312,33 14 416,23
14	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	12,000	62,98 16,52	755,75 198,21
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	186,000	27,41 12,71	5 098,84 2 363,32
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm.	m2	186,000	93,45	17 381,87

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual. cu amestec uscat la pereti/structura decorativa			77,51	14 416,23
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2	186,000	6,88 1,91	1 278,92 354,50
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,inclusiv glafurile cu adaos de color	m2	186,000	65,13 34,94	12 114,04 6 499,12
19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	11,000	208,25 22,87	2 290,80 251,58
		Total Pereti Inclusiv salariu				104 190,69 69 166,40
		1.3. Tavan				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	125,320	352,00 139,77	44 113,10 17 515,85
		Total Tavan Inclusiv salariu				44 113,10 17 515,85
		1.4. Paradoseli				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	125,320	7,30 1,91	914,43 238,87
22	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	125,320	257,67 29,73	32 291,29 3 726,03
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	125,320	6,88 1,91	861,79 238,87
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (40x40cm modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m2	125,320	518,90 158,82	65 028,83 19 903,94
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie (modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m	60,000	78,05 31,77	4 683,07 1 905,90
		Total Paradoseli				103 779,41

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				26 013,61
		<i>Total</i>	lei			262 611,58
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			29 469,33
		<i>Transportarea materialilor</i>	4,00 %			5 543,60
		<i>Cheltueli de depozitare</i>	0,50 %			692,95
		<i>Cheltueli de regie</i>	3,00 %			8 949,53
		<i>Total</i>	100,00 +			307 266,99
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			6 145,34
		<i>Total</i>	100,00 +			313 412,33
		Total Coridor et.4 Inclusiv salariu				313 412,33 122 788,88
		2. Electricitate- Coridor et.4				
		2.1. Lucrari de montare				
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m	100,000	26,25 4,45	2 624,91 444,71
27	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	100,000	49,91 42,57	4 991,31 4 256,51
28	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,000	435,58 356,40	435,58 356,40
29	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	2,000	83,98 17,16	167,96 34,31
30	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc	10,000	435,34 69,88	4 353,39 698,83
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 573,15 5 790,76

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 573,15
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24,00 %			1 389,78
		<i>Transportarea materialilor</i>	4,00 %			271,23
		<i>Cheltueli de depozitarea</i>	0,50 %			33,90
		<i>Cheltueli de regie</i>	22,00 %			1 273,97
		<i>Total</i>	100,00 +			15 542,03
		<i>Beneficiul de diviz</i>	2,00 %			310,84
		<i>Total</i>	100,00 +			15 852,87
		Total Electricitate- Coridor et.4 Inclusiv salariu				15 852,87 5 790,76

		Total	lei			329 265,20
		TVA	20,00 %			65 853,04
		Total deviz: Inclusiv salariu				395 118,24 128 579,64

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Scoala Profesionala nr.4 din mun.

Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie curenta a
holului (etajul IV) din blocul de
studii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01-01-2000

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 395 118,24 lei

Intocmit in prețuri curente 10.06.2026

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total	
1	2	3	4	5	6	7	
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:					

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	5,61	63,53	356,40
2.	7122050013400	Zidar	h-om	451,66	63,53	28 693,97
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	453,84	63,53	28 832,46
4.	7123010010200	Betonist	h-om	4,12	63,53	261,74
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,88	63,53	55,91
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	24,00	63,53	1 524,72
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	340,62	63,53	21 639,58
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,48	63,53	30,49
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	85,54	63,53	5 434,36
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	120,98	63,53	7 685,86
11.	7422010060100	Timplar	h-om	302,15	63,53	19 195,59
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,65	63,53	1 057,77
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	170,53	63,53	10 833,76
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	46,54	63,53	2 956,70
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,32	63,53	20,33
		Total manopera				128 579,64

Materiale:

1.	1019852	Vopsea	kg	0,02	60,00	1,20
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,02	60,00	121,20
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,45	1 500,00	675,00
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,01	380,00	3,80
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,37	380,00	3 180,60
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,31	12,80	119,17
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 884,40	0,20	576,88
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,20	2 150,00	2 580,00
9.	2051142950700	Dibluri	buc	20,00	0,60	12,00
10.	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,50	5,00	27,50
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,60	78,63	47,18
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	74,60	32,20	2 402,12
13.	241658610530389	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	18,80	35,00	658,00
14.	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	74,40	48,28	3 592,03
15.	24302261000001	Fuga	kg	37,60	48,00	1 804,80
16.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	11,39	45,00	512,55
17.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,30	41,85	263,65
18.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,21	69,00	14,49
19.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,90	10,00	279,00
20.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	22,05	10,00	220,50
21.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	2,00	12,00	24,00
22.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	11,22	180,00	2 019,60
23.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	204,60	12,00	2 455,20
24.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,04	1 400,00	56,00
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,50	8,50	12,75
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 929,80	2,60	7 617,48
27.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	112,79	32,00	3 609,28
28.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	3 873,14	7,16	27 731,68
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	12,06	3,20	38,59

30.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 328,04	3,45	4 581,74
31.	2653102100831184	Amestic uscat p/u structura decorativa	kg	427,80	6,80	2 909,04
32.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	129,08	280,00	36 142,40
33.	2661122803601	Tub flexibil	m	112,20	6,00	673,20
34.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,05	1 400,00	70,00
35.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	507,55	5,80	2 943,79
36.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	93,72	20,00	1 874,40
37.	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	113,30	19,00	2 152,70
38.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	131,59	200,00	26 318,00
39.	274312354902582	Cornier din aluminiu	m	12,60	41,60	524,16
40.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,20	28,00	61,60
41.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00	6,00	12,00
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	121,68	0,40	48,67
43.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,00	0,80	16,00
44.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	64,26	32,00	2 056,32
45.	2874136313300	Diblu din metal	buc	501,28	0,50	250,64
46.	287527440050298	Corp de iluminat LED	buc	10,00	360,00	3 600,00
47.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,20	4,80	5,76
48.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,48	22,00	274,56
49.	4100126202818	Apa	m3	1,63	22,00	35,86
50.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,31	78,00	24,18
51.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,80	18,20	14,56
52.	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,20	2,00	24,40
53.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,05	16,00	0,80
54.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02	78,00	1,56
55.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,16	67,00	10,72
56.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,14	2,80	87,20
Total materiale de constructii						145 370,51

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01	176,00	1,76
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,08	16,00	1,28
3.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,86	16,00	29,76
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,18	20,00	3,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	25,97	15,22	395,25
6.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	15,07	25,00	376,75
7.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,00	16,00	48,00
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,23	12,00	26,76
9.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,00	6,20	111,60
10.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,12	36,00	40,32
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,57	350,00	199,50
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01	0,00	0,00
Total utilaje de constructii						1 234,58

Total	lei	329 265,20
TVA	20,00 %	65 853,04

Total deviz:

395 118,2

4

Intocmit

"Reniur-Cons" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IP Scoala Profesionala nr.4 din mun.**Balti**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie curenta a holului
(etajul IV) din blocul de studii****Investitor "Reniur-Cons" SRL****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Coridor et.4				
		1.1. Desfaceri				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie veche (usi)	m2			26,48
						26,48
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	63,53	13,24
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	63,53	13,24
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti inclusiv glafurile	m2			18,41
						17,15
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	63,53	7,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	22,00	1,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	16,00	0,16
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			59,72
						59,72
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	63,53	29,86
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	63,53	29,86
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,16
						10,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	63,53	10,16
5	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (privazuri din beton la ferestre 1.8x0.5, 6 buc.)	m3			947,15
						943,40
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	63,53	654,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	63,53	289,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,00	0,55
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	16,00	3,20
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t			31,77
						31,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5000	63,53	31,77

1	2	3	4	5	6	7
7	TsH92B	Incarcarea in auto deseurile de constructie	t			70,52
						70,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	63,53	70,52
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			13,30
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	350,00	13,30
		1.2. Pereti				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de usa si ferestre)	m3			1 873,24
						236,34
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	63,53	195,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	63,53	40,66
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	1 500,00	1 350,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	8,50	25,50
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	1 400,00	112,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	1 400,00	140,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	20,00	7,20
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 271,93
						51,88
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	63,53	46,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,29
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 150,00	2 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	78,63	39,32
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	69,00	12,08
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	20,00	12,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	4,80	4,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,25
11	CF15AK=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile)	m2			220,52
						162,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	63,53	133,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	63,53	28,59
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	40,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	380,00	17,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	22,00	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	15,22	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	12,00	0,14
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,88
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,20	4,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Inclusiv glafurile)	m2			103,83
						77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,45	24,63
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,22	1,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	25,00	0,40
14	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m			62,98
						16,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	63,53	16,52

1	2	3	4	5	6	7
	274312354902582	Cornier din aluminiu	m	1,0500	41,60	43,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,32
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2			27,41 12,71
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	63,53	12,71
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	10,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	22,00	0,01
16	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec uscat la pereti/structura decorativa	m2			93,45 77,51
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	63,53	77,51
	2653102100831184	Amestec uscat p/u structura decorativa	kg	2,3000	6,80	15,64
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	22,00	0,09
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	36,00	0,22
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ,inclusiv glafurile	m2			6,88 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,20	4,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav " aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,inclusiv glafurile cu adaos de color	m2			65,13 34,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	63,53	34,94
	243011610380013	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici "Euroton Lav"	kg	0,4000	48,28	19,31
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	20,00	10,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,80	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	22,00	0,04
19	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			208,25 22,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	63,53	17,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	63,53	5,08
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	180,00	183,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,22	0,15
		1.3. Tavan				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			352,00 139,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	63,53	9,53
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	63,53	130,24
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	200,00	210,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	15,22	0,23
		1.4. Paradoseli				
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2			7,30 1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	241658610530389	Amorsa-grund-Betonocontact	kg	0,1500	35,00	5,25
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
22	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2			257,67 29,73
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	63,53	29,73
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	7,16	221,29
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	45,00	4,09

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	22,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	25,00	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	15,22	0,30
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			6,88
						1,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	63,53	1,91
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	32,20	4,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,80	0,14
24	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (40x40cm modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m2			518,90
						158,82
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	63,53	142,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	63,53	15,88
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	280,00	288,40
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,80	23,49
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	48,00	14,40
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,20	4,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	32,00	28,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	15,22	0,68
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
25	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv . Plinte din gresie (modelul si culoarea de comun acord cu grupul de lucru)	m			78,05
						31,77
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	63,53	25,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	63,53	6,35
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	10,00	3,67
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,20	1,26
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	41,85	4,39
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	6,20	1,86
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	16,00	0,80
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	25,00	0,03
		2. Electricitate- Coridor et.4				
		2.1. Lucrari de montare				
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat in tencuiala cablu VVGng-3x2.5 mm2	m			26,25
						4,45
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	63,53	4,45
	272210310700158	Cablu VVGng-3x2.5mm2	m	1,0300	19,00	21,53
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	5,00	0,28
27	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m			49,91
						42,57
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	63,53	42,57
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	6,00	6,73
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	28,00	0,62
28	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			435,58
						356,40
	1	Muncitor	h-om	5,6100	63,53	356,40
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	60,00	1,20
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	78,00	24,18
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	18,20	14,56
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,00	24,40
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	16,00	0,80
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	78,00	1,56
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	67,00	10,72
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	176,00	1,76
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
29	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			83,98 ----- 17,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	63,53	17,16
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	60,00	60,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	12,80	0,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
30	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat LED	buc			435,34 ----- 69,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	63,53	69,88
	287527440050298	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	360,00	360,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	12,00	2,40

APROBAT:

Intocmit

"Renieur-Cons"SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

IP Scoala Profesionala nr.4 din mun. Balti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.