

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil sportiv box si
anexarea salii polivalente de
competitii din s.Grimancauti,
r.Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2-2II
Arhitectura (marca SA)Blocul I,II,V,VI

Valoarea de deviz 2815510.25 lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	RCsK40A	Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	474.200	13.84 12.69	6564.45 6015.32
2	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	1392.400	18.50 17.30	25756.06 24085.74
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la tavane	m2	295.490	18.50 17.30	5465.86 5111.39
4	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	47.800	36.90 36.90	1763.93 1763.93
5	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2.800	297.97 294.07	834.31 823.38
6	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in pereti(пробивка отверстий).	m3	2.480	860.31 856.25	2133.57 2123.50
7	RCsH33E	Desfacerea elementelor de acoperis	m3	3.210	140.69 140.69	451.62 451.62
8	RpCU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m	t	80.000	43.82	3505.73

1	2	3	4	5	6	7
		distanța cu încărcătură pînă la 200 kg			43.82	3505.73
9	TrI1AA02 B3	Încărcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe teren, în vagon, categoria 3	t	80.000	34.60 34.60	2767.68 2767.68
10	TsI50A5	Transportarea pămîntului cu autobasculantă la distanță de 5 km	t	80.000	18.55 0.00	1484.00 0.00
11	TsC51C	Lucrări la descărcarea pămîntului în depozit, teren categoria III	100 m3	0.850	119.67 21.91	101.72 18.62
Total Lucrări de demolare						50828.91
Incluziv salariu						46666.91
		2. Acoperis				
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (înlocuirea parțială a elementelor din lemn la acoperis)	m3	3.210	5511.50 1389.03	17691.91 4458.78
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3.210	323.62 49.01	1038.81 157.33
Total Acoperis						18730.71
Incluziv salariu						4616.11
		3. Pereti				
14	CD55C	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu înălțimea pînă la 4 m, zidărie în asize(umplerea golurilor)	m3	11.200	1188.30 281.38	13308.94 3151.47
15	CD51C	Zidărie din cărămidă, format 250 x 120 x 65 la pereti despărțitori armati cu grosimea 1/2 cărămidă, înălțimea pînă la 4 m	100m2	2.664	35109.63 9812.00	93532.05 26139.17
Total Pereti						106841.07
Incluziv salariu						29290.64
		4. Ferestre				
16	CK11C	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafață între 7,5-10,0 mp la construcții montate la înălțimi de pînă la 5 m inclusiv, din mase plastice(V1, V2)	m2	30.420	1321.53 40.36	40200.85 1227.81
17	CK11B	Vitrine gata confecționate, montate în zidărie de orice natură, cu suprafață între 7,5-10,0 mp la construcții montate	m2	28.210	1386.91 43.24	39124.75 1219.94

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu(V3, V4-Ei 30)				
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (B 300 mm)	m	63.000	48.48 20.76	3054.25 1307.73
19	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu	m	63.000	45.25 23.06	2850.54 1453.03
Total Ferestre						85230.37
Incluziv salariu						5208.51
		5. Usi				
20	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	59.670	1471.89 46.70	87827.96 2786.86
21	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25.120	1482.76 52.47	37246.95 1318.06
22	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(U2*-EI30-antifoc)	m2	3.450	4278.41 61.12	14760.52 210.86
Total Usi						139835.43
Incluziv salariu						4315.79
		6. Pardoseala				
		6.1. Blocul I, II				
		6.1.1. 56.4 m2				
23	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3	9.590	399.22 57.08	3828.49 547.43
24	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(80mm)	m2	56.400	116.74 51.89	6584.20 2926.82
25	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de	m2	-56.400	24.73 1.15	-1394.67 -65.04

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.3. 198.5 m2				
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 200*200 mm)	kg	109.180	16.81 1.73	1835.40 188.86
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	198.500	68.95 40.36	13687.21 8011.86
38	CG01A1k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	198.500	23.19 13.84	4604.07 2746.92
39	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	198.500	312.30 144.15	61991.39 28613.78
40	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	178.650	55.42 28.83	9900.01 5150.48
Total 198.5 m2						92018.08
Incluziv salariu						44711.89
		6.1.4. 122.2 m2				
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3	20.770	399.22 57.08	8291.75 1185.62
42	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(80mm)	m2	122.200	116.74 51.89	14265.78 6341.45
43	CG22A5k=2	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-122.200	24.73 1.15	-3021.79 -140.92
44	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 250*250 mm)	kg	73.320	16.81 1.73	1232.57 126.83
45	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3-100 mm,	m2	122.200	75.38 9.80	9211.07 1197.83
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	122.200	68.95 40.36	8426.08 4932.24
47	CG01A1k	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	-122.200	23.19	-2834.35

1	2	3	4	5	6	7
	=2	din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga			13.84	-1691.05
48	IzF04B K=4	Strat hidroizolant executat membrana bituminoasa, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	122.200	184.01 18.45	22486.19 2254.74
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm)	m2	122.200	68.95 40.36	8426.08 4932.24
50	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	-122.200	23.19 13.84	-2834.35 -1691.05
51	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	122.300	312.30 144.15	38194.19 17629.54
52	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	110.000	55.42 28.83	6095.72 3171.30
Total 122.2 m2						107938.94
Incluziv salariu						38248.76
		6.1.5. 159.9 m2				
53	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 170 mm	m3	27.180	399.22 57.08	10850.73 1551.53
54	CG22A	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(80mm)	m2	159.900	116.74 51.89	18666.92 8297.85
55	CG22A5 k=2	Pardoseli din beton M100 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade	m2	-159.900	24.73 1.15	-3954.10 -184.40
56	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 250*250 mm)	kg	95.940	16.81 1.73	1612.84 165.96
57	IzF10A	Strat termoizolator din cimentoplast monolit 300kg/m3-100 mm,	m2	159.900	75.38 9.80	12052.78 1567.37
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat	m2	159.900	68.95	11025.62

1	2	3	4	5	6	7
		din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)			40.36	6453.88
59	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	159.900	23.19 13.84	3708.77 2212.76
60	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	159.900	312.30 144.15	49936.64 23049.58
61	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	143.910	55.42 28.83	7974.87 4148.93
Total 159.9 m2						111875.11
Incluziv salariu						47263.46
Total Blocul I, II						362495.21
Incluziv salariu						151593.20
		6.2. Blocul V, VI				
		6.2.1. 43.8 m2				
62	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 250*250 mm)	kg	26.280	16.81 1.73	441.80 45.46
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	43.800	68.95 40.36	3020.15 1767.86
64	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	43.800	23.19 13.84	1015.91 606.12
Total 43.8 m2						4477.85
Incluziv salariu						2419.44
		6.2.2. 154.2m2				
65	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 200*200 mm)	kg	84.810	16.81 1.73	1425.73 146.70
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	154.200	68.95 40.36	10632.58 6223.82

1	2	3	4	5	6	7
67	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	154.200	23.19 13.84	3576.56 2133.88
68	CG36A	Pardoseli din placi laminat -12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	154.200	208.83 74.96	32200.94 11558.52
Total 154.2m2						47835.81
Incluziv salariu						20062.93
		6.2.3. 67.8 m2				
69	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 200*200 mm)	kg	37.300	16.81 1.73	627.05 64.52
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	67.800	68.95 40.36	4675.03 2736.54
71	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	67.800	23.19 13.84	1572.57 938.24
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	67.800	312.30 144.15	21173.89 9773.37
73	CI14A	Plinte din placi de ceramica aplicate cu adeziv	m	61.020	55.42 28.83	3381.46 1759.21
Total 67.8 m2						31429.99
Incluziv salariu						15271.89
		6.2.4. 124.2 m2				
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	124.200	68.95 40.36	8563.99 5012.96
75	CG01A1k =2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga	m2	124.200	23.19 13.84	2880.73 1718.73
76	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 20 mm	m2	124.200	201.00 26.98	24963.92 3351.52

1	2	3	4	5	6	7
77	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linolium sportiv tip omnisport reference-6.5 mm)	m2	124.200	190.21 63.43	23624.57 7877.51
Total 124.2 m2						60033.21
Incluziv salariu						17960.72
Total Blocul V, VI						143776.86
Incluziv salariu						55714.97
Total Pardoseala						506272.07
Incluziv salariu						207308.17
		7. Finisarea interioara 7.1. Tavan 7.1.1. Blocul I, II				
78	CF59E	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	295.400	421.28 217.23	124446.81 64169.24
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten Extra"	m2	295.400	4.79 1.73	1415.65 510.98
80	CF56A k=4 mater, k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)	m2	295.400	56.72 34.60	16754.77 10219.66
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten Extra"	m2	295.400	4.79 1.73	1415.65 510.98
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan(ECO-SNEZKA LUX)	m2	295.400	46.67 31.71	13786.16 9368.02
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten Extra"	m2	268.100	4.79 1.73	1284.82 463.76
84	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	268.100	219.02 126.85	58719.91 34009.02
Total Blocul I, II						217823.76

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						119251.66
		7.1.2. Blocul V, VI				
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten Extra"	m2	251.400	4.79 1.73	1204.78 434.87
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului MP-75 (20 mm)	m2	251.400	103.99 88.22	26143.64 22178.46
87	CF53A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (k=15 materiale, k=5 manopera, utilaje)	m2	251.400	27.99 7.50	7036.30 1884.44
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten Extra"	m2	251.400	4.79 1.73	1204.78 434.87
89	CF56A k=4 mater, k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)	m2	251.400	56.72 34.60	14259.14 8697.43
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten Extra"	m2	251.400	4.79 1.73	1204.78 434.87
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	251.400	46.67 31.71	11732.71 7972.65
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten Extra"	m2	92.300	4.79 1.73	442.33 159.66
93	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	92.300	219.02 126.85	20215.77 11708.44
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraten Extra"	m2	43.800	4.79 1.73	209.90 75.77
95	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	43.800	103.99 88.22	4554.86 3864.03
96	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-43.800	42.49 35.75	-1861.06 -1565.82

1	2	3	4	5	6	7
97	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	43.800	5.10 3.46	223.39 151.53
Total Blocul V, VI						86571.32
Incluziv salariu						56431.21
Total Tavan						304395.08
Incluziv salariu						175682.87
		7.2. Pereti				
		7.2.1. Blocul I, II				
98	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2	1427.100	87.96 69.19	125521.62 98743.90
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton "	m2	1427.100	4.79 1.73	6839.09 2468.60
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP-75)	m2	1427.100	86.00 70.35	122723.61 100389.63
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton "	m2	1427.100	4.79 1.73	6839.09 2468.60
102	CF56A k=4 mater, k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)	m2	1427.100	56.72 34.60	80943.57 49371.95
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton "	m2	1427.100	4.79 1.73	6839.09 2468.60
104	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	1427.100	46.67 31.71	66602.01 45257.62
105	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	134.800	87.96 69.19	11856.43 9327.08
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton "	m2	134.800	4.79 1.73	646.00 233.18
107	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi	m2	134.800	294.66	39720.83

1	2	3	4	5	6	7
		de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor			141.27	19042.79
Total Blocul I, II						468531.35
Incluziv salariu						329771.96
		7.2.2. Blocul V, VI				
108	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50	m2	602.100	87.96 69.19	52958.15 41660.50
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton "	m2	602.100	4.79 1.73	2885.44 1041.51
110	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(MP-75)	m2	602.100	86.00 70.35	51777.65 42354.84
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton "	m2	602.100	4.79 1.73	2885.44 1041.51
112	CF56A k=4 mater, k=2	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (2mm)	m2	602.100	56.72 34.60	34150.46 20830.25
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton "	m2	602.100	4.79 1.73	2885.44 1041.51
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	602.100	46.67 31.71	28099.69 19094.40
115	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	95.100	87.96 69.19	8364.59 6580.16
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton "	m2	95.100	4.79 1.73	455.75 164.50
117	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30	m2	95.100	294.66 141.27	28022.63 13434.49

1	2	3	4	5	6	7
		x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
118	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(30mm)	m2	152.000	87.96 69.19	13369.27 10517.18
119	CF02B5 k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	152.000	51.26 41.52	7791.14 6310.31
120	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	152.000	5.10 3.46	775.24 525.86
Total Blocul V, VI						234420.91
Incluziv salariu						164597.04
Total Pereti						702952.26
Incluziv salariu						494369.00
		7.3. Glafuri interioare(ferestre, usi)				
121	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(usi)	m2	29.400	87.96 69.19	2585.90 2034.24
122	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton(ferestre)	m2	62.800	87.96 69.19	5523.62 4345.26
123	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu la usi, ferestre, arce	m	620.000	39.21 14.99	24309.64 9294.79
124	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	92.200	119.44 57.14	11012.64 5268.41

1	2	3	4	5	6	7
125	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	92.200	56.54 31.71	5213.15 2923.94
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual pereti	m2	92.200	46.67 31.71	4302.93 2923.94
Total Glafuri interioare(ferestre, usi)						52947.88
Incluziv salariu						26790.58
Total Finisarea interioara						1060295.23
Incluziv salariu						696842.44
Прямые затраты			lei.		1968033.73	
Asigurari sociale			24.00 %		238619.66	
Transportarea materialelor			10.00 %		94267.55	
Depozitarea materialelor			2.00 %		18853.51	
Total			100.00 +		2319774.45	
Cheltuieli de regie			14.50 %		336367.30	
Total			100.00 +		2656141.75	
Beneficiu de deviz			6.00 %		159368.50	
Total			100.00 +		2815510.25	
Ставка НДС			20.00 %		563102.05	
Всего с учётом НДС			lei.		3378612.30	

Total deviz: **3378612.30**
Incluziv salariu **1496332.19**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
calii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PC**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-10-1n
Blocul I,II,V,VI. Retea structurala de cabluri, ceasoficarea si radio

Valoarea de deviz 180912.11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Reteaua de calculatoare				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: 19" 15U	шт.	1.000	2781.23 2202.61	2781.23 2202.61
2	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: 19" 16U	шт.	1.000	2781.23 2202.61	2781.23 2202.61
3	10-01-003-03	19" Optical Patch Panel 8-ports	10 buc	0.100	2683.51 2202.61	268.35 220.26
4	10-04-066-04	Ruter IU rosc, 5x Gigabit Erhermet 2xSFP	шт.	1.000	239.58 230.64	239.58 230.64
5	10-02-016-02	Comutator Switch 24 pozitii	шт.	2.000	281.91 194.89	563.83 389.78
6	10-01-003-03	Patch Panel 24-ports Cat 5e, IU	10 buc	0.200	2683.51 2202.61	536.70 440.52
7	10-04-066-04	Filtre de retea din 5 prize 19"	шт.	2.000	239.58 230.64	479.15 461.28

1	2	3	4	5	6	7
8	10-02-016-06	Bloc de alimentare SMART UPS	шт.	2.000	1070.22 582.37	2140.44 1164.73
9	10-04-066-01	Panou de ventilare IU	шт.	2.000	1148.10 922.56	2296.20 1845.12
10	10-04-066-04	Aparataj de perete: Организатор для кабелей 1u	шт.	2.000	239.58 230.64	479.15 461.28
11	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza date retea Legrant RJ45	шт.	9.000	58.46 57.66	526.14 518.94
12	10-06-037-09	Cutie de intinderi sau doza, montaj pe podea	шт.	2.000	180.28 125.70	360.57 251.40
13	10-06-034-22	Lucrari diverse: Rama interioara ordinara RJ45	100 buc	0.090	17549.14 17298.00	1579.42 1556.82
14	10-04-066-04	Aparate de perete. Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	шт.	9.000	239.58 230.64	2156.20 2075.76
15	10-04-066-07	Conector RJ-45 UTP cat.5	шт.	9.000	58.46 57.66	526.14 518.94
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTR-4 pair cat5e	100 m	4.600	372.55 323.47	1713.75 1487.97
17	10-04-066-07	Aparataj de perete; Patch-Cord UTR cat.5e 0.5m	шт.	11.000	58.46 57.66	643.07 634.26
18	10-04-066-07	Aparataj de perete; Patch-Cord UTR cat.5 1.5m	шт.	9.000	58.46 57.66	526.14 518.94
19	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0.600	1393.88 962.92	836.33 577.75
20	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0.020	7312.24 2392.89	146.24 47.86
21	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, Лоток кабельный металлический 50x50	100 m	0.800	3546.77 1579.88	2837.41 1263.91

1	2	3	4	5	6	7
22		Лоток кабельный металлический, 5x50x3000	m	80.000	25.00 0.00	2000.00 0.00
23		Крышка для лотка, 50x50	шт.	80.000	25.00 0.00	2000.00 0.00
24	10-06-037-09	Cutie de pontaj pe podea	шт.	4.000	180.28 125.70	721.14 502.80
25	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0.004	19801.67 3586.45	79.21 14.35
26	5566	Set pentru impamintare TE	buc	1.000	330.00 0.00	330.00 0.00
Total Reteaua de calculatoare						29546.71
Incluziv salariu						19588.53
		1.2. Reteaua de telefoane				
27	10-06-034-23	Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete	100 buc	0.010	37852.94 28830.00	378.53 288.30
28	10-07-058-01	Racordul cablului de telecomunicatii in cladiri tehnice-de serviciu, cablu, capacitate: 4x4	buc	1.000	2348.46 1366.54	2348.46 1366.54
29	10-06-034-05	Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 10x2, invelisul cablului din masa plastica	buc	1.000	463.41 345.96	463.41 345.96
30	10-02-030-01	Aparat de telefon RJ-45	buc	4.000	427.94 415.15	1711.78 1660.61
31	10-04-066-07	Priza RJ-45	buc	4.000	58.46 57.66	233.84 230.64
32	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de montaj d-50mm "Eurodoza"	buc	4.000	239.58 230.64	958.31 922.56
33	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTR 4 pair cat5e	100 m	2.200	372.46 323.47	819.42 711.64
34	10-04-	Conector RJ-45 UTR cat.5	buc	8.000	58.46	467.68

1	2	3	4	5	6	7
	066-07				57.66	461.28
35	10-04-066-07	Aparataj de perete:Patch-Card UTR cat.5 1.5m	buc	4.000	58.46 57.66	233.84 230.64
36	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.400	4150.81 1372.31	1660.32 548.92
37	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0.010	7312.25 2392.89	73.12 23.93
38	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0.001	19804.00 3586.50	19.80 3.59
39	10-02-030-05	Polita (полка для тяжелого оборудования)	set	1.000	541.64 472.81	541.64 472.81
Total Reteaua de telefoane						9907.25
Incluziv salariu						7267.42
		1.3. Ciasoficarea				
40	10-08-015-01	Ceasornice automate primare	buc	12.000	173.45 172.98	2081.41 2075.76
41	10-08-016-06	Sursa de alimentare automata	buc	12.000	172.35 115.32	2068.16 1383.84
Total Ciasoficarea						4151.10
Incluziv salariu						3459.60
		1.4. Sistem de translarea radio				
42	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stilp pe perete	buc	1.000	353.71 115.32	353.71 115.32
43	10-04-101-07	Dinamic FM	buc	15.000	178.33 115.32	2674.96 1729.80
44	10-02-016-06	Sursa de alimentare automata	buc	15.000	1070.81 582.37	16062.15 8735.49

1	2	3	4	5	6	7
Total Sistem de translarea radio						19090.09
Incluziv salariu						10580.61
		Прямые затраты	lei			62695.16
		Asigurari sociale	24.00 %			9815.08
		Transportarea materialelor	10.00 %			1535.12
		Depozitarea	2.00 %			307.02
		Total	100.00 +			74352.38
		Cheltuieli de regie	76.00 %			31081.08
		Total	100.00 +			105433.46
		Beneficiu de deviz	6.00 %			6326.01
		Total	100.00 +			111759.47
Total Lucrari de montare						111759.47
Incluziv salariu						86699.86
		2. Utilaj				
45	Pretul firmei	Dulap 19" 15U 600x600	buc	1.000	1401.60 0.00	1401.60 0.00
46	Pretul firmei	Dulap 19" 6U 600x450	buc	1.000	1800.00 0.00	1800.00 0.00
47	Pretul firmei	19" Optical Patch Panel 8-ports	buc	1.000	385.44 0.00	385.44 0.00
48	Pretul firmei	Ruter 1U rock, 4x Gigabit Ethernet 1xSFP	buc	1.000	582.00 0.00	582.00 0.00
49	Pretul firmei	Comutator Switch 24 porturi	buc	2.000	10500.00 0.00	21000.00 0.00
50	ut110	Patch Panel24-ports cat.6e 1U	buc	2.000	300.00 0.00	600.00 0.00
51	Pretul firmei	SMART UPS 1000W	buc	1.000	2327.00 0.00	2327.00 0.00
52	Pretul firmei	SMART UPS 500W	buc	1.000	1550.00 0.00	1550.00 0.00
53	Pretul	Panou de ventilare 1U	buc	2.000	84.00	168.00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0.00	0.00
54	13324	Patch Card UTR cat.5e 0.5m	buc	11.000	300.00 0.00	3300.00 0.00
55	13322	Patch Card UTR cat.5e 1.5m	buc	9.000	450.00 0.00	4050.00 0.00
56	Pretul firmei	Aparat de telefon RJ-45	buc	4.000	1250.00 0.00	5000.00 0.00
57	Pretul firmei	Cyasornice automate	buc	12.000	1250.00 0.00	15000.00 0.00
58	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc	12.000	305.00 0.00	3660.00 0.00
59	Pretul firmei	Dinamic FM	buc	15.000	250.00 0.00	3750.00 0.00
60	Pretul firmei	Bloc de alimentare автономный	buc	15.000	305.00 0.00	4575.00 0.00
Total Utilaj						69149.04
Incluziv salariu						0.00
Ставка НДС			20.00 %			36182.42
Всего с учётом НДС			lei			217094.54

Total deviz: **217094.54**
Incluziv salariu **86699.86**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
calii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PC**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-11-1n
Blocul I,II,V,VI. Sistemul automat de semnalizare incendiu

Valoarea de deviz 190779.24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	шт.	1.000	1409.80 1383.84	1409.80 1383.84
2	10-08-001-01	Dispozitive Сигнал -10П(прибор приёмно-контрольный)	шт.	1.000	1409.80 1383.84	1409.80 1383.84
3	10-08-001-02	Dispozitive Сигнал-20П(прибор приёмно-контрольный)	шт.	1.000	2288.34 2248.74	2288.34 2248.74
4	10-08-001-12	Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1 исп.01	шт.	2.000	473.04 461.28	946.08 922.56
5	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БИ	шт.	1.000	1409.80 1383.84	1409.80 1383.84
6	10-08-001-02	Transmitator radio	шт.	1.000	2288.34 2248.74	2288.34 2248.74
7	10-08-002-01	Avertizoare "ПC" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП-114	шт.	2.000	61.34 57.66	122.68 115.32

1	2	3	4	5	6	7
8	10-08-002-02	Avertizoare de fum, ИП212-3СУ	шт.	89.000	124.36 115.32	11068.06 10263.48
9	10-08-002-01	Avertizoare "ПІС" automate: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, ИП-3СУ	шт.	7.000	61.36 57.66	429.54 403.62
10	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 cupluri	2.180	770.85 749.58	1680.45 1634.08
11	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Свирель-2	шт.	1.000	59.30 57.66	59.30 57.66
12	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie Siren PS-40	шт.	7.000	59.30 57.66	415.10 403.62
13	10-06-037-07	Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240	шт.	2.000	313.56 251.40	627.12 502.80
14	10-06-037-08	Boxe	шт.	4.000	105.79 62.85	423.14 251.40
15	10-02-016-06	Bloc de alimentare ПИП	шт.	2.000	1050.54 582.37	2101.09 1164.73
16	10-01-039-06	Acumulator 12 В	buc	4.000	115.32 115.32	461.28 461.28
17	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu КПСВВнг FRLS-1x2x0.75	100 m	14.000	372.53 323.47	5215.46 4528.62
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu ВВГнг FRLS-3x1,5	100 m	1.300	372.65 323.47	484.44 420.51
19	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu 2F-2YF 2x2x0.6 mm RS-485	100 m	1.500	372.43 323.47	558.65 485.21
20	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	10.000	4667.66 1372.31	46676.57 13723.08
21	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti , fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm(toc de protectie)	100 m	0.020	8003.79 2392.89	160.08 47.86

1	2	3	4	5	6	7
22	08-02- 411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0.100	4940.08 2000.80	494.01 200.08
23	11-03- 001-01	Rezistor	шт.	30.000	30.66 29.98	919.71 899.50
24	08-01- 087-3	Constructii metalice	t	0.006	20103.67 3586.45	120.62 21.52
25		Materiale	buc	0.000	0.00 0.00	0.00 0.00
26	18	Cablu КПСBBнгFRLS-1x2x0.75	m	1400.000	8.50 0.00	11900.00 0.00
27	19	Cablu BBГнг FRLS-3x1.5	m	130.000	9.75 0.00	1267.50 0.00
28	117	Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0.6 mm rs-485	m	5.000	7.20 0.00	36.00 0.00
29	3470004	Teava din PVC D25mm	m	1000.000	6.50 0.00	6500.00 0.00
30	34700040	Teava din PVC D50mm	m	2.000	14.50 0.00	29.00 0.00
31	080263	Furtun din metalic P3-IIХ-III Д25мм	m	10.000	15.00 0.00	150.00 0.00
Прямые затраты			lei		101652.93	
Asigurari sociale			24.00 %		10837.42	
Transportarea materialelor			10.00 %		2686.83	
Depozitarea materialelor			2.00 %		537.37	
Total			100.00 +		115714.55	
Cheltuieli de regie			76.00 %		34318.50	
Total			100.00 +		150033.05	
Beneficiu de deviz			6.00 %		9001.98	
Total			100.00 +		159035.03	
Total Lucrari de montare					159035.03	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						95730.55
		2. Utilaj				
32	Pretul firmei	Panou C2000M	buc	1.000	385.44 0.00	385.44 0.00
33	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал -20П	buc	1.000	385.44 0.00	385.44 0.00
34	Pretul firmei	Dispozitiv Сигнал -10	buc	1.000	385.44 0.00	385.44 0.00
35	Pretul firmei	Panou C2000-СП-1исп.1	buc	2.000	1043.00 0.00	2086.00 0.00
36	Pretul firmei	Bloc C2000-БИ	buc	1.000	1043.00 0.00	1043.00 0.00
37	Pretul firmei	Avertizatoare ИП1 14-5-A2	buc	3.000	520.26 0.00	1560.78 0.00
38	Pretul firmei	Avertizatorв de fum ИП212-3СУ	buc	98.000	52.03 0.00	5098.55 0.00
39	Pretul firmei	Avertizatorв de fum ИПР-3СУ	buc	8.000	52.03 0.00	416.21 0.00
40	Pretul firmei	Radioemitorator ATC-100	buc	1.000	1750.00 0.00	1750.00 0.00
41	Pretul firmei	Sonerie Свирель-2	buc	1.000	1166.00 0.00	1166.00 0.00
42	Pretul firmei	Sonerie Siren PS-40	buc	8.000	616.00 0.00	4928.00 0.00
43	Pretul firmei	Bloc de alimentareРИП	buc	2.000	992.00 0.00	1984.00 0.00
44	Pretul firmei	Acumulator 12 V	buc	4.000	301.02 0.00	1204.08 0.00
45	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime,mm, pina la : 600x400x240	buc	2.000	150.00	300.00

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
46	Pretul firmei	Box	buc	4.000	1044.00	4176.00
					0.00	0.00
47	Pretul firmei	Rezistor	buc	30.000	150.00	4500.00
					0.00	0.00
Прямые затраты			lei		31368.94	
Depozitarea materialelor			1.20 %		376.43	
Total Utilaj					31745.36	
Incluziv salariu					0.00	
Ставка НДС			20.00 %		38155.85	
Всего с учётом НДС			lei		228935.09	

Total deviz:

228935.09

Incluziv salariu

95730.55

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil sportiv box si
anexarea salii polivalente de
competitii din s.Grimancauti,r-l
Briceni (actualizarea proiectului
si etapa II) N15613/19-1.2.5.6-
AIVC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-12-1n
Blocul I, II, V, VI. Automatizarea incalzirii si ventilarii AIVC

Valoarea de deviz 186443.60 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-02-001-01	Avertizoare t +30-+100 "REMAK" NS120	buc	6.00	75.14 59.39	450.84 356.34
2	11-02-001-01	Avertizoare t +30-+100 "REMAK" NS130R	buc	3.00	75.14 59.39	225.42 178.17
3	11-03-011-01	CAP 2M Va-термостат защиты от замерзания REMAK	set	3.00	258.89 258.89	776.68 776.68
4	11-02-001-01	Avertizoare P33 N(30-500Pa)"REMAK" (занесения фильтра)	buc	3.00	75.14 59.39	225.42 178.17
5	11-02-001-01	Avertizoare P33 N(30-500Pa)"REMAK" (дифференциального давления)	buc	3.00	75.14 59.39	225.42 178.17
6	11-06-001-02	Bloc VCS (Climatix) 800*550*250	buc	3.00	485.71 453.21	1457.12 1359.62
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2.60	715.18 714.98	1859.47 1858.96

1	2	3	4	5	6	7
8	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0.99	3552.61 2975.26	3517.08 2945.50
9	5901029	Cablu KBBΓ _{nr} LSLTx-4*1.0	m	295.00	8.34 0.00	2460.30 0.00
10	590261	Cablu KBBΓ _{nr} LSLTx-4*1.5	m	18.00	12.10 0.00	217.80 0.00
11	59026	Cablu KBBΓ _{nr} LSLTx-3*1.5	m	46.00	6.60 0.00	303.60 0.00
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2.60	2158.41 1372.31	5611.86 3568.00
Прямые затраты			lei		17330.71	
Asigurari sociale			24.00 %		2735.91	
Transportarea materialelor			10.00 %		577.15	
Depozitarea materialelor			2.00 %		115.43	
Total			100.00 +		20759.20	
Cheltuieli de regie			76.00 %		8663.71	
Total			100.00 +		29422.90	
Benificiu			6.00 %		1765.37	
Total			100.00 +		31188.28	
Total Lucrari de montare					31188.28	
Incluziv salariu					24167.18	
		2. Utilaj				
13	01	Avertizoare t +30-+100 NS120	buc	6.00	1925.00 0.00	11550.00 0.00
14	02	Avertizoare t +30-+100 NS130R	buc	3.00	2311.00 0.00	6933.00 0.00
15	03	САР 2М Va-термостат защиты от замораживания REMAK	buc	3.00	3297.00 0.00	9891.00 0.00
16	04	Устройство управления с дисплеем (дистанционное) HM1SG "REMAK"	buc	6.00	2340.00 0.00	14040.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
17	05	Bloc VCS (Climatix) 800*550*250 с программным обеспечением	buc	3.00	34600.00 0.00	103800.00 0.00
18	06	Avertizoare P33 N(30-500Pa)"REMAK"	buc	6.00	1200.00 0.00	7200.00 0.00
Прямые затраты			lei		153414.00	
Cheltueli depozitare			1.20 %		1840.97	
Total Utilaj					155254.97	
Incluziv salariu					0.00	
Прямые затраты			lei		186443.60	
TVA			20.00 %		37288.72	
Ставка НДС			0.00 %		0.00	
Всего с учётом НДС			lei		223732.32	

Total deviz:223732.32

Incluziv salariu29000.61

Intocmit

(Popovici V.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
calii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PC**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-18
Blocul I,II,V,VI. Semnalizarea paza

Valoarea de deviz 36581.64 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M	buc	1.000	1409.80 1383.84	1409.80 1383.84
2	10-08-001-04	Dispozitiv "ПC" pentru: 4 raze C2000-M	buc	1.000	655.96 634.26	655.96 634.26
3	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БИ	buc	1.000	1409.80 1383.84	1409.80 1383.84
4	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate IS-215	buc	1.000	63.48 57.66	63.48 57.66
5	10-08-002-05	Avertizoare "ИК" automate GBS-210	buc	1.000	63.48 57.66	63.48 57.66
6	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: Inchizator hidraulic+mini-detector de contact magnetic	buc	1.000	60.98 57.66	60.98 57.66
7	10-06-032-01	Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale	100 пар	0.060	750.83 749.58	45.05 44.97

1	2	3	4	5	6	7
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie interior	buc	2.000	59.30 57.66	118.60 115.32
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie exterioara	buc	1.000	59.30 57.66	59.30 57.66
10	10-02-016-06	Bloc de alimentare ПИП	buc	1.000	1070.14 582.37	1070.14 582.37
11	10-01-039-06	Acumulator 12 B	buc	2.000	115.32 115.32	230.64 230.64
12	10-06-037-08	Boxe	buc	2.000	105.79 62.85	211.57 125.70
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu BBГHГ FRLS-3x1.5	100 m	1.100	372.50 323.47	409.75 355.82
14	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu 2F-2YFY 2x2x0.6 mm RS-485	100 m	0.050	370.90 323.47	18.55 16.17
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu COR 3-6x0.22	100 m	0.150	373.24 323.47	55.99 48.52
16	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	1.200	4664.98 1372.31	5597.98 1646.77
17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0.050	5066.91 2000.80	253.35 100.04
18	11-03-001-01	Rezistor	шт.	4.000	30.66 29.98	122.63 119.93
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0.001	20102.20 3586.50	20.10 3.59
20	10-06-037-07	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 600x400x240	шт.	1.000	314.01 251.40	314.01 251.40
21		Materiale	buc	0.000	0.00 0.00	0.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
22	19	Cablu BBГнг FRLS-3x1.5	м	110.000	11.50 0.00	1265.00 0.00
23	117	Cablu 2F-2YF2Y 2x2x0.6 mm rs-485	м	5.000	7.20 0.00	36.00 0.00
24	18	Cablu CORэ-6x0,22	м	15.000	10.50 0.00	157.50 0.00
25	3470004	Teava din PVC D20mm	м	120.000	14.30 0.00	1716.00 0.00
26	080263	Furtun din metalic P3-ЦХ-III Д25мм	м	5.000	15.00 0.00	75.00 0.00
Прямые затраты			lei		15436.97	
Asigurari sociale			24.00 %		1745.72	
Transportarea materialelor			10.00 %		444.04	
Depozitarea			2.00 %		88.81	
Total			100.00 +		17715.54	
Cheltuieli de regie			76.00 %		5528.10	
Total			100.00 +		23243.64	
Beneficiu de deviz			6.00 %		1394.62	
Total			100.00 +		24638.26	
Total Lucrari de montare					24638.26	
Incluziv salariu					15420.50	
		2. Utilaj				
27	Pretul firmei	Panou C2000M	buc	1.000	385.44 0.00	385.44 0.00
28	Pretul firmei	Dispozitiv C2000-4-01	buc	1.000	385.44 0.00	385.44 0.00
29	Pretul firmei	Bloc C2000-БИ	buc	1.000	1043.00 0.00	1043.00 0.00
30	Pretul firmei	Avertizator "ИК' automate IS-215	buc	1.000	520.26 0.00	520.26 0.00
31	Pretul	Avertizator GBS-210	buc	1.000	52.03	52.03

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0.00	0.00
32	Pretul firmei	Inchizator hidraulic+mini-detector de contact magnetic	buc	1.000	130.50 0.00	130.50 0.00
33	Pretul firmei	Dispozitiv de alarma optic-sonor instalat interior	buc	2.000	1663.44 0.00	3326.88 0.00
34	Pretul firmei	Dispozitiv de alarma optic-sonor instalat in exterior	buc	1.000	1663.44 0.00	1663.44 0.00
35	Pretul firmei	Bloc de alimentare РИП	buc	1.000	992.00 0.00	992.00 0.00
36	Pretul firmei	Acumulator 12 V	buc	2.000	301.02 0.00	602.04 0.00
37	Pretul firmei	Box	buc	2.000	1044.00 0.00	2088.00 0.00
38	Pretul firmei	Rezistor	buc	4.000	150.00 0.00	600.00 0.00
39	Pretul firmei	Dulap cu panou de montaj, marime,mm, pina la : 600x400x240	buc	1.000	150.00 0.00	150.00 0.00
Total Utilaj						11939.03
Incluziv salariu						0.00
Ставка НДС			20.00 %		7316.33	
Всего с учётом НДС			lei		43897.97	

Total deviz: **43897.97**
Incluziv salariu **15420.50**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil sportiv box si
anexarea salii polivalente de
competitii din s.Grimancauti,r-l
Briceni (actualizarea proiectului
si etapa II) N15613/19-1.2.5.6-
AIVC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-19

Blocul I, II, V, VI. Aparare de control si masura pentru automatizare ARAC

Valoarea de deviz 126968.96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda A4602	buc	3.00	9.99 8.07	29.98 24.22
2	IA18A	Armături fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda	buc	2.00	9.99 8.07	19.98 16.14
3	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Датчики - релеуровня РОС-102)	buc	1.00	29.98 29.98	29.98 29.98
4	ID03A	Отборные устройства	buc	1.00	337.07 72.08	337.07 72.08
5	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, KC-10	buc	5.00	233.11 230.64	1165.55 1153.20
6	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc	1.00	57.69 57.66	57.69 57.66
7	11-06-001-02	Panou, ЩШМ 600*500*250	buc	1.00	623.21 453.21	623.21 453.21

1	2	3	4	5	6	7
8	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя нагрузки)	buc	1.00	64.58 64.58	64.58 64.58
9	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя ВА47-29- 1P)	buc	4.00	64.58 64.58	258.32 258.32
10	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя УП5312- C29)	buc	1.00	64.58 64.58	64.58 64.58
11	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки KE-011)	buc	8.00	64.58 64.58	516.63 516.63
12	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры 8LP2TILM)	buc	6.00	64.58 64.58	387.48 387.48
13	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле ТМ М1)	buc	1.00	64.58 64.58	64.58 64.58
14	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению реле РЭК78/4)	buc	10.00	64.58 64.58	645.79 645.79
15	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению диода Д226Б)	buc	1.00	64.58 64.58	64.58 64.58
16	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0.66	1020.45 968.69	673.50 639.33
17	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0.66	749.58 749.58	494.72 494.72
18	11-06-001-02	Panou Я5411-1874УХЛ4	buc	5.00	624.41 453.21	3122.07 2266.04
19	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению выключателя АЕ2026)	buc	5.00	64.58 64.58	322.90 322.90
20	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению пускателя ПМЛ)	buc	5.00	64.58 64.58	322.90 322.90
21	08-03-	Dispozitiv (подг.к.включению реле РТЛ-1004)	buc	5.00	64.58	322.90

1	2	3	4	5	6	7
	575-1				64.58	322.90
22	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению переключателя ПКУЗ- 14)	buc	5.00	64.58 64.58	322.90 322.90
23	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению кнопки KE-011)	buc	15.00	64.58 64.58	968.69 968.69
24	08-03-575-1	Dispozitiv (подг.к.включению арматуры АМЕ)	buc	10.00	64.58 64.58	645.79 645.79
25	08-03-574-1	Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2	100 fire	0.90	1020.45 968.69	918.40 871.82
26	08-02-144-2	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2	100 buc	0.90	749.58 749.58	674.62 674.62
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5.35	715.18 714.98	3826.21 3825.16
28	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0.30	3700.81 2975.26	1110.24 892.58
29	5901024	Cablu KBBГнгLSLTx-2*1.5	m	285.00	4.92 0.00	1402.20 0.00
30	59026	Cablu KBBГнгLSLTx-3*1.5	m	35.00	6.60 0.00	231.00 0.00
31	590261	Cablu KBBГнгLSLTx-4*1.5	m	125.00	12.10 0.00	1512.50 0.00
32	5901027	Cablu BBГнг-FRLSLTx-10*1,5	m	120.00	29.50 0.00	3540.00 0.00
33	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	4.00	2320.41 1372.31	9281.63 5489.23
34	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1.20	2415.91 1372.31	2899.09 1646.77

1	2	3	4	5	6	7
35	08-02-141-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 15 mm	100 m	0.15	790.56 789.94	118.58 118.49
36	10-04-066-04	Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare, Y615	buc	2.00	233.11 230.64	466.22 461.28
Прямые затраты			lei	37506.47		
Cheltueli de transport			10.00 %	1212.99		
Fondul social			24.00 %	5798.19		
Depozitarea			2.00 %	242.60		
Total			100.00 +	44760.25		
Cheltuieli de regie			76.00 %	41128.51		
Total			100.00 +	85888.76		
Benificiu			6.00 %	10306.65		
Total			100.00 +	96195.41		
Total Lucrari de montare						96195.41
Incluziv salariu						79616.14
		2. Utilaj				
37	Цена поставщика	Dulap ПЩМ-600x500x250	buc	1.00	1124.00 0.00	1124.00 0.00
38	Цена поставщика	Intrerupator BH32-2P 20A	buc	1.00	21.70 0.00	21.70 0.00
39	Цена поставщика	Automat.BA47-29-1P 1A	buc	4.00	29.20 0.00	116.80 0.00
40	Цена поставщика	Comutator УП5312-C29	buc	1.00	367.00 0.00	367.00 0.00
41	Цена поставщика	Post KE-011красная	buc	1.00	63.50 0.00	63.50 0.00
42	Цена поставщика	Post KE-011черная	buc	7.00	63.50 0.00	444.50 0.00
43	Цена поставщика	Armatura. 8LP2TILM3	buc	1.00	27.50	27.50

1	2	3	4	5	6	7
	ка				0.00	0.00
44	Цена поставщика	Armatura. 8LP2TILM4	buc	4.00	27.50 0.00	110.00 0.00
45	Цена поставщика	Armatura. 8LP2TILM8	buc	1.00	27.50 0.00	27.50 0.00
46	Цена поставщика	Releu TM M1	buc	1.00	435.00 0.00	435.00 0.00
47	Цена поставщика	Sonerie C-03C-220 Дуэт	buc	1.00	385.00 0.00	385.00 0.00
48	Цена поставщика	Releu PЭК78/4	buc	10.00	115.60 0.00	1156.00 0.00
49	Цена поставщика	Diod Д226Б	buc	1.00	1.20 0.00	1.20 0.00
50	Цена поставщика	Clema ЗНИ-4мм	buc	25.00	10.50 0.00	262.50 0.00
51	Цена поставщика	Заглушка для ЗНИ-4-6мм	buc	1.00	3.20 0.00	3.20 0.00
52	Цена поставщика	DIN-рейка оцинкованная 30см	buc	4.00	29.50 0.00	118.00 0.00
53	Цена поставщика	Sina N 8x12mm	buc	1.00	40.00 0.00	40.00 0.00
54	Цена поставщика	Ограничитель на DIN-рейку	buc	4.00	3.50 0.00	14.00 0.00
55	Цена поставщика	Sina PIN соединительная	m	0.25	180.00 0.00	45.00 0.00
56	Цена	Dulap Я5411-1874УХЛ4	buc	5.00	3500.00	17500.00

1	2	3	4	5	6	7
	поставщи ка				0.00	0.00
57	Цена поставщи ка	Automat.AE2026-10HY36	buc	5.00	74.20 0.00	371.00 0.00
58	Цена поставщи ка	Demaror ПМЛ1501	buc	5.00	210.00 0.00	1050.00 0.00
59	Цена поставщи ка	Releu РТЛ-1004	buc	5.00	240.00 0.00	1200.00 0.00
60	Цена поставщи ка	Comutator ПКУ3-14С-У3	buc	5.00	350.00 0.00	1750.00 0.00
61	Цена поставщи ка	Post KE-011красная	buc	5.00	63.50 0.00	317.50 0.00
62	Цена поставщи ка	Post KE-011черная	buc	10.00	63.50 0.00	635.00 0.00
63	Цена поставщи ка	Armatura. AME-220	buc	10.00	36.20 0.00	362.00 0.00
64	Цена поставщи ка	Traductor POC-102	buc	1.00	1104.00 0.00	1104.00 0.00
65	Цена поставщи ка	Termometru A4602	buc	3.00	168.00 0.00	504.00 0.00
66	Цена поставщи ка	Termometru техн	buc	2.00	426.00 0.00	852.00 0.00
Прямые затраты			lei		30407.90	
Cheltueli de depozitare			1.20 %		364.89	
Total Utilaj					30772.79	
Incluziv salariu					0.00	

Прямые затраты	lei	126968.96
TVA	20.00 %	25393.79
Ставка НДС	0.00 %	0.00
Всего с учётом НДС	lei	152362.75
Total deviz:		152362.75
Incluziv salariu		95539.37

Intocmit

(Popovici V.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
calii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-13-1n

Blocul BI,II,V,VI Echipament electric de forta si iluminat electric interior

Valoarea de deviz 639740.24 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ІІІРн-24	buc	1.000	1219.12 136.65	1219.12 136.65
2	08-03-525-2	Interruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-31-63A	buc	1.000	452.88 162.02	452.88 162.02
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/3/C13A	buc	1.000	355.30 89.95	355.30 89.95
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/3/C16A	buc	1.000	359.30 89.95	359.30 89.95
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/3/C20A	buc	1.000	375.30 89.95	375.30 89.95
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/3/C25A	buc	1.000	376.30 89.95	376.30 89.95
7	08-03-526-1	Bobina de declansare PH-47	buc	1.000	307.30 89.95	307.30 89.95
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ІІІРн-36з	buc	1.000	1227.83 136.65	1227.83 136.65
9	08-03-	Interruptor sau comutator de pachet in	buc	1.000	608.88	608.88

1	2	3	4	5	6	7
	525-2	invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-31-63A			162.02	162.02
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/3/C50A	buc	1.000	392.30 89.95	392.30 89.95
11	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/3/C16A	buc	1.000	376.30 89.95	376.30 89.95
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/3/C13A	buc	2.000	372.30 89.95	744.60 179.90
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C4A	buc	9.000	357.30 89.95	3215.68 809.55
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ИПН-36з	buc	1.000	1227.83 136.65	1227.83 136.65
15	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-31-63A	buc	1.000	608.88 162.02	608.88 162.02
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/B16A	buc	5.000	376.30 89.95	1881.49 449.75
17	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C10A	buc	2.000	360.30 89.95	720.60 179.90
18	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,ABДТ-32C/16A/30mA	buc	6.000	374.30 89.95	2245.79 539.70
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 265x310x120 ИПН-36з	buc	1.000	1227.83 136.65	1227.83 136.65
20	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3/20A	buc	1.000	445.88 162.02	445.88 162.02
21	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/B16A	buc	6.000	376.30 89.95	2257.79 539.70
22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C10A	buc	1.000	585.30 89.95	585.30 89.95
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,ABДТ-32C/16A/30mA	buc	5.000	374.30 89.95	1871.49 449.75
24	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИПН-12	buc	1.000	890.83	890.83

1	2	3	4	5	6	7
					136.65	136.65
25	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-3/20A	buc	1.000	455.88 162.02	455.88 162.02
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/B16A	buc	3.000	376.30 89.95	1128.89 269.85
27	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИЦРН-18	buc	1.000	898.83 136.65	898.83 136.65
28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/3/C13A	buc	1.000	372.30 89.95	372.30 89.95
29	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/3/C4A	buc	1.000	357.30 89.95	357.30 89.95
30	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C10A	buc	1.000	374.30 89.95	374.30 89.95
31	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C4A	buc	4.000	357.30 89.95	1429.19 359.80
32	08-03-526-1	Bobina de declansare PH-47	buc	1.000	307.30 89.95	307.30 89.95
33	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, ИЦРН-18	buc	1.000	898.83 136.65	898.83 136.65
34	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-3/20A	buc	1.000	455.88 162.02	455.88 162.02
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/3/C4A	buc	1.000	357.30 89.95	357.30 89.95
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C10A	buc	1.000	374.30 89.95	374.30 89.95
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C4A	buc	2.000	357.30 89.95	714.60 179.90
38	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc	6.000	583.98 182.78	3503.85 1096.69
39	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana,ПКЕ222-2У2	buc	6.000	262.23 103.79	1573.36 622.73

1	2	3	4	5	6	7
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	25.110	1795.21 714.98	45077.67 17953.25
41	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	4.890	12572.03 2975.26	61477.21 14549.00
42	590-4000	Cablu BBΓHT(A)LSLTx-2*1.5	m	200.000	13.50 0.00	2700.00 0.00
43	590-4012	Cablu BBΓHT(A)LSLTx-3*1.5	m	1550.000	17.86 0.00	27683.00 0.00
44	590-4012	Cablu BBΓHT(A)LSLTx-3*2.5	m	450.000	8.87 0.00	3991.50 0.00
45	590-4012	Cablu BBΓHT(A)LSLTx-4*1.5	m	800.000	17.86 0.00	14288.00 0.00
46	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	4.660	549.31 323.47	2559.77 1507.38
47	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	2.340	620.30 388.63	1451.51 909.39
48	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0.740	620.10 388.63	458.88 287.58
49	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.050	710.16 453.21	35.51 22.66
50	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0.050	923.75 645.79	46.19 32.29
51	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0.050	923.75 645.79	46.19 32.29
52	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2	100 m	9.340	336.67 132.04	3144.52 1233.27
53	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir	100 m	4.660	336.68	1568.91

1	2	3	4	5	6	7
		in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4mm2			132.04	615.31
54	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1.460	336.73 132.04	491.63 192.78
55	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0.200	576.13 323.47	115.23 64.69
56	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 25 mm2	100 m	0.200	576.13 323.47	115.23 64.69
57	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	0.200	576.13 323.47	115.23 64.69
58	590-1001	Conductor ПБ1-1,5	m	1400.000	2.58 0.00	3612.00 0.00
59	590-1004	Conductor ПБ1-4	m	700.000	6.42 0.00	4494.00 0.00
60	590-1003	Conductor ПБ1-6	m	220.000	10.00 0.00	2200.00 0.00
61	590-10066	Conductor ПБ1-16	m	25.000	26.00 0.00	650.00 0.00
62	590-10069	Conductor ПБ1-25	m	25.000	46.25 0.00	1156.25 0.00
63	590-10068	Conductor ПБ1-35	m	25.000	56.25 0.00	1406.25 0.00
64	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход" с аккумуляторной батареей	100 buc	0.050	14586.17 5662.21	729.31 283.11
65	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampaНББ64x60	100 buc	0.210	19205.57 5091.38	4033.17 1069.19
66	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПО21-100	100 buc	0.070	19205.57 5091.38	1344.39 356.40
67	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc	0.040	15593.20	623.73

1	2	3	4	5	6	7
		pivoti,PAC-2x18			6688.56	267.54
68	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti,PAC-2x36	100 buc	0.080	15685.08 6688.56	1254.81 535.08
69	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, PRB/S-4x18	100 buc	0.210	21476.47 9744.54	4510.06 2046.35
70	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii,PRB/R-4x18	100 buc	0.360	37799.35 18278.22	13607.77 6580.16
71	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti,PRB/S-2x36	100 buc	0.410	15684.21 6688.56	6430.53 2742.31
72	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti,SPORTLUX-2x36	100 buc	0.120	15554.46 6688.56	1866.53 802.63
73	507-0102	Lampa B220-235-60	buc	26.000	5.00 0.00	130.00 0.00
74	507-0103	Lampa B220-235-100	buc	2.000	10.00 0.00	20.00 0.00
75	507-0106	Lampa LB-18	buc	919.000	13.53 0.00	12434.07 0.00
76	507-0105	Lampa LB-36	buc	16.000	25.00 0.00	400.00 0.00
77	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(осветительная)	100 buc	0.610	3851.93 2196.85	2349.68 1340.08
78	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa(компьютерная)	100 buc	0.080	3852.89 2196.85	308.23 175.75
79	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.060	4035.41 2277.57	242.12 136.65
80	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.360	3448.24 1856.65	1241.36 668.39
81	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.230	3446.82 1891.25	792.77 434.99
82	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.020	4307.57 2531.28	86.15 50.63

1	2	3	4	5	6	7
83	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	128.000	15.00 0.00	1920.00 0.00
84	2451089	Cutie otvod pentru reava	buc	300.000	15.00 0.00	4500.00 0.00
85	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	31.000	5352.95 1372.31	165941.34 42541.55
86	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1.850	5353.05 1372.31	9903.15 2538.77
87	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0.050	7262.05 1983.50	363.10 99.18
88	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0.050	7262.05 1983.50	363.10 99.18
89	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0.300	1791.01 478.00	537.30 143.40
90	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	2.000	3689.61 1158.97	7379.23 2317.93
91	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0.300	4824.61 1228.16	1447.38 368.45
92	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0.600	5011.34 1228.16	3006.81 736.89
Прямые затраты			lei		463828.62	
Asigurari sociale			24.00 %		27054.99	
Transportarea materialelor			10.00 %		20113.66	
Depozitarea			2.00 %		4022.73	
Total			100.00 +		515020.00	
Cheltuieli de regie			76.00 %		85674.13	
Total			100.00 +		600694.13	
Beneficiu de deviz			6.00 %		36041.65	
Total			100.00 +		636735.77	
Total Lucrari de montare					636735.77	
Incluziv salariu					238985.73	
		2. Valoarea utilajului				
93	Pretul	Post de comanda ПКЕ222-2У3	buc	6.000	45.00	270.00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei				0.00	0.00
94	Pretul firmei	Demaror ПМА-025	buc	6.000	450.00	2700.00
					0.00	0.00
Прямые затраты			lei			2970.00
Depozitarea materialelor			1.20 %			35.64
Total Valoarea utilajului						3005.64
Incluziv salariu						0.00
Ставка НДС			20.00 %			127948.05
Всего с учётом НДС			lei			767688.29

Total deviz:
Incluziv salariu

767688.29
238985.73

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil sportiv box
sianexarea salii polivalente
decompetitii din
s.Grimancauti,r-l Briceni
(actualizarea proiectului si etapa
II) N15613/19-AEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-2-1и
Retele electrice ЛЭП-0,4 KB

Valoarea de deviz 321620.94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.440	471.50 0.00	207.46 0.00
2	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	20.000	181.63 181.63	3632.58 3632.58
3	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare	m3	45.000	215.95 213.92	9717.87 9626.34
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II(для кабеля управления)	100 m3	0.100	471.50 0.00	47.15 0.00
5	TsD19C	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren foarte tare(для кабеля управления)	m3	8.000	215.95 213.92	1727.62 1711.35
6	34-02-	Executarea conductelor din tevi de	1 km	0.040	12628.06	505.12

1	2	3	4	5	6	7
	003-1	polietilena: pina la 2 gauri			7668.78	306.75
7	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri(для кабеля управления)	1 km	0.008	12609.98 7668.77	100.88 61.35
8	404-23	Caramida	buc	2250.000	4.16 0.00	9360.00 0.00
9	404-23	Caramida(для кабеля управления)	buc	250.000	4.16 0.00	1040.00 0.00
10	408-93	Nisip	m3	19.000	180.00 0.00	3420.00 0.00
11	408-93	Nisip(для кабеля управления)	m3	2.000	180.00 0.00	360.00 0.00
12	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	14.000	31.14 31.14	435.91 435.91
13	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	14.000	884.54 20.18	12383.57 282.53
14	DA08A4	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc cu adaos de materiale, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu piatra sparta	m2	14.000	24.51 9.80	343.13 137.23
Прямые затраты			lei	43281.44		
Asigurari sociale			24.00 %	3886.57		
Transportarea materialelor			10.00 %	2676.22		
Depozitarea materialelor			2.00 %	535.24		
Total			100.00 +	50379.47		
Cheltuieli de regie			14.50 %	7305.02		
Total			100.00 +	57684.49		
Beneficiu de deviz			6.00 %	3461.07		
Total			100.00 +	61145.56		
Total Lucrari de constructie						61145.56
Incluziv salariu						24371.84
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
15	08-03-524-12	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, sau cu trei blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu trei sigurante, montata pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 125 A(блок БПП-125А)	buc	1.000	909.92 345.38	909.92 345.38
16	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-01-200-54	buc	1.000	872.79 201.23	872.79 201.23
17	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, 200 A	buc	1.000	439.89 162.02	439.89 162.02
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1.000	55.41 50.16	55.41 50.16
19	08-03-524-12	Bloc БПП-100А)	buc	1.000	844.92 345.38	844.92 345.38
20	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ТТН100/5А	buc	3.000	180.92 140.11	542.77 420.34
21	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, BZUM-TF-ABP-110-63	buc	1.000	872.79 201.23	872.79 201.23
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, 100 A	buc	1.000	410.89 162.02	410.89 162.02
23	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1.000	55.41 50.16	55.41 50.16
24	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 40	buc	1.000	459.83 133.77	459.83 133.77
25	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	3.360	3002.04 382.29	10086.84 1284.48
26	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri,	100 m	3.360	3490.02 1256.99	11726.45 4223.48
27	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg	100 m	0.400	4090.46 1660.61	1636.18 664.24
28	08-02-	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	3.360	2601.37	8740.59

1	2	3	4	5	6	7
	143-1				375.37	1261.23
29	Pretul firmei	Cablu ПВБ6Шп-4x150 мм2	m	250.000	182.50 0.00	45625.00 0.00
30	Pretul firmei	Cablu ПВБ6Шп-5x10 мм2	m	50.000	135.00 0.00	6750.00 0.00
31	Pretul firmei	Cablu ПВБ6Шп-5x4 мм2	m	70.000	60.00 0.00	4200.00 0.00
32	590-4012	Cablu BBГнг(А)FRLS-5x125	m	6.000	275.00 0.00	1650.00 0.00
33	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0.590	3002.04 382.29	1771.20 225.55
34	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0.590	1943.94 789.94	1146.93 466.07
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(для кабеля управления)	100 m	0.080	1684.82 714.98	134.79 57.20
36	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu(для кабеля управления)	100 m	0.590	2601.37 375.37	1534.81 221.47
37	Pretul firmei	Cablu КВБ6Шв-10x1,5 мм2	m	67.000	36.87 0.00	2470.29 0.00
38	08-02-160-2	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, 4x150 мм2 RAYHEM	buc	4.000	243.53 223.72	974.11 894.88
39	08-02-160-1	Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV,5x6 мм2 RAYHEM	buc	4.000	195.67 175.86	782.68 703.45
40	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0.200	4141.46 1095.54	828.29 219.11
Прямые затраты			lei		105523.72	
Asigurari sociale			24.00 %		2950.29	
Transprtarea materialelor			10.00 %		6424.63	

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitarea	2.00 %			1284.93
		Total	100.00 +			116183.56
		Cheltuieli de regie	76.00 %			88299.51
		Total	100.00 +			204483.07
		Beneficiu de deviz	6.00 %			12268.98
		Total	100.00 +			216752.06
Total Lucrari de montare						216752.06
Incluziv salariu						28437.66
		3. Utilaj				
41	Pretul firmei	Bloc intreruptor siguranta БПН-125А	buc	1.000	72.00 0.00	72.00 0.00
42	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-200	buc	1.000	17856.00 0.00	17856.00 0.00
43	Pretul firmei	Intreruptor siguranta БР32-35 200АА	buc	1.000	286.00 0.00	286.00 0.00
44	Pretul firmei	Contor electric ZMG-410CR 5A 380B	buc	1.000	2850.00 0.00	2850.00 0.00
45	Pretul firmei	Bloc intreruptor siguranta БПН-100А	buc	1.000	72.00 0.00	72.00 0.00
46	Pretul firmei	Transformator de curent, ТТН100/5А	buc	3.000	350.00 0.00	1050.00 0.00
47	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-ABR110-63	buc	1.000	17850.00 0.00	17850.00 0.00
48	Pretul firmei	Intreruptor siguranta БН32-3Р 100А	buc	1.000	286.00 0.00	286.00 0.00
49	Pretul firmei	Contor electric 5-80А 380В ZMR-110ACe	buc	1.000	2850.00 0.00	2850.00 0.00
50	Pretul firmei	Automat BA47-29 3Р 40А	buc	1.000	35.00 0.00	35.00 0.00
Прямые затраты			lei			43207.00

1	2	3	4	5	6	7
		Depozitarea materialelor	1.20 %			518.48
		Total Utilaj				43725.48
		Incluziv salariu				0.00
		Ставка НДС	20.00 %			64324.19
		Всего с учётом НДС	lei			385945.13

Total deviz: **385945.13**
Incluziv salariu **52809.50**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
calii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-1
Pentru lucrari de constructii Satia de pompare antiincendiu

Valoarea de deviz 160385.39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1.620	471.50 0.00	763.83 0.00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2.800	118.78 118.78	332.58 332.58
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1.330	250.70 0.00	333.43 0.00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1.330	1391.71 508.56	1850.98 676.39
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0.290	517.50 0.00	150.07 0.00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	49.300	13.30 0.00	655.69 0.00

1	2	3	4	5	6	7
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0.290	113.71 20.76	32.98 6.02
8	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1.600	1691.09 259.47	2705.74 415.15
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	15.700	1715.74 253.70	26937.09 3983.15
10	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6.100	96.61 69.19	589.35 422.07
11	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	84.300	86.43 54.78	7286.19 4617.70
12	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu ariale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	9.000	97.67 69.19	879.03 622.73
13	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	16.000	34.45 25.95	551.28 415.15
14	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	235.340	14.38 2.59	3384.71 610.64
15	CC02H	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1229.760	13.40 1.61	16481.22 1985.42
16	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,(D1,D2)	kg	68.600	23.91 12.11	1640.53 830.61
17	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai	kg	3.200	11.76	37.62

1	2	3	4	5	6	7
		mici sau egale cu 35 m, la placi(Sm-1, Sm-2)			1.73	5.54
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, (scara metalica Scm1)	kg	141.800	23.91 12.11	3391.07 1716.91
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton M200 (Fm1, Fm2)	m3	0.710	1684.08 221.99	1195.70 157.61
20	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4.100	96.53 69.19	395.76 283.69
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(grinda Gr1)	kg	55.170	23.91 12.11	1319.37 668.00
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Canal de fum CV1)	kg	309.720	23.91 12.11	7406.79 3750.09
23	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	16.000	32.63 14.41	522.15 230.64
24	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	16.000	92.01 9.23	1472.09 147.61
25	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	16.000	32.63 14.41	522.15 230.64
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(80MM)	m2	9.000	116.86 51.89	1051.75 467.05

1	2	3	4	5	6	7
27	CG22A5 K=2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-9.000	26.78 1.15	-241.00 -10.38
28	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	9.000	92.01 9.23	828.05 83.03
29	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cucimentoplast - 60mm	m3	0.540	389.15 92.83	210.14 50.13
30	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm)	m2	9.000	68.59 40.36	617.34 363.26
31	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	9.000	23.10 13.84	207.94 124.55
32	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13.600	42.64 11.53	579.88 156.84
33	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	13.600	119.67 98.02	1627.48 1333.10
34	IzF04G	Strat hidroizolant executat hidroizollipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	13.600	49.55 5.77	673.85 78.42
35	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1.650	2317.11 311.36	3823.23 513.75
36	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	38.000	72.57 6.92	2757.66 262.93

1	2	3	4	5	6	7
37	CF16A	Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale, in grosime de 7 mm fiecare si al treilea strat la suprafete orizontale in grosimi de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip de 0-7 mm si adaos de APASTOP (3% din greutatea cimentului); ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3 mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc nisip de 0-1 mm	m2	57.200	325.99 276.77	18646.50 15831.13
38	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2.000	1342.64 40.36	2685.28 80.72

Прямые затраты	lei	114305.48
Asigurarea sociala	24.00 %	9946.29
Transportarea materialelor	10.00 %	6578.39
Depozitarea materialelor	2.00 %	1315.68
Total	100.00 +	132145.83
Cheltuieli de regie	14.50 %	19161.14
Total	100.00 +	151306.97
Beneficiu de deviz	6.00 %	9078.42
Total	100.00 +	160385.39
Ставка НДС	20.00 %	32077.08
Всего с учётом НДС	lei	192462.47

Total deviz: 192462.47
Incluziv salariu 62371.01

Intocmit _____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
calii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-3-1
Lucrari de constructie. Fintina

Valoarea de deviz 5214.58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.020	717.50 0.00	14.35 0.00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0.040	118.78 118.78	4.75 4.75
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0.020	250.70 0.00	5.01 0.00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.020	1391.71 508.56	27.83 10.17
5	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0.530	2087.11 799.74	1106.17 423.86
6	AcE13A1	Placi prefabricate pt.camine KИД-10-1 (0,18 m3)	buc	1.000	355.00 0.00	355.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
7	AcE13A1	Inel prefabricat pt.camine KЦ-7-3 (0,05 м3)	buc	2.000	145.00 0.00	290.00 0.00
8	AcE13A1	Inel prefabricat pt.camine KЦ-7-9	buc	1.000	520.00 0.00	520.00 0.00
9	AcE13A1	Placi prefebricate pt.camine KЦП1- 10-1 (0,10 м3)	buc	1.000	280.00 0.00	280.00 0.00
10	AcE13A1	Capac din metal	buc	1.000	1227.50 0.00	1227.50 0.00

Прямые затраты	lei	3830.62
Asigurarea sociala	24.00 %	105.31
Transportarea materialelor	10.00 %	300.42
Depozitarea materialelor	2.00 %	60.08
Total	100.00 +	4296.43
Cheltuieli de regie	14.50 %	622.98
Total	100.00 +	4919.41
Beneficiu de deviz	6.00 %	295.16
Total	100.00 +	5214.58
Ставка НДС	20.00 %	1042.92
Всего с учётом НДС	lei	6257.49

Total deviz:

6257.49

Incluziv salariu

660.37

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
calii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PC**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-4-1
Staia de epurare AT75-OVAL N7.7A. Utilaj

Valoarea de deviz 308934.96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Литва	Установка биологич.очистки вод AT75-OVAL из полипропилена в к-те с компресором, эл.щитом, иловым танком	шт.	1.000	289085.13 0.00	289085.13 0.00
Прямые затраты					lei	289085.13
Depozitarea materialelor					1.20 %	3469.02
Total Valoarea utilajului						292554.15
Incluziv salariu						0.00
		2. Lucrari de montare				
2	M6L18C	Utilaj tehnologic livrat in subansamble si piese, montat pe fundatii sau schelete metalice, avind greutatea totala intre 1.00-3.00 t/buc	t	1.600	4619.21 4326.81	7390.73 6922.89
3	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc d160mm SN4	m	1.700	113.65 17.30	193.21 29.41
4	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 SN4	m	4.500	149.34 22.49	672.02 101.19
Прямые затраты					lei	8255.96

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurari sociale	24.00 %			1692.84
		Transportarea materialelor	10.00 %			120.12
		Depozitarea	2.00 %			24.02
		Total	100.00 +			10092.94
		Cheltuieli de regie	76.00 %			5360.65
		Total	100.00 +			15453.59
		Beneficiu de deviz	6.00 %			927.22
		Total	100.00 +			16380.81
		Total Lucrari de montare				16380.81
		Incluziv salariu				14953.40
		Ставка НДС	20.00 %			61786.99
		Всего с учётом НДС	lei			370721.95

Total deviz: **370721.95**
Incluziv salariu **14953.40**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
calii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-5-1

**Lucrari de constructii Statia de pompare cu rezervuar de primire a apelor
reziduale. Rezervuar R1.2(pentru ambele rezervuare 8a, 8b)**

Valoarea de deviz 593024.50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	5.640	471.50 0.00	2659.26 0.00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9.870	118.78 118.78	1172.35 1172.35
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3.240	250.70 0.00	812.27 0.00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3.240	1391.71 508.56	4509.14 1647.74
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2.700	517.50 0.00	1397.25 0.00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	459.000	13.30	6104.70

1	2	3	4	5	6	7
					0.00	0.00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2.700	113.68 20.76	306.93 56.05
8	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	62.640	133.32 103.79	8351.29 6501.28
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	14.400	391.87 57.08	5642.89 822.00
10	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	7.700	1691.08 259.47	13021.34 1997.92
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... M250	m3	61.000	1715.74 253.70	104660.00 15475.94
12	CC02G	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	363.600	14.89 2.59	5415.71 943.43
13	CC02H	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	4359.280	13.91 1.61	60657.11 7037.97
14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	160.680	22.98 12.11	3692.90 1945.51
15	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.	t	0.010	38364.90 864.90	383.65 8.65
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	12.000	96.61 69.19	1159.38 830.30
17	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	360.000	86.43 54.78	31114.62 19719.72

1	2	3	4	5	6	7
18	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	70.000	97.67 69.19	6836.94 4843.44
19	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	140.000	35.26 25.95	4935.70 3632.58
20	CF16A	Tencuieli speciale de protectie impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apa etc., la care presiunea apei nu depaseste 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafete verticale si 4 straturi la cele orizontale, dupa cum urmeaza: primul strat vertical si orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafete verticale si 8 mm grosime la suprafete orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului); al treilea si al patrulea strat la suprafete verticale in grosime de 7 mm fiecare si al treilea la suprafete orizontale la grosimea de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip 0-7 mm si adaos de APASTOR (3% din greutatea cimentului) ultimul strat(al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc de 0-1 mm	m2	208.080	325.99 276.77	67831.53 57589.89
21	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	4.000	1342.64 40.36	5370.56 161.45
22	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	70.000	32.63 14.41	2284.39 1009.05
23	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40%	m2	70.000	92.01 9.23	6440.40 645.79

1	2	3	4	5	6	7
		plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum				
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	183.010	119.67 98.02	21900.34 17939.01
25	IzF04G k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	183.010	99.09 11.53	18135.36 2110.47
26	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	11.520	2317.17 311.36	26693.85 3586.91
27	RpAcH11 B	Испытание	m3	202.800	34.71 6.98	7039.36 1414.91
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70.160	22.98 12.11	1612.48 849.50
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0.070	876.49 371.33	61.35 25.99
30	CE24I	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri	buc	0.010	81.39 74.96	0.81 0.75
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	70.160	22.98 12.11	1612.48 849.50
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(nod 3)	kg	37.920	22.98 12.11	871.51 459.14
33	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0.108	876.48 371.32	94.66 40.10
34	CA04F	Beton M-200	m3	0.320	1798.27 305.60	575.45 97.79

Прямые затраты	lei	423357.97
Asigurarea sociala	24.00 %	36819.63
Transportarea materialelor	10.00 %	23692.67
Depozitarea materialelor	2.00 %	4738.53
Total	100.00 +	488608.80
Cheltuieli de regie	14.50 %	70848.28
Total	100.00 +	559457.08
Beneficiu de deviz	6.00 %	33567.42
Total	100.00 +	593024.50
Ставка НДС	20.00 %	118604.90
Всего с учётом НДС	lei	711629.40

Total deviz: 711629.40
Incluziv salariu 230887.93

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
calii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-6-1
Lucrari de constructie. Fintina sub statia pompare

Valoarea de deviz 13551.35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.210	717.50 0.00	150.68 0.00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	3.800	118.78 118.78	451.36 451.36
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0.210	250.70 0.00	52.65 0.00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.210	1391.71 508.56	292.26 106.80
5	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1.575	1698.29 557.00	2674.81 877.27
6	AcE14A1	Placi prefabricate pt.camine KIIJ-15 (0,38 m3)	buc	1.000	1250.00 0.00	1250.00 0.00

1	2	3	4	5	6	7
7	AcE14A1	Inel prefabricat pt.camine KЦ-15-6(0,27m3)	buc	3.000	950.00 0.00	2850.00 0.00
8	AcE14A1	Inel prefabricat pt.camine KЦ-15-9(0.40m3)	buc	1.000	1350.00 0.00	1350.00 0.00
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	2.610	327.53 51.89	854.85 135.44

Прямые затраты	lei	9926.60
Asigurarea sociala	24.00 %	377.01
Transportarea materialelor	10.00 %	718.09
Depozitarea materialelor	2.00 %	143.62
Total	100.00 +	11165.32
Cheltuieli de regie	14.50 %	1618.97
Total	100.00 +	12784.29
Beneficiu de deviz	6.00 %	767.06
Total	100.00 +	13551.35
Ставка НДС	20.00 %	2710.27
Всего с учётом НДС	lei	16261.62

Total deviz:
Incluziv salariu

16261.62
2364.14

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
calii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-7-1

Lucrari de constructii Statia de pompare cu rezervuar de primire a apelor reziduale. Rezervuar R3

Valoarea de deviz 124202.69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.140	471.50 0.00	66.01 0.00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0.240	118.78 118.78	28.51 28.51
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0.140	250.70 0.00	35.10 0.00
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.140	1391.71 508.56	194.84 71.20
5	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2.510	391.87 57.08	983.59 143.28
6	CA02C	Beton M-50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton	m3	2.020	1711.08 259.47	3456.39 524.13

1	2	3	4	5	6	7
		marfa, turnare cu mijloace clasice				
7	CA03F	Beton M200 simplu turnat cu mijloace clasice,	m3	20.350	1684.02 221.99	34269.85 4517.52
8	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	85.200	14.78 3.86	1259.36 329.15
9	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	1086.810	13.97 3.06	15187.06 3321.27
10	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	59.980	22.98 12.11	1378.44 726.24
11	AcA30A	Piesă de legătură, din oțel, pentru conducte, având greutatea pe bucată de până la 50 kg.	t	0.040	25864.90 864.90	1034.60 34.60
12	CB02A	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cizineți, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3.050	96.61 69.19	294.67 211.04
13	CB02B	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	86.620	86.43 54.78	7486.27 4744.78
14	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi până la 20 m inclusiv	m2	6.880	97.69 69.19	672.12 476.04
15	CB11A	Susțineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	13.000	36.05 25.95	468.71 337.31
16	CF16A	Tencuieli speciale de protecție impermeabile la cuve, bazine, rezervoare, castele de apă etc., la care presiunea apei nu depășește 2 daN/cmp (2 kgf/cmp), compus din 5 straturi la suprafețe verticale și 4 straturi la cele orizontale, după cum urmează: primul strat vertical și orizontal de 4 mm grosime din mortar de ciment cu 1200 kg ciment/mc nisip 0-3 mm; al doilea strat de 4 mm grosime la suprafețe verticale și 8 mm grosime la suprafețe	m2	46.180	325.99 276.77	15054.11 12781.15

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment nisip de 0-7 mm si adaos APASTOP (3% din greutatea cimentului);treielea si al patrulea la suprafete strat la suprafete verticale in grosime de 7 mm fiecare si al treielea strat la suprafete orizontale in grosime de 22 mm cu mortar de ciment/mc nisip 0-7 mm fiecare si adaus de APASTOR(3% din greutatea cimentului) ultimul strat (al cincilea strat pentru suprafete verticale si al patrulea strat pentru suprafete orizontale) in grosime de 3mm, realizat prin presarea unui amestec de 1200 kg ciment la 1 mc de 0-1 mm				
17	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	2.000	1342.64 40.36	2685.28 80.72
18	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	48.310	72.57 6.92	3506.08 334.27
19	RpAcH11 B	Испытание	m3	21.780	34.39 6.98	748.95 151.96

Прямые затраты	lei	88809.92
Asigurarea sociala	24.00 %	6915.15
Transportarea materialelor	10.00 %	5507.37
Depozitarea materialelor	2.00 %	1101.47
Total	100.00 +	102333.93
Cheltuieli de regie	14.50 %	14838.42
Total	100.00 +	117172.35
Beneficiu de deviz	6.00 %	7030.34
Total	100.00 +	124202.69
Ставка НДС	20.00 %	24840.54
Всего с учётом НДС	lei	149043.22

Total deviz: 149043.22
Incluziv salariu 43363.44

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
calii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PC**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-4-1
Staia de epurare AT75-OVAL N7.7A. Utilaj

Valoarea de deviz 125593.21 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Литва	Насосная станция с приёмным резервуаром из ПП в к-те	шт.	1.000	123500.00 0.00	123500.00 0.00
Прямые затраты					lei	123500.00
Depozitarea materialelor					1.20 %	1482.00
Total Utilaj						124982.00
Incluziv salariu						0.00
		2. Lucrari de montare				
2	IA39A	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 - 2250 l/h	шт.	1.000	359.91 201.81	359.91 201.81
Прямые затраты					lei	359.91
Asigurari sociale					24.00 %	48.43
Transportarea materialelor					10.00 %	12.41
Depozitarea					2.00 %	2.48
Total					100.00 +	423.24
Cheltuieli de regie					76.00 %	153.38
Total					100.00 +	576.61

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6.00 %			34.60
		Total	100.00 +			611.21
		Total Lucrari de montare				611.21
		Incluziv salariu				427.84
		Ставка НДС	20.00 %			25118.64
		Всего с учётом НДС	lei			150711.85

Total deviz: **150711.85**
Incluziv salariu **427.84**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
calii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PC**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-4
Staia de pompare antiincediuN11. Lucrari electrotehnice

Valoarea de deviz 15439.67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ИПН-18	buc	1.000	880.83 136.65	880.83 136.65
2	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BP32-3/40A	buc	1.000	318.43 162.02	318.43 162.02
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/C4A	buc	1.000	192.84 89.95	192.84 89.95
4	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/1/B4A	buc	3.000	182.84 89.95	548.52 269.85
5	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,ABДТ32/16A/10mA	buc	1.000	232.84 89.95	232.84 89.95
6	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,BA47-29/3/C10A	buc	1.000	212.84 89.95	212.84 89.95
7	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc	2.000	485.71 182.78	971.41 365.56

1	2	3	4	5	6	7
8	Pretul firmei	Demaror ПМА-026	buc	1.000	450.00 0.00	450.00 0.00
9	Pretul firmei	Demaror ПМА-326	buc	1.000	550.00 0.00	550.00 0.00
10	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampaНББ64x60	100 buc	0.030	14646.87 5091.38	439.41 152.74
11	507-0102	Lampa Б220-235-60	buc	3.000	10.00 0.00	30.00 0.00
12	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1.000	101.31 82.45	101.31 82.45
13	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0.200	1434.28 714.98	286.86 143.00
14	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0.430	8422.06 2975.26	3621.49 1279.36
15	590-4000	Cablu ББГН-LS-2*1.5	m	8.000	9.71 0.00	77.68 0.00
16	590-4012	Cablu ББГН-LS-3*1.5	m	55.000	12.36 0.00	679.80 0.00
17	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2	100 m	0.050	533.26 453.21	26.66 22.66
18	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2	100 m	0.200	399.23 323.47	79.85 64.69
19	590-10066	Conductor ПБ1-10	m	25.000	26.00 0.00	650.00 0.00
20	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.020	2517.80 2277.57	50.36 45.55
21	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0.010	6236.40	62.36

1	2	3	4	5	6	7
					2490.91	24.91
22	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	0.050	4621.72 1372.31	231.09 68.62
23	2451085	Cutie pentru cablu	buc	8.000	10.00 0.00	80.00 0.00
24	2451082	Cutie pentru teava	buc	8.000	10.00 0.00	80.00 0.00
Прямые затраты			lei		10854.60	
Asigurari sociale			24.00 %		741.10	
Transportarea materialelor			10.00 %		519.33	
Depozitarea			2.00 %		103.87	
Total			100.00 +		12218.90	
Cheltuieli de regie			76.00 %		2346.82	
Total			100.00 +		14565.72	
Beneficiu de deviz			6.00 %		873.94	
Total			100.00 +		15439.67	
Total Lucrari de montare					15439.67	
Incluziv salariu					6546.40	
Ставка НДС			20.00 %		3087.93	
Всего с учётом НДС			lei		18527.60	

Total deviz: **18527.60**
Incluziv salariu **6546.40**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reconstructia blocului scolii sub
internat cu profil box si anexarea
salii polivalente de competitii din
s.Grimancauti, r-nul
Briceni(actualizarea proiectului
si etapa II)n15613/19--PG**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1-1-1n
Amenajarea teritoriului

Valoarea de deviz 763208.16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	268.800	18.45 18.45	4959.68 4959.68
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	21.200	282.46 92.26	5988.11 1955.83
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (pireu asfaltic)	m3	9.650	282.46 92.26	2725.73 890.27
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0.400	910.00 0.00	364.00 0.00
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	65.000	13.30 0.00	864.50 0.00
Total Lucrari de demolare						14902.01
Incluziv salariu						7805.78

1	2	3	4	5	6	7
		2. Pavaj				
		2.1. Trotuare				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(100mm)	m3	41.000	433.63 34.60	17778.91 1418.44
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	41.000	1691.09 259.47	69334.50 10638.27
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	410.000	179.21 34.37	73477.89 14089.80
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100 20.8	m	500.000	89.78 17.30	44889.51 8649.00
Total Trotuare						205480.87
Incluziv salariu						34795.50
		2.2. Pereu				
10	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(100 mm)	m3	51.000	433.63 34.60	22115.23 1764.40
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (M100)	m3	51.000	1691.09 259.47	86245.37 13232.97
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	510.000	179.21 34.37	91399.32 17526.33
Total Pereu						199759.98
Incluziv salariu						32523.70
Total Pavaj						405240.85
Incluziv salariu						67319.20
		3. Perete de sprigin				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0.100	717.50 0.00	71.75 0.00

1	2	3	4	5	6	7
14	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0.060	250.70 0.00	15.04 0.00
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	4.830	1640.27 221.99	7922.51 1072.22
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	100.000	95.04 69.19	9504.00 6919.20
Total Perete de sprigin						17513.32
Incluziv salariu						7991.42
		4. Scara				
17	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0.200	1757.73 392.66	351.55 78.53
18	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200	m3	20.300	1671.99 253.70	33941.32 5150.19
19	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (3BpI, 250*250 mm)	kg	88.800	11.76 1.73	1044.37 153.61
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	20.400	95.04 69.19	1938.82 1411.52
21	CG35A	Pardoseli din pavele de beton simplu, prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc., asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, avind rosturile umplute cu nisip (placi din pavaj-40mm)	m2	89.900	205.28 86.49	18454.51 7775.45
Total Scara						55730.57
Incluziv salariu						14569.30
		5. Canal de acumulare a apei pluviale				
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11.800	372.97 57.08	4401.02 673.58
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante,	m3	14.700	1691.09	24859.01

1	2	3	4	5	6	7
		sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M200			259.47	3814.21
Total Canal de acumulare a apei pluviale						29259.99
Incluziv salariu						4487.79
		6. Gard metalic(eurogard)				
24	CO06B3	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier	m	32.000	934.21 77.84	29894.67 2490.91
Total Gard metalic(eurogard)						29894.66
Incluziv salariu						2490.91
		7. Spatii verzi				
25	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	2.400	419.83 299.83	1007.60 719.60
Total Spatii verzi						1007.60
Incluziv salariu						719.60
Прямые затраты			lei		553548.90	
Asigurarea sociala			24.00 %		25292.16	
Transportarea materialelor			10.00 %		41655.52	
Depozitarea materialelor			2.00 %		8331.10	
Total			100.00 +		628827.68	
Cheltuieli de regie			14.50 %		91180.01	
Total			100.00 +		720007.69	
Beneficiu de deviz			6.00 %		43200.46	
Total			100.00 +		763208.16	
Ставка НДС			20.00 %		152641.63	
Всего с учётом НДС			lei		915849.79	

Total deviz: **915849.79**
Incluziv salariu **158601.66**

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)