

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Reparația accesului din partea de nord a s. Hănăsenii Noi, rl Leova, cu beton asfaltic**

Autoritatea contractantă: **Primăria comunei Hănăsenii Noi, rl Leova**
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de reparație a accesului din partea de nord a s. Hănăsenii Noi, rl Leova

2. Informații și proiectare

Deviz de cheltuieli pentru lucrări de reparație a accesului din partea de nord a s. Hănăsenii Noi rl Leova.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Durata de executare a lucrărilor este preconizată **pe 8 luni**. Recepția calității și cantități lucrărilor va fi supravegheată de către responsabilul tehnic atestat în domeniu dat.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Antreprenorul este obligat să prezinte pașapoartele tehnice și certificatele de conformitate la materialele folosite.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul este obligat să remedieze viciile ascunse depistate de organele de control și responsabilul tehnic.

10. Cerințe privind calculul costului

Calcularea a costului ofertei lucrărilor de construcție au fost executate conform actelor normative în domeniu.

11. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului:

- a) Prețul cel mai scăzut;
- b) Conform cerințelor în caietului de sarcini;

12. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/ Obligatorietatea
1	Documentul Unic de Achiziții European (DUAE)	Original, conform documentului atașat în SIA RSAP MTender semnat electronic de către operatorul economic,	Obligatoriu
2	Cerere de participare	(anexa 7) semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligatoriu
3	Declarație privind valabilitatea ofertei	(anexa 8) semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligatoriu

4	Scrisoare de garanție bancară	(anexa 9) atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
5	Grafic de executarea a lucrărilor	(anexa 10) semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
6	Declarație privind experiența similară	(anexa 12) semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
7	Lista participărilor lucrări executate în ultimul an de activitate	(anexa 13) semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
8	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	(anexa 14) semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
9	Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	(anexa 15) semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
10	Lista subcontractanților și partea/ părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia	(anexa 16) semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
11	Avizul Agenției pentru Supraveghere Tehnică	Original sau Copie semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
12	Certificat de înregistrare a întreprinderii/Extras din registrul de Stat al persoanelor juridice	Original sau Copie semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
13	Certificat de efectuarea sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Original sau Copie semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
14	Raport financiar pe anul 2024	Copie semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
15	Deviz de cheltuieli	Original, Conform caietului de sarcini (F3, F5, F7), confirmat prin semnătura electronică a ofertantului, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
16	Certificat de atestare tehnico profesională a dirigintelui de șantier	Original sau Copie semnat electronic de către operatorul economic, atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
17	Garanție de bună execuție (10 %), conform legislației, s-au Alte forme ale garanției de bună execuție acceptate de autoritatea contractantă	Original sau copie semnat electronic de către operatorul economic,	La semnarea contractului
18	Formularul informative despre ofertant (adresa, cod fiscal , telefon, adresa băncii, denumirea băncii , IBAN, ect)	Original semnat electronic de către operatorul economic , atașat în SIA RSAP MTender	Obligativ
19	Oferta	Original atașat în SIA RSAP MTender , semnat electronic de către operatorul economic	Obligativ

13. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei.

1. Oferta cu anexă
2. Cerere de participare
3. Scrisoare de garanție bancară
4. Deviz de cheltuieli conform F3, F5, F7,
5. Documentul Unic de Achiziții European (DUAE)
6. Grafic de executarea a lucrărilor

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Reparația accesului din partea de nord a s. Hănăsenii Noi, rl Leova cu beton asfaltic**

Lista cu cantitatile de lucrari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	1	Reparația îmbrăcăminte rutiere		
1	DI155A	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat și a denivelărilor părții carosabile, avînd lățimea tamburului 1000 mm, adîncimea stratului de: 5 cm.	m2	2 295,0000
.11	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	
1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	
1.3	2940420007200	Freza cu lățimea taburului 1000 mm	h-ut	
1.4	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	
1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pămîntului săpat în teren catg. II.	100m2	22,9500
2.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	
3	TsD08B1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, în straturi succesive de 15-25 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pămînt coeziv.	100m3	6,9000
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	
3.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	
4	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innororire, h=8 cm	m3	184,0000
4.1	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatică LA30 8-16 mm	m3	
4.2	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatică LA30 32-63 mm	m3	
4.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	
4.4	7129020012800	Pavator	h-om	
4.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	
4.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloare valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	
4.7	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	
5	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0,6 l/m2,	t	1,3770
5.1	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasă C60 B2)	t	
5.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	
6	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 (conform SM EN 13108-1 și CPD 02.25.2021), executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (Nisipul bitumat și otelul patrat se exclude)	m2	2 295,0000
6.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	
6.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	
6.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloare valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	

6.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	
6.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,3 l/m2,	t	0,6880
7.1	23203226000401	Bitum (emulsie bituminoasa C60 B2)	t	
7.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA EN 13108- 1 si CPD 02.25.2021 , executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Nisipul bitumat si otelul patrat se exclude)	m2	2 295,0000
8.1	1.1110001000131 E+14	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	
8.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	
8.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	
8.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	
8.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder.	1 km	0,9200
9.1	29522200003547	Autogreder	h-ut	
	1	TOTAL Reprația îmbrăcămintei rutiere		
	2	Siguranța rutieră		
10	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial.	buc	9,0000
10.1	2663102100000	Beton C16/20	m3	
10.2	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	
10.3	7123010010200	Betonist	h-om	
10.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	
11	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma triunghiulară cu dimensiunea laturii de 900 mm /1.13.1/2.1)	buc	7,0000
11.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	
11.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	
11.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	
11.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	
11.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	
11.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	
11.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	
11.8	7124010010700	Dulgher	h-om	
11.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	
12	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat. (Indicatoare de forma pătrată cu dimensiunea laturii de 850 mm 1.34.1/1.34.2)	buc	2,0000
12.1	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	
12.2	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	
12.3	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	
12.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	
12.5	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	
12.6	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	
12.7	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	
12.8	7124010010700	Dulgher	h-om	
12.9	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	
	2	TOTAL Siguranța rutieră		

Autoritatea contractantă: Primăria comunei Hănăsenii Noi _____ **Iurie LUNGU**

Data: 12 martie 2026

Executorii: Silvia Vlas

0263-72-2-38