

**Complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun. Ungheni
(repetat)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1
Lucrari pregatitoare**

Valoarea de deviz 635 344,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontarea acoperirilor existente				
1	RpCS20A aplicativ	Demontarea imprejmuirilor	m	120,00	22,10 22,10	2.652,00 2.652,00
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (640m2 x 0.1 m)	m3	64,00	320,06 290,70	20.483,52 18.604,80
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	22,65	197,90 136,00	4.482,38 3.080,40
4	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	1,04	2.331,92 0,00	2.425,20 0,00
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	186,10	19,98 0,00	3.719,10 0,00
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,04	202,19 32,29	210,28 33,58
7	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	67,95	29,31 12,16	1.991,45 825,95
8	TsC35G12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m (scoaterea	100 m3	0,68	2.840,00 0,00	1.931,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		petrisului din zona de lucru cu formarea depozitului local)				
		Total Demontarea acoperirilor existente Inclusiv salariu				37.895,13 25.196,73
		2. Scoaterea solului fertil				
9	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	38,00	353,96 348,50	13.450,48 13.243,00
10	TsG06D	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc	38,00	985,15 985,15	37.435,70 37.435,70
11	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	9,43	840,00 0,00	7.921,20 0,00
12	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	9,43	1.596,01 0,00	15.050,40 0,00
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	11,41	1.904,01 0,00	21.724,80 0,00
14	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	1.320,20	19,98 0,00	26.384,05 0,00
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	11,42	158,28 25,50	1.807,55 291,21
		Total Scoaterea solului fertil				123.774,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				50.969,91
		3. Sistematizarea pe verticala				
16	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	3,98	1.095,98 0,00	4.362,00 0,00
17	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	3,98	1.931,96 0,00	7.689,20 0,00
18	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	3,65	2.172,05 0,00	7.928,00 0,00
19	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	602,25	19,98 0,00	12.035,80 0,00
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,65	192,16 30,60	701,39 111,69
21	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,33	436,36 0,00	144,00 0,00
22	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	0,33	2.088,24 422,42	689,12 139,40
23	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	3,30	50,10 0,00	165,33 0,00
		Total Sistematizarea pe verticala				33.714,84

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				251,09
		4. Lacat din argila				
24		Cost argila pentru umplutura	m3	472,00	230,00 0,00	108.560,00 0,00
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,72	436,02 0,00	2.058,00 0,00
26	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	4,72	2.088,32 422,44	9.856,87 1.993,93
27	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	47,20	50,10 0,00	2.364,72 0,00
		Total Lacat din argila Inclusiv salariu				122.839,59 1.993,93
		5. Executarea retelilor de drenaj				
28	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,18	4.458,11 202,11	802,46 36,38
29	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,43	7.328,30 516,72	3.151,17 222,19
30	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	70,95	19,98 0,00	1.417,85 0,00
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,43	192,42 30,65	82,74 13,18

1	2	3	4	5	6	7
32	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180" si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 110 mm	m	180,28	101,22 31,45	18.248,35 5.669,84
33	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3	10,77	451,59 51,85	4.863,66 558,45
34	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	19,60	461,75 72,25	9.050,30 1.416,10
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2	303,00	15,86 1,70	4.804,22 515,10
36	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315 mm	m	58,52	582,52 33,15	34.088,86 1.939,95
37	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera)	buc	6,00	80,75 80,75	484,50 484,50
38		Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc	6,00	1.073,00 0,00	6.438,00 0,00
39	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3	0,11	452,45 51,82	49,77 5,70

1	2	3	4	5	6	7
40	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Camine de drenaj)	m3	0,975	1.671,02 821,15	1.629,24 800,62
41	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-6	buc	1,00	653,80 0,00	653,80 0,00
42	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-9	buc	1,00	1.098,50 0,00	1.098,50 0,00
43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIPI-15-1	buc	1,00	1.153,00 0,00	1.153,00 0,00
44	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8	buc	1,00	1.071,40 0,00	1.071,40 0,00
45	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	2,26	461,66 72,25	1.043,36 163,28
46	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,00	26,35 26,35	474,30 474,30
47	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,00	65,76 63,75	526,08 510,00
48	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,10	1.126,90 749,70	112,69 74,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Executarea retelilor de drenaj Inclusiv salariu				91.244,25 12.884,56

		Total	lei	409.467,99
		Asigurari sociale	24,00 %	21.911,09
		Transportul materialelor	8,00 %	14.589,05
		Cheltuieli directe	100,00 +	445.968,13
		Cheltuieli de regie	12,00 %	53.516,18
		Total cu CR	100,00 +	499.484,31
		Beneficiu de deviz	6,00 %	29.969,06
		Total cu BD	100,00 +	529.453,37
		Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	105.890,67
		Total deviz: Inclusiv salariu		635.344,04 91.296,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun. Ungheni
(repetat)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1
Lucrari pregatitoare**

Valoarea de deviz 635 344,04 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1-1:						

Manopera:

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	28,12	85,00	2.390,20
2.	7123010010200	Betonist	h-om	134,40	85,00	11.424,00
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	15,60	85,00	1.326,00
4.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	6,06	85,00	515,10
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	101,818	85,00	8.654,53
6.	7422090100200	Corhonitor	h-om	37,62	85,00	3.197,70
7.	8141260100100	Fasonator	h-om	207,48	85,00	17.635,80
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	365,85	85,00	31.097,26
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	84,48	85,00	7.180,80
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,428	85,00	1.566,38
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,999	85,00	4.164,92
12.	9312040019600	Sapator	h-om	25,218	85,00	2.143,53
Total manopera						91.296,22

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,045	380,00	17,10
2.	1421102200226*	Pietris ciuruit spalat de rau 7-15 mm	m3	22,406	380,00	8.514,28
3.	1421102200227	Pietris	m3	0,002	350,00	0,70
4.	1421102200525*	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	11,294	390,00	4.404,66
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,157	240,00	37,68
6.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,00	15,00	0,00
7.	25212167000003 2	Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	193,08	65,10	12.569,51
8.	25212167005003 6	Teava PVC SN4 D.315 cu garnituri din cauciuc	m	61,459	523,00	32.143,06
9.	25249067100001 10	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) D100	buc	0,00	66,70	0,00
10.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,687	2,20	1,51
11.	26611264330910	Capac din beton PP-8 (0,04 m3)	buc	1,00	1.071,40	1.071,40
12.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	1.098,50	1.098,50
13.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	1.153,00	1.153,00
14.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,179	1.350,00	241,65
15.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,08	950,00	76,00
16.	26821326016261 9	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	327,24	13,10	4.286,84
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	51,30	20,10	1.031,13
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,20	20,10	64,32

19.	60024	Argila comuna pentru constructii	m3	542,80	200,00	108.560,00
20.	60028	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,00	653,80	653,80
21.	60038	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90*	buc	6,00	1.073,00	6.438,00
Total materiale de construcții						182.363,14

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	17,554	50,00	877,70
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	18,56	70,00	1.299,20
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	9,60	15,00	144,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,152	15,00	2,28
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,057	400,00	822,80
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	31,158	270,00	8.412,66
7.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,165	380,00	3.102,70
8.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,938	300,00	281,40
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	93,062	400,00	37.224,80
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,838	400,00	2.335,20
11.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,557	380,00	591,66
12.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,297	50,00	14,85
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	36,114	20,00	722,28
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,943	40,00	37,72
15.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	85,023	400,00	34.009,20
16.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,938	250,00	234,50
17.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	6,916	30,00	207,48
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,041	400,00	416,40
19.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	124,448	350,00	43.556,80
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,05	300,00	1.515,00
Total utilaje de construcții						135.808,63

Total	lei	409.467,99
Asigurari sociale	24,00 %	21.911,09
Transportul materialelor	8,00 %	14.589,05
Cheltuieli directe	100,00 +	445.968,13
Cheltuieli de regie	12,00 %	53.516,18
Total cu CR	100,00 +	499.484,31
Beneficiu de deviz	6,00 %	29.969,06
Total cu BD	100,00 +	529.453,37
Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	105.890,67

Total deviz: **635.344,04**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Complex sportiv I.P L.T Mihai Investitor

Eminescu mun. Ungheni (repetat)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontarea acoperirilor existente				
1	RpCS20A aplicativ	Demontarea imprejmuirilor	m			22,10
						22,10
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,1300	85,00	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	85,00	11,05
2	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (640m2 x 0.1 m)	m3			320,06
						290,70
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	85,00	178,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	85,00	112,20
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	20,10	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	70,00	20,30
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,2900	20,00	5,80
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
3	DI109	Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic	m3			197,90
						136,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	85,00	136,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	400,00	7,65
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	20,00	15,50
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
4	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			2.331,92
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0.99 mc	h-ut	5,8300	400,00	2.331,92
5	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,98
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			202,19
						32,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	85,00	32,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	380,00	1,83
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	400,00	168,08
7	DI118	Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatra sparta	m3			29,31
						12,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	85,00	12,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	300,00	4,14
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
8	TsC35G12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m (scoaterea petrisului din zona de lucru cu formarea depozitului local)	100 m3			2.840,00
						0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0.99 mc	h-ut	7,1000	400,00	2.840,00

1	2	3	4	5	6	7
		2. Scoaterea solului fertil				
9	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc			353,96 348,50
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,7400	85,00	62,90
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,3700	85,00	201,45
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,9900	85,00	84,15
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1820	30,00	5,46
10	TsG06D	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm	buc			985,15 985,15
	8141260100100	Fasonator	h-om	3,0900	85,00	262,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,5000	85,00	722,50
11	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			840,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	400,00	840,00
12	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			1.596,01 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	400,00	1.596,01
13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1.904,01 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	400,00	1.904,01
14	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			158,28 25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	85,00	25,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	380,00	0,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,01
		3. Sistematizarea pe verticala				
16	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1.095,98 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1.095,98
17	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			1.931,96 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	400,00	1.931,96
18	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			2.172,05 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	400,00	2.172,05
19	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			19,98 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98
20	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			192,16 30,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,60

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
21	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,36 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,36
22	TsD7G1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pământ coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			2.088,24 422,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	85,00	422,42
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	6,1700	270,00	1.665,82
23	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri	m3			50,10 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,10	20,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		4. Lacat din argila				
24		Cost argila pentru umplutura	m3			230,00 0,00
	60024	Argila comună pentru construcții	m3	1,1500	200,00	230,00
25	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,02 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,02
26	TsD7G1	Compactarea mecanică a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, în straturi succesive de 15-20 cm grosime după compactare, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se cu pământ coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3			2.088,32 422,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9700	85,00	422,44
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	6,1700	270,00	1.665,88
27	TsD14A01	Udarea mecanică a straturilor de pământ cu autocisterna de 5-8 t, prevăzută cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umidității necesare compactării mecanice, precum și pentru udarea suprafețelor în alte scopuri	m3			50,10 0,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,10	20,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1000	300,00	30,00
		5. Executarea rețelilor de drenaj				
28	TsC58B	Săpătură mecanică a pământului în depozit cu excavator "draglină" sau "cu o cupă inversă" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			4.458,11 202,11
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,3800	85,00	202,11
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	11,2000	380,00	4.256,00
29	TsC59B	Săpătură mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculantă: teren de categoria 2	100 m3			7.328,30 516,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	85,00	516,72
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	350,00	1,63
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupă de 0,15 m3	h-ut	14,3000	380,00	5.434,00
	2952260003557	Buldozer, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	380,00	1.375,95
30	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	t			19,98 0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0571	350,00	19,98

1	2	3	4	5	6	7
31	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			192,42 30,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	85,00	30,65
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
32	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180" si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 110 mm	m			101,22 31,45
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	85,00	31,45
	252121670000032	Teava drenaj cu filtru D100 mm SN4 (invelita in geotextil)	m	1,0500	65,10	69,72
	2524906710000110	Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) D100	buc	0,0000	66,70	0,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	50,00	0,05
33	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3			451,59 51,85
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	85,00	51,85
	1421102200525*	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	390,00	399,74
34	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3			461,75 72,25
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	85,00	72,25
	1421102200226*	Pietris ciuruit spalat de rau 7-15 mm	m3	1,0250	380,00	389,50
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte, executata cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2			15,86 1,70
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	85,00	1,70
	268213260162619	Geotextil geosintetic densitate 200gr/m2	m2	1,0800	13,10	14,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	15,00	0,01
36	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC SN4, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 315 mm	m			582,52 33,15
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	85,00	33,15
	252121670050036	Teava PVC SN4 D.315 cu garnituri din cauciuc	m	1,0450	523,00	549,27
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,0000	15,00	0,00
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	50,00	0,10
37	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera)	buc			80,75 80,75
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9500	85,00	80,75
38		Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc			1.073,00 0,00
	60038	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90*	buc	1,0000	1.073,00	1.073,00
39	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat	m3			452,45 51,82
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	85,00	51,82
	1421102200525*	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	390,00	400,64
40	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Camine de drenaj)	m3			1.671,02 821,15
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	85,00	574,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	85,00	246,54
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,1820	1.350,00	247,85
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	240,00	38,65
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	950,00	77,95

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525*	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1450	390,00	56,80
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	400,00	427,08
41	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII 15-6	buc			653,80 0,00
	60028	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000	653,80	653,80
42	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII 15-9	buc			1.098,50 0,00
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1.098,50	1.098,50
43	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIIII-15-1	buc			1.153,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1.153,00	1.153,00
44	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: PP-8	buc			1.071,40 0,00
	26611264330910	Capac din beton PP-8 (0,04 m3)	buc	1,0000	1.071,40	1.071,40
45	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3			461,66 72,25
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	85,00	72,25
	1421102200226*	Pietris ciuruit spalat de rau 7-15 mm	m3	1,0250	380,00	389,42
46	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,35 26,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	85,00	26,35
47	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,76 63,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	85,00	63,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,10	2,01
48	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1.126,90 749,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	85,00	749,70
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun. Ungheni
(repetat)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Teren de minifotbal 54x34 m**

Valoarea de deviz 807 729,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 54x34 m				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	176,00	310,85 56,95	54.710,41 10.023,20
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	550,80	721,00 51,00	397.129,35 28.090,80
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fractie 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	55,08	1.332,47 51,00	73.392,30 2.809,08
		Total Teren minifotbal 54x34 m Inclusiv salariu				525.232,06 40.923,08

	Total	lei	525.232,06
	Asigurari sociale	24,00 %	9.821,54
	Transportul materialelor	8,00 %	31.917,67
	Cheltuieli directe	100,00 +	566.971,27
	Cheltuieli de regie	12,00 %	68.036,55
	Total cu CR	100,00 +	635.007,82
	Beneficiu de deviz	6,00 %	38.100,47
	Total cu BD	100,00 +	673.108,29

1	2	3	4	5	6	7
		Taxa pe valoare adaugata	20,00 %			134.621,66
		Total de viz:				807.729,95
		Inclusiv salariu				40.923,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun. Ungheni
(repetat)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Teren de minifotbal 54x34 m**

Valoarea de deviz 807 729,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	455,048	85,00	38.679,08
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,40	85,00	2.244,00
		Total manopera				40.923,08

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	111,812	370,00	41.370,44
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	671,425	370,00	248.427,25
3.	1411122201672*	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	78,324	800,00	62.659,20
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,584	390,00	617,76
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	557,92	2,20	1.227,42
6.	266310210000112	Beton clasa C12/15/M200	m3	9,68	1.500,00	14.520,00
7.	266612280028636	Bordura beton BP100.30.18	m	176,88	160,00	28.300,80
8.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	90,882	20,10	1.826,73
9.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,056	20,10	21,23
		Total materiale de construcții				398.970,83

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,447	500,00	12.723,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	156,317	450,00	70.342,65
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,088	250,00	2.272,00
		Total utilaje de construcții				85.338,15

Total	lei	525.232,06
Asigurari sociale	24,00 %	9.821,54
Transportul materialelor	8,00 %	31.917,67
Cheltuieli directe	100,00 +	566.971,27
Cheltuieli de regie	12,00 %	68.036,55
Total cu CR	100,00 +	635.007,82
Beneficiu de deviz	6,00 %	38.100,47
Total cu BD	100,00 +	673.108,29

Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	134.621,66
--------------------------	---------	------------

Total deviz: **807.729,95**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Complex sportiv I.P L.T Mihai Investitor
Eminescu mun. Ungheni (repetat)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Teren minifotbal 54x34 m				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare secțiune 300x180 mm, pe fundație de beton C12/15 secțiune 35x20 cm	m			310,85 56,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	85,00	44,20
	266310210000112	Beton clasa C12/15/M200	m3	0,0550	1.500,00	82,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	390,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	20,10	0,12
	266612280028636	Bordura beton BP100.30.18	m	1,0050	160,00	160,80
2	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fracție 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			721,00 51,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	370,00	75,11
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	370,00	451,03
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,10	3,01
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra piatra de granit, M1000, GOST8267-93. pentru drumuri, fracție 1-5 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			1.332,47 51,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201672*	Savura granit fr. 1-5 mm	m3	1,4220	800,00	1.137,60
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,10	3,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	500,00	21,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun. Ungheni
(repetat)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Teren acoperire EPDM multisport (baschet, tenis, volei)**

Valoarea de deviz 446 996,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terene baschet, tenis, volei				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	91,80	700,84 51,00	64.337,38 4.681,80
2	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2	m2	612,00	553,02 66,30	338.449,11 40.575,60
3	CG48A1	Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm)	m2	-612,00	190,79 12,49	-116.766,54 -7.646,94
		Total Terene baschet, tenis, volei Inclusiv salariu				286.019,95 37.610,46

	Total	lei	286.019,95
	Asigurari sociale	24,00 %	9.026,51

1	2	3	4	5	6	7
		Transportul materialelor	8,00 %			18.714,82
		Cheltuieli directe	100,00 +			313.761,28
		Cheltuieli de regie	12,00 %			37.651,35
		Total cu CR	100,00 +			351.412,63
		Beneficiu de deviz	6,00 %			21.084,76
		Total cu BD	100,00 +			372.497,39
		Taxa pe valoare adaugata	20,00 %			74.499,48
						446.996,87
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				37.610,46

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun. Ungheni
(repetat)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Teren acoperire EPDM multisport (baschet, tenis, volei)**

Valoarea de deviz 446 996,87 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-2:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	55,08	85,00	4.681,80
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	387,396	85,00	32.928,66
Total manopera						37.610,46

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,635	370,00	6.894,95
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	111,904	370,00	41.404,48
3.	2430117326845*	Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM	kg	124,848	120,00	14.981,76
4.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	16,23	8,00	129,84
5.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	355,817	5,00	1.779,09
6.	26511221004022*	Intaritor pentru pardoseli din beton de tip Topping	kg	2.809,08	10,00	28.090,80
7.	266310210000025	Beton C20/25 (B25/M350)	m3	64,297	1.700,00	109.304,90
8.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	181,03	7,50	1.357,72
9.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	11,985	216,70	2.597,15
10.	2872122005458*	Plasa de otel sudata d=4mm 100x100 mm	kg	1.073,069	20,00	21.461,38
11.	2873122000752	Piese inglobate	kg	32,46	21,00	681,66
12.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	2,497	1.992,30	4.974,77
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,77	20,10	276,78
Total materiale de construcții						233.935,28

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	3,917	400,00	1.566,80
2.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	25,092	65,00	1.630,98
3.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	1,224	80,00	97,92
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,224	15,00	18,36
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,856	450,00	1.735,20
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	23,684	380,00	8.999,92
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,224	15,00	18,36
8.	2952270003103	Vibrator	h-ut	6,242	10,00	62,42
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,377	250,00	344,25
Total utilaje de construcții						14.474,21

Total	lei	286.019,95
Asigurari sociale	24,00 %	9.026,51
Transportul materialelor	8,00 %	18.714,82
Cheltuieli directe	100,00 +	313.761,28
Cheltuieli de regie	12,00 %	37.651,35
Total cu CR	100,00 +	351.412,63
Beneficiu de deviz	6,00 %	21.084,76
Total cu BD	100,00 +	372.497,39
Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	74.499,48

Total deviz: **446.996,87**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun. Ungheni (repetat)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terene baschet, tenis, volei				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3			700,84 51,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	370,00	75,11
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	370,00	451,03
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,10	3,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
2	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2	m2			553,02 66,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	85,00	66,30
	266310210000025	Beton C20/25 (B25/M350)	m3	0,2030	1.700,00	352,00
	2872122005458*	Plasa de otel sudata d=4mm 100x100 mm	kg	1,7190	20,00	35,07
	26511221004022*	Intaritor pentru pardoseli din beton de tip Topping	kg	4,5000	10,00	45,90
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	21,00	1,11
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	8,00	0,21
	2430117326845*	Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM	kg	0,2000	120,00	24,48
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	7,50	2,22
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	216,70	4,24
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	5,00	2,91
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	1.992,30	8,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	10,00	0,20
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	65,00	2,67
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	80,00	0,96
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	400,00	6,56
3	CG48A1	Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm)	m2			190,79 12,49
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	85,00	12,49
	266310210000025	Beton C20/25 (B25/M350)	m3	0,0102	1.700,00	173,40
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	10,00	0,10
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0010	80,00	0,80
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	400,00	4,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun. Ungheni
(repetat)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Pista de alergari cu acoperire EPDM**

Valoarea de deviz 388 842,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pista de alergari cu acoperire EPDM				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	237,00	310,85 56,95	73.672,54 13.497,15
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5- 70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	54,75	702,11 51,00	38.440,44 2.792,25
3	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Pramer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2	m2	365,00	578,56 66,30	211.173,33 24.199,50

1	2	3	4	5	6	7
4	CG48A1	Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm)	m2	-365,00	206,10 12,50	-75.224,68 -4.560,68
		Total Pista de alergari cu acoperire EPDM Inclusiv salariu				248.061,63 35.928,22

		Total	lei	248.061,63
		Asigurari sociale	24,00 %	8.622,77
		Transportul materialelor	8,00 %	16.256,57
		Cheltuieli directe	100,00 +	272.940,97
		Cheltuieli de regie	12,00 %	32.752,92
		Total cu CR	100,00 +	305.693,89
		Beneficiu de deviz	6,00 %	18.341,63
		Total cu BD	100,00 +	324.035,52
		Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	64.807,10
		Total deviz: Inclusiv salariu		388.842,62 35.928,22

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun. Ungheni
(repetat)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Pista de alergari cu acoperire EPDM**

Valoarea de deviz 388 842,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-3:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	156,09	85,00	13.267,65
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,55	85,00	3.021,75
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	231,045	85,00	19.638,82
Total manopera						35.928,22

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	11,114	370,00	4.112,18
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	66,74	370,00	24.693,80
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,133	390,00	831,87
4.	2430117326845*	Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM	kg	74,46	120,00	8.935,20
5.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	9,68	8,00	77,44
6.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	212,211	5,00	1.061,06
7.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	751,29	2,20	1.652,84
8.	26511221004022*	Intaritor pentru pardoseli din beton de tip Topping	kg	1.675,35	10,00	16.753,50
9.	266310210000025	Beton C20/25 (B25/M350)	m3	38,347	1.850,00	70.941,95
10.	266310210000112	Beton clasa C12/15/M200	m3	13,035	1.500,00	19.552,50
11.	266612280028636	Bordura beton BP100.30.18	m	238,185	160,00	38.109,60
12.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	107,967	7,50	809,75
13.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	7,148	216,70	1.548,97
14.	2872122005458*	Plasa de otel sudata d=4mm 100x100 mm	kg	639,984	16,50	10.559,74
15.	2873122000752	Piese inglobate	kg	19,36	21,00	406,56
16.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	1,489	1.992,30	2.966,53
17.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,213	20,10	165,08
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,422	20,10	28,58
Total materiale de construcții						203.207,15

Utilaje de construcții:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	2,336	400,00	934,40
2.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	14,965	80,00	1.197,20
3.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,73	80,00	58,40
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,73	15,00	10,95

5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,30	480,00	1.104,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,126	380,00	5.367,88
7.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,73	15,00	10,95
8.	2952270003103	Vibrator	h-ut	3,723	10,00	37,23
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,821	250,00	205,25
		Total utilaje de construcții				8.926,26

Total	lei	248.061,63
Asigurari sociale	24,00 %	8.622,77
Transportul materialelor	8,00 %	16.256,57
Cheltuieli directe	100,00 +	272.940,97
Cheltuieli de regie	12,00 %	32.752,92
Total cu CR	100,00 +	305.693,89
Beneficiu de deviz	6,00 %	18.341,63
Total cu BD	100,00 +	324.035,52
Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	64.807,10

Total deviz: **388.842,62**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Complex sportiv I.P L.T Mihai Investitor

Eminescu mun. Ungheni (repetat)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pista de alergari cu acoperire EPDM				
1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare secțiune 300x180 mm, pe fundatie de beton C12/15 secțiune 35x20 cm	m			310,85 56,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	85,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	85,00	44,20
	266310210000112	Beton clasa C12/15/M200	m3	0,0550	1.500,00	82,50
	26511221000024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,20	6,97
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	390,00	3,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,10	0,12
	266612280028636	Bordura beton BP100.30.18	m	1,0050	160,00	160,80
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, GOST8267-93, fractie 5-70 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			702,11 51,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	370,00	75,11
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	370,00	451,03
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,10	3,02
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	480,00	20,16
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	380,00	98,04
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
3	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2	m2			578,56 66,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	85,00	66,30
	266310210000025	Beton C20/25 (B25/M350)	m3	0,2030	1.850,00	383,06
	2872122005458*	Plasa de otel sudata d=4mm 100x100 mm	kg	1,7190	16,50	28,93
	26511221004022*	Intaritor pentru pardoseli din beton de tip Topping	kg	4,5000	10,00	45,90
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	21,00	1,11
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	8,00	0,21
	2430117326845*	Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM	kg	0,2000	120,00	24,48
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	7,50	2,22
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	216,70	4,24
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	5,00	2,91
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	1.992,30	8,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	10,00	0,20
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	80,00	3,28
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0120	80,00	0,96
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	15,00	0,03
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	400,00	6,56

1	2	3	4	5	6	7
4	CG48A1	Corectii: se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm)	m2			206,10 ----- 12,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	85,00	12,50
	266310210000025	Beton C20/25 (B25/M350)	m3	0,0102	1.850,00	188,70
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	10,00	0,10
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kw (13c.p)	h-ut	0,0010	80,00	0,80
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	400,00	4,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun. Ungheni
(repetat)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Gard de protectie H=5.0 m**

Valoarea de deviz 1 031 060,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard de protectie H=5.0 m				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	14,25	101,15 101,15	1.441,43 1.441,43
2	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	47,50	143,26 89,25	6.804,85 4.239,37
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,19	451,69 51,86	537,51 61,71
4	CC03D	Montare plase sudate d3-100x100 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	47,50	21,35 3,83	1.014,11 181,73
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3	19,00	2.406,72 374,00	45.727,70 7.106,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CL18A	Confecții metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg	4.144,85	48,45 17,85	200.827,05 73.985,53
7		Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	95,00	15,00 0,00	1.425,00 0,00
8	CL10C	Bare din teava 40x80x3.0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inalțimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	3,437	41.490,36 7.224,98	142.602,38 24.832,25
9	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	340,50	238,42 127,50	81.180,31 43.413,75
10	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x2.5 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,40 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (2 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3.00x3.000(h) m	m2	18,00	1.429,79 145,35	25.736,17 2.616,30
11	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	2,708	458,99 458,99	1.242,95 1.242,95
12		Cablu din otel D=4.0 mm	m	270,80	6,25 0,00	1.693,18 0,00
13		Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	7,00	46,00 0,00	322,00 0,00
14		Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	14,00	27,50 0,00	385,00 0,00
15		Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	14,00	18,40 0,00	257,60 0,00
16	CC09C	Montarea plasa protectie din textil.Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau	m2	541,60	47,80 46,75	25.888,48 25.319,80

1	2	3	4	5	6	7
		egal de 8 mm; Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj				
17		Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm	m2	541,60	22,68 0,00	12.283,49 0,00
18	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm.Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisajModificarea resursei Sirma zincata moale d = 2 mm in resursa Sirma zincata moale d = 2.4 mm cu modificarea normei de consum unitar in 0.0908 kg/m2	m2	794,40	49,47 46,75	39.302,16 37.138,20
19		Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	794,40	45,15 0,00	35.867,16 0,00
20	CB14F	Schela metalica tubulara	m	270,80	45,19 42,50	12.237,91 11.509,00
		Total Gard de protectie H=5.0 m Inclusiv salariu				636.776,44 233.088,02

		Total	lei	636.776,44
		Asigurari sociale	24,00 %	55.941,12
		Transportul materialelor	8,00 %	31.016,55
		Cheltuieli directe	100,00 +	723.734,11
		Cheltuieli de regie	12,00 %	86.848,09
		Total cu CR	100,00 +	810.582,20
		Beneficiu de deviz	6,00 %	48.634,93
		Total cu BD	100,00 +	859.217,13
		Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	171.843,43
		Total deviz: Inclusiv salariu		1.031.060,56 233.088,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun. Ungheni
(repetat)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Gard de protectie H=5.0 m**

Valoarea de deviz 1 031 060,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-4:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	76,00	85,00	6.460,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	736,70	85,00	62.619,50
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	180,525	85,00	15.344,62
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	513,99	85,00	43.689,15
5.	7212030022700	Sudor	h-om	147,119	85,00	12.505,12
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	46,494	85,00	3.951,99
7.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	146,072	85,00	12.416,12
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	787,522	85,00	66.939,37
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,581	85,00	2.684,38
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	75,483	85,00	6.416,06
11.	9312040019600	Sapator	h-om	0,726	85,00	61,71
Total manopera						233.088,02

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	62,173	20,00	1.243,46
2.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,072	390,00	28,08
3.	1421102200525*	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,22	390,00	475,80
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	17,025	12,50	212,81
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,024	4.000,00	96,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,166	4.000,00	664,00
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,027	4.000,00	108,00
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,027	4.000,00	108,00
9.	2010237318750	Distantieri	buc	14,25	0,95	13,54
10.	2030112930150*	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	18,00	1.250,00	22.500,00
11.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,275	320,00	1.368,00
12.	2320166200676	White spirit	kg	34,05	37,50	1.276,88
13.	2320187315789	Decofrol	kg	5,70	35,00	199,50
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,062	20,50	42,27
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,375	51,70	71,09
16.	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	129,39	168,00	21.737,52
17.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,80	50,00	90,00
18.	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	85,125	150,70	12.828,34
19.	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	17,025	80,50	1.370,51
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	22,50	2,20	49,50

21.	266310210000025	Beton C20/25 (B25/M350)	m3	19,767	1.850,00	36.568,95
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	68,10	5,00	340,50
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,238	17,50	4,17
24.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,375	25,00	59,38
25.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,475	25,00	11,88
26.	2734113805865*	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	18,956	30,00	568,68
27.	2734113805865*1	Sirma zincata moale d = 2.4 mm	kg	72,132	30,00	2.163,96
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4.144,85	30,00	124.345,50
29.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	3.437,00	30,00	103.110,00
30.	2873122004100	Plase sudate	kg	47,975	16,50	791,59
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,342	47,00	204,07
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	22,794	55,00	1.253,67
33.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	18,904	55,00	1.039,72
34.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	17,185	4,00	68,74
35.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	72,00	0,70	50,40
36.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	72,00	0,80	57,60
37.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	17,185	2,00	34,37
38.	2874115883700	Saiba M 20	buc	17,185	4,60	79,05
39.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	72,00	1,00	72,00
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	37,299	3,40	126,82
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,946	20,10	39,11
42.	60017	Cablu din otel pentru tiranti D=4.0 mm	m	277,57	6,10	1.693,18
43.	60018	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	7,00	46,00	322,00
44.	60019	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	14,00	27,50	385,00
45.	60020	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	14,00	18,40	257,60
46.	60022	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm	m2	568,68	21,60	12.283,49
47.	60024	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	834,12	43,00	35.867,16
48.	6007	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	95,00	15,00	1.425,00
		Total materiale de constructii				387.706,89

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,36	400,00	144,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	406,20	1,20	487,44
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,028	400,00	11,20
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,40	10,00	114,00
5.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	18,904	13,97	264,09
6.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	32,652	400,00	13.060,80
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,75	400,00	1.900,00
		Total utilaje de constructii				15.981,53

Total	lei	636.776,44
Asigurari sociale	24,00 %	55.941,12
Transportul materialelor	8,00 %	31.016,55
Cheltuieli directe	100,00 +	723.734,11
Cheltuieli de regie	12,00 %	86.848,09
Total cu CR	100,00 +	810.582,20

Beneficiu de deviz	6,00 %	48.634,93
Total cu BD	100,00 +	859.217,13
Taxa pe valoare adaugata	20,00 %	171.843,43

Total deviz: **1.031.060,56**

Intocmit _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat _____
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Complex sportiv I.P L.T Mihai Investitor

Eminescu mun. Ungheni (repetat)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Gard de protecție H=5.0 m				
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,15 101,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	85,00	101,15
2	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			143,26 89,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	85,00	8,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	85,00	80,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	47,00	3,76
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	320,00	28,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4.000,00	13,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4.000,00	2,02
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,20
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			451,69 51,86
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	85,00	51,86
	1421102200525*	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0250	390,00	399,83
4	CC03D	Montare plase sudate d3-100x100 mm la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg			21,35 3,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	85,00	3,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	85,00	0,43
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	16,50	16,67
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,50	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,95	0,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,00	0,24
5	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3			2.406,72 374,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	85,00	340,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	85,00	34,00
	266310210000025	Beton C20/25 (B25/M350)	m3	1,0250	1.850,00	1.924,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,10	2,04
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
6	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b-3,0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg			48,45 17,85
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	85,00	16,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	85,00	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	85,00	0,85
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	20,00	0,30
7		Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc			15,00
						0,00
	6007	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	1,0000	15,00	15,00
8	CL10C	Bare din teava 40x80x3.0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t			41.490,36
						7.224,98
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	42,5000	85,00	3.612,49
	7212030022700	Sudor	h-om	29,7500	85,00	2.528,76
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,5000	85,00	722,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2500	85,00	361,25
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1.000,0000	30,00	30.000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	5,5000	55,00	302,51
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	2,00	10,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	4,00	20,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	4,60	23,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	51,70	20,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	20,50	12,30
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	5,5000	13,97	76,84
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,5000	400,00	3.800,06
9	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tipimarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2			238,42
						127,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5000	85,00	127,50
	2430116105060	Vopsea pe baza de rasini epoxidice	kg	0,3800	168,00	63,84
	2430226100950	Grund pe baza de rasini epoxidice	kg	0,2500	150,70	37,68
	2430226102200	Chit de cutit epoxidic	kg	0,0500	80,50	4,02
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	5,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,50	0,62
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	37,50	3,75
10	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x2.5 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,40 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (2 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3.00x3.000(h) m	m2			1.429,79
						145,35
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	85,00	16,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	85,00	81,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	85,00	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	85,00	32,30
	2030112930150*	Porti metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,0000	1.250,00	1.250,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	0,70	2,80
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	50,00	5,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	3,40	0,78
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	390,00	1,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,10	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	400,00	8,00
11	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m			458,99
						458,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4000	85,00	458,99
12		Cablu din otel D=4.0 mm	m			6,25
						0,00
	60017	Cablu din otel pentru tiranti D=4.0 mm	m	1,0250	6,10	6,25
13		Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc			46,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	60018	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	1,0000	46,00	46,00
14		Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc			27,50 0,00
	60019	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	1,0000	27,50	27,50
15		Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc			18,40 0,00
	60020	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	1,0000	18,40	18,40
16	CC09C	Montarea plasa protectie din textil.Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m2			47,80 46,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0000	17,50	0,00
	2734113805865**	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	30,00	1,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0000	25,00	0,00
17		Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm	m2			22,68 0,00
	60022	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm	m2	1,0500	21,60	22,68
18	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm.Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25; Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm; Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm; Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisajModificarea resursei Sirma zincata moale d = 2 mm in resursa Sirma zincata moale d = 2.4 mm cu modificarea normei de consum unitar in 0.0908 kg/m2	m2			49,47 46,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5500	85,00	46,75
	2734113805865*1	Sirma zincata moale d = 2.4 mm	kg	0,0908	30,00	2,72
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0000	25,00	0,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0000	17,50	0,00
19		Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2			45,15 0,00
	60024	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	1,0500	43,00	45,15
20	CB14F	Schela metalica tubulara	m			45,19 42,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,5000	85,00	42,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4.000,00	0,40
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0001	4.000,00	0,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0020	47,00	0,09
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1,5000	1,20	1,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.