

**Obiectivul:** Construcția terenului sportiv si amenajarea spațiului adiacent pe terenul din comuna Chițcanii Vechi, raionul Telenești

**Obiectul:** Construcția terenului sportiv din comuna Chițcanii Vechi, raionul Telenești

### Deviz local Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2024-11-28

Valoarea de deviz 4 680 000 (Lei)

Devizul: Lucrari pregatitoare (03.24-PG)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolari</b>						
1.1	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice - centura din beton armat 800x400 mm	m3	33,24000	426,28	14 169
					411,78	13 688
1.2	RpCK42A aplicat	Demolare tribune existente	m2	114,00000	24,18	2 756
					22,46	2 561
1.3	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m.	100 m3	0,57000	1 797,95	1 025
					0,00	0
1.4	Tsl51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	112,60000	6,76	761
					0,00	0
1.5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III.	100 m3	0,57000	196,70	112
					28,45	16
<b>TOTAL 1. Demolari</b>						<b>18 824</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>16 264</b>
<b>2. Scoaterea solului fertil</b>						
1.6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1.	100 m3	4,23000	832,67	3 522
					0,00	0
1.7	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I.	100 m3	4,23000	1 582,07	6 692
					0,00	0
1.8	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3	5,10000	1 467,96	7 487
					0,00	0
1.9	Tsl51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	592,20000	6,76	4 005
					0,00	0
1.10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3	5,10000	154,00	785
					22,46	115
<b>TOTAL 2. Scoaterea solului fertil</b>						<b>22 491</b>
<b>Inclusiv salariul</b>						<b>115</b>
<b>3. Sistemizarea pe verticala si lacat de argila</b>						
1.11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2.	100 m3	7,96000	1 086,43	8 648
					0,00	0
1.12	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18B1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II.	100 m3	7,96000	1 915,14	15 245
					0,00	0
1.13	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3	4,48000	1 467,96	6 576
					0,00	0
1.14	Tsl51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	522,20000	6,76	3 531
					0,00	0
1.15	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I.	100 m3	4,48000	154,00	690
					22,46	101
1.16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	4,23000	432,19	1 828
					0,00	0
1.17	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv grad. compact.	100 m3	4,23000	2 546,73	10 773

		97-98%.			372,10	1 574
1.18	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri.	m3	42,30000	38,77	1 640
					0,00	0
		<b>TOTAL 3. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila</b>				<b>48 931</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>1 675</b>
		<b>4. Executarea retililor de drenaj</b>				
1.19	TsC58B	Sapatura mecanică a pământului în depozit cu excavator „o cupă inversă” cu volumul cupei de 0,15 m³, teren de categoria 2.	100 m3	0,08000	5 112,52	409
					178,19	14
1.20	TsC59B	Sapatura mecanică a pământului cu excavator cu o cupă de 0,15 m³ cu descărcare în autobasculantă, teren de categoria 2.	100 m3	0,65000	8 511,00	5 532
					455,21	296
1.21	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	107,25000	6,76	725
					0,00	0
1.22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100 m3	0,65000	186,93	122
					26,95	18
1.23	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilului 200 gr/m2, conexiune prin mufe, avind diametrul de 100 mm	m	315,00000	141,63	44 614
					27,70	8 726
1.24	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat.	m3	19,98000	370,81	7 409
					45,67	912
1.25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	35,28000	415,87	14 672
					63,64	2 245
1.26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite. (infasurare)	m2	573,30000	49,09	28 143
					1,50	858
1.27	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj, cu perforatie 180*, conexiune prin mufe, avind diametrul de 315 mm	m	70,00000	448,22	31 375
					29,20	2 044
1.28	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm. (numai manopera)	buc	7,00000	71,13	498
					71,13	498
1.29	Pret furnizor	Teu redus din PVC SN4 d=315/110, 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc	7,00000	396,51	2 776
					0,00	0
1.30	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalat.	m3	10,35000	370,81	3 838
					45,67	473
1.31	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	12,43000	415,87	5 169
					63,64	791
1.32	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare).	m2	184,80000	49,09	9 072
					1,50	277
1.33	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (Camine de drenaj - 1 buc)	m3	0,97500	1 836,15	1 790
					723,24	705
1.34	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900 -3 editia 7: KLQ 15 - 6	buc	1,00000	1 145,47	1 145
					0,00	0
1.35	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900 -3 editia 7: KLQ 15 - 9	buc	1,00000	1 057,36	1 057
					0,00	0
1.36	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900 -3 editia 7: KLQ11 -15 - 1	buc	1,00000	1 057,36	1 057
					0,00	0
1.37	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900 -3 editia 7: PP - 8	buc	1,00000	440,57	441
					0,00	0
1.38	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar.	m3	2,00000	415,87	832
					63,64	127
1.39	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren	m3	8,00000	23,21	186

		mijlociu.			23,21	186
1.40	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv.	m3	8,00000	57,83	463
					56,15	449
		<b>TOTAL 4. Executarea retelilor de drenaj</b>				<b>161 324</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>18 619</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>489,82540</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total		251 571
Asigurari sociale	24,00000%	8 802
Total		260 373
Cheltuieli de transport	7,00000%	9 572
Total		269 945
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	2 735
Total		272 680
Cheltuieli de regie	14,50000%	39 539
Total		312 219
Beneficiu de deviz	6,00000%	18 733

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>330 952</b>
-----------------------------	----------------

<b>Devizul: Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG). 1. Lucrari de constructie</b>						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1. Teren de fotbal</b>				
2.1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	216,00000	207,76	44 875
					50,16	10 835
2.2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fractie 5-70 mm	m3	844,80000	560,12	473 192
					27,70	23 402
2.3	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit, M1000, GOST8267-93, fractie 1-5 mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	84,48000	1 186,41	100 228
					104,82	8 855
2.4	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire cu inaltimea parului 50 mm, cu certificare FIFA, Dtex=min 12000/6, Stitches/m2=min 8000, Filaments/m2=min 98000. Termenul de uzura cu incarcatura de joc min 4 ore/zi - 8 ani.	m2	2 816,00000	420,02	1 182 766
					10,26	28 884
2.5	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm - culoare alba	m	288,00000	121,69	35 048
					4,04	1 164
2.6	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm - culoare alba	m	33,92000	152,75	5 181
					5,54	188
2.7	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc	3,00000	25,68	77
					2,25	7
		<b>TOTAL 1.1. Teren de fotbal</b>				<b>1 841 367</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>73 336</b>
		<b>1.2. Gard de protectie</b>				
2.8	TsA02B	Sapatara manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	6,00000	89,09	535
					89,09	535
2.9	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	38,48000	108,74	4 184
					78,61	3 025
2.10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	0,65000	370,81	241
					45,67	30

2.11	CC03D	Montare plase sudate d3 - 100x100 mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	26,00000	19,90	517
					3,37	88
2.12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 (B25)	m3	10,40000	1 815,01	18 876
					329,43	3 426
2.13	CB14F	Schela metalica tubulara	m	152,00000	39,62	6 022
					37,43	5 690
2.14	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton	kg	1 900,60000	33,32	63 330
					15,72	29 882
2.15	Material	Dop din material plastic pentru teava 80x80 mm	buc	52,00000	19,38	1 008
					0,00	0
2.16	CL10A	Bare din teava 40x80x3,0 (2,5) mm si conectii metalice din tabla gr. 3 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t	2,07300	25 248,81	52 341
					5 615,23	11 640
2.17	Material	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120 mm	buc	109,00000	8,99	980
					0,00	0
2.18	Material	Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	109,00000	3,52	384
					0,00	0
2.19	Material	Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x120 mm	buc	436,00000	7,95	3 467
					0,00	0
2.20	Material	Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	436,00000	2,64	1 153
					0,00	0
2.21	Material	Dop din material plastic pentru teava 40x80 mm	buc	232,00000	17,62	4 088
					0,00	0
2.22	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic.	m2	177,60000	157,92	28 046
					112,30	19 945
2.23	DF50A	Intinderea cablului de parapet.	100 m	1,53000	404,30	619
					404,30	619
2.24	Material	Cablu din otel D=4.0 mm	m	153,14000	7,80	1 194
					0,00	0
2.25	Material	Intinzator tip inel -cirlig 12x120 mm	buc	4,00000	48,73	195
					0,00	0
2.26	Material	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,00000	2,64	21
					0,00	0
2.27	Material	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8,00000	7,05	56
					0,00	0
2.28	CC09C	Montarea plasa de tip Rabita din sirma zincata d= 2.4 mm, celula 45x45 mm.	m2	459,60000	41,86	19 239
					41,18	18 926
2.29	Material	Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2.4 mm, ochi 45x55 mm	m2	459,60000	52,87	24 298
					0,00	0
2.30	CC09C	Montarea plasa protectie din textil	m2	306,40000	41,40	12 685
					41,18	12 617
2.31	Material	Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 100x100 mm	m2	306,40000	52,87	16 199
					0,00	0
		<b>TOTAL 1.2. Gard de protectie</b>				<b>259 678</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>106 422</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>2 400,94558</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total	2 101 045
Asigurari sociale	24,00000% 43 142
Total	2 144 187
Cheltuieli de transport	7,00000% 124 446
Total	2 268 633
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000% 35 556
Total	2 304 189
Cheltuieli de regie	14,50000% 334 107
Total	2 638 297

Beneficiu de deviz	6,00000%	158 298
--------------------	----------	---------

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>2 796 594</b>
-----------------------------	--	------------------

**Devizul: Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG). 2. Lucrari de montare**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	TsH80B	Aranjarea portilor de fotbal 5.0x2.0 (h) m, masa 100-200 kg	buc	2,00000	47,17	94
					47,17	94

<b>Total manopera (ore)</b>		<b>1,26000</b>
-----------------------------	--	----------------

<b>Total greutate materiale (tone)</b>		<b>0,00000</b>
--	--	----------------

Total		94
Asigurari sociale	24,00000%	23
Total		117
Cheltuieli de transport	7,00000%	0
Total		117
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	0
Total		117
Cheltuieli de regie	14,50000%	17
Total		134
Beneficiu de deviz	6,00000%	8

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>142</b>
-----------------------------	--	------------

**Devizul: Teren de fotbal cu iarba artificiala (03.24-PG). 3. Utilaj**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Material	Porti fotbal 5.0x2.0(h) m mobile din profil oval din aluminiu 120x100 mm cu canal pentru crligele pentru plasa, cadrul inferior profil de aluminiu 80x80 mm, cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV inclusa	set	2,00000	22 028,28	44 057
					0,00	0

<b>Total manopera (ore)</b>		<b>0,00000</b>
-----------------------------	--	----------------

<b>Total greutate materiale (tone)</b>		<b>0,00000</b>
--	--	----------------

Total		44 057
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	881

<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>44 938</b>
-----------------------------	--	---------------

**Devizul: Amenajare tribune spectatori (03.24-PG)**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati)</b>				
5.1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu.	m3	24,00000	89,09	2 138
					89,09	2 138
5.2	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	2,28000	370,81	845
					45,67	104
5.3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	21,66000	1 815,01	39 313

		beton armat clasa C20/25 (B25)			329,43	7 135
5.4	CL18A	Confectii metalice din teava 50x50mm, b - 3.0 mm, cu ancorele din D16A500C pentru sustineri, inglobate partial in beton (elemente tr TV, tr ARM)	kg	1 190,16000	33,32	39 657
					15,72	18 712
5.5	CL10C	Bare din teava 50x50x3,0 mm si cornier 50x3,0 mm, livrate in subansambluri gata confectionate, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,34600	26 491,43	9 166
					6 363,93	2 202
5.6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic.	m2	67,68000	157,77	10 678
					112,30	7 601
5.7	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel (elementele de prindere vezi pozitia urmatoare)	m	486,00000	89,21	43 354
					23,96	11 644
5.8	Material	Surub zincat cu cap bombat SZM M10x70 mm cu piulita si saiba M10	buc	486,00000	15,86	7 708
					0,00	0
5.9	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolore, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator	m2	157,30000	84,17	13 240
					57,65	9 068
		<b>TOTAL 1. Confectionarea si instalarea tribune (54 unitati)</b>				<b>166 101</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>58 605</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>782,75940</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total		166 101
Asigurari sociale	24,00000%	14 065
Total		180 166
Cheltuieli de transport	7,00000%	7 285
Total		187 451
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	2 082
Total		189 533
Cheltuieli de regie	14,50000%	27 482
Total		217 015
Beneficiu de deviz	6,00000%	13 021

<b>Total Deviz fara TVA</b>	<b>230 036</b>
-----------------------------	----------------

Devizul: Pavare (03.24-PG)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
6.1	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 200x80 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	547,15000	194,47	106 406
					50,16	27 447
6.2	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	216,00000	207,76	44 875
					50,16	10 835
6.3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	91,00000	484,86	44 122
					74,12	6 745
6.4	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x40(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	606,64000	276,80	167 915
					78,16	47 417

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>1 234,73266</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,00000</b>

Total		363 318
Asigurari sociale	24,00000%	22 187
Total		385 505
Cheltuieli de transport	7,00000%	18 873

Total		404 378
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	5 392
Total		409 770
Cheltuieli de regie	14,50000%	59 417
Total		469 187
Beneficiu de deviz	6,00000%	28 151
<b>Total Deviz fara TVA</b>		<b>497 338</b>
<b>Total General fara TVA</b>		<b>3 900 000</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>780 000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 680 000</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>367 575</b>

Cursul de referinta: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;