

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1		1. Раздел : Dormitor				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			8,409
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,63
2	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известково-цементным раствором марки 50 T внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см)	m2			75,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3200	57,66	18,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0330	260,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0084	12,50	0,11
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9800	1,76	14,04
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2			171,258
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2		27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,50	6,93
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	7,30	16,14
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,50	1,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	3,00	0,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	31,00	2,73
	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,20	3,25
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,15
5	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a	m2			53,237



1	2	3	4	5	6	7
		mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,05
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			19,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om		57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg		3,70	3,90
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,14
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior -(glafuri pe interior) (Грунтовка внутренних поверхностей внутренних откосов .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,1500	14,30	2,15
9	RpCJ03C	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T de 2 cm, pe portiuni mici sub 0,5 mp/buc, in 2 straturi driscuite (Ремонт цементно-известковым раствором марки 25 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см, выполненной толщ. 2 см, маленькими участками до 0,5 м2/шт., с затиркой в два слоя)-(Glafuri la usi si ferestre)	m2			63,238
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6100	57,66	35,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	260,00	6,76
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,50	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,8700	1,76	6,81
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- (glafuri pe interior) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,103
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg		2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,05
11	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземлюльсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			61,200

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,6900	31,00	21,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,02
12	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 351,085
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		71,00	18,50
13	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников или планок из пластмассы на дверях и окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m			132,159
	7422010060100	Timplar	h-om		57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	1,15
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m		121,00	122,21
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc		0,50	3,03
14	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			13,060
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	12,50	0,38
15	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			57,504
	7132030012600	Mozaicar	h-om		57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	14,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,76	17,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		260,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3		310,00	11,38
16	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором M 100-T, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,624
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,76	23,14

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
17	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			122,657
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	57,66	26,98
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg		4,10	91,52
	5521213230.	Grund "Tifengrund"	kg		31,00	2,81
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	12,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	15,00	1,26
18	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			221,564
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,2500	57,66	72,08
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	115,00	122,56
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	31,00	0,94
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	11,00	6,70
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	15,00	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	12,50	0,02
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	11,00	12,28
		2. Раздел : Electricitatea				
19	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			24,245
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m		7,50	8,03
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc		2,80	0,59
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc		5,00	0,79
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc		10,00	1,57
20	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafone tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mm (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m			22,044
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1111000100033 1	Провод 2*1.5mm	m	1,0500	7,00	7,61




1	2	3	4	5	6	7
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc		3,80	0,79
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc		1,50	0,39
21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,545
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	140,00	145,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc		45,00	46,80
22	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc			55,001
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	21,91
	1111000100024	Intrerupator manual	buc		29,00	29,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		3,80	3,80
23	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			49,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	27,00	27,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80
		3. Раздел : Sala de jocuri				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			8,409
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0600	57,66	3,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	4,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,62
25	RpCJ03B	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T (Ремонт известково-цементным раствором марки 50 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см)	m2			75,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5900	57,66	34,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	18,45
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		260,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,76	14,04
26	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu	m2			171,258

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050				
	9310060019930	Muncitor	h-om		57,66	110,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	27,00	28,49
	2710703520284	Profil de ghidaj	m		7,50	6,93
	2710703520285	Profil de suport	m		7,30	16,14
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihnungsband"	m		0,50	1,18
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m		1,00	0,76
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg		3,00	0,82
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		31,00	2,73
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc		0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc		0,20	3,25
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg		14,30	2,15
28	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			53,237
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6500	57,66	37,48
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			19,760
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2250	57,66	12,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,88
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,70	3,90
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2			3,875
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,73
	89562332213	Amorsa-grund	kg		14,30	2,15
31	RpCJ03C	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T de 2 cm, pe portiuni mici sub 0,5 mp/buc, in 2 straturi driscuite (Ремонт цементно-известковым раствором марки 25 T внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см, выполненной толщ. 2 см, маленькими участками до 0,5 м2/шт., с затиркой в два слоя)-(Glafuri la usi si ferestre)	m2			63,238
	7122050013442	Tencuitor	h-om		57,66	35,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3		260,00	6,76



1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,08
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,76	6,81
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- (glafuri pe interior) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			86,103
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,20	15,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,50	0,05
33	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоземulsionными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2			61,200
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om		57,66	39,79
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,6900	31,00	21,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,02
34	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2			1 351,087
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6000	57,66	34,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om		57,66	5,19
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	1 280,00	1 292,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg		71,00	18,50
35	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников или планок из пластмассы на дверях и окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m			132,159
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	57,66	5,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	121,00	122,21
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0000	0,50	3,03
36	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2			13,060
	7132040012700	Parchetar	h-om		57,66	6,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,34
	4100126202818	Apa	m3		12,50	0,38
37	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на	m2			57,504



1	2	3	4	5	6	7
		поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	57,66	14,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,76	17,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	260,00	10,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0160	12,50	0,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	310,00	11,38
38	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2			82,623
	7132030012600	Mozaicar	h-om		57,66	32,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	16,14
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg		1,76	23,14
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3		260,00	10,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,50	0,12
39	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2			136,693
	7132030012600	Mozaicar	h-om		57,66	26,98
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg		4,10	105,55
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg		31,00	2,81
	4100126202818	Apa	m3		12,50	0,09
	2952240004021	Mixer electric	h-ut		15,00	1,26
40	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе) Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,0150	m2			221,564
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	5,77
	7129200011200	Finisor MP	h-om		57,66	72,08
	2523116716345	Covor PVC	m2		115,00	122,56
	2430226101234	Grund prenadex tip M	kg		31,00	0,94
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg		11,00	6,70
	2430226109080	Diluant prenadex	kg		15,00	1,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3		12,50	0,02
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m		11,00	12,28
		4. Раздел : Electricitatea				
41	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingroate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m			24,245

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,26
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m		7,50	8,03
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc		2,80	0,59
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc		5,00	0,79
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc		10,00	1,57
42	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plapoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m			22,044
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	57,66	13,26
	1111000100033 1	Провод 2*1.5mm	m	1,0500	7,00	7,61
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc		3,80	0,79
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc		1,50	0,39
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			208,545
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	16,14
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		140,00	145,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	45,00	46,80
44	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc			55,001
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	21,91
	1111000100024	Intrerupator manual	buc		29,00	29,29
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		3,80	3,80
45	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			49,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,87
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	27,00	27,54
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,80

Intocmit
L.S.

Director responsabil

