

**Завершение капитального
ремонта ПМСУ РБ
г.Вулканешты, АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1

Ремонт здания ПМСУ РБ Ремонт кабинетов 5-го этажа. г.Вулканешты

Valoarea de deviz 2 115 731,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кабинет №1 Архив				
1	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	22,2000	49,231 36,450	1 092,92 809,19
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	54,9000	10,072 9,842	552,93 540,30
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	54,9000	82,340 61,965	4 520,45 3 401,88
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	54,9000	68,826	3 778,56

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			44,469	2 441,35
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	54,9000	31,715 20,048	1 741,18 1 100,61
6	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	29,4000	11,471 10,935	337,25 321,49
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках) 50 %	m2	14,7000	10,071 9,841	148,05 144,67
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	29,4000	68,826 44,469	2 023,49 1 307,39
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	29,4000	31,715 20,048	932,43 589,40
10	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	312,638 40,096	1 563,19 200,48

1	2	3	4	5	6	7
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	15,310 15,310	128,60 128,60
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,310 15,310	35,52 35,52
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2	2,4000	1 224,146 29,525	2 937,95 70,86
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,4000	968,142 26,608	8 132,39 223,51
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5	m2	2,4600	68,825 44,467	169,31 109,39

1	2	3	4	5	6	7
		мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
18	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,2000	$\frac{116,252}{13,124}$	$\frac{488,26}{55,12}$
19	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	4,2000	$\frac{95,693}{14,581}$	$\frac{401,91}{61,24}$
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	$\frac{5,829}{5,829}$	$\frac{9,91}{9,91}$
21	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	4,0000	$\frac{20,562}{13,850}$	$\frac{82,25}{55,40}$
22	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	1,7000	$\frac{1\ 088,729}{30,982}$	$\frac{1\ 850,84}{52,67}$
23	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	$\frac{40,888}{13,122}$	$\frac{163,55}{52,49}$
24	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка	buc	1,0000	$\frac{969,500}{80,190}$	$\frac{969,50}{80,19}$

1	2	3	4	5	6	7
		умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Устройство фартука 0,6x0,6	m2	0,3600	$\frac{206,139}{60,139}$	$\frac{74,21}{21,65}$
26	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	$\frac{31,440}{8,020}$	$\frac{31,44}{8,02}$
27	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	$\frac{51,593}{10,933}$	$\frac{154,78}{32,80}$
28	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	$\frac{40,893}{13,123}$	$\frac{122,68}{39,37}$
29	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-	m	3,0000	$\frac{40,893}{13,123}$	$\frac{122,68}{39,37}$

1	2	3	4	5	6	7
		культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды				
30	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45
32	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	20,0000	10,372 2,187	207,45 43,74
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,0000	54,218 11,300	325,31 67,80
34	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la	buc	2,0000	53,295 9,840	106,59 19,68

1	2	3	4	5	6	7
		conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
35	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
37	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	2,0000	515,580 356,115	1 031,16 712,23
		<i>Total</i>	Lei			37 610,08
		Total Кабинет №1 Архив Inclusiv salariu				37 610,08 12 999,61
		2. Кабинет №2 S=26,4 м2				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)	m2	26,4000	18,113 16,767	478,18 442,64
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	26,4000	11,855 10,935	312,97 288,68

1	2	3	4	5	6	7
40	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	26,4000	109,779 38,273	2 898,16 1 010,40
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	26,4000	264,049 105,705	6 970,89 2 790,61
42	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	20,9000	49,231 36,450	1 028,92 761,80
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	52,0000	10,072 9,842	523,72 511,76
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	52,0000	82,340 61,965	4 281,67 3 222,18
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	52,0000	68,826 44,469	3 578,96 2 312,39

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	52,0000	31,715 20,047	1 649,20 1 042,47
47	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	26,4000	11,471 10,935	302,83 288,68
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	13,2000	10,072 9,842	132,95 129,91
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	26,4000	80,168 55,769	2 116,43 1 472,29
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	26,4000	31,716 20,047	837,29 529,25
51	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	312,638 40,096	1 563,19 200,48
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66

1	2	3	4	5	6	7
		блока)				
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	15,310 15,310	128,60 128,60
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,310 15,310	35,52 35,52
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2	2,4000	1 224,146 29,525	2 937,95 70,86
57	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,4000	968,142 26,608	8 132,39 223,51
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	68,825 44,467	169,31 109,39

1	2	3	4	5	6	7
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,2000	<u>116,252</u> 13,124	<u>488,26</u> 55,12
60	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	4,2000	<u>95,693</u> 14,581	<u>401,91</u> 61,24
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	<u>5,829</u> 5,829	<u>9,91</u> 9,91
62	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	4,0000	<u>20,562</u> 13,850	<u>82,25</u> 55,40
63	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в.ч.краники подачи и обратки)	m2	1,7000	<u>1 127,671</u> 30,982	<u>1 917,04</u> 52,67
64	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	<u>40,888</u> 13,122	<u>163,55</u> 52,49
65	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной	buc	1,0000	<u>969,500</u> 80,190	<u>969,50</u> 80,19

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	206,139 60,139	74,21 21,65
67	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	31,440 8,020	31,44 8,02
68	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	51,593 10,933	154,78 32,80
69	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
70	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
71	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04

1	2	3	4	5	6	7
		(Монтаж краников для горячей/холодной воды)				
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 50x20	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45
73	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	20,0000	10,372 2,187	207,45 43,74
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,0000	54,218 11,300	325,31 67,80
75	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	53,295 9,840	106,59 19,68
76	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel,	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21

1	2	3	4	5	6	7
		avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)				
77	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
78	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	2,0000	515,580 356,115	1 031,16 712,23
		<i>Total</i>	Lei			47 661,19
		Total Кабинет №2 S=26,4 м2 Inclusiv salariu				47 661,19 17 146,39
		3. Кабинет №3 Зал S=26,5 м2				
79	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	21,0000	49,230 36,450	1 033,83 765,44
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	51,4000	68,826 44,469	3 537,67 2 285,71
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	51,4000	31,715 20,047	1 630,16 1 030,44

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	26,5000	80,168 55,769	2 124,45 1 477,87
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	26,5000	31,715 20,048	840,46 531,26
84	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	312,638 40,096	1 563,19 200,48
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	15,310 15,310	128,60 128,60
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,310 15,310	35,52 35,52
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого				
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2	2,4000	$\frac{1\,224,146}{29,525}$	$\frac{2\,937,95}{70,86}$
90	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,4000	$\frac{968,142}{26,608}$	$\frac{8\,132,39}{223,51}$
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	$\frac{68,825}{44,467}$	$\frac{169,31}{109,39}$
92	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,2000	$\frac{116,252}{13,124}$	$\frac{488,26}{55,12}$
93	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	4,2000	$\frac{95,693}{14,581}$	$\frac{401,91}{61,24}$
94	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	$\frac{5,829}{5,829}$	$\frac{9,91}{9,91}$
95	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m	4,0000	$\frac{20,562}{13,850}$	$\frac{82,25}{55,40}$

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")				
96	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т. ч. краники подачи и обратки)	m2	1,7000	$\frac{1\ 088,729}{30,982}$	$\frac{1\ 850,84}{52,67}$
97	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	4,0000	$\frac{40,888}{13,122}$	$\frac{163,55}{52,49}$
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	2,0000	$\frac{49,945}{18,225}$	$\frac{99,89}{36,45}$
99	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	$\frac{7,153}{3,281}$	$\frac{107,29}{49,21}$
100	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	$\frac{54,230}{11,300}$	$\frac{54,23}{11,30}$
101	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie	buc	2,0000	$\frac{515,580}{11,300}$	$\frac{1\ 031,16}{11,30}$

1	2	3	4	5	6	7
		format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)			356,115	712,23
		<i>Total</i>	Lei			29 471,87
		Total Кабинет №3 Зал S=26,5 м2 Inklusiv salariu				29 471,87 8 065,39
		4. Кабинет директора №4 S=25,3 м2				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,1000	15,307 15,307	62,76 62,76
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63
105	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,1000	968,141 26,607	3 969,38 109,09
		<i>Total</i>	Lei			7 081,19
		Total Кабинет директора №4 S=25,3 м2 Inklusiv salariu				7 081,19 282,14
		5. Кабинет №5 Приемная S=14,9 м2				

1	2	3	4	5	6	7
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных пола из керамической плитки.)	m2	4,0000	29,580 28,430	118,32 113,72
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	4,0000	264,052 105,705	1 056,21 422,82
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	21,6000	10,072 9,842	217,55 212,58
109	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка поверхности стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	21,6000	65,426 23,328	1 413,20 503,88
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	43,2000	31,715 20,047	1 370,09 866,05
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,9000	31,716 20,048	472,57 298,71
		<i>Total</i>	Lei			4 647,94
		Total Кабинет №5 Приемная				4 647,94

1	2	3	4	5	6	7
		S=14,9 м2 Inclusiv salariu				2 417,76
		6. Кабинет №6 S=13,6 м2				
112	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2	13,4000	49,464 48,114	662,82 644,73
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	13,6000	17,443 16,768	237,22 228,04
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона)	m2	13,6000	11,855 10,935	161,23 148,72
115	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	13,6000	109,778 38,272	1 492,98 520,50
116	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	18,080 2,550	36,16 5,10
117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	13,6000	264,049 105,705	3 591,07 1 437,59
118	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	15,1000	49,230 36,450	743,38 550,40

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	39,5000	10,071 9,842	397,82 388,74
120	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	39,5000	82,339 61,965	3 252,41 2 447,61
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	39,5000	68,826 44,469	2 718,63 1 756,53
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	39,5000	31,716 20,048	1 252,77 791,88
123	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	13,6000	11,471 10,935	156,01 148,72
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой	m2	13,6000	10,072 9,842	136,98 133,85

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на потолке) 50 %				
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	13,6000	80,168 55,768	1 090,28 758,45
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,6000	31,715 20,048	431,32 272,65
127	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,310 15,310	35,52 35,52
130	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63
131	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	2,4000	1 224,146 29,525	2 937,95 70,86

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0				
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,9000	68,821 44,468	130,76 84,49
133	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,1000	116,243 13,119	244,11 27,55
134	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	2,1000	95,686 14,576	200,94 30,61
135	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,835 5,835	4,96 4,96
136	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,565 13,850	41,13 27,70
137	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 088,741 30,988	925,43 26,34
138	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных	m	2,0000	40,895 13,120	81,79 26,24

1	2	3	4	5	6	7
		полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				
139	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	969,500 80,190	969,50 80,19
140	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Устройство фартука 0,6x0,6	m2	0,3600	206,139 60,139	74,21 21,65
141	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	31,440 8,020	31,44 8,02
142	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	51,593 10,933	154,78 32,80
143	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37

1	2	3	4	5	6	7
		стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				
144	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
145	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	1,0000	49,940 18,220	49,94 18,22
147	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	20,0000	10,372 2,187	207,45 43,74
148	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых,	buc	6,0000	54,218 11,300	325,31 67,80

1	2	3	4	5	6	7
		герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
149	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	53,295 9,840	106,59 19,68
150	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
152	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			27 855,20
		Total Кабинет №6 S=13,6 м2 Inclusiv salariu				27 855,20 11 601,86
		7. Кабинет №7 старшей медсестры S=12 м2				
153	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2	12,4000	49,464 48,114	613,35 596,61
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка	m2	12,0000	17,442 16,767	209,30 201,20

1	2	3	4	5	6	7
		теплых полов - полов из линолеума.)				
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	12,0000	$\frac{11,855}{10,935}$	$\frac{142,26}{131,22}$
156	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,0000	$\frac{109,778}{38,272}$	$\frac{1\ 317,34}{459,27}$
157	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	$\frac{18,080}{2,550}$	$\frac{36,16}{5,10}$
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,0000	$\frac{264,049}{105,705}$	$\frac{3\ 168,59}{1\ 268,46}$
159	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	14,4000	$\frac{49,231}{36,450}$	$\frac{708,92}{524,88}$
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	37,5000	$\frac{10,071}{9,841}$	$\frac{377,67}{369,05}$

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)				
161	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	37,5000	82,339 61,965	3 087,73 2 323,68
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	37,5000	68,826 44,469	2 580,99 1 667,59
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	37,5000	31,715 20,047	1 189,32 751,78
164	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2	12,0000	11,471 10,935	137,65 131,22
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолке)	m2	12,0000	10,072 9,842	120,86 118,10
166	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,0000	80,168 55,768	962,01 669,22
167	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	3,0000	312,637	937,91

1	2	3	4	5	6	7
		fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)			40,093	120,28
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,3000	15,307 15,307	65,82 65,82
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,310 15,310	35,52 35,52
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2	2,4000	1 224,146 29,525	2 937,95 70,86
173	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,3000	968,142 26,609	4 163,01 114,42
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1,9000	68,821	130,76

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			44,468	84,49
175	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,1000	116,243 13,119	244,11 27,55
176	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	2,1000	95,686 14,576	200,94 30,61
177	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,835 5,835	4,96 4,96
178	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,565 13,850	41,13 27,70
179	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 088,741 30,988	925,43 26,34
180	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	2,0000	40,895 13,120	81,79 26,24
181	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,0000	969,500	969,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)			80,190	80,19
182	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	206,139 60,139	74,21 21,65
183	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	31,440 8,020	31,44 8,02
184	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	51,593 10,933	154,78 32,80
185	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
186	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37

1	2	3	4	5	6	7
		стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды				
187	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
188	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	1,0000	49,940 18,220	49,94 18,22
189	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	20,0000	10,372 2,187	207,45 43,74
190	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	6,0000	54,218 11,300	325,31 67,80
191	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	2,0000	53,295 9,840	106,59 19,68

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)				
192	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmр (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
193	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
194	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			30 375,10
		Total Кабинет №7 старшей медсестры S=12 м2 Inclusiv salariu				30 375,10 10 765,97
		8. Кабинет №8 нарколога S=14,7 м2				
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	14,7000	17,442 16,767	256,40 246,48
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	14,7000	11,854 10,935	174,26 160,74
197	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в	m2	14,7000	109,779 38,272	1 613,75 562,60

1	2	3	4	5	6	7
		постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
198	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau stratul de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	18,080 2,550	36,16 5,10
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	14,7000	264,050 105,705	3 881,54 1 553,87
200	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	15,6000	49,231 36,450	768,00 568,62
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	41,1000	10,071 9,841	413,93 404,48
202	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	41,1000	82,340 61,965	3 384,17 2 546,76

1	2	3	4	5	6	7
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,1000	68,826 44,469	2 828,76 1 827,68
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	41,1000	31,715 20,047	1 303,49 823,95
205	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	14,7000	11,471 10,935	168,62 160,74
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	14,7000	10,071 9,841	148,05 144,67
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	14,7000	80,168 55,769	1 178,47 819,80
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,7000	31,716 20,048	466,22 294,70
209	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28

1	2	3	4	5	6	7
		4-х ламповых)				
210	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	3,0000	15,307 15,307	45,92 45,92
212	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,310 15,310	35,52 35,52
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63
214	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2	2,4000	1 224,146 29,525	2 937,95 70,86
215	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,3000	968,142 26,609	4 163,01 114,42
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,9000	68,821 44,468	130,76 84,49

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
217	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,1000	116,243 13,119	244,11 27,55
218	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,1000	95,686 14,576	200,94 30,61
219	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,835 5,835	4,96 4,96
220	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,565 13,850	41,13 27,70
221	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 088,741 30,988	925,43 26,34
222	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	2,0000	40,895 13,120	81,79 26,24
223	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate	buc	1,0000	969,500 80,190	969,50 80,19

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
224	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	206,139 60,139	74,21 21,65
225	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	31,440 8,020	31,44 8,02
226	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	51,593 10,933	154,78 32,80
227	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
228	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37

1	2	3	4	5	6	7
229	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
230	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	1,0000	49,940 18,220	49,94 18,22
231	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	20,0000	10,372 2,187	207,45 43,74
232	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	54,218 11,300	216,87 45,20
233	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84

1	2	3	4	5	6	7
234	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	<u>7,153</u> 3,281	<u>107,29</u> 49,21
235	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	<u>54,230</u> 11,300	<u>54,23</u> 11,30
236	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	<u>515,590</u> 356,120	<u>515,59</u> 356,12
		<i>Total</i>	Lei			32 163,14
		Total Кабинет №8 нарколога S=14,7 м2 Inclusiv salariu				32 163,14 11 616,44
		9. Кабинет терапевта № 9 S=12,1 м2				
237	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	12,1000	<u>17,442</u> 16,767	<u>211,05</u> 202,88
238	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	12,1000	<u>11,855</u> 10,936	<u>143,45</u> 132,32
239	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,1000	<u>109,778</u> 38,272	<u>1 328,31</u> 463,09

1	2	3	4	5	6	7
240	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	18,080 2,550	36,16 5,10
241	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,1000	264,049 105,705	3 194,99 1 279,03
242	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	14,2000	49,231 36,450	699,08 517,59
243	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	36,9000	10,072 9,841	371,64 363,15
244	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	36,9000	82,340 61,965	3 038,33 2 286,51
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	36,9000	68,826 44,469	2 539,69 1 640,91

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	36,9000	31,715 20,047	1 170,29 739,75
247	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	12,1000	11,471 10,935	138,80 132,31
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке)	m2	12,1000	10,072 9,842	121,87 119,09
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,1000	80,168 55,769	970,03 674,80
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,1000	31,715 20,047	383,75 242,57
251	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	2,4600	15,309	37,66

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)			15,309	37,66
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	3,0000	15,307 15,307	45,92 45,92
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,310 15,310	35,52 35,52
255	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63
256	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2	2,4000	1 224,146 29,525	2 937,95 70,86
257	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,0000	968,143 26,607	2 904,43 79,82
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2	1,9000	68,821 44,468	130,76 84,49

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора)				
259	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,1000	116,243 13,119	244,11 27,55
260	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	2,1000	95,686 14,576	200,94 30,61
261	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,835 5,835	4,96 4,96
262	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,565 13,850	41,13 27,70
263	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 088,741 30,988	925,43 26,34
264	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	2,0000	40,895 13,120	81,79 26,24
265	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора,	buc	1,0000	969,500 80,190	969,50 80,19

1	2	3	4	5	6	7
		санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
266	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	$\frac{206,139}{60,139}$	$\frac{74,21}{21,65}$
267	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	$\frac{31,440}{8,020}$	$\frac{31,44}{8,02}$
268	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	$\frac{51,593}{10,933}$	$\frac{154,78}{32,80}$
269	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	$\frac{40,893}{13,123}$	$\frac{122,68}{39,37}$
270	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	$\frac{40,893}{13,123}$	$\frac{122,68}{39,37}$
271	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord,	buc	2,0000	$\frac{31,440}{8,020}$	$\frac{62,88}{16,04}$

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)				
272	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	1,0000	49,940 18,220	49,94 18,22
273	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	20,0000	10,372 2,187	207,45 43,74
274	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	54,218 11,300	216,87 45,20
275	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84
276	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21

1	2	3	4	5	6	7
		sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)				
277	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
278	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			28 630,18
		Total Кабинет терапевта № 9 S=12,1 м2 Inclusiv salariu				28 630,18 10 260,75
		10. Кабинет № 10 Гардеробная S=12,8 м2				
279	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из плитки.)	m2	12,8000	29,581 28,431	378,64 363,92
280	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	12,8000	11,855 10,934	151,74 139,96
281	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,8000	109,779 38,273	1 405,17 489,89
282	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei,	m2	2,0000	18,080 2,550	36,16 5,10

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau stratURI de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.				
283	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,8000	264,048 105,705	3 379,82 1 353,02
284	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	14,5000	49,230 36,450	713,84 528,52
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	18,6000	10,072 9,842	187,34 183,06
286	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка стен из керамической плитки)	m2	19,9000	58,665 58,320	1 167,43 1 160,56
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	38,5000	82,340 61,965	3 170,09 2 385,66
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	38,5000	68,826	2 649,81

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			44,469	1 712,06
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	38,5000	31,715 20,048	1 221,04 771,83
290	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	12,8000	11,471 10,935	146,83 139,97
291	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	12,8000	10,071 9,841	128,91 125,97
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,8000	80,169 55,769	1 026,16 713,84
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,8000	31,715 20,048	405,95 256,61
294	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	2,4600	15,309	37,66

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)			15,309	37,66
296	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	3,0000	15,307 15,307	45,92 45,92
297	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,310 15,310	35,52 35,52
298	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63
299	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2	2,4000	1 224,146 29,525	2 937,95 70,86
300	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	3,0000	968,143 26,607	2 904,43 79,82
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5	m2	1,9000	68,821 44,468	130,76 84,49

1	2	3	4	5	6	7
		мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
302	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,1000	<u>116,243</u> 13,119	<u>244,11</u> 27,55
303	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,1000	<u>95,686</u> 14,576	<u>200,94</u> 30,61
304	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	<u>5,835</u> 5,835	<u>4,96</u> 4,96
305	RpIC19В	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	<u>20,565</u> 13,850	<u>41,13</u> 27,70
306	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов)	m2	0,8500	<u>1 088,741</u> 30,988	<u>925,43</u> 26,34
307	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	2,0000	<u>40,895</u> 13,120	<u>81,79</u> 26,24
308	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора,	buc	1,0000	<u>969,500</u> 80,190	<u>969,50</u> 80,19

1	2	3	4	5	6	7
		санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	$\frac{206,139}{60,139}$	$\frac{74,21}{21,65}$
310	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	$\frac{31,440}{8,020}$	$\frac{31,44}{8,02}$
311	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	$\frac{51,593}{10,933}$	$\frac{154,78}{32,80}$
312	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	$\frac{40,893}{13,123}$	$\frac{122,68}{39,37}$
313	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	$\frac{40,893}{13,123}$	$\frac{122,68}{39,37}$
314	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord,	buc	2,0000	$\frac{31,440}{8,020}$	$\frac{62,88}{16,04}$

1	2	3	4	5	6	7
		indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)				
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	1,0000	49,940 18,220	49,94 18,22
316	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	20,0000	10,372 2,187	207,45 43,74
317	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	54,220 11,300	162,66 33,90
318	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84
319	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21

1	2	3	4	5	6	7
		sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)				
320	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
321	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			30 397,46
		Total Кабинет № 10 Гардеробная S=12,8 м2 Inclusiv salariu				30 397,46 11 780,32
		11. Кабинет ЛОРа № 11 S=26,1 м2				
322	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	26,1000	17,442 16,767	455,24 437,62
323	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	26,1000	11,855 10,935	309,41 285,40
324	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	26,1000	109,779 38,272	2 865,23 998,91
325	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei,	m2	4,0000	18,082 2,552	72,33 10,21

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau stratURI de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.				
326	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	26,1000	<u>264,048</u> 105,705	<u>6 891,66</u> 2 758,90
327	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	21,5000	<u>49,231</u> 36,450	<u>1 058,47</u> 783,68
328	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	52,9000	<u>10,071</u> 9,841	<u>532,78</u> 520,61
329	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	52,9000	<u>82,340</u> 61,965	<u>4 355,77</u> 3 277,95
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	52,9000	<u>68,826</u> 44,469	<u>3 640,91</u> 2 352,41

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	52,9000	<u>31,715</u> 20,047	<u>1 677,73</u> 1 060,51
332	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	26,1000	<u>11,471</u> 10,935	<u>299,39</u> 285,40
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	26,1000	<u>10,071</u> 9,841	<u>262,86</u> 256,86
334	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	26,1000	<u>80,168</u> 55,769	<u>2 092,38</u> 1 455,56
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	26,1000	<u>31,715</u> 20,048	<u>827,77</u> 523,24
336	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	<u>312,638</u> 40,096	<u>1 563,19</u> 200,48
337	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (m2	12,8000	<u>1 303,521</u> 26,609	<u>16 685,07</u> 340,59

1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж пластиковых перегородок)				
338	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc	6,0000	245,345 186,988	1 472,07 1 121,93
339	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66
340	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	15,310 15,310	128,60 128,60
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,310 15,310	35,52 35,52
342	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63
343	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2	2,4000	1 224,146 29,525	2 937,95 70,86
344	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью	m2	8,4000	968,142 26,608	8 132,39 223,51

1	2	3	4	5	6	7
		переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	68,825 44,467	169,31 109,39
346	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,2000	116,252 13,124	488,26 55,12
347	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	4,2000	95,693 14,581	401,91 61,24
348	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,829 5,829	9,91 9,91
349	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	4,0000	20,562 13,850	82,25 55,40
350	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники на подачу и обратку)	m2	1,7000	1 088,729 30,982	1 850,84 52,67
351	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в	m	4,0000	40,888 13,122	163,55 52,49

1	2	3	4	5	6	7
		стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)				
352	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	2,0000	969,490 80,190	1 938,98 160,38
353	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,7200	206,125 60,139	148,41 43,30
354	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
355	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000	51,593 10,935	309,56 65,61
356	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	6,0000	40,890 13,122	245,34 78,73
357	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic	m	6,0000	40,890	245,34

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды			13,122	78,73
358	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	4,0000	31,440 8,020	125,76 32,08
359	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45
360	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	30,0000	10,373 2,187	311,18 65,61
361	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	54,218 11,300	216,87 45,20
362	RpEE01A	Montarea interuptoarelor	buc	2,0000	53,295	106,59

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)			9,840	19,68
363	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmр (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
364	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
365	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью до 100 л)	buc	1,0000	2 404,070 127,580	2 404,07 127,58
366	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	2,0000	515,580 356,115	1 031,16 712,23
		<i>Total</i>	Lei			69 919,35
		Total Кабинет ЛОРа № 11 S=26,1 м2 Inclusiv salariu				69 919,35 19 177,39
		12. Кабинет переливания крови № 12 S=26,3 м2				
367	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка	m2	26,3000	17,442 16,767	458,73 440,98

1	2	3	4	5	6	7
		теплых полов - полов из линолеума.)				
368	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	26,3000	$\frac{11,856}{10,935}$	$\frac{311,80}{287,60}$
369	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	26,3000	$\frac{109,778}{38,272}$	$\frac{2\ 887,16}{1\ 006,56}$
370	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	$\frac{18,080}{2,550}$	$\frac{36,16}{5,10}$
371	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	26,3000	$\frac{264,049}{105,705}$	$\frac{6\ 944,50}{2\ 780,04}$
372	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	20,9000	$\frac{49,231}{36,450}$	$\frac{1\ 028,92}{761,80}$
373	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	6,0000	$\frac{68,825}{44,468}$	$\frac{412,95}{266,81}$

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	51,2000	31,715 20,047	1 623,83 1 026,43
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	26,3000	31,715 20,048	834,11 527,25
376	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	312,638 40,096	1 563,19 200,48
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66
378	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	15,310 15,310	128,60 128,60
379	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,310 15,310	35,52 35,52
380	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока				
381	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2	2,4000	1 224,146 29,525	2 937,95 70,86
382	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,4000	968,142 26,608	8 132,39 223,51
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	68,825 44,467	169,31 109,39
384	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,2000	116,252 13,124	488,26 55,12
385	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	4,2000	95,693 14,581	401,91 61,24
386	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,829 5,829	9,91 9,91
387	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii	m	4,0000	20,562 13,850	82,25 55,40

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")				
388	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	1,7000	<u>1 088,729</u> 30,982	<u>1 850,84</u> 52,67
389	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	4,0000	<u>40,888</u> 13,122	<u>163,55</u> 52,49
390	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	2,0000	<u>969,490</u> 80,190	<u>1 938,98</u> 160,38
391	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	<u>206,139</u> 60,139	<u>74,21</u> 21,65
392	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	1,0000	<u>31,440</u> 8,020	<u>31,44</u> 8,02

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")				
393	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	51,593 10,933	154,78 32,80
394	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
395	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
396	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
397	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45
398	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea	m	30,0000	10,373 2,187	311,18 65,61

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)				
399	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	54,215 11,300	108,43 22,60
400	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84
401	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmр (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
402	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
403	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind	buc	2,0000	515,580 356,115	1 031,16 712,23

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)				
		<i>Total</i>	Lei			37 824,02
		Total Кабинет переливания крови № 12 S=26,3 м2 Inclusiv salariu				37 824,02 9 492,92
		13. Кабинет проф.осмотра № 13 S=26,3 м2				
404	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	26,3000	<u>17,442</u> 16,767	<u>458,73</u> 440,98
405	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	26,3000	<u>11,856</u> 10,935	<u>311,80</u> 287,60
406	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	26,3000	<u>109,778</u> 38,272	<u>2 887,16</u> 1 006,56
407	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	4,0000	<u>18,082</u> 2,552	<u>72,33</u> 10,21
408	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	26,3000	<u>264,049</u> 105,705	<u>6 944,50</u> 2 780,04
409	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea	m	20,8000	<u>49,230</u>	<u>1 023,99</u>

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)			36,450	758,16
410	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2	50,9000	10,072 9,842	512,65 500,94
411	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	50,9000	82,340 61,965	4 191,09 3 154,02
412	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	50,9000	68,826 44,469	3 503,25 2 263,47
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	50,9000	31,715 20,048	1 614,31 1 020,42
414	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	26,3000	11,471 10,935	301,69 287,59

1	2	3	4	5	6	7
415	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	26,3000	10,072 9,842	264,89 258,84
416	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	26,3000	80,168 55,768	2 108,41 1 466,71
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	26,3000	31,715 20,048	834,11 527,25
418	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	312,638 40,096	1 563,19 200,48
419	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2	12,8000	1 303,521 26,609	16 685,07 340,59
420	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc	6,0000	245,345 186,988	1 472,07 1 121,93
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66
422	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	8,4000	15,310	128,60

1	2	3	4	5	6	7
		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)			15,310	128,60
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	15,310 15,310	35,52 35,52
424	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63
425	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2	2,4000	1 224,146 29,525	2 937,95 70,86
426	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,4000	968,142 26,608	8 132,39 223,51
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	68,825 44,467	169,31 109,39
428	CK26A	Glafuri montate la ferestre din	m	4,2000	116,252	488,26

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см			13,124	55,12
429	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	4,2000	95,693 14,581	401,91 61,24
430	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,829 5,829	9,91 9,91
431	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	4,0000	20,562 13,850	82,25 55,40
432	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	1,7000	1 088,729 30,982	1 850,84 52,67
433	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	40,888 13,122	163,55 52,49
434	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на	buc	2,0000	969,490 80,190	1 938,98 160,38

1	2	3	4	5	6	7
		кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
435	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,7200	206,125 60,139	148,41 43,30
436	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000	51,593 10,935	309,56 65,61
438	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	6,0000	40,890 13,122	245,34 78,73
439	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	6,0000	40,890 13,122	245,34 78,73
440	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для	buc	4,0000	31,440 8,020	125,76 32,08

1	2	3	4	5	6	7
		горячей/холодной воды)				
441	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45
442	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	30,0000	10,373 2,187	311,18 65,61
443	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	54,218 11,300	216,87 45,20
444	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	53,295 9,840	106,59 19,68
445	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21

1	2	3	4	5	6	7
		(Прокладка интернет провода)				
446	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	<u>54,230</u> 11,300	<u>54,23</u> 11,30
447	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью 100 л)	buc	1,0000	<u>2 404,070</u> 127,580	<u>2 404,07</u> 127,58
448	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	2,0000	<u>515,580</u> 356,115	<u>1 031,16</u> 712,23
		<i>Total</i>	Lei			69 606,33
		Total Кабинет проф.осмотра № 13 S=26,3 м2 Inclusiv salariu				69 606,33 18 932,92
		14. Кабинет окулиста № 14 S=27,6 м2				
449	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	27,6000	<u>17,442</u> 16,767	<u>481,39</u> 462,76
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	27,6000	<u>11,855</u> 10,935	<u>327,19</u> 301,80
451	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в	m2	27,6000	<u>109,779</u> 38,272	<u>3 029,89</u> 1 056,32

1	2	3	4	5	6	7
		постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
452	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Дополнительный изоляционный слой в составе гидроизоляции, из битумизированного картона типа CA 300, обычно уложенный по гидроизоляции или слоям прекращения капиллярности по поверхности горизонтальной или наклонной с уклоном до 7%)	m2	4,0000	18,082 2,552	72,33 10,21
453	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	27,6000	264,049 105,705	7 287,75 2 917,46
454	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	21,4000	49,231 36,450	1 053,54 780,03
455	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	52,6000	10,071 9,841	529,76 517,66
456	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete	m2	52,6000	82,340 61,965	4 331,08 3 259,36

1	2	3	4	5	6	7
		plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
457	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	52,6000	68,826 44,469	3 620,26 2 339,07
458	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	52,6000	31,715 20,048	1 668,22 1 054,50
459	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	27,6000	11,471 10,935	316,60 301,81
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	27,6000	10,071 9,841	277,97 271,62
461	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	27,6000	80,168 55,768	2 212,63 1 539,21
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми	m2	27,6000	31,715 20,047	875,33 553,31

1	2	3	4	5	6	7
		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
463	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	5,0000	<u>312,638</u> 40,096	<u>1 563,19</u> 200,48
464	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2	12,8000	<u>1 303,521</u> 26,609	<u>16 685,07</u> 340,59
465	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc	6,0000	<u>245,345</u> 186,988	<u>1 472,07</u> 1 121,93
466	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	<u>15,309</u> 15,309	<u>37,66</u> 37,66
467	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,4000	<u>15,310</u> 15,310	<u>128,60</u> 128,60
468	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2	2,3200	<u>15,310</u> 15,310	<u>35,52</u> 35,52
469	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,4600	<u>1 224,142</u> 29,524	<u>3 011,39</u> 72,63
470	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura	m2	2,4000	<u>1 224,146</u> 29,525	<u>2 937,95</u> 70,86

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0				
471	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,4000	968,142 26,608	8 132,39 223,51
472	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4600	68,825 44,467	169,31 109,39
473	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,2000	116,252 13,124	488,26 55,12
474	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	4,2000	95,693 14,581	401,91 61,24
475	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,829 5,829	9,91 9,91
476	RpIC19В	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов,	m	4,0000	20,562 13,850	82,25 55,40

1	2	3	4	5	6	7
		распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")				
477	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	1,7000	$\frac{1\ 088,729}{30,982}$	$\frac{1\ 850,84}{52,67}$
478	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	$\frac{40,888}{13,122}$	$\frac{163,55}{52,49}$
479	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	2,0000	$\frac{969,490}{80,190}$	$\frac{1\ 938,98}{160,38}$
480	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,7200	$\frac{206,125}{60,139}$	$\frac{148,41}{43,30}$
481	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	2,0000	$\frac{31,440}{8,020}$	$\frac{62,88}{16,04}$
482	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata	m	6,0000	$\frac{51,593}{10,935}$	$\frac{309,56}{65,61}$

1	2	3	4	5	6	7
		aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
483	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	6,0000	<u>40,890</u> 13,122	<u>245,34</u> 78,73
484	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	6,0000	<u>40,890</u> 13,122	<u>245,34</u> 78,73
485	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	4,0000	<u>31,440</u> 8,020	<u>125,76</u> 32,08
486	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	<u>49,945</u> 18,225	<u>99,89</u> 36,45
487	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	30,0000	<u>10,373</u> 2,187	<u>311,18</u> 65,61
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	4,0000	<u>54,218</u> 11,300	<u>216,87</u> 45,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
489	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	53,295 9,840	106,59 19,68
490	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
491	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
492	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			67 741,72
		Total Кабинет окулиста № 14 S=27,6 м2				67 741,72 19 051,56

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		15. Кабинет гл.зам. № 15 S=19,6 м2				
493	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	19,6000	17,442 16,767	341,87 328,64
494	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	19,6000	11,855 10,935	232,35 214,32
495	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	19,6000	109,779 38,272	2 151,66 750,14
496	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	18,080 2,550	36,16 5,10
497	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	19,6000	264,049 105,705	5 175,37 2 071,82
498	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T,	m	16,9000	49,231 36,450	832,00 616,00

1	2	3	4	5	6	7
		включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
499	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	45,6000	10,071 9,841	459,26 448,77
500	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	45,6000	82,340 61,965	3 754,71 2 825,61
501	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	45,6000	68,827 44,469	3 138,49 2 027,79
502	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	45,6000	31,715 20,048	1 446,22 914,17
503	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	19,6000	11,471 10,935	224,84 214,33
504	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	19,6000	10,071 9,841	197,40 192,89
505	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	19,6000	80,167 55,768	1 571,28 1 093,06

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	19,6000	31,715 20,047	621,61 392,93
507	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66
509	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,4400	15,311 15,311	67,98 67,98
510	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухие)	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63
511	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,4400	968,142 26,608	4 298,55 118,14

1	2	3	4	5	6	7
512	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8000	68,828 44,467	123,89 80,04
513	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	116,246 13,121	278,99 31,49
514	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	95,688 14,579	229,65 34,99
515	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,835 5,835	4,96 4,96
516	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,565 13,850	41,13 27,70
517	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов)	m2	0,8500	1 088,741 30,988	925,43 26,34
518	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	2,0000	40,895 13,120	81,79 26,24
519	RpSC21A	Montarea lavoarului din	buc	1,0000	969,500	969,50

1	2	3	4	5	6	7
		semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)			80,190	80,19
520	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	206,139 60,139	74,21 21,65
521	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	31,440 8,020	31,44 8,02
522	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	51,593 10,933	154,78 32,80
523	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
524	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37

1	2	3	4	5	6	7
		полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды				
525	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
526	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45
527	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	15,0000	10,372 2,187	155,58 32,80
528	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	54,220 11,300	162,66 33,90
529	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)				
530	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmр (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
531	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
532	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			32 909,26
		Total Кабинет гл.зам. № 15 S=19,6 м2 Inclusiv salariu				32 909,26 13 511,08
		16. Кабинет № 16 S=16,2 м2				
533	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	16,2000	17,442 16,767	282,56 271,62
534	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	16,2000	11,854 10,935	192,04 177,14
535	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в	m2	16,2000	109,779 38,273	1 778,42 620,02

1	2	3	4	5	6	7
		постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
536	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	18,080 2,550	36,16 5,10
537	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	16,2000	264,048 105,705	4 277,58 1 712,42
538	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	17,1000	49,230 36,450	841,84 623,30
539	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	46,2000	10,072 9,842	465,31 454,68
540	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	46,2000	82,340 61,965	3 804,10 2 862,79

1	2	3	4	5	6	7
541	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	46,2000	68,826 44,469	3 179,78 2 054,47
542	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	46,2000	31,715 20,047	1 465,25 926,19
543	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	16,2000	11,471 10,935	185,83 177,15
544	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	16,2000	10,072 9,841	163,16 159,43
545	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,2000	80,168 55,769	1 298,72 903,45
546	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,2000	31,715 20,048	513,79 324,77
547	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28

1	2	3	4	5	6	7
		ПОТОЛОЧНЫХ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫХ 4-х ламповых)				
548	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66
549	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,4400	15,311 15,311	67,98 67,98
550	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63
551	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,4400	968,142 26,608	4 298,55 118,14
552	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8000	68,828 44,467	123,89 80,04
553	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	116,246 13,121	278,99 31,49
554	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	2,4000	95,688 14,579	229,65 34,99

1	2	3	4	5	6	7
555	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,835 5,835	4,96 4,96
556	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,565 13,850	41,13 27,70
557	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 088,741 30,988	925,43 26,34
558	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	2,0000	40,895 13,120	81,79 26,24
559	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	969,500 80,190	969,50 80,19
560	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x	m2	0,3600	206,139 60,139	74,21 21,65

1	2	3	4	5	6	7
		200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)				
561	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	31,440 8,020	31,44 8,02
562	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	51,593 10,933	154,78 32,80
563	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
564	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
565	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
566	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые)	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45

1	2	3	4	5	6	7
		вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20				
567	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	15,0000	10,372 2,187	155,58 32,80
568	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	54,220 11,300	162,66 33,90
569	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84
570	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
571	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30

1	2	3	4	5	6	7
		sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)				
572	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			31 210,58
		Total Кабинет № 16 S=16,2 м2 Inclusiv salariu				31 210,58 12 688,04
		17. Кабинет статистики № 17 S=15,7 м2				
573	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	15,7000	17,442 16,767	273,84 263,24
574	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	15,7000	11,855 10,935	186,12 171,68
575	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	15,7000	109,778 38,273	1 723,52 600,88
576	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	18,080 2,550	36,16 5,10
577	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	15,7000	264,048 105,705	4 145,56 1 659,57

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м ²)				
578	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м ²)	m	16,7000	49,230 36,450	822,14 608,71
579	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m ²	45,1000	10,071 9,841	454,22 443,85
580	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m ²	45,1000	82,340 61,965	3 713,53 2 794,62
581	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m ²	45,1000	68,826 44,469	3 104,06 2 005,55
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками	m ²	45,1000	31,715 20,047	1 430,35 904,14

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
583	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	15,7000	11,471 10,935	180,10 171,68
584	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	15,7000	10,071 9,841	158,12 154,51
585	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	15,7000	80,168 55,769	1 258,64 875,57
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	15,7000	31,715 20,048	497,93 314,75
587	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28
588	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,4600	15,309 15,309	37,66 37,66
589	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,4400	15,311 15,311	67,98 67,98
590	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,4600	1 224,142 29,524	3 011,39 72,63

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого				
591	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,4400	968,142 26,608	4 298,55 118,14
592	CF50В	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8000	68,828 44,467	123,89 80,04
593	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	116,246 13,121	278,99 31,49
594	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	95,688 14,579	229,65 34,99
595	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,835 5,835	4,96 4,96
596	RpIC19В	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,565 13,850	41,13 27,70
597	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa	m2	0,8500	1 127,682	958,53

1	2	3	4	5	6	7
		calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)			30,988	26,34
598	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	2,0000	40,895 13,120	81,79 26,24
599	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	969,500 80,190	969,50 80,19
600	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	206,139 60,139	74,21 21,65
601	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	31,440 8,020	31,44 8,02
602	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	51,593 10,933	154,78 32,80
603	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic	m	3,0000	40,893	122,68

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды			13,123	39,37
604	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
605	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45
607	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	15,0000	10,372 2,187	155,58 32,80
608	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	4,0000	54,218 11,300	216,87 45,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
609	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84
610	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
611	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
612	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			30 797,64
		Total Кабинет статистики № 17 S=15,7 м2 Inclusiv salariu				30 797,64 12 400,66
		18. Кабинет статистики № 18 S=18,1 м2				
613	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	18,1000	17,442	315,70

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)			16,767	303,48
614	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	18,1000	11,855 10,935	214,57 197,92
615	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	18,1000	109,778 38,272	1 986,99 692,73
616	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	18,080 2,550	36,16 5,10
617	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	18,1000	264,049 105,705	4 779,28 1 913,26
618	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	15,7000	49,231 36,450	772,93 572,27

1	2	3	4	5	6	7
619	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	41,1000	10,071 9,841	413,93 404,48
620	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	41,1000	82,340 61,965	3 384,17 2 546,76
621	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	41,1000	68,826 44,469	2 828,76 1 827,68
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	41,1000	31,715 20,047	1 303,49 823,95
623	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	18,1000	11,471 10,935	207,62 197,92
624	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	18,1000	10,071 9,841	182,29 178,13
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2	18,1000	80,168 55,769	1 451,04 1 009,41

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора)				
626	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	18,1000	31,715 20,048	574,05 362,86
627	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28
628	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковой перегородки с дверью)	m2	8,4100	1 303,522 26,609	10 962,62 223,78
629	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc	6,0000	245,345 186,988	1 472,07 1 121,93
630	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока с микропрорветриванием)	m2	4,4400	15,311 15,311	67,98 67,98
631	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,4400	968,142 26,608	4 298,55 118,14
632	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	1,8000	68,828	123,89

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			44,467	80,04
633	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	116,246 13,121	278,99 31,49
634	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	2,4000	95,688 14,579	229,65 34,99
635	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,835 5,835	4,96 4,96
636	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,565 13,850	41,13 27,70
637	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 088,741 30,988	925,43 26,34
638	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	2,0000	40,895 13,120	81,79 26,24
639	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc.	buc	1,0000	969,500	969,50

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)			80,190	80,19
640	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	206,139 60,139	74,21 21,65
641	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	31,440 8,020	31,44 8,02
642	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	51,593 10,933	154,78 32,80
643	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
644	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37

1	2	3	4	5	6	7
		стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды				
645	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
646	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45
647	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	15,0000	10,372 2,187	155,58 32,80
648	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	54,218 11,300	216,87 45,20
649	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)				
650	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmр (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
652	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			40 616,87
		Total Кабинет статистики № 18 S=18,1 м2 Inclusiv salariu				40 616,87 13 698,18
		19. Касса № 19 S=10,0 м2				
653	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	10,0000	17,443 16,768	174,43 167,68
654	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	10,0000	11,856 10,936	118,56 109,36
655	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в	m2	10,0000	109,779 38,273	1 097,79 382,73

1	2	3	4	5	6	7
		помещения площадью меньше или равной 16 м2)				
656	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	10,0000	264,048 105,704	2 640,48 1 057,04
657	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	13,5000	49,231 36,450	664,62 492,08
658	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	39,9000	10,071 9,841	401,85 392,67
659	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	39,9000	82,340 61,965	3 285,36 2 472,41
660	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	39,9000	68,826 44,469	2 746,16 1 774,31
661	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	39,9000	31,715	1 265,44

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)			20,048	799,90
662	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	10,0000	11,471 10,935	114,71 109,35
663	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	10,0000	10,072 9,842	100,72 98,42
664	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	10,0000	80,167 55,768	801,67 557,68
665	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	10,0000	31,716 20,048	317,16 200,48
666	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28
667	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока МДФ глухого)	m2	1,8500	15,308 15,308	28,32 28,32
668	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	0,3000	15,333 15,333	4,60 4,60

1	2	3	4	5	6	7
669	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого	m2	1,8500	1 224,141 29,524	2 264,66 54,62
670	CK08A	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimea pina la 35 m, montate pe zidarie de orice fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv (Окна из стального профиля или холоднокатанного стального листа в зданиях высотой до 35 м, установленные на любую кладку, площадью переплета до 3 м2 включительно)	m2	0,3000	1 301,400 159,667	390,42 47,90
671	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	49,940 18,220	49,94 18,22
672	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	10,0000	10,373 2,187	103,73 21,87
673	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых,	buc	2,0000	54,215 11,300	108,43 22,60

1	2	3	4	5	6	7
		герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
674	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84
675	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	10,0000	7,152 3,280	71,52 32,80
676	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
677	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			18 311,60
		Total Casa № 19 S=10,0 m2 Inclusiv salariu				18 311,60 9 342,58
		20. Конференцзал № 20 S=38,5 m2				
678	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	38,5000	17,442 16,767	671,51 645,52
679	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	38,5000	11,855 10,935	456,42 421,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Разборка холодных полов из бетона .)				
680	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	38,5000	109,779 38,272	4 226,48 1 473,49
681	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	38,5000	264,049 105,705	10 165,88 4 069,64
682	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	19,0000	49,231 36,450	935,38 692,55
683	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка деревянных панелей на стенах)	m2	18,0000	34,263 34,263	616,74 616,74
684	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	43,5000	10,071 9,842	438,11 428,11
685	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором	m2	43,5000	82,340 61,965	3 581,77 2 695,47

1	2	3	4	5	6	7
		М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	43,5000	68,826 44,469	2 993,94 1 934,40
687	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	43,5000	31,715 20,048	1 379,62 872,07
688	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	38,5000	11,471 10,935	441,64 421,00
689	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке)	m2	38,5000	10,071 9,842	387,75 378,90
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	38,5000	80,168 55,769	3 086,46 2 147,09
691	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	38,5000	199,830 80,190	7 693,46 3 087,32
692	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных)	buc	5,0000	312,638 40,096	1 563,19 200,48

1	2	3	4	5	6	7
		4-х ламповых)				
693	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,9000	15,310 15,310	136,26 136,26
694	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,9000	968,142 26,609	8 616,46 236,82
695	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,4200	68,825 44,468	235,38 152,08
696	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,8000	116,250 13,123	558,00 62,99
697	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	4,8000	95,690 14,581	459,31 69,99
698	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,829 5,829	9,91 9,91
699	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и	m	6,0000	20,565 13,852	123,39 83,11

1	2	3	4	5	6	7
		т.д., диаметром 1"-11/4")				
700	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	1,7000	$\frac{1\ 088,729}{30,982}$	$\frac{1\ 850,84}{52,67}$
701	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	6,0000	$\frac{40,890}{13,122}$	$\frac{245,34}{78,73}$
702	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc	2,0000	$\frac{49,945}{18,225}$	$\frac{99,89}{36,45}$
703	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm (Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	15,0000	$\frac{10,372}{2,187}$	$\frac{155,58}{32,80}$
704	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	$\frac{54,218}{11,300}$	$\frac{216,87}{45,20}$

1	2	3	4	5	6	7
705	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	53,295 9,840	106,59 19,68
706	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
707	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
708	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж пожарного щита)	m2	1,5000	15,307 15,307	22,96 22,96
709	08-03-599-3	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 25 Монтаж пожарного шкафа 0,8x0,6x0,3 (Применительно)	buc	1,0000	575,740 176,050	575,74 176,05
710	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических решеток)	kg	80,0000	1,903 1,458	152,22 116,64
711	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	2,0000	515,580 356,115	1 031,16 712,23
		<i>Total</i>	Lei			53 395,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Конференцзал № 20 S=38,5 м2 Inclusiv salariu				53 395,77 22 188,86
		21. Кабинет отдыха № 21 S=16,9 м2				
712	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	16,9000	17,442 16,767	294,77 283,36
713	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	16,9000	11,855 10,935	200,35 184,80
714	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	16,9000	109,778 38,272	1 855,25 646,80
715	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	18,080 2,550	36,16 5,10
716	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	16,9000	264,048 105,705	4 462,41 1 786,41
717	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс.	m	16,5000	49,231 36,450	812,31 601,42

1	2	3	4	5	6	7
		высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
718	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2	21,0000	58,665 58,320	1 231,96 1 224,72
719	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	19,3000	10,072 9,841	194,38 189,94
720	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	40,3000	82,340 61,965	3 318,30 2 497,19
721	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	40,3000	68,826 44,469	2 773,70 1 792,10
722	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	40,3000	31,715 20,047	1 278,12 807,91
723	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	16,9000	11,471 10,935	193,86 184,80
724	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой	m2	16,9000	10,072 9,841	170,21 166,32

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на потолках)				
725	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,9000	80,167 55,769	1 354,83 942,49
726	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,9000	31,715 20,047	535,98 338,80
727	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28
728	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,0500	15,307 15,307	31,38 31,38
729	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	9,9800	15,309 15,309	152,78 152,78
730	RpCG05C1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm (Заделка дверного проема из фортана)	m3	2,3000	898,939 226,717	2 067,56 521,45
731	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la	m2	2,0500	1 224,146 29,527	2 509,50 60,53

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока				
732	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,9000	968,142 26,609	8 616,46 236,82
733	CF50В	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8000	68,828 44,467	123,89 80,04
734	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	116,246 13,121	278,99 31,49
735	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	2,4000	95,688 14,579	229,65 34,99
736	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,829 5,829	9,91 9,91
737	RpIC19В	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	4,0000	20,562 13,850	82,25 55,40

1	2	3	4	5	6	7
738	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	1,7000	$\frac{1\,088,729}{30,982}$	$\frac{1\,850,84}{52,67}$
739	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	$\frac{40,888}{13,122}$	$\frac{163,55}{52,49}$
740	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	$\frac{969,500}{80,190}$	$\frac{969,50}{80,19}$
741	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	$\frac{206,139}{60,139}$	$\frac{74,21}{21,65}$
742	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	$\frac{31,440}{8,020}$	$\frac{31,44}{8,02}$
743	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	$\frac{51,593}{10,933}$	$\frac{154,78}{32,80}$

1	2	3	4	5	6	7
744	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
745	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
746	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
747	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	1,0000	49,940 18,220	49,94 18,22
748	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	15,0000	10,372 2,187	155,58 32,80
749	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn	buc	4,0000	54,218 11,300	216,87 45,20

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
750	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84
751	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
752	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
753	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью 50 л)	buc	1,0000	2 404,070 127,580	2 404,07 127,58
754	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			40 862,30
		Total Кабинет отдыха № 21 S=16,9 м2 Inclusiv salariu				40 862,30 13 980,10
		22. Кабинет отдыха № 22 S=12,1 м2				
755	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2	12,1000	29,582 28,431	357,94 344,02
756	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	12,1000	11,855 10,936	143,45 132,32
757	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,1000	109,778 38,272	1 328,31 463,09
758	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	18,080 2,550	36,16 5,10
759	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,1000	264,049 105,705	3 194,99 1 279,03
760	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau	m	15,0000	49,232 36,451	738,48 546,76

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
761	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2	22,9000	58,665 58,320	1 343,42 1 335,52
762	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	21,1000	10,071 9,841	212,50 207,65
763	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	44,0000	82,340 61,965	3 622,95 2 726,46
764	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	44,0000	68,826 44,469	3 028,36 1 956,64
765	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	44,0000	31,715 20,048	1 395,47 882,09
766	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	12,1000	11,471 10,935	138,80 132,31
767	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	12,1000	10,072	121,87

1	2	3	4	5	6	7
		sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)			9,842	119,09
768	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,1000	80,168 55,769	970,03 674,80
769	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,1000	31,715 20,047	383,75 242,57
770	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28
771	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,8500	15,308 15,308	28,32 28,32
772	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	1,8500	1 224,141 29,524	2 264,66 54,62
773	RpSC22B	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Установка чугунной эмалированной или керамической раковины, со	buc	1,0000	910,670 63,790	910,67 63,79

1	2	3	4	5	6	7
		сливной пластиковой трубой, на бетонные стены)				
774	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	206,139 60,139	74,21 21,65
775	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	51,593 10,933	154,78 32,80
776	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
777	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
778	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
779	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45

1	2	3	4	5	6	7
780	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	15,0000	10,372 2,187	155,58 32,80
781	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
782	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84
783	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			22 573,86
		Total Кабинет отдыха № 22 S=12,1 м2 Inclusiv salariu				22 573,86 11 910,20
		23. Кабинет гистологии № 23 S=16,3 м2				
784	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm	m2	8,9000	49,464 48,113	440,23 428,21

1	2	3	4	5	6	7
		grosime (Разборка перегородок из кирпича)				
785	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	16,3000	$\frac{17,442}{16,767}$	$\frac{284,30}{273,30}$
786	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	16,3000	$\frac{11,855}{10,935}$	$\frac{193,24}{178,24}$
787	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	16,3000	$\frac{109,778}{38,272}$	$\frac{1\ 789,38}{623,84}$
788	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	$\frac{18,080}{2,550}$	$\frac{36,16}{5,10}$
789	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	16,3000	$\frac{264,050}{105,705}$	$\frac{4\ 304,01}{1\ 722,99}$
790	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T,	m	17,8000	$\frac{49,230}{36,450}$	$\frac{876,30}{648,81}$

1	2	3	4	5	6	7
		включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
791	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	21,5000	<u>10,072</u> 9,841	<u>216,54</u> 211,59
792	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2	23,3000	<u>58,665</u> 58,320	<u>1 366,90</u> 1 358,86
793	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	44,8000	<u>82,340</u> 61,965	<u>3 688,82</u> 2 776,03
794	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Отделка стен плиткой)	m2	44,8000	<u>206,148</u> 60,142	<u>9 235,41</u> 2 694,38
795	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2	16,3000	<u>11,471</u> 10,935	<u>186,98</u> 178,24
796	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	16,3000	<u>10,072</u> 9,842	<u>164,17</u> 160,42
797	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,3000	<u>80,168</u> 55,769	<u>1 306,74</u> 909,03
798	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	16,3000	<u>31,715</u> 20,047	<u>516,95</u> 326,77

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
799	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28
800	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,8500	15,308 15,308	28,32 28,32
801	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	1,8500	1 224,141 29,524	2 264,66 54,62
802	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8000	68,828 44,467	123,89 80,04
803	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,835 5,835	4,96 4,96
804	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях,	m	2,0000	20,565 13,850	41,13 27,70

1	2	3	4	5	6	7
		в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")				
805	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	$\frac{1\,088,741}{30,988}$	$\frac{925,43}{26,34}$
806	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	2,0000	$\frac{40,895}{13,120}$	$\frac{81,79}{26,24}$
807	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)) 0,6x0,6x0,6	buc	1,0000	$\frac{6\,500,040}{56,500}$	$\frac{6\,500,04}{56,50}$
808	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	$\frac{206,139}{60,139}$	$\frac{74,21}{21,65}$
809	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	$\frac{31,440}{8,020}$	$\frac{31,44}{8,02}$
810	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub	m	3,0000	$\frac{51,593}{10,933}$	$\frac{154,78}{32,80}$

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
811	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
812	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
813	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
814	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45
815	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	15,0000	10,372 2,187	155,58 32,80
816	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla,	buc	3,0000	54,220 11,300	162,66 33,90

1	2	3	4	5	6	7
		constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
817	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	$\frac{53,300}{9,840}$	$\frac{53,30}{9,84}$
818	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка вытяжного оконного вентилятора)	buc	1,0000	$\frac{1\,033,650}{421,000}$	$\frac{1\,033,65}{421,00}$
819	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	$\frac{7,153}{3,281}$	$\frac{107,29}{49,21}$
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	$\frac{54,230}{11,300}$	$\frac{54,23}{11,30}$
821	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	$\frac{515,590}{356,120}$	$\frac{515,59}{356,12}$

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			38 265,12
		Total Кабинет гистологии № 23 S=16,3 м2 Inclusiv salariu				38 265,12 14 028,68
		24. Кабинет СПИД № 24 S=12,4 м2				
822	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2	5,4000	49,465 48,115	267,11 259,82
823	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	12,4000	17,443 16,768	216,29 207,92
824	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	12,4000	11,856 10,935	147,01 135,60
825	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,4000	109,778 38,273	1 361,25 474,58
826	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	18,080 2,550	36,16 5,10
827	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,4000	264,049 105,705	3 274,21 1 310,74
828	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea	m	18,1000	49,230	891,06

1	2	3	4	5	6	7
		maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)			36,450	659,74
829	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	48,9000	10,072 9,842	492,50 481,25
830	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	48,9000	82,340 61,965	4 026,41 3 030,09
831	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	48,9000	68,826 44,469	3 365,60 2 174,53
832	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	48,9000	31,715 20,047	1 550,88 980,32
833	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2	12,4000	11,471 10,935	142,24 135,59

1	2	3	4	5	6	7
834	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	12,4000	10,072 9,842	124,89 122,04
835	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	12,4000	80,168 55,769	994,08 691,53
836	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,4000	31,716 20,048	393,28 248,59
837	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28
838	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc	1,0000	312,640 40,100	312,64 40,10
839	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,8500	15,308 15,308	28,32 28,32
840	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,4400	15,311 15,311	67,98 67,98
841	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	1,8500	1 224,141 29,524	2 264,66 54,62

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока				
842	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,4400	968,142 26,608	4 298,55 118,14
843	CF50В	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8500	68,827 44,470	127,33 82,27
844	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	116,246 13,121	278,99 31,49
845	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	2,4000	95,688 14,579	229,65 34,99
846	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,835 5,835	4,96 4,96
847	RpIC19В	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,565 13,850	41,13 27,70
848	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel	m2	0,8500	1 088,741	925,43

1	2	3	4	5	6	7
		sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)			30,988	26,34
849	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	2,0000	40,895 13,120	81,79 26,24
850	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)) 0,6x0,6x0,6	buc	1,0000	6 500,040 56,500	6 500,04 56,50
851	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	206,139 60,139	74,21 21,65
852	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	31,440 8,020	31,44 8,02
853	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	51,593 10,933	154,78 32,80
854	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				
855	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
856	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
857	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45
858	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	15,0000	10,372 2,187	155,58 32,80
859	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка	buc	3,0000	54,220 11,300	162,66 33,90

1	2	3	4	5	6	7
		биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
860	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84
861	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
862	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
863	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			35 099,56
		Total Кабинет СПИД № 24 S=12,4 м2 Inclusiv salariu				35 099,56 12 324,24
		25. Кабинет (рядом с гистологией) № 25 S=14,1 м2				
864	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm	m2	4,8000	49,465 48,115	237,43 230,95

1	2	3	4	5	6	7
		grosime (Разборка перегородок из кирпича)				
865	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	14,1000	<u>17,443</u> 16,767	<u>245,94</u> 236,42
866	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	14,1000	<u>11,855</u> 10,935	<u>167,15</u> 154,18
867	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	14,1000	<u>109,778</u> 38,272	<u>1 547,87</u> 539,64
868	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	<u>18,080</u> 2,550	<u>36,16</u> 5,10
869	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	14,1000	<u>264,049</u> 105,705	<u>3 723,09</u> 1 490,44
870	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T,	m	19,4000	<u>49,230</u> 36,450	<u>955,07</u> 707,13

1	2	3	4	5	6	7
		включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
871	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	52,6000	10,071 9,841	529,76 517,66
872	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	52,6000	82,340 61,965	4 331,08 3 259,36
873	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	52,6000	68,826 44,469	3 620,26 2 339,07
874	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен вододисперсионными бактерицидными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	52,6000	31,715 20,048	1 668,22 1 054,50
875	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	14,1000	11,471 10,935	161,74 154,18
876	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	14,1000	10,071 9,841	142,00 138,76
877	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	14,1000	80,168 55,769	1 130,37 786,34

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
878	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,1000	31,716 20,048	447,19 282,67
879	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28
880	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc	2,0000	312,635 40,095	625,27 80,19
881	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,8500	15,308 15,308	28,32 28,32
882	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,4400	15,311 15,311	67,98 67,98
883	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	1,8500	1 224,141 29,524	2 264,66 54,62
884	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной	m2	4,4400	968,142 26,608	4 298,55 118,14

1	2	3	4	5	6	7
		сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
885	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,8500	68,827 44,470	127,33 82,27
886	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	116,246 13,121	278,99 31,49
887	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	95,688 14,579	229,65 34,99
888	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,835 5,835	4,96 4,96
889	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,565 13,850	41,13 27,70
890	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 088,741 30,988	925,43 26,34
891	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка	m	2,0000	40,895 13,120	81,79 26,24

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)				
892	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)) 0,6x0,6x0,6	buc	1,0000	6 500,040 56,500	6 500,04 56,50
893	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2	0,3600	206,139 60,139	74,21 21,65
894	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	31,440 8,020	31,44 8,02
895	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	51,593 10,933	154,78 32,80
896	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
897	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic	m	3,0000	40,893	122,68

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды			13,123	39,37
898	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
899	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30	buc	2,0000	49,945 18,225	99,89 36,45
900	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	15,0000	10,372 2,187	155,58 32,80
901	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	54,220 11,300	162,66 33,90
902	RpEE01A	Montarea interuptoarelor	buc	1,0000	53,300	53,30

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)			9,840	9,84
903	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmр (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	7,153 3,281	107,29 49,21
904	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30
905	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			37 072,55
		Total Кабинет (рядом с гистологией) № 25 S=14,1 м2 Inklusiv salariu				37 072,55 13 343,29
		26. Кабинет Профкома № 26 S=19,7 м2				
906	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	19,7000	11,855 10,935	233,54 215,42
907	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в	m2	19,7000	109,779 38,273	2 162,64 753,97

1	2	3	4	5	6	7
		постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
908	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2	2,0000	18,080 2,550	36,16 5,10
909	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	19,7000	264,050 105,705	5 201,78 2 082,39
910	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	22,9000	49,231 36,450	1 127,39 834,70
911	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	58,3000	10,072 9,842	587,17 573,76
912	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	58,3000	82,340 61,965	4 800,41 3 612,56

1	2	3	4	5	6	7
913	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	58,3000	68,826 44,469	4 012,56 2 592,54
914	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен водоэмульсионными бактерицидными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	58,3000	31,715 20,048	1 849,01 1 168,77
915	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	19,7000	11,471 10,935	225,98 215,42
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	19,7000	10,072 9,842	198,41 193,88
917	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	19,7000	80,168 55,769	1 579,30 1 098,64
918	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	19,7000	31,716 20,048	624,80 394,94
919	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных)	buc	3,0000	312,637 40,093	937,91 120,28

1	2	3	4	5	6	7
		4-х ламповых)				
920	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc	2,0000	312,635 40,095	625,27 80,19
921	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,8500	15,308 15,308	28,32 28,32
922	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,8800	15,309 15,309	135,94 135,94
923	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	1,8500	1 224,141 29,524	2 264,66 54,62
924	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,8800	968,142 26,609	8 597,10 236,29
925	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,7000	68,827 44,470	254,66 164,54
926	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,8000	116,250 13,123	558,00 62,99

1	2	3	4	5	6	7
927	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	4,8000	95,690 14,581	459,31 69,99
928	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,7000	5,829 5,829	9,91 9,91
929	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	4,0000	20,562 13,850	82,25 55,40
930	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов)	m2	1,7000	1 088,729 30,982	1 850,84 52,67
931	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	40,888 13,122	163,55 52,49
932	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам) 0,6x0,6x0,6	buc	1,0000	6 500,040 56,500	6 500,04 56,50
933	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	0,3600	206,139 60,139	74,21 21,65

1	2	3	4	5	6	7
		dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)				
934	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	<u>31,440</u> 8,020	<u>31,44</u> 8,02
935	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,0000	<u>51,593</u> 10,933	<u>154,78</u> 32,80
936	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	<u>40,893</u> 13,123	<u>122,68</u> 39,37
937	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	<u>40,893</u> 13,123	<u>122,68</u> 39,37
938	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	<u>31,440</u> 8,020	<u>62,88</u> 16,04
939	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая	buc	2,0000	<u>49,945</u> 18,225	<u>99,89</u> 36,45

1	2	3	4	5	6	7
		решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20				
940	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик- изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	15,0000	$\frac{10,372}{2,187}$	$\frac{155,58}{32,80}$
941	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	$\frac{54,220}{11,300}$	$\frac{162,66}{33,90}$
942	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей двойных)	buc	1,0000	$\frac{53,300}{9,840}$	$\frac{53,30}{9,84}$
943	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmр (Прокладка интернет провода)	m	15,0000	$\frac{7,153}{3,281}$	$\frac{107,29}{49,21}$
944	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc	1,0000	$\frac{54,230}{11,300}$	$\frac{54,23}{11,30}$

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)				
945	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			46 824,12
		Total Кабинет Профкома № 26 S=19,7 м2 Inclusiv salariu				46 824,12 15 609,09
		27. Склад № 27 S=2,4 м2				
946	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	2,4000	11,854 10,933	28,45 26,24
947	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	2,4000	109,783 38,275	263,48 91,86
948	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,4000	264,050 105,704	633,72 253,69
949	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T,	m	7,5000	49,231 36,451	369,23 273,38

1	2	3	4	5	6	7
		включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
950	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	11,1000	<u>10,071</u> 9,841	<u>111,79</u> 109,24
951	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2	12,0000	<u>58,665</u> 58,320	<u>703,98</u> 699,84
952	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	23,1000	<u>82,340</u> 61,965	<u>1 902,06</u> 1 431,39
953	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	23,1000	<u>68,826</u> 44,469	<u>1 589,88</u> 1 027,23
954	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	23,1000	<u>31,716</u> 20,048	<u>732,63</u> 463,10
955	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	2,4000	<u>11,471</u> 10,933	<u>27,53</u> 26,24
956	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	2,4000	<u>10,071</u> 9,842	<u>24,17</u> 23,62

1	2	3	4	5	6	7
957	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,4000	80,167 55,767	192,40 133,84
958	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,4000	31,717 20,046	76,12 48,11
959	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc	2,0000	312,635 40,095	625,27 80,19
960	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	3,7000	15,308 15,308	56,64 56,64
961	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	3,7000	1 224,146 29,524	4 529,34 109,24
962	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	5,0000	10,374 2,188	51,87 10,94
963	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей одинарных)				
		<i>Total</i>	Lei			11 971,86
		Total Склад № 27 S=2,4 м2 Inclusiv salariu				11 971,86 4 874,63
		28. Туалет для посетителей №28 S=16,7 м2				
964	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2	24,0000	49,464 48,114	1 187,14 1 154,74
965	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	40,100 40,100	40,10 40,10
966	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2	16,7000	29,581 28,431	494,00 474,80
967	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	16,7000	11,855 10,935	197,98 182,62
968	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	16,7000	109,778 38,272	1 833,30 639,15
969	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete	m2	16,7000	18,081 2,551	301,96 42,61

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Дополнительный изоляционный слой в составе гидроизоляции, из битумизированного картона типа СА 300, обычно уложенный по гидроизоляции или слоям прекращения капиллярности по поверхности горизонтальной или наклонной с уклоном до 7%)				
970	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	16,7000	264,049 105,705	4 409,62 1 765,28
971	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2	30,9000	58,665 58,320	1 812,74 1 802,08
972	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	28,4000	10,071 9,842	286,03 279,50
973	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	59,3000	82,340 61,965	4 882,76 3 674,53
974	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой)	m2	59,3000	206,148 60,142	12 224,55 3 566,45
975	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	16,7000	11,471 10,935	191,56 182,61
976	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней	m2	16,7000	10,072 9,842	168,20 164,36

1	2	3	4	5	6	7
		или наружной затертой штукатурки на потолках)				
977	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,7000	80,167 55,768	1 338,79 931,33
978	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier (Устройство потолков из пластиковой вагонки)	m2	16,7000	442,140 100,238	7 383,74 1 673,97
979	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc	4,0000	312,638 40,095	1 250,55 160,38
980	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,6400	15,305 15,305	25,10 25,10
981	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	1,6400	1 224,140 29,524	2 007,59 48,42
982	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	4,4400	968,142 26,608	4 298,55 118,14
983	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,8500	68,827 44,470	127,33 82,27

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
984	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	116,246 13,121	278,99 31,49
985	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	95,688 14,579	229,65 34,99
986	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	0,8500	5,835 5,835	4,96 4,96
987	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	2,0000	20,565 13,850	41,13 27,70
988	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	0,8500	1 088,741 30,988	925,43 26,34
989	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	2,0000	40,895 13,120	81,79 26,24
990	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate	buc	2,0000	1 051,660 80,190	2 103,32 160,38

1	2	3	4	5	6	7
		pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
991	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
992	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	6,0000	51,632 10,935	309,79 65,61
993	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	6,0000	54,792 13,852	328,75 83,11
994	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	6,0000	40,890 13,122	245,34 78,73
995	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	6,0000	40,890 13,122	245,34 78,73

1	2	3	4	5	6	7
996	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	4,0000	<u>31,440</u> 8,020	<u>125,76</u> 32,08
997	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30	buc	2,0000	<u>49,945</u> 18,225	<u>99,89</u> 36,45
998	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	20,0000	<u>10,372</u> 2,187	<u>207,45</u> 43,74
999	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	1,0000	<u>54,230</u> 11,300	<u>54,23</u> 11,30
1000	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	<u>53,295</u> 9,840	<u>106,59</u> 19,68

1	2	3	4	5	6	7
1001	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка вытяжного оконного вентилятора)	buc	1,0000	$\frac{1\ 033,650}{421,000}$	$\frac{1\ 033,65}{421,00}$
1002	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	2,0000	$\frac{1\ 374,845}{204,120}$	$\frac{2\ 749,69}{408,24}$
1003	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью 100 л)	buc	1,0000	$\frac{2\ 404,070}{127,580}$	$\frac{2\ 404,07}{127,58}$
1004	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2	5,4000	$\frac{1\ 303,520}{26,609}$	$\frac{7\ 039,01}{143,69}$
1005	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc	12,0000	$\frac{245,347}{186,989}$	$\frac{2\ 944,17}{2\ 243,87}$
1006	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	$\frac{515,590}{356,120}$	$\frac{515,59}{356,12}$
1007	RpSC36A	Inlocuirea cu refolosirea	buc	1,0000	$\frac{4\ 192,690}{}$	$\frac{4\ 192,69}{}$

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriilor, a cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril (Монтаж душевой кабины)			120,280	120,28
		<i>Total</i>	Lei			70 791,75
		Total Туалет для посетителей №28 S=16,7 м2 Inclusiv salariu				70 791,75 21 606,79
		29. Туалет для персонала № 29 S=4,0 м2				
1008	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2	8,2000	49,463 48,113	405,60 394,53
1009	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2	4,0000	29,580 28,430	118,32 113,72
1010	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	4,0000	11,855 10,935	47,42 43,74
1011	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	4,0000	109,780 38,272	439,12 153,09
1012	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Дополнительный изоляционный слой в составе гидроизоляции, из битумизированного картона типа CA 300, обычно уложенный по гидроизоляции или слоям прекращения	m2	4,0000	18,082 2,552	72,33 10,21

1	2	3	4	5	6	7
		капиллярности по поверхности горизонтальной или наклонной с уклоном до 7%)				
1013	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	4,0000	264,052 105,705	1 056,21 422,82
1014	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2	11,7000	58,665 58,320	686,38 682,34
1015	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	10,8000	10,071 9,842	108,77 106,29
1016	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	22,5000	82,340 61,965	1 852,65 1 394,22
1017	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой)	m2	22,5000	206,147 60,143	4 638,31 1 353,21
1018	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	4,0000	11,470 10,935	45,88 43,74
1019	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	4,0000	10,072 9,842	40,29 39,37
1020	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя	m2	4,0000	80,168 55,768	320,67 223,07

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
1021	СК28А	Tavane suspendate executate pe santier (Устройство потолков из пластиковой вагонки)	m2	4,0000	442,148 100,238	1 768,59 400,95
1022	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	312,635 40,095	625,27 80,19
1023	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	1,6400	15,305 15,305	25,10 25,10
1024	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	1,6400	1 224,140 29,524	2 007,59 48,42
1025	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,0000	1 051,670 80,190	1 051,67 80,19
1026	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc	1,0000	31,440 8,020	31,44 8,02
1027	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic	m	3,0000	51,630	154,89

1	2	3	4	5	6	7
		pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm			10,933	32,80
1028	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
1029	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	3,0000	40,893 13,123	122,68 39,37
1030	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc	2,0000	31,440 8,020	62,88 16,04
1031	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	10,0000	10,373 2,187	103,73 21,87
1032	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из	buc	1,0000	54,230 11,300	54,23 11,30

1	2	3	4	5	6	7
		бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
1033	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84
1034	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувисоте, с внутренним сифоном типа S)	buc	1,0000	1 374,840 204,120	1 374,84 204,12
1035	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc	1,0000	515,590 356,120	515,59 356,12
		<i>Total</i>	Lei			17 906,43
		Total Туалет для персонала № 29 S=4,0 м2 Inclusiv salariu				17 906,43 6 354,05
		30. Коридор № 30 S=193,9 м2				
1036	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2	193,3000	17,442 16,767	3 371,54 3 241,06

1	2	3	4	5	6	7
1037	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	193,3000	<u>11,855</u> 10,935	<u>2 291,58</u> 2 113,74
1038	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	193,3000	<u>109,779</u> 38,273	<u>21 220,19</u> 7 398,08
1039	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	193,3000	<u>264,049</u> 105,705	<u>51 040,68</u> 20 432,78
1040	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	115,0000	<u>49,231</u> 36,450	<u>5 661,53</u> 4 191,76
1041	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэфтерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2	196,9000	<u>9,112</u> 9,112	<u>1 794,25</u> 1 794,25
1042	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	356,3000	<u>10,072</u> 9,842	<u>3 588,48</u> 3 506,53
1043	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	356,3000	<u>82,340</u>	<u>29 337,68</u>

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)			61,965	22 078,13
1044	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	356,3000	68,826 44,469	24 522,77 15 844,30
1045	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	356,3000	31,715 20,047	11 300,15 7 142,92
1046	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Установка отбойников из ДСП в=22 см)	m	173,0000	66,384 21,870	11 484,40 3 783,51
1047	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2	193,9000	11,471 10,935	2 224,23 2 120,30
1048	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	193,9000	10,072 9,842	1 952,87 1 908,27
1049	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной	m2	193,9000	80,168 55,768	15 544,52 10 813,51

1	2	3	4	5	6	7
		5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
1050	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	193,9000	199,830 80,190	38 747,04 15 548,84
1051	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	23,0000	312,637 40,095	7 190,66 922,18
1052	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,9000	15,310 15,310	136,26 136,26
1053	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверей с лестничных клеток)	m2	5,8000	15,310 15,310	88,80 88,80
1054	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверей с лестничных клеток)	m2	5,8000	15,310 15,310	88,80 88,80
1055	СК23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,9000	968,142 26,609	8 616,46 236,82
1056	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,7000	68,827 44,470	254,66 164,54

1	2	3	4	5	6	7
1057	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	4,8000	<u>116,250</u> 13,123	<u>558,00</u> 62,99
1058	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	4,8000	<u>95,690</u> 14,581	<u>459,31</u> 69,99
1059	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare (Демонтаж эл.щитовой)	buc	2,0000	<u>14,580</u> 14,580	<u>29,16</u> 29,16
1060	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Монтаж электрощитов)	buc	4,0000	<u>984,150</u> 984,150	<u>3 936,60</u> 3 936,60
1061	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2	6,2500	<u>1 303,522</u> 26,610	<u>8 147,01</u> 166,31
1062	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc	6,0000	<u>245,345</u> 186,988	<u>1 472,07</u> 1 121,93
1063	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,4000	<u>5,833</u> 5,833	<u>14,00</u> 14,00
1064	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	4,0000	<u>20,562</u> 13,850	<u>82,25</u> 55,40
1065	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники	m2	2,4000	<u>1 075,938</u> 30,983	<u>2 582,25</u> 74,36

1	2	3	4	5	6	7
		подачи и обратки)				
1066	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	4,0000	40,888 13,122	163,55 52,49
1067	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc	18,0000	49,944 18,225	898,99 328,05
1068	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	300,0000	10,373 2,187	3 111,78 656,10
1069	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	11,0000	54,217 11,299	596,39 124,29
1070	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	11,0000	53,297 9,842	586,27 108,26

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)				
1071	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверных блоков в нишах)	m2	23,0000	15,309 15,309	352,10 352,10
1072	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверных блоков в нишах)	m2	23,0000	15,309 15,309	352,10 352,10
1073	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка пожарного щита)	m2	3,0000	15,307 15,307	45,92 45,92
1074	08-03-599-3	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 25 Монтаж пожарного шкафа 0,8x0,6x0,3 (Применительно)	buc	2,0000	575,750 176,055	1 151,50 352,11
		<i>Total</i>	Lei			264 996,80
		Total Коридор № 30 S=193,9 м2 Inklusiv salariu				264 996,80 131 457,54
		31. Балконы 11шт № 31 S=52,8 м2				
1075	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2	52,8000	29,581 28,431	1 561,88 1 501,16
1076	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	52,8000	11,855 10,935	625,94 577,36
1077	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	52,8000	109,778 38,273	5 796,30 2 020,79

1	2	3	4	5	6	7
1078	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	52,8000	264,049 105,705	13 941,78 5 581,22
1079	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	192,5000	10,072 9,842	1 938,77 1 894,49
1080	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m	136,4000	17,303 13,122	2 360,13 1 789,84
1081	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	192,5000	82,340 61,965	15 850,42 11 928,27
1082	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	192,5000	68,826 44,469	13 249,04 8 560,28
1083	RpCR06A	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu	m2	192,5000	28,071 18,225	5 403,69 3 508,31

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta (Окраска масляными красками стен и потолков, затертых гипсом, площадью более 50 м2, одним слоем на существующую окраску)				
1084	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с одним слоем по существующей окраске)	m	70,4000	5,776 4,010	406,65 282,27
1085	RpCN03A	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadramente de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (Обрамление балконной плиты оцинкованой жостью)	m	38,5000	102,414 88,209	3 942,95 3 396,05
1086	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	53,4000	95,690 14,580	5 109,84 778,57
		<i>Total</i>	Lei			70 187,39
		Total Балконы 11шт № 31 S=52,8 м2 Inclusiv salariu				70 187,39 41 818,61
		32. Лестничная клетка №1 №32				
1087	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка лестниц от известки)	m2	15,1000	11,471 10,935	173,21 165,12
1088	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	48,7000	10,071 9,841	490,48 479,28
1089	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Окраска лестничного марша бетоноконтактом)	m2	15,1000	3,242 1,093	48,95 16,51

1	2	3	4	5	6	7
1090	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка лестничного марша толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	15,1000	68,826 44,469	1 039,28 671,48
1091	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска лестничного марша полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	15,1000	31,715 20,048	478,90 302,72
1092	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	48,7000	82,340 61,965	4 009,94 3 017,69
1093	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	48,7000	68,826 44,469	3 351,84 2 165,64
1094	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной	m2	48,7000	31,715 20,047	1 544,54 976,31

1	2	3	4	5	6	7
		поверхности, в 2 слоя, вручную)				
1095	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	312,635 40,095	625,27 80,19
1096	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	21,4000	10,372 2,187	221,97 46,80
1097	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	53,300 9,840	53,30 9,84
1098	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов) 1,5 м 2 шт	m2	1,8000	1 127,667 30,983	2 029,80 55,77
1099	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)	m	6,5000	44,526 16,403	289,42 106,62
1100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,9000	15,310 15,310	136,26 136,26
1101	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной	m2	8,9000	968,142 26,609	8 616,46 236,82

1	2	3	4	5	6	7
		сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
1102	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	5,0000	116,250 13,122	581,25 65,61
1103	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	5,0000	95,690 14,580	478,45 72,90
1104	CG22А1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,5000	109,778 38,272	1 372,23 478,40
1105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,5000	264,049 105,705	3 300,61 1 321,31
1106	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка перил) h=0,9 м	m2	1,8000	21,894 8,383	39,41 15,09
1107	RpCO48B	Mina curenta din rasinoase, stejar sau foiase, la scari de lemn (Ремонт деревянных поручней)	m	6,7000	137,149 102,788	918,90 688,68
1108	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Покраска перил h=0,9 м и поручней)	m2	1,8000	43,167 30,256	77,70 54,46
1109	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,7500	5,833 5,833	16,04 16,04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			29 894,21
		Total Лестничная клетка №1 №32 Inclusiv salariu				29 894,21 11 179,54
		33. Лестничная клетка №2 №33				
1110	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка лестниц от известки)	m2	15,1000	11,471 10,935	173,21 165,12
1111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	59,6000	10,071 9,841	600,26 586,55
1112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Окраска лестничного марша бетоноконтактом)	m2	15,1000	3,242 1,093	48,95 16,51
1113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка лестничного марша толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	15,1000	68,826 44,469	1 039,28 671,48
1114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска лестничного марша полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	15,1000	31,715 20,048	478,90 302,72
1115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	59,6000	82,340 61,965	4 907,46 3 693,12

1	2	3	4	5	6	7
1116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	59,6000	68,826 44,469	4 102,03 2 650,35
1117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	59,6000	31,715 20,047	1 890,22 1 194,83
1118	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	312,635 40,095	625,27 80,19
1119	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	25,1000	10,373 2,187	260,35 54,89
1120	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	53,295 9,840	106,59 19,68
1121	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов) 1,5 м 2 шт	m2	1,8000	1 088,728 30,983	1 959,71 55,77
1122	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri	m	6,5000	44,526 16,403	289,42 106,62

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)				
1123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	8,9000	15,310 15,310	136,26 136,26
1124	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	8,9000	968,142 26,609	8 616,46 236,82
1125	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	5,0000	116,250 13,122	581,25 65,61
1126	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	5,0000	95,690 14,580	478,45 72,90
1127	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,5000	109,778 38,272	1 372,23 478,40
1128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	12,5000	264,049 105,705	3 300,61 1 321,31
1129	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка перил) h=0,9 м	m2	1,8000	21,894 8,383	39,41 15,09

1	2	3	4	5	6	7
1130	RpCO48B	Mina curenta din rasinoase, stejar sau foiase, la scari de lemn (Ремонт деревянных поручней)	m	6,7000	137,149 102,788	918,90 688,68
1131	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Покраска перил h=0,9 м и поручней)	m2	1,8000	43,167 30,256	77,70 54,46
1132	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,7500	5,833 5,833	16,04 16,04
1133	CK32Апри м	Storuri pentru ferestre din pinze (Москитные сетки для окон) 0,74x1,66-21 шт, 0,7x1,28-24 шт	m2	47,3000	103,556 14,944	4 898,20 706,87
		<i>Total</i>				Lei 36 917,16
		Total Лестничная клетка №2 №33 Inklusiv salariu				36 917,16 13 390,27

	Total	Lei	1 451 589,60
	Социальное и медицинское страхование	22,5 %	125 842,02
	Транспорт материалов	6 %	52 812,97
	Итого		1 630 244,59
	Накладные расходы	5 %	81 512,23
	Итого		1 711 756,82
	Рентабельность	3 %	51 352,71
	Итого		1 763 109,53
	НДС	20 %	352 621,90
	Total deviz: Inklusiv salariu		2 115 731,43 559 297,85



Intocmit

SRL "Iunins

(funcția, semnătura, numele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Завершение капитального
ремонта ПМСУ РБ
г.Вулканешты, АТО Гагаузия**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Ремонт здания ПМСУ РБ Ремонт кабинетов 5-го этажа. г.Вулканешты

Valoarea de deviz 2 115 731,43 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	1	Затраты труда	h-om	14,4900	36,45	528,16
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,0700	36,45	75,45
3.	7122050013400	Zidar	h-om	2 789,7560	36,45	101 686,60
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	3 222,8708	36,45	117 473,60
5.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	11,2700	36,45	410,79
6.	7123010010200	Betonist	h-om	666,6150	36,45	24 298,11
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	305,0789	36,45	11 120,22
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	113,3600	36,45	4 131,96
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2 340,1170	36,45	85 297,27
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	269,3670	36,45	9 818,44
11.	7133010012100	Ipsosar	h-om	81,6200	36,45	2 975,05
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,5290	36,45	165,05
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	228,0200	36,45	8 311,46
14.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	62,0545	36,45	2 261,89
15.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,1000	36,45	842,00
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	108,8000	36,45	3 965,76
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	593,8500	36,45	21 645,83
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 443,6040	36,45	52 619,36
19.	7212030022700	Sudor	h-om	65,1660	36,45	2 375,28
20.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8430	36,45	30,73
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	99,8800	36,45	3 640,64
22.	7224130022649	Strungar	h-om	12,6000	36,45	459,27
23.	7422010060100	Timplar	h-om	732,1783	36,45	26 687,89
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 794,2396	36,45	65 400,01
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	135,6203	36,45	4 943,39
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	223,1460	36,45	8 133,64
		Total manopera				559 297,85

Materiale:

1.	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт.	51,9000	16,11	836,11
2.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,1200	88,78	10,65
3.	1019852	Краска	kg	0,6000	24,62	14,77
4.	1111000100024	Intreupator manual	buc	49,4900	40,28	1 993,45
5.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	33,3300	149,20	4 972,77
6.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	42,1020	389,41	16 394,97
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0030	138,76	0,42
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	57,5565	138,76	7 986,51
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	45,7762	138,76	6 351,80
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	0,4531	138,76	62,87

		mm				
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	19,2500	14,32	275,66
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	376,5519	1,34	504,66
13.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	2,8371	12,68	36,02
14.	17251373556741 1	Москитные сетки для окон	m2	54,6315	76,72	4 191,33
15.	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	1,0629	2 864,64	3 044,83
16.	2010102904544	Dulapi de stejar sau foioase cal. A 50 - 80 mm	m3	0,0804	2 864,64	230,32
17.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	16 845,848 0	0,45	7 580,57
18.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	161,9600	900,00	145 764,00
19.	2030112938150- 1	Пластиковые перегородки	m2	58,4600	1 235,38	72 220,30
20.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	88,2900	1 150,00	101 533,50
21.	2051142950700	Dibluri	buc	500,0000	0,90	450,00
22.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	5,1380	3,13	16,27
23.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,7760	13,97	10,83
24.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	19,2800	14,14	272,62
25.	2320166200729	Parchetin	l	0,7920	22,38	17,72
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	24,0200	31,33	752,57
27.	2413217300101	Clema de legatura	buc	42,8663	2,24	95,98
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	28,3120	26,11	739,21
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	147,7424	67,14	9 919,41
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,5300	10,74	48,66
31.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	29,0860	24,62	716,09
32.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0334	24,62	0,80
33.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	822,4800	24,62	20 249,45
34.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,0560	40,28	42,54
35.	24302261000001	Fuga	kg	275,9087	12,68	3 498,58
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,4464	44,76	19,98
37.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	14,0150	22,38	313,65
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	51,8202	44,76	2 319,50
39.	2430226109307	Diluant decapant	kg	1,8000	25,96	46,72
40.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,4140	21,48	8,95
41.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	25,6000	7,46	191,02
42.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,1500	5,97	18,81
43.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	3,1500	37,30	117,49
44.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm Мебельная плита b=20cm	m	176,4600	38,79	6 844,88
45.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	85,1700	100,00	8 517,00
46.	2521216717050	Teava din material plastic	m	266,0160	23,28	6 192,92
47.	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	2,4480	31,33	76,68
48.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	89,6100	39,39	3 529,83
49.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	7,8510	29,84	234,27
50.	2523126719771	Sifon pt.surgere, dn=1/4"	buc	1,0100	37,30	37,67
51.	2523146720000	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla din otel fasonata la rece	m2	0,3000	1 120,00	336,00
52.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	17,2900	2,98	51,67
53.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	19,7600	3,72	73,49
54.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	175,3700	1,86	326,04
55.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	27,1700	5,97	162,19
56.	2622102438000	Lavoar	buc	23,4600	559,50	13 125,87
57.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,1500	969,50	3 053,93

58.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	55,3600	1,61	89,13
59.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36 993,250 2	1,52	56 229,87
60.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1251	1 745,64	218,38
61.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	635,1300	12,68	8 053,47
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	222,6810	3,13	697,07
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 562,186 6	3,13	54 969,70
64.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	866,1957	115,00	99 612,44
65.	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138 (Фортан)	buc	177,1000	7,27	1 287,52
66.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	2 858,0850	3,58	10 231,95
67.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	505,3914	3,13	1 581,86
68.	2670112202900	Baghete din plastice Вагонка пластиковая	m	54,2102	74,30	4 027,82
69.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	564,6720	8,35	4 715,04
70.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 169,2420	3,13	3 659,78
71.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	1,7025	18,65	31,77
72.	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	73,1886	13,43	982,87
73.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,0600	38,05	2,28
74.	2710403600370	Tabla zingata.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	2,9597	13,88	41,08
75.	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334	kg	37,8000	12,98	490,63
76.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	883,0447	7,46	6 587,52
77.	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	367,7100	3,58	1 316,48
78.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	244,0200	111,90	27 305,84
79.	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	12,6000	31,33	394,74
80.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	136,9000	80,00	10 952,00
81.	2746167335100	Priza	buc	124,4400	37,30	4 641,71
82.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	61,0000	29,84	1 820,24
83.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	171,0000	2,61	446,31
84.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	34,3905	1 002,62	34 480,62
85.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,1578	14,32	2,26
86.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0300	29,54	0,89
87.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	133,3200	0,27	35,97
88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 123,1200	0,22	466,92
89.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	256,0000	0,22	56,32
90.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	244,0000	0,22	53,68
91.	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm	buc	80,4000	0,22	17,68
92.	2874115840602	Piulita M20	kg	133,3200	0,67	89,36
93.	2874115883700	Saiba M 20	buc	133,3200	0,67	89,36
94.	2874136313300	Diblu din metal	buc	929,6000	0,45	418,32
95.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	9,1500	7,46	68,30
96.	2875114200020	Chiuveata	buc	1,0100	522,20	527,42
97.	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	4,0800	6 000,00	24 480,00
98.	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0300	3 953,80	4 072,41
99.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	23,4600	37,30	875,10
100.	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	4,0800	37,30	152,20
101.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	28,5500	261,10	7 454,35

102.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,1200	40,28	246,51
103.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	128,0000	268,56	34 375,68
104.	28752763100032	Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm	kg	0,0180	13,97	0,25
105.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	105,0900	3,13	328,94
106.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	6,7000	3,13	20,98
107.	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,0200	596,80	1 205,54
108.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	80,4800	23,28	1 873,60
109.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,1500	33,57	105,75
110.	3220137315778	Decapant	kg	1,4950	8,95	13,31
111.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,1200	49,24	5,91
112.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	3,0000	0,45	1,35
113.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0600	22,38	1,35
114.	6894	Нагреватели пароводяные	set	4,0000	2 276,49	9 105,96
115.	7312	Пожарный шкаф	buc	3,0000	373,00	1 119,00
116.	80091	Кранники подачи и обратки	buc	43,7610	37,30	1 632,35
117.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,5100	10,74	16,22
		Total materiale de construcții				880 216,16

Utilaje de construcții:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	6,8040	30,00	204,12
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	27,4039	22,50	616,71
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	56,8005	23,00	1 306,41
4.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3350	18,00	6,04
5.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	4,0200	45,00	180,90
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	13,0382	65,00	847,45
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	321,7065	23,00	7 399,09
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	49,6645	12,00	595,97
9.	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	6,6960	30,00	200,88
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	4,2102	57,00	239,99
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,6214	20,00	312,44
12.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2310	20,00	4,62
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,3524	45,00	60,80
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,2600	12,00	15,12
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	65,00	39,00
16.	331451	Перфораторы электрические	h-ut	1,5300	5,00	7,65
17.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,1200	320,00	38,40
		Total utilaje de construcții				12 075,59

Total	Lei	1 451 589,60
Социальное и медицинское страхование	22,5 %	125 842,02

Транспорт материалов	6 %	52 812,97
Итого		1 630 244,59
Накладные расходы	5 %	81 512,23
Итого		1 711 756,82
Рентабельность	3 %	51 352,71
Итого		1 763 109,53
НДС	20 %	352 621,90

Total deviz:

2 115 731,43



Intocmit

SRL "Iunins Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Завершение капитального ремонта
ПМСУ РБ г.Вулканешты, АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Кабинет №1 Архив				
1	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен	m2			31,715 20,048

1	2	3	4	5	6	7
		polimero-vinilovými водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
6	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках) 50 %	m2			10,071 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
10	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,638 ----- 40,096
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, gulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
12	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			15,310

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)				15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,310
						15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
14	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2			1 224,142
						29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2			1 224,146
						29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
16	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142
						26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,825
						44,467
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
18	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,252 13,124
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
19	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,693 14,581
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
20	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,829 5,829
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
21	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,562 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
22	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 088,729 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,86
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,73
23	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,888 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
24	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,500 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,50
25	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Устройство фартука 0,6x0,6	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
26	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
27	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
28	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
29	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata	m			40,893

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды				13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
30	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
31	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемая вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			49,945 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
32	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
33	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,218 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
34	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de	buc			53,295 9,840

1	2	3	4	5	6	7
		aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,69
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
35	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
36	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
37	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,580 356,115
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,70
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,58
		2. Кабинет №2 S=26,4 m2				
38	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума)	m2			18,113 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	22,38	0,67
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,11
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,855 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
40	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,779 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
42	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
47	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,716 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
51	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,638
						40,096
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309
						15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
53	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,310
						15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
54	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,310
						15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
55	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2			1 224,142
						29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
56	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2			1 224,146
						29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
57	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы)	m2			968,142
						26,608

1	2	3	4	5	6	7
		с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,825 44,467
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
59	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,252 13,124
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
60	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,693 14,581
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,829 5,829
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
62	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,562 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
63	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 127,671 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98

1	2	3	4	5	6	7
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	2,2200	37,30	82,81
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,94
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 127,67
64	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,888 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
65	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,500 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,50
66	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
67	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
68	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
69	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata	m			40,893

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
70	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
71	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
72	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемая вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 50x20	buc			49,945 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
73	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat	buc			54,218 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
75	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,295 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,69
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
76	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
77	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
78	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,580 356,115
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,70
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,58
		3. Кабинет №3 Зал S=26,5 м2				
79	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai	m			49,230 36,450

1	2	3	4	5	6	7
		mişii sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
80	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
83	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
84	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,638 40,096

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309
						15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
86	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,310
						15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
87	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,310
						15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
88	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2			1 224,142
						29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
89	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2			1 224,146
						29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
90	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142
						26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
91	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,825 44,467
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
92	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,252 13,124
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
93	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			95,693 14,581
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
94	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,829 5,829
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
95	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,562 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
96	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т. ч. краники подачи и обратки)	m2			1 088,729 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,86
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,73
97	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,888 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
98	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			49,945 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
99	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
100	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
101	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,580 356,115
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,70
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,58
		4. Кабинет директора №4 S=25,3 м2				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж	m2			15,309

1	2	3	4	5	6	7
		дверного блока)				15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,307
						15,307
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
104	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2			1 224,142
						29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
105	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,141
						26,607
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
		5. Кабинет №5 Приемная S=14,9 м2				
106	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных пола из керамической плитки.)	m2			29,580
						28,430
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	23,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,58
107	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,052
						105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка	m2			10,072

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на стенах)				9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
109	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. (Внутренняя штукатурка поверхности стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2			65,426 23,328
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,6400	36,45	23,33
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952270000000	Agregat pentru ridicat mortar	h-ut	0,3100	30,00	9,30
	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3150	30,00	9,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			65,43
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,716 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
		6. Кабинет №6 S=13,6 м2				
112	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,464 48,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	22,50	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,46
113	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,443 16,768
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона)	m2			11,855 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
115	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
116	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete horizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			18,080 2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
117	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
118	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,230 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
119	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
120	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,	m2			82,339

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
121	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,716 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
123	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке) 50 %	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
125	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
126	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate	m2			31,715

1	2	3	4	5	6	7
		in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,71
127	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
130	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2			1 224,142 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
131	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2			1 224,146 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15

1	2	3	4	5	6	7
132	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,821 44,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		Cheltuieli directe	Lei			68,82
133	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,243 13,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			116,24
134	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,686 14,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			95,69
135	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,835 5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		Cheltuieli directe	Lei			5,84
136	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,565 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		Cheltuieli directe	Lei			20,56
137	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 088,741 30,988
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		Cheltuieli directe	Lei			1 088,74
138	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых	m			40,895 13,120

1	2	3	4	5	6	7
		и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
139	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,500 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,50
140	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) Устройство фартука 0,6x0,6	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
141	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
142	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
143	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75

1	2	3	4	5	6	7
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
144	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
145	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
146	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемая вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			49,940 18,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
147	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
148	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,218 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
149	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,295 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	40,28	40,69
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
150	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
151	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
152	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		7. Кабинет №7 старшей медсестры S=12 м2				
153	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,464 48,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0600	22,50	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,46
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	22,50	0,68

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
155	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,855
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
156	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
157	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			18,080
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
158	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
159	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2			10,071

1	2	3	4	5	6	7
		driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)				9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
161	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,339 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
163	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
164	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
165	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолке)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
166	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков и стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
167	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolu 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
168	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
169	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,307 15,307
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
170	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
171	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,142 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
172	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2			1 224,146 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
173	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai	m2			968,142

1	2	3	4	5	6	7
		multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмасы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
174	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,821 44,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,82
175	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмасы) шир.30 см	m			116,243 13,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,24
176	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,686 14,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
177	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,835 5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,84
178	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,565 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
179	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu	m2			1 088,741

1	2	3	4	5	6	7
		functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)				30,988
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,74
180	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,895 13,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
181	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,500 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,50
182	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
183	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
184	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
185	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
186	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
187	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
188	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемая вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) 20x20	buc			49,940 18,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
189	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37

1	2	3	4	5	6	7
190	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,218 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
191	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,295 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,69
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
192	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
193	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
194	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		8. Кабинет №8 нарколога S=14,7 м2				

1	2	3	4	5	6	7
195	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
196	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,854 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
197	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,779 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
198	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.)	m2			18,080 2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
199	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,050 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
200	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071
						9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
202	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340
						61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
203	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826
						44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
205	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471
						10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,071
						9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07

1	2	3	4	5	6	7
207	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			80,17
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,716 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		Cheltuieli directe	Lei			31,72
209	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		Cheltuieli directe	Lei			312,64
210	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,31
211	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,307 15,307
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,31
212	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		Cheltuieli directe	Lei			15,31
213	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,142 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
214	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2			1 224,146 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
215	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
216	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,821 44,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,82
217	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,243 13,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,24
218	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,686 14,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69

1	2	3	4	5	6	7
219	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,835
						5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,84
220	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,565
						13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
221	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 088,741
						30,988
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,74
222	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,895
						13,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
223	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,500
						80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,50
224	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			206,139
						60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14

1	2	3	4	5	6	7
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
225	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
226	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
227	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
228	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
229	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
230	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si	buc			49,940

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемая вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20				18,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
231	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm (Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
232	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка bipolarных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,218 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
233	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
234	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
235	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
236	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		9. Кабинет терапевта № 9 S=12,1 м2				
237	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
238	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855 10,936
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
239	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
240	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.)	m2			18,080 2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
241	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57

1	2	3	4	5	6	7
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
242	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
243	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,072 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
244	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
245	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
247	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471
						10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
248	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке)	m2			10,072
						9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168
						55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
250	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,71
251	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637
						40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309
						15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
253	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,307
						15,307
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
254	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,310 ----- 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
255	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,142 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
256	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2			1 224,146 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
257	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,143 ----- 26,607
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
258	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,821 ----- 44,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,82

1	2	3	4	5	6	7
259	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,243 13,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,24
260	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,686 14,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
261	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,835 5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,84
262	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,565 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	241115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
263	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 088,741 30,988
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,74
264	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,895 13,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
265	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan,	buc			969,500

1	2	3	4	5	6	7
		portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,50
266	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
267	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
268	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
269	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
270	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
271	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
272	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			49,940 18,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
273	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
274	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,218 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
275	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
276	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
277	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
278	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		10. Кабинет № 10 Гардеробная S=12,8 м2				
279	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из плитки.)	m2			29,581 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	23,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,58
280	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855 10,934
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
281	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,779 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
282	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete horizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			18,080 ----- 2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
283	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,048 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
284	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,230 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
285	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,072 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
286	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка стен из керамической плитки)	m2			58,665 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,66
287	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
288	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
289	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
290	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
291	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
292	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,169 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
293	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,71
294	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
295	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
296	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,307 15,307
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
297	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
298	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,142 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
299	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2			1 224,146 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
300	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la	m2			968,143

1	2	3	4	5	6	7
		35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмасы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)				26,607
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
301	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,821 44,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,82
302	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмасы) шир.30 см	m			116,243 13,119
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,24
303	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,686 14,576
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
304	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,835 5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,84
305	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,565 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
306	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка	m2			1 088,741

1	2	3	4	5	6	7
		сталейных радиаторов)				30,988
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,74
307	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,895 13,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
308	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,500 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,50
309	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фаргукa 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
310	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
311	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
312	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
313	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
314	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
315	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			49,940 18,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
316	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
317	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie	buc			54,220

1	2	3	4	5	6	7
		normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
318	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
319	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
320	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
321	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		11. Кабинет ЛОРА № 11 S=26,1 м2				
322	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe	m2			17,442

1	2	3	4	5	6	7
		suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)				16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
323	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
324	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,779
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
325	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			18,082
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
326	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,048
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
327	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83

1	2	3	4	5	6	7
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
328	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
329	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
330	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
331	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
332	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
333	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
334	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			80,168

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
335	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
336	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,638 40,096
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
337	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2			1 303,521 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150-1	Пластиковые перегородки	m2	1,0000	1 235,38	1 235,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 303,52
338	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, horizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc			245,345 186,988
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	36,45	56,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	36,45	85,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334	kg	0,9000	12,98	11,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	31,33	14,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	26,11	10,44
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	31,33	9,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			245,34
339	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж	m2			15,309

1	2	3	4	5	6	7
		дверного блока)				15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
340	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,310
						15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
341	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,310
						15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
342	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,142
						29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
343	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2			1 224,146
						29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
344	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142
						26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
345	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			68,825
						44,467

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
346	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,252 13,124
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
347	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,693 14,581
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
348	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,829 5,829
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
349	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,562 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
350	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники на подачу и обратку)	m2			1 088,729 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,86
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,73
351	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,888 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
352	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,490 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,49
353	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			206,125 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,13
354	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
355	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
356	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,890 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
357	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,890 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
358	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
359	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			49,945 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
360	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,373 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
361	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,218 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
362	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,295 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,69
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
363	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
364	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
365	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью до 100 л)	buc			2 404,070 127,580
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	36,45	127,58
	6894	Нагреватели пароводяные	set	1,0000	2 276,49	2 276,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 404,07
366	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,580 356,115
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,70
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,58
		12. Кабинет переливания крови № 12 S=26,3 м2				
367	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	22,50	0,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
368	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,856
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
369	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
370	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			18,080
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
371	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
372	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
373	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			68,825

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				44,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,82
374	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
375	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
376	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,638 40,096
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
377	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
378	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
379	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
380	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,142 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
381	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0)	m2			1 224,146 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
382	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
383	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,825 ----- 44,467
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
384	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,252 ----- 13,124
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
385	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,693
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
386	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,829
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
387	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,562
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
388	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 088,729
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,86
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,73
389	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,888
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
390	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для	buc			969,490
						80,190

1	2	3	4	5	6	7
		инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,49
391	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
392	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
393	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
394	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
395	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
396	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
397	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			49,945 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
398	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,373 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
399	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,215 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
400	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
401	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi,	m			7,153

1	2	3	4	5	6	7
		introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)				3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
402	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
403	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,580 356,115
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,70
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,58
		13. Кабинет проф.осмотра № 13 S=26,3 м2				
404	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
405	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,856 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
406	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
407	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton	m2			18,082

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatii sau strat-uri de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.				2,552
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastr-a	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
408	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
409	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,230 ----- 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
410	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах)	m2			10,072 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastr-a de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
411	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
412	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя	m2			68,826 ----- 44,469

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
414	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
415	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
416	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
417	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
418	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,638 40,096
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
419	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2			1 303,521 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150-1	Пластиковые перегородки	m2	1,0000	1 235,38	1 235,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 303,52
420	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc			245,345 186,988
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	36,45	56,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	36,45	85,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334	kg	0,9000	12,98	11,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	31,33	14,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,4000	26,11	10,44
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	31,33	9,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			245,34
421	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
422	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
423	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
424	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,142 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
425	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2			1 224,146 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
426	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
427	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,825 44,467
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
428	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,252 13,124
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
429	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,693 14,581
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
430	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru	m2			5,829

1	2	3	4	5	6	7
		desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)				5,829
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
431	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,562 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
432	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 088,729 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,86
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,73
433	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,888 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
434	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,490 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,49
435	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фаргукa 0,6x0,6)	m2			206,125 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47

1	2	3	4	5	6	7
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,01
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,13
436	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
437	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
438	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,890 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
439	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,890 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
440	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
441	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая	buc			49,945 18,225

1	2	3	4	5	6	7
		reșetka reglabilă manual, vopsită și montată în zid) 20x20				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
442	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-rol, avind sectiunea pina la 4 mm (Прокладка медных проводов, по существующим роликам-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,373 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
443	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,218 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
444	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,295 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrupator manual	buc	1,0100	40,28	40,69
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
445	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
446	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
447	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind saracitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью 100 л)	buc			2 404,070 127,580
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	36,45	127,58
	6894	Нагреватели пароводяные	set	1,0000	2 276,49	2 276,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 404,07
448	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,580 356,115
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,70
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,58
		14. Кабинет окулиста № 14 S=27,6 m2				
449	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	22,50	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
450	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
451	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,779 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
452	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Дополнительный изоляционный слой в составе гидроизоляции, из битумизированного картона типа CA 300,	m2			18,082 2,552

1	2	3	4	5	6	7
		обычно уложенный по гидроизоляции или слоям прекращения капиллярности по поверхности горизонтальной или наклонной с уклоном до 7%)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
453	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
454	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
455	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
456	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
457	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2			68,826 44,469

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
458	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
459	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
460	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
461	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
462	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,71
463	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,638 40,096
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
464	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2			1 303,521 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150-1	Пластиковые перегородки	m2	1,0000	1 235,38	1 235,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 303,52
465	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc			245,345 186,988
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	36,45	56,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	36,45	85,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334	kg	0,9000	12,98	11,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	31,33	14,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	26,11	10,44
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	31,33	9,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			245,34
466	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
467	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
468	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж балконной двери)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
469	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,142 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
470	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж балконной двери из металлопласта 0,8x3,0	m2			1 224,146 ----- 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
471	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 ----- 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
472	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,825 ----- 44,467
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
473	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,252 ----- 13,124
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
474	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,693 ----- 14,581
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
475	RpB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,829 ----- 5,829

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
476	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,562 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
477	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 088,729 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,86
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,94
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,73
478	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,888 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
479	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,490 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,49
480	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastru si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			206,125 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,01

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,13
481	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
482	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
483	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,890 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
484	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,890 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
485	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
486	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемая вручную,	buc			49,945 18,225

1	2	3	4	5	6	7
		покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
487	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,373 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
488	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,218 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
489	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,295 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,69
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
490	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
491	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
492	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		15. Кабинет гл.зам. № 15 S=19,6 м2				
493	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
494	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
495	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,779 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
496	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.)	m2			18,080 2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
497	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
498	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
499	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
500	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
501	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,827 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
502	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
503	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471
						10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
504	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,071
						9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
505	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,167
						55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
506	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715
						20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,71
507	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637
						40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
508	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309
						15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
509	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,311
						15,311
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
510	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase	m2			1 224,142

1	2	3	4	5	6	7
		plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухие				29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
511	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
512	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,828 44,467
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
513	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,246 13,121
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
514	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,688 14,579
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
515	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,835 5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,84

1	2	3	4	5	6	7
516	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,565 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
517	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов)	m2			1 088,741 30,988
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,74
518	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,895 13,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
519	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,500 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,50
520	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фаргука 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
521	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
522	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
523	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
524	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
525	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
526	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			49,945 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
527	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-rolie, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
528	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,220 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
529	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
530	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
531	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
532	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		16. Кабинет № 16 S=16,2 m2				
533	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
534	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,854 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
535	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,779 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
536	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.)	m2			18,080 2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
537	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,048 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
538	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,230 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
539	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
540	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
541	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
542	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен антибактериальными полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
543	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
544	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,072 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
545	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 ----- 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
546	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
547	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 ----- 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
548	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309 ----- 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
549	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,311 ----- 15,311
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
550	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 224,142 ----- 29,524

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
551	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
552	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,828 44,467
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
553	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,246 13,121
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
554	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			95,688 14,579
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
555	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,835 5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,84
556	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la	m			20,565

1	2	3	4	5	6	7
		constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")				13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
557	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 088,741 30,988
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,74
558	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,895 13,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
559	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,500 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,50
560	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фаргукa 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14

1	2	3	4	5	6	7
561	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
562	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
563	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
564	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
565	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
566	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			49,945 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12

1	2	3	4	5	6	7
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
567	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm (Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
568	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,220 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
569	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
570	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
571	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23

1	2	3	4	5	6	7
572	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		17. Кабинет статистики № 17 S=15,7 м2				
573	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
574	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
575	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
576	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.)	m2			18,080 2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
577	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,048 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
578	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,230 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
579	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
580	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
581	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
582	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72

1	2	3	4	5	6	7
583	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,471
						10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
584	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,071
						9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Masara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
585	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168
						55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
586	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715
						20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
587	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637
						40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
588	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,309
						15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
589	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,311
						15,311
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
590	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m	m2			1 224,142
						29,524

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
591	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
592	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,828 44,467
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
593	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,246 13,121
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
594	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,688 14,579
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
595	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,835 5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,84
596	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m			20,565 13,850

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
597	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 127,682 30,988
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	2,2200	37,30	82,81
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 127,68
598	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,895 13,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
599	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,500 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,50
600	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фаргукa 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
601	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau	buc			31,440

1	2	3	4	5	6	7
		dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")				8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
602	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593
						10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
603	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893
						13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
604	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893
						13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
605	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440
						8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
606	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			49,945
						18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu	buc	1,0000	29,84	29,84

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
607	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm Proкладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
608	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,218 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
609	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
610	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
611	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
612	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format	buc			515,590

1	2	3	4	5	6	7
		panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)				356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		18. Кабинет статистики № 18 S=18,1 м2				
613	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
614	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
615	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
616	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником).	m2			18,080 2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
617	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
618	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
619	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
620	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
621	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
622	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
623	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от	m2			11,471

1	2	3	4	5	6	7
		известки)				10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
624	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
625	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
626	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
627	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
628	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковой перегородки с дверью)	m2			1 303,522 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150-1	Пластиковые перегородки	m2	1,0000	1 235,38	1 235,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 303,52
629	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим	buc			245,345 186,988

1	2	3	4	5	6	7
		станам из уголка 50x50)				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	36,45	56,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	36,45	85,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334	kg	0,9000	12,98	11,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	31,33	14,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	26,11	10,44
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	31,33	9,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			245,34
630	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока с микропрорветриванием)	m2			15,311
						15,311
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
631	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142
						26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
632	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,828
						44,467
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
633	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,246
						13,121
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
634	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,688
						14,579
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69

1	2	3	4	5	6	7
635	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,835 5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,84
636	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,565 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
637	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 088,741 30,988
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,74
638	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,895 13,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
639	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,500 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,50
640	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14

1	2	3	4	5	6	7
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
641	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
642	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
643	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
644	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
645	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
646	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si	buc			49,945

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20				18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
647	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm (Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
648	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,218 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
649	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
650	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
651	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
652	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		19. Касса № 19 S=10,0 м2				
653	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,443 16,768
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
654	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,856 10,936
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
655	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,779 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
656	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,048 105,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
657	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	m			49,231 36,450

1	2	3	4	5	6	7
		si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
658	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
659	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
660	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
661	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
662	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
663	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
664	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,167 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
665	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,716 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
666	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
667	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока МДФ глухого)	m2			15,308 15,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
668	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,333 15,333
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,33
669	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока МДФ глухого)	m2			1 224,141 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
670	CK08A	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimei pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv (Окна из стального профиля или холоднокатанного стального листа в зданиях высотой до 35 м, установленные на любую кладку, площадью переплета до 3 м2 включительно)	m2			1 301,400 159,667
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,8100	36,45	102,43
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	36,45	8,03
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7400	36,45	26,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6100	36,45	22,23
	28752763100032	Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm	kg	0,0600	13,97	0,83
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0800	44,76	3,57
	2523146720000	Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla din otel fasonata la rece	m2	1,0000	1 120,00	1 120,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1000	29,54	2,97
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,6000	1,52	3,97
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0100	138,76	1,40
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2000	38,05	7,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,14	1,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 301,40
671	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			49,940 18,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
672	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,373 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
673	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбели)	buc			54,215 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
674	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
675	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			7,152 3,280
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
676	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
677	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		20. Конференцзал № 20 S=38,5 м2				
678	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
679	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,855 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
680	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			109,779

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
681	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
682	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
683	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка деревянных панелей на стенах)	m2			34,263 34,263
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	36,45	17,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			34,26
684	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
685	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
686	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
687	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
688	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
689	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке)	m2			10,071 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
690	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
691	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			199,830 80,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,45	74,72
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	111,90	117,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	23,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			199,83

1	2	3	4	5	6	7
692	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,638 40,096
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
693	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulo, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
694	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
695	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,825 44,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,82
696	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,250 13,123
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
697	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,690 14,581
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
698	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,829 5,829

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
699	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,565 13,852
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
700	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 088,729 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,86
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,94
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,73
701	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,890 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
702	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыми вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			49,945 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
703	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37

1	2	3	4	5	6	7
704	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,218 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		Cheltuieli directe	Lei			54,22
705	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,295 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,69
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		Cheltuieli directe	Lei			53,30
706	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmp (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		Cheltuieli directe	Lei			7,15
707	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		Cheltuieli directe	Lei			54,23
708	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж пожарного щита)	m2			15,307 15,307
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,31
709	08-03-599-3	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 25 Монтаж пожарного шкафа 0,8x0,6x0,3 (Применительно)	buc			575,740 176,050
	1	Затраты труда	h-om	4,8300	36,45	176,05
	7312	Пожарный шкаф	buc	1,0000	373,00	373,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0400	88,78	3,55
	1019852	Краска	kg	0,2000	24,62	4,92
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,0400	49,24	1,97

1	2	3	4	5	6	7
	5009081	Перемишки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	0,45	0,45
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	22,38	0,45
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	0,5100	5,00	2,55
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	320,00	12,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			575,74
710	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических решеток)	kg			1,903 1,458
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	36,45	0,73
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	26,11	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnica gazos S2031	m3	0,0010	31,33	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	22,50	0,07
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	65,00	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1,90
711	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,580 356,115
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,70
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,70
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,70
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,58
		21. Кабинет отдыха № 21 S=16,9 м2				
712	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
713	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
714	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
715	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.)	m2			18,080 2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
716	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,048 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
717	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
718	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2			58,665 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	23,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,66
719	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,072 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
720	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
721	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя	m2			68,826 44,469

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
722	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
723	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
724	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			10,072 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
725	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,167 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
726	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,71
727	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
728	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,307 15,307
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
729	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
730	RpCG05C1	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-50-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm (Заделка дверного проема из фортана)	m3			898,939 226,717
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	4,9000	36,45	178,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2663112800015	Bloc BCA 290 x 240 x 138 (Фортан)	buc	77,0000	7,27	559,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	32,4100	1,52	49,27
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1970	138,76	27,33
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0160	1 745,64	27,93
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,2800	22,50	6,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			898,94
731	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,146 29,527
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
732	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
733	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare	m2			68,828 44,467

1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
734	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,246 13,121
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
735	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			95,688 14,579
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
736	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,829 5,829
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
737	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,562 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
738	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 088,729 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,86
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,73
739	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,888 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
740	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			969,500 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			969,50
741	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фаргукa 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
742	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
743	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
744	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
745	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
746	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
747	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			49,940 18,220
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
748	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm (Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
749	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,218 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22

1	2	3	4	5	6	7
750	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
751	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mmр (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
752	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
753	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью 50 л)	buc			2 404,070 127,580
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	36,45	127,58
	6894	Нагреватели пароводяные	set	1,0000	2 276,49	2 276,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 404,07
754	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		22. Кабинет отдыха № 22 S=12,1 м2				
755	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2			29,582 28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitoro deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	23,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,58
756	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau	m2			11,855

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)				10,936
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
757	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
758	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			18,080 2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
759	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
760	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,232 36,451
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
761	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2			58,665 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	23,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,66
762	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
763	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
764	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
765	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
766	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
767	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			10,072 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
768	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			80,168 -----

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
769	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,71
770	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
771	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,308 15,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
772	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,141 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
773	RpSC22B	Montarea chiuvetei din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Установка чугунной эмалированной или керамической раковины, со сливной пластиковой трубой, на бетонные стены)	buc			910,670 63,790
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,7500	36,45	63,79
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,0000	522,20	527,42
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,0000	37,30	37,67
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	263,71

1	2	3	4	5	6	7
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	29,84	18,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			910,67
774	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фарьука 0,6x0,6)	m2			206,139
						60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantiери de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
775	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593
						10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
776	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893
						13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
777	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893
						13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
778	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440
						8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
779	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемыи вручную,	buc			49,945
						18,225

1	2	3	4	5	6	7
		покрашенная и вмонтированная в кладку)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
780	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm(Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
781	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
782	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
783	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		23. Кабинет гистологии № 23 S=16,3 м2				
784	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,464 48,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	22,50	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,46
785	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442
						16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
786	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855
						10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
787	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778
						38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
788	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			18,080
						2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
789	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,050
						105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
790	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,230
						36,450

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
791	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,072 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
792	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2			58,665 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,67
793	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
794	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Отделка стен плиткой)	m2			206,148 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,15
795	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
796	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
797	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2			80,168 55,769

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
798	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,71
799	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
800	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,308 15,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
801	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,141 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
802	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,828 44,467
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
803	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для	m2			5,835

1	2	3	4	5	6	7
		устранения)				5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,84
804	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,565 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
805	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 088,741 30,988
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,74
806	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,895 13,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
807	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей ., со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)) 0,6x0,6x0,6	buc			6 500,040 56,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	36,45	56,50
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	6 000,00	6 120,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	31,33	19,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 500,04
808	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69

1	2	3	4	5	6	7
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
809	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
810	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
811	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
812	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
813	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
814	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая	buc			49,945 18,225

1	2	3	4	5	6	7
		решетка регулируемая вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) 30x30				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
815	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-rolie, avind sectiunea pina la 4 mm Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
816	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,220 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
817	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
818	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка вытяжного оконного вентилятора)	buc			1 033,650 421,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	36,45	421,00
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	596,80	602,77
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	22,50	3,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 033,65
819	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15

1	2	3	4	5	6	7
820	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
821	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		24. Кабинет СПИД № 24 S=12,4 м2				
822	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,465 48,115
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	22,50	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,46
823	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,443 16,768
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
824	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,856 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
825	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
826	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste	m2			18,080 2,550

1	2	3	4	5	6	7
		hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
827	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
828	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,230 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
829	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
830	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
831	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2			68,826 44,469

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
832	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
833	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
834	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
835	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
836	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,716 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
837	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
838	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc			312,640 40,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
839	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,308 15,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
840	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,311 15,311
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
841	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,141 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
842	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
843	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,827 44,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
844	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 cm	m			116,246 13,121
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 cm	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
845	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 cm	m			95,688 14,579
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
846	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,835 5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,84
847	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,565 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
848	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 088,741 30,988
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,74
849	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,895 13,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
850	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей , со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)) 0,6x0,6x0,6	buc			6 500,040 56,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	36,45	56,50
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	6 000,00	6 120,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	31,33	19,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 500,04
851	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
852	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
853	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
854	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
855	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка	m			40,893 13,123

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
856	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
857	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30	buc			49,945 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
858	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm (Прокладка медных проводов, по существующим роликам-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
859	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,220 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
860	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de	buc			53,300 9,840

1	2	3	4	5	6	7
		cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
861	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
862	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
863	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		25. Кабинет (рядом с гистологией) № 25 S=14,1 м2				
864	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,465 48,115
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	22,50	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,46
865	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,443 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
866	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
867	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp	m2			109,778

1	2	3	4	5	6	7
		continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
868	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидроизоляции под умывальником.	m2			18,080 2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
869	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
870	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,230 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
871	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
872	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка ,	m2			82,340 61,965

1	2	3	4	5	6	7
		выполненная вручную, цементным раствором М 100-Г, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
873	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
874	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен вододисперсионными бактерицидными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
875	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
876	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
877	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
878	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в	m2			31,716 20,048

1	2	3	4	5	6	7
		2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
879	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
880	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc			312,635 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
881	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,308 15,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
882	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,311 15,311
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
883	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,141 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
884	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55

1	2	3	4	5	6	7
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
885	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,827 44,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
886	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,246 13,121
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
887	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			95,688 14,579
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
888	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,835 5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,84
889	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,565 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
890	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 088,741 30,988
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,74
891	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,895 13,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
892	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей , со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)) 0,6x0,6x0,6	buc			6 500,040 56,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	36,45	56,50
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	6 000,00	6 120,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	31,33	19,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 500,04
893	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
894	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
895	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
896	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных	m			40,893 13,123

1	2	3	4	5	6	7
		полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
897	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
898	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
899	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30	buc			49,945 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
900	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
901	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных,	buc			54,220 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
902	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
903	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
904	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
905	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		26. Кабинет Профкома № 26 S=19,7 м2				
906	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortrar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,855 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
907	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			109,779

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
908	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Устройство гидронзоляции под умывальником.	m2			18,080 2,550
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
909	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,050 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
910	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
911	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
912	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			82,340 61,965

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
913	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
914	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен вододисперсионными бактерицидными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
915	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
916	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
917	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
918	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми вододисперсионными красками)	m2			31,716 20,048

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
919	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,093
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
920	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc			312,635 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
921	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,308 15,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
922	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
923	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,141 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
924	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
925	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготвлением раствора)	m2			68,827 44,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
926	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,250 13,123
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
927	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,690 14,581
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
928	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,829 5,829
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
929	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,562 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
930	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов)	m2			1 088,729 30,982
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,86
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,94
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,73
931	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,888 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
932	RpSC23B	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Установка мойки для посуды со сливной доской (с одним отсеком) , нержавеющей , со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам)) 0,6x0,6x0,6	buc			6 500,040 56,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,5500	36,45	56,50
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,0000	6 000,00	6 120,00
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717051	Teava din material plastic dn =40 mm	m	0,6000	31,33	19,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			6 500,04
933	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Устройство фартука 0,6x0,6)	m2			206,139 60,139
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,69
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,14
934	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
935	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,593 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,59
936	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных	m			40,893 13,123

1	2	3	4	5	6	7
		полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
937	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
938	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
939	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 20x20	buc			49,945 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
940	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
941	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных,	buc			54,220 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
942	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей двойных)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
943	RpEB04C	Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL sau tevi de protectie din otel, avind sectiunea 2x1,0 mm (Прокладка интернет провода)	m			7,153 3,281
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2722103107002	Conductor pentru curenti slabi	m	1,0300	3,58	3,87
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			7,15
944	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка интернет розетки)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
945	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		27. Склад № 27 S=2,4 m2				
946	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,854 10,933
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
947	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc	m2			109,783

1	2	3	4	5	6	7
		10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				38,275
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
948	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,050 105,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
949	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,231 36,451
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
950	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
951	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2			58,665 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	23,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,66
952	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной	m2			82,340 61,965

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
953	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
954	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,716 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
955	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471 10,933
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
956	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,071 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
957	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,167 55,767
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
958	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеровиниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,717 20,046
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
959	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc			312,635 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
960	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,308 15,308
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
961	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,146 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,83
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,15
962	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,374 2,188
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
963	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей одинарных)	buc			53,300 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
964	RpCG29A	28. Туалет для посетителей №28 S=16,7 м2 Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,464 48,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	22,50	1,35

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,46
965	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			40,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,45	40,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,10
966	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2			29,581
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	23,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,58
967	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
968	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
969	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatie sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete horizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (Дополнительный изоляционный слой в составе гидроизоляции, из битумизированного картона типа CA 300, обычно уложенный по гидроизоляции или слоям прекращения капиллярности по поверхности горизонтальной или наклонной с уклоном до 7%)	m2			18,081
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
970	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distanteri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
971	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2			58,665
						58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	23,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,66
972	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071
						9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
973	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340
						61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
974	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой)	m2			206,148
						60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,15
975	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от известки)	m2			11,471
						10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
976	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			10,072
						9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
977	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,167
						55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			80,17
978	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier (Устройство потолков из пластиковой вагонки)	m2			442,140 100,238
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	36,45	3,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5000	36,45	91,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	2 864,64	147,09
	2670112202900	Baghete din plastice Вагонка пластиковая	m	2,5500	74,30	194,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			442,14
979	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 2-х ламповых)	buc			312,638 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
980	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,305 15,305
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,30
981	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,140 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,84
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
982	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,608
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
983	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,827 44,470

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
984	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 cm	m			116,246
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 cm	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
985	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 cm	m			95,688
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
986	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,835
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,84
987	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,565
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
988	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 088,741
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,99
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,74
989	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			40,895
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21

1	2	3	4	5	6	7
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,90
990	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 051,660 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,04
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	40,28	82,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 051,66
991	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
992	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,632 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,13	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,63
993	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			54,792 13,852
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	21,48	0,32
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	3,13	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,79
994	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,890 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
995	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind	m			40,890 13,122

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
996	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
997	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) 30x30	buc			49,945 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,10
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
998	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm (Прокладка медных проводов, по существующим роликам-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,372 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
999	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,230 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
1000	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			53,295 9,840

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,69
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
1001	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, (Установка вытяжного оконного вентилятора)	buc			1 033,650 421,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,5500	36,45	421,00
	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,0000	596,80	602,77
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	65,00	6,50
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	22,50	3,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 033,65
1002	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc			1 374,845 204,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	36,45	204,12
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	969,50	1 017,98
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	33,57	35,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	29,84	72,06
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	5,97	6,27
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	37,30	39,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 374,84
1003	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 100l (Установка бытового нагревателя воды (бойлер), с теплоносителем 70-90 гр., емкостью 100 л)	buc			2 404,070 127,580
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,5000	36,45	127,58
	6894	Нагреватели пароводяные	set	1,0000	2 276,49	2 276,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 404,07
1004	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2			1 303,520 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150-1	Пластиковые перегородки	m2	1,0000	1 235,38	1 235,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 303,52
1005	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc			245,347 186,989
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	36,45	56,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	36,45	85,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334	kg	0,9000	12,98	11,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	31,33	14,10

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	26,11	10,44
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	31,33	9,40
	294060002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			245,35
1006	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
1007	RpSC36A	Inlocuirea cu refolosirea accesoriilor, a cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril (Монтаж душевой кабины)	buc			4 192,690 120,280
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	36,45	120,28
	2875114200780	Cada pentru dus	buc	1,0000	3 953,80	4 072,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			4 192,69
		29. Туалет для персонала № 29 S=4,0 м2				
1008	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка перегородок из кирпича)	m2			49,463 48,113
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,11
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0600	22,50	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,46
1009	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2			29,580 28,430
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	23,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,58
1010	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
1011	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,780 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
1012	RpCE09A	Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat tip CA 300 simplu asezat peste hidroizolatiei sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete horizontale sau	m2			18,082 2,552

1	2	3	4	5	6	7
		inclinate cu panta pina la 7% (Дополнительный изоляционный слой в составе гидроизоляции, из битумизированного картона типа СА 300, обычно уложенный по гидроизоляции или слоям прекращения капиллярности по поверхности горизонтальной или наклонной с уклоном до 7%)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2682122600749	Cart bit. str.acop. CA 300	m2	1,1200	13,43	15,19
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18,08
1013	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,052 ----- 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
1014	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка плитки со стен)	m2			58,665 ----- 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	23,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,66
1015	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
1016	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
1017	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой)	m2			206,147 ----- 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,13	11,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,68	6,02
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	23,00	0,28
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	45,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			206,15

1	2	3	4	5	6	7
1018	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,470 ----- 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		Cheltuieli directe	Lei			11,47
1019	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			10,072 ----- 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			10,07
1020	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,24
		Cheltuieli directe	Lei			80,17
1021	CK28A	Tavane suspendate executate pe santier (Устройство потолков из пластиковой вагонки)	m2			442,148 ----- 100,238
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1000	36,45	3,64
	7422010060100	Timplar	h-om	2,5000	36,45	91,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2010102904540	Dulapi de stejar	m3	0,0500	2 864,64	147,10
	2670112202900	Baghete din plastice Вагонка пластиковая	m	2,5500	74,30	194,58
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			442,15
1022	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,635 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		Cheltuieli directe	Lei			312,64
1023	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,305 ----- 15,305
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		Cheltuieli directe	Lei			15,30
1024	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 224,140 ----- 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	67,14	33,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	44,76	7,84
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,13	1,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 224,14
1025	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 051,670 80,190
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	559,50	570,69
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	37,30	38,05
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	261,10	266,32
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	23,28	14,25
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	40,28	82,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 051,67
1026	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Установка простого или двойного крана с отводом, независимо от способа закрытия, диаметр 3/4"-1")	buc			31,440 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
1027	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			51,630 10,933
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	39,39	40,57
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	21,48	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,13	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			51,63
1028	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
1029	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			40,893 13,123
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
1030	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды)	buc			31,440
						8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	23,28	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,44
1031	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,373
						2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
1032	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,230
						11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,23
1033	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300
						9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
1034	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S)	buc			1 374,840
						204,120
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,6000	36,45	204,12
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	969,50	1 017,98
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	33,57	35,25
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	29,84	72,06
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	5,97	6,27
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	37,30	39,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 374,84
1035	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж электрической распределительной коробки)	buc			515,590 356,120
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	36,45	356,12
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	149,20	150,69
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,52	1,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	138,76	0,69
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	0,27	1,09
	2874115840602	Piulita M20	kg	4,0000	0,67	2,71
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,67	2,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			515,59
		30. Коридор № 30 S=193,9 м2				
1036	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума.)	m2			17,442 16,767
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	36,45	8,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,44
1037	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,86
1038	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,779 38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
1039	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
1040	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в	m			49,231 36,450

1	2	3	4	5	6	7
		помещения площадью меньше или равной 16 м2)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,52	3,04
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	138,76	0,83
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,35	8,52
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,61	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,23
1041	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка обшивки из дерева, асбоцемента, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д., на стенах или подвесных потолках, дверях и т.д.)	m2			9,112 <hr/> 9,112
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,45	4,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,11
1042	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,072 <hr/> 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
1043	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 <hr/> 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
1044	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 <hr/> 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
1045	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 <hr/> 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72

1	2	3	4	5	6	7
1046	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Установка отбойников из ДСП в=22 см)	m			66,384 21,870
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	36,45	20,05
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	101-9109	Дюбели для пристрелки	10 шт.	0,3000	16,11	4,83
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm Мебельная плита b=20см	m	1,0200	38,79	39,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	23,00	0,12
		Cheltuieli directe	Lei			66,38
1047	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка потолков от извести)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		Cheltuieli directe	Lei			11,47
1048	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Masara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			10,07
1049	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			80,168 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	12,00	0,23
		Cheltuieli directe	Lei			80,17
1050	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2			199,830 80,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	36,45	74,72
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,45	1,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	111,90	117,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	23,00	0,35
		Cheltuieli directe	Lei			199,83
1051	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,637 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		Cheltuieli directe	Lei			312,64
1052	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		Cheltuieli directe	Lei			15,31
1053	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверей с лестничных клеток)	m2			15,310 15,310

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
1054	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверей с лестничных клеток)	m2			15,310 ----- 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
1055	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 ----- 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
1056	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,827 ----- 44,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
1057	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 cm	m			116,250 ----- 13,123
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 cm	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
1058	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 cm	m			95,690 ----- 14,581
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
1059	RpEP11A	Demontarea contorului in punct de alimentare (Демонтаж эл.щитовой)	buc			14,580 ----- 14,580
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,4000	36,45	14,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			14,58
1060	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Монтаж электрощитов)	buc			984,150 ----- 984,150
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	36,45	984,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			984,15

1	2	3	4	5	6	7
1061	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж пластиковых перегородок)	m2			1 303,522 26,610
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150-1	Пластиковые перегородки	m2	1,0000	1 235,38	1 235,38
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 303,52
1062	RpCP25C	Confectionarea capului ancorare-fixare profile metalice de solidarizare, orizontale si verticale, din placute metalice 20x20 cm (Монтаж креплений к потолку и несущим стенам из уголка 50x50)	buc			245,345 186,988
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5500	36,45	56,50
	7224130022649	Strungar	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3400	36,45	85,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710603421736	Otel patrat lam.cald lt = 45 mm OL 37-ln S 334	kg	0,9000	12,98	11,68
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	31,33	14,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	26,11	10,44
	2735725901015	Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2	kg	0,3000	31,33	9,40
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1800	65,00	11,70
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0300	12,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	22,50	0,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			245,34
1063	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,833 5,833
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
1064	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m			20,562 13,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	31,33	2,19
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	26,11	4,15
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0290	12,68	0,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,56
1065	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 075,938 30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	0,8330	37,30	31,07
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,65
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 075,94
1066	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых	m			40,888 13,122

1	2	3	4	5	6	7
		и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,74
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	8,95	0,05
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			40,89
1067	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)	buc			49,944 18,225
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	7,46	1,12
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite Вентиляционная решетка	buc	1,0000	29,84	29,84
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,52	0,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,94
1068	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,373 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
1069	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			54,217 11,299
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	37,30	38,05
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,13	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,22	0,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54,22
1070	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,297 9,842
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
1071	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверных блоков в нишах)	m2			15,309 15,309

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
1072	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверных блоков в нишах)	m2			15,309
						15,309
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
1073	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка пожарного щита)	m2			15,307
						15,307
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
1074	08-03-599-3	Щитки, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 25 Монтаж пожарного шкафа 0,8x0,6x0,3 (Применительно)	buc			575,750
						176,055
	1	Затраты труда	h-om	4,8300	36,45	176,06
	7312	Пожарный шкаф	buc	1,0000	373,00	373,00
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0400	88,78	3,55
	1019852	Краска	kg	0,2000	24,62	4,93
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,0400	49,24	1,97
	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	0,45	0,45
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	22,38	0,45
	331451	Перфораторы электрические	h-ut	0,5100	5,00	2,55
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0400	320,00	12,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			575,75
		31. Балконы 1шт №31 S=52,8 м2				
1075	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из керамической плитки.)	m2			29,581
						28,431
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	36,45	14,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	36,45	14,22
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500	23,00	1,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			29,58
1076	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона.)	m2			11,855
						10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	23,00	0,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,85
1077	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778
						38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
1078	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049
						105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57

1	2	3	4	5	6	7
	266112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
1079	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,072 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
1080	RpCJ08A	Reparatii crapaturilor din tencuieli interioare, la pereti, prin refacerea tencuielilor pe o latime maxima de 15 cm, driscuite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T (grund si tinci) si gletul de ipsos (Ремонт трещин на внутренней штукатурке стен, путем перетирки штукатурки по ширине не более 15 см, с затиркой известково-цементным раствором марки 50-Т (намет и накрывка) и гипсовой затиркой)	m			17,303 13,122
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	36,45	10,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8900	1,52	1,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,5600	3,13	1,75
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	1 745,64	0,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0036	138,76	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	22,50	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			17,30
1081	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
1082	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
1083	RpCR06A	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta (Окраска масляными красками стен и потолков, затертых гипсом, площадью более 50 м2, одним слоем на существующую окраску)	m2			28,071 18,225
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4800	36,45	17,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0,1000	14,32	1,43
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,1400	24,62	3,45
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	22,38	1,57
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	14,14	1,41
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,34	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	22,50	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			28,07
1084	RpCR27A2	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta (Окраска трубопроводов для оборудования в два слоя, масляными красками, на трубах с внешним диаметром до 60 мм с одним слоем по существующей окраске)	m			5,776 4,010
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0800	36,45	2,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,0060	44,76	0,27
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0150	24,62	0,37
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0100	13,97	0,14
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,0150	40,28	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	1,34	0,03
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	3,13	0,31
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	22,50	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,78
1085	RpCN03A	Repararea profilurilor exterioare, trase pe loc, cu sablonul, la briuri, solbancuri, ancadrame de goluri drepte, la usi si ferestre cu desfasurarea de pina la 30 cm, executate pe zidarie de caramida sau beton cu mortar de ciment var M 50-T driscuite fin (Обрамление балконной плиты оцинкованой жостью)	m			102,414 88,209
	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,1200	36,45	77,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,3000	1,52	8,26
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0012	1 745,64	2,15
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0170	138,76	2,42
	2710403600370	Tabla zingata.1 cl. u 0,8 x 750 x 1500	kg	0,0750	13,88	1,07
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0040	14,32	0,06
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0060	20,00	0,12
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	22,50	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			102,41
1086	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,690 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
		32. Лестничная клетка №1 №32				
1087	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка лестниц от известки)	m2			11,471 10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
1088	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07

1	2	3	4	5	6	7
1089	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Окраска лестничного марша бетоноконтактом)	m2			3,242 ----- 1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,74	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,74	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3,24
1090	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка лестничного марша толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
1091	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска лестничного марша полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
1092	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 ----- 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
1093	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 ----- 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
1094	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 ----- 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05

1	2	3	4	5	6	7
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
1095	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,635
						40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
1096	RpE02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,372
						2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
1097	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,300
						9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,68
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
1098	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов) 1,5 м 2 шт	m2			1 127,667
						30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	2,2200	37,30	82,81
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,64
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 127,67
1099	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)	m			44,526
						16,403
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	36,45	16,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	65,00	1,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			44,53
1100	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,	m2			15,310

1	2	3	4	5	6	7
		obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)				15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
1101	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
1102	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,250 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
1103	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,690 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
1104	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
1105	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
1106	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarpant (Очистка перил h=0,9 м	m2			21,894
						8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decarpant	kg	0,5000	25,96	12,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21,89
1107	RpCO48B	Mina curenta din rasinoase, stejar sau foiase, la scari de lemn (Ремонт деревянных поручней)	m			137,149
						102,788
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4100	36,45	51,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4100	36,45	51,39
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
	2010102904544	Dulapi de stejar sau foioase cal. A 50 - 80 mm	m3	0,0060	2 864,64	17,19
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	3,13	1,57
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0150	22,50	0,34
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,3000	45,00	13,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	18,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			137,15
1108	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Покраска перил h=0,9 м и поручней)	m2			43,167
						30,256
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	36,45	30,26
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	22,38	3,36
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	24,62	7,38
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	13,97	0,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,34	0,06
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0120	22,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			43,17
1109	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,833
						5,833
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
		33. Лестничная клетка №2 №33				
1110	RCsR29A	Curatarea vopselei (Очистка лестниц от известки)	m2			11,471
						10,935
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3000	36,45	10,94
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,47
1111	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,071
						9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
1112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Окраска лестничного марша бетоноконтактом)	m2			3,242
						1,093
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	10,74	1,61
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,74	0,54
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3,24
1113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка лестничного марша толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826
						44,469

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
1114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска лестничного марша полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
1115	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			82,340 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,52	15,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	138,76	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	23,00	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	20,00	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			82,34
1116	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			68,826 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,13	22,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	23,00	1,82
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	12,00	0,19
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68,83
1117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			31,715 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,62	9,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,13	0,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,13	1,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,34	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31,72
1118	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			312,635 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	268,56	268,56
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,90	1,80
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,22	0,44
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,13	0,25

1	2	3	4	5	6	7
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,46	1,49
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			312,64
1119	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка алюминиевых или медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,373 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,46	8,07
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,24	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,37
1120	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			53,295 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	40,28	40,69
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,61	2,61
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,34	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,13	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,30
1121	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов) 1,5 м 2 шт	m2			1 088,728 30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	37,30	43,87
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 002,62	1 012,64
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	18,65	0,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	12,68	0,28
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	24,62	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 088,73
1122	RpSA21C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 32 мм)	m			44,526 16,403
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	36,45	16,40
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	23,28	23,75
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,72	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,86	1,32
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	5,97	0,66
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	2,98	0,21
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,13	0,06
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	8,95	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0272	65,00	1,77
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			44,53
1123	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,310 15,310
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,66
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
1124	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			968,142 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	900,00	900,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	67,14	31,56
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	44,76	7,39
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,13	1,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	23,00	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			968,14
1125	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			116,250 13,122
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	100,00	102,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,25
1126	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m			95,690 14,580
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,22	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	23,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			95,69
1127	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			109,778 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,52	36,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	138,76	9,02
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	389,41	23,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	23,00	2,30
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	57,00	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			109,78
1128	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			264,049 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,58	14,50
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	12,68	3,80
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,45	9,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	12,68	11,41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	23,00	1,04
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	12,00	0,14
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			264,05
1129	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка перил h=0,9 м	m2			21,894 8,383
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,96	12,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,34	0,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21,89
1130	RpCO48B	Mina curenta din rasinoase, stejar sau foiase, la scari de lemn (Ремонт деревянных поручней)	m			137,149 102,788

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplari	h-om	1,4100	36,45	51,39
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4100	36,45	51,39
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
	2010102904544	Dulapi de stejar sau foioase cal. A 50 - 80 mm	m3	0,0060	2 864,64	17,19
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	0,5000	3,13	1,57
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	22,50	0,34
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,3000	45,00	13,50
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0250	18,00	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			137,15
1131	RpCR10B	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, in doua straturi (Покраска перил h=0,9 м и поручней)	m2			43,167 30,256
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8300	36,45	30,26
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,1500	22,38	3,36
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3000	24,62	7,38
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	13,97	0,28
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,13	1,57
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,34	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	22,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			43,17
1132	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,833 5,833
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
1133	CK32Априм	Storuri pentru ferestre din pinze (Москитные сетки для окон) 0,74x1,66-21 шт, 0,7x1,28-24 шт	m2			103,556 14,944
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4100	36,45	14,94
	172513735567411	Москитные сетки для окон	m2	1,1000	76,72	88,61
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			103,56

**APROBAT:
Investitor**

**Intocmit
SRL "Iunins Com"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Завершение капитального
ремонта ПМСУ РБ
г.Вулканешты, АТО Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2

Ремонт здания ПМСУ РБ. Пищевблок. г. Вулканешты

Valoarea de deviz 347 613,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Склад №1 овощной S=24,4м2				
1	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	24,4000	53,277 11,300	1 299,95 275,71
2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	24,4000	267,357 105,705	6 523,52 2 579,20
3	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью	m	20,2000	49,834 36,450	1 006,65 736,29

1	2	3	4	5	6	7
		меньше или равной 16 м2)				
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка деревянных панелей со стен)	m2	21,3000	9,113 9,113	194,10 194,10
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка деревянных панелей со стен)	m2	12,4000	9,113 9,113	113,00 113,00
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	56,2000	10,066 9,841	565,73 553,09
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	56,2000	84,673 61,965	4 758,62 3 482,44
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	56,2000	70,503 44,469	3 962,26 2 499,16
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	56,2000	36,493 20,048	2 050,90 1 126,67
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен	m2	28,3000	209,306 60,142	5 923,35 1 702,03

1	2	3	4	5	6	7
		керамической плиткой)				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка деревянного потолка)	m2	24,4000	9,113 9,113	222,35 222,35
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке) 50%	m2	12,2000	10,066 9,841	122,80 120,06
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	24,4000	81,907 55,768	1 998,53 1 360,75
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	24,4000	36,493 20,048	890,42 489,16
15	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	330,095 40,095	660,19 80,19
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,1000	15,305 15,305	32,14 32,14
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	4,3000	15,307 15,307	65,82 65,82
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	2,1000	1 238,314 29,524	2 600,46 62,00

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового				
19	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой 2 шт	m2	4,3000	880,109 26,609	3 784,47 114,42
20	CF50В	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,9000	70,500 44,468	133,95 84,49
21	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	136,725 13,121	328,14 31,49
22	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	103,283 14,579	247,88 34,99
23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в.ч.краники подачи и обратки)	m2	1,2000	1 431,850 30,983	1 718,22 37,18
24	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	20,0000	27,420 13,122	548,41 262,44
25	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по	m	30,0000	10,877 2,187	326,32 65,61

1	2	3	4	5	6	7
		существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)				
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	60,525 11,300	121,05 22,60
27	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	56,030 9,840	112,06 19,68
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 4,2 м ²	kg	140,0000	23,717 7,654	3 320,43 1 071,63
		<i>Total</i>	Lei			43 631,72
		Total Склад №1 овощной S=24,4м² Inclusiv salariu				43 631,72 17 438,69
		2. Склад №2 сыпучих продуктов S=11,7 м²				
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m ²	11,7000	11,835 10,935	138,47 127,94
30	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m ²	11,7000	116,359 38,273	1 361,40 447,79

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	11,7000	$\frac{267,357}{105,704}$	$\frac{3\ 128,08}{1\ 236,74}$
32	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	14,2000	$\frac{49,835}{36,450}$	$\frac{707,66}{517,59}$
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах h=1,5 м)	m2	41,9000	$\frac{10,067}{9,842}$	$\frac{421,79}{412,36}$
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах)	m2	19,8000	$\frac{58,658}{58,320}$	$\frac{1\ 161,42}{1\ 154,74}$
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	41,9000	$\frac{84,673}{61,965}$	$\frac{3\ 547,80}{2\ 596,34}$
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя	m2	41,9000	$\frac{81,907}{55,768}$	$\frac{3\ 431,91}{2\ 336,70}$

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен водоэмульсионными бактерицидными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	41,9000	36,493 20,047	1 529,05 839,99
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=1,4 м)	m2	18,5000	209,306 60,143	3 872,16 1 112,64
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2	11,7000	10,067 9,842	117,78 115,15
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	11,7000	81,908 55,768	958,32 652,49
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	11,7000	36,494 20,048	426,98 234,56
42	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	1,0000	330,100 40,100	330,10 40,10
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou,	m2	2,1000	15,305	32,14

1	2	3	4	5	6	7
		masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)			15,305	32,14
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового)	m2	2,1000	1 238,314 29,524	2 600,46 62,00
45	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов) в т.ч. краники подачи и обратки	m2	1,2000	1 445,450 30,983	1 734,54 37,18
46	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m	20,0000	27,420 13,122	548,41 262,44
47	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	20,0000	10,878 2,187	217,55 43,74
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	60,530 11,300	181,59 33,90
49	RpEE01A	Montarea interuptoarelor	buc	1,0000	56,040	56,04

1	2	3	4	5	6	7
		unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)			9,840	9,84
		<i>Total</i>	Lei			26 503,65
		Total Склад №2 сыпучих продуктов S=11,7 м2 Inclusiv salariu				26 503,65 12 306,37
		3. Цех выпечки S=21,2				
50	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	21,2000	53,275 11,300	1 129,44 239,55
51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in simp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	21,2000	116,358 38,272	2 466,80 811,37
52	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью	m	18,6000	49,834 36,450	926,92 677,97

1	2	3	4	5	6	7
		меньше или равной 16 м2)				
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	51,3000	<u>10,066</u> 9,842	<u>516,41</u> 504,87
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах h=1,5 м)	m2	26,4000	<u>58,657</u> 58,320	<u>1 548,55</u> 1 539,64
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	51,3000	<u>84,673</u> 61,965	<u>4 343,73</u> 3 178,81
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	51,3000	<u>70,503</u> 44,469	<u>3 616,79</u> 2 281,26
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	51,3000	<u>36,493</u> 20,048	<u>1 872,08</u> 1 028,44
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=1,4 м)	m2	24,7000	<u>209,306</u> 60,143	<u>5 169,85</u> 1 485,52
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолке)	m2	21,2000	<u>10,067</u> 9,842	<u>213,41</u> 208,64

1	2	3	4	5	6	7
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	21,2000	81,907 55,768	1 736,43 1 182,29
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	21,2000	36,493 20,048	773,66 425,01
62	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	330,095 40,095	660,19 80,19
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,1000	15,305 15,305	32,14 32,14
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2	2,1000	1 238,314 29,524	2 600,46 62,00
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока) 2 шт	m2	4,3000	15,307 15,307	65,82 65,82
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях)	m2	4,3000	880,109 26,609	3 784,47 114,42

1	2	3	4	5	6	7
		высотой до 35 м включительно) 2 шт				
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,9000	70,500 44,468	133,95 84,49
68	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	2,4000	136,725 13,121	328,14 31,49
69	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m	2,4000	103,283 14,579	247,88 34,99
70	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	2,0000	5,830 5,830	11,66 11,66
71	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	6,0000	20,987 13,852	125,92 83,11
72	RpIC17A	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 6-22 mm (Разборка медных труб в системах центрального отопления, диаметром 6-22 мм)	m	20,0000	61,803 27,338	1 236,06 546,75
73	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и	buc	1,0000	970,700 80,190	970,70 80,19

1	2	3	4	5	6	7
		для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
74	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды) Установка смесителя.	buc	1,0000	79,800 8,020	79,80 8,02
75	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	50,0000	24,127 10,935	1 206,34 546,75
76	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m	20,0000	27,420 13,122	548,41 262,44
77	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m	20,0000	27,420 13,122	548,41 262,44
78	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2	1,2000	1 445,450 30,983	1 734,54 37,18
79	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка полипропиленовых труб для отопления (диаметр 20 мм)	m	20,0000	27,420 13,122	548,41 262,44

1	2	3	4	5	6	7
80	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m	30,0000	$\frac{10,877}{2,187}$	$\frac{326,32}{65,61}$
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	3,0000	$\frac{60,530}{11,300}$	$\frac{181,59}{33,90}$
82	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	2,0000	$\frac{56,030}{9,840}$	$\frac{112,06}{19,68}$
83	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж розетки 3-х фазной)	buc	1,0000	$\frac{63,820}{14,580}$	$\frac{63,82}{14,58}$
84	RpEE02C	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie etansa, cumpana, cumpana -capat, tripolare constructie impereabila, cruce pentru scara, capat pentru scara, in carcasa de bachelita sau metalica, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автомата	buc	1,0000	$\frac{73,610}{14,220}$	$\frac{73,61}{14,22}$

1	2	3	4	5	6	7
		ВЫКЛЮЧЕНИЯ-ВКЛЮЧЕНИЯ				
85	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 4,3 м2	kg	140,0000	23,717 7,654	3 320,43 1 071,63
		<i>Total</i>	Lei			43 255,20
		Total Цех выпечки S=21,2 Inclusiv salariu				43 255,20 17 389,51
		4. Склад №3 (рабочий кабинет) S=14,8 м2				
86	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	14,8000	53,278 11,299	788,51 167,23
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	14,8000	267,357 105,705	3 956,89 1 564,43
88	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	15,4000	49,834 36,450	767,45 561,33
89	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm	m2	0,4800	49,458 48,104	23,74 23,09

1	2	3	4	5	6	7
		grosime (Разборка стен кладки из кирпича или ВСА толщ. 6-8 см)				
90	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж оконного блока (раздаточного)	m2	0,4800	$\frac{880,104}{26,604}$	$\frac{422,45}{12,77}$
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2	43,5000	$\frac{10,067}{9,842}$	$\frac{437,90}{428,11}$
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах h=1,5 м)	m2	21,6000	$\frac{58,658}{58,320}$	$\frac{1\ 267,01}{1\ 259,72}$
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	43,5000	$\frac{84,673}{61,965}$	$\frac{3\ 683,27}{2\ 695,47}$
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	43,5000	$\frac{70,503}{44,469}$	$\frac{3\ 066,86}{1\ 934,40}$
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	43,5000	$\frac{36,493}{20,048}$	$\frac{1\ 587,43}{872,07}$
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	20,2000	209,305	4 227,96

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=1,4 м)			60,143	1 214,88
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	14,8000	10,067 9,842	148,99 145,66
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	14,8000	81,907 55,768	1 212,23 825,37
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро- виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	14,8000	36,493 20,047	540,10 296,70
100	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	1,0000	330,100 40,100	330,10 40,10
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2	2,1000	15,305 15,305	32,14 32,14
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового)	m2	2,1000	1 238,314 29,524	2 600,46 62,00
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного	m2	2,2000	15,309 15,309	33,68 33,68

1	2	3	4	5	6	7
		блока)				
104	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой 2 шт.	m2	2,2000	880,109 26,609	1 936,24 58,54
105	CF50В	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,0000	70,510 44,470	70,51 44,47
106	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	1,2000	136,733 13,125	164,08 15,75
107	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	1,2000	103,283 14,583	123,94 17,50
108	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	1,2000	1 431,850 30,983	1 718,22 37,18
109	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка полипропиленовых труб для отопления (диаметр 20 мм)	m	15,0000	27,421 13,122	411,31 196,83
110	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m	15,0000	10,877 2,187	163,15 32,80

1	2	3	4	5	6	7
111	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	60,525 11,300	121,05 22,60
112	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	56,040 9,840	56,04 9,84
113	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 м2	kg	70,0000	23,717 7,655	1 660,22 535,82
		<i>Total</i>	Lei			31 551,93
		Total Склад №3 (рабочий кабинет) S=14,8 м2 Inclusiv salariu				31 551,93 13 140,48
		5. Коридор S=30,6 м2				
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	30,6000	11,835 10,935	362,16 334,62
115	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75),	m2	30,6000	53,276 11,300	1 630,24 345,77

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)				
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	30,6000	267,358 105,705	8 181,16 3 234,58
117	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	42,3000	49,835 36,450	2 108,02 1 541,83
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	116,5000	10,066 9,841	1 172,74 1 146,53
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	116,5000	84,673 61,965	9 864,40 7 218,93
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	116,5000	70,503 44,469	8 213,57 5 180,64

1	2	3	4	5	6	7
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	116,5000	36,493 20,047	4 251,42 2 335,53
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолке)	m2	30,6000	10,066 9,842	308,03 301,15
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	30,6000	81,907 55,769	2 506,36 1 706,52
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	30,6000	36,493 20,047	1 116,68 613,45
125	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	330,095 40,095	660,19 80,19
126	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2	1,2000	1 445,450 30,983	1 734,54 37,18
127	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка полипропиленовых труб для отопления (диаметр 20 мм)	m	10,0000	27,421 13,122	274,21 131,22
128	RpEB02A	Montarea conductorilor din	m	45,0000	10,878	489,49

1	2	3	4	5	6	7
		aluminii sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)			2,187	98,42
129	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	60,525 11,300	121,05 22,60
130	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminii (Монтаж выключателей)	buc	3,0000	56,030 9,840	168,09 29,52
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminii, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка вентиляционных коробов 0,2x0,2)	m2	28,8000	33,411 32,805	962,24 944,78
		<i>Total</i>	Lei			44 124,59
		Total Коридор S=30,6 м2 Inclusiv salariu				44 124,59 25 303,46
		6. Тамбур S=2,3 м2				
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2	2,3000	11,839 10,939	27,23 25,16
133	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru	m2	2,3000	53,278	122,54

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)			11,300	25,99
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,3000	267,361 105,704	614,93 243,12
135	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	6,0000	49,835 36,450	299,01 218,70
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2	13,9000	10,067 9,842	139,93 136,80
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	13,9000	84,673 61,965	1 176,96 861,32
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	13,9000	70,503	979,99

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			44,469	618,12
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,9000	36,493 20,047	507,25 278,66
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке)	m2	2,3000	10,070 9,843	23,16 22,64
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,3000	81,909 55,770	188,39 128,27
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,3000	36,491 20,048	83,93 46,11
143	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	1,0000	330,100 40,100	330,10 40,10
144	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmр Прокладка медных проводов, по существующим ролик-	m	6,0000	10,877 2,187	65,26 13,12

1	2	3	4	5	6	7
		изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)				
145	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc	1,0000	56,040 9,840	56,04 9,84
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового) 2 шт	m2	4,8000	1 238,317 29,525	5 943,92 141,72
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2	2,3000	267,361 105,704	614,93 243,12
		<i>Total</i>	Lei			11 173,57
		Total Тамбур S=2,3 м2 Inclusiv salariu				11 173,57 3 052,79
		7. Моечная S=8,4 м2				
148	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	33,6000	53,585 34,992	1 800,47 1 175,73
149	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками	m2	8,4000	53,583 34,992	450,10 293,93

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)				
150	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	330,095 40,095	660,19 80,19
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	2,2000	15,309 15,309	33,68 33,68
152	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) - 2 шт	m2	2,2000	880,109 26,609	1 936,24 58,54
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,0000	70,510 44,470	70,51 44,47
154	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	1,2000	136,733 13,125	164,08 15,75
155	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	1,2000	103,283 14,583	123,94 17,50
156	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 м2	kg	70,0000	23,717 7,655	1 660,22 535,82
		<i>Total</i>	Lei			6 899,43

1	2	3	4	5	6	7
		Total Моечная S=8,4 м2 Inclusiv salariu				6 899,43 2 255,61
		8. Варочный цех S=22,4 м2				
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах) h=1,5 м	m2	25,8000	58,658 58,320	1 513,37 1 504,66
158	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=3,1 м)	m2	53,2000	209,305 60,142	11 135,05 3 199,58
159	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	53,2000	53,586 34,992	2 850,75 1 861,57
160	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	22,4000	53,586 34,992	1 200,32 783,82
161	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	330,095 40,095	660,19 80,19
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	2,2000	15,309 15,309	33,68 33,68
163	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях)	m2	2,2000	880,109 26,609	1 936,24 58,54

1	2	3	4	5	6	7
		вЫСОТой до 35 м включИтельно) - 2 шт				
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,0000	70,510 44,470	70,51 44,47
165	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	1,2000	136,733 13,125	164,08 15,75
166	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	1,2000	103,283 14,583	123,94 17,50
167	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 м2	kg	70,0000	23,717 7,655	1 660,22 535,82
		<i>Total</i>	Lei			21 348,35
		Total Варочный цех S=22,4 м2 Inclusiv salariu				21 348,35 8 135,58
		9. Коридор возле моечной S=3,0 м2				
168	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	17,5000	53,585 34,992	937,74 612,36
169	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	3,0000	53,587 34,993	160,76 104,98

1	2	3	4	5	6	7
170	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	1,0000	330,100 40,100	330,10 40,10
		<i>Total</i>	Lei			1 428,60
		Total Коридор возле моечной S=3,0 м2 Inclusiv salariu				1 428,60 757,44
		10. Коридор + тамбур возле комнаты отдыха S=9,4 м2				
171	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	43,5000	53,586 34,992	2 330,99 1 522,15
172	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	9,4000	53,587 34,991	503,72 328,92
173	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	330,095 40,095	660,19 80,19
		<i>Total</i>	Lei			3 494,90
		Total Коридор + тамбур возле комнаты отдыха S=9,4 м2 Inclusiv salariu				3 494,90 1 931,26
		11. Комната отдыха S=8,0 м2				
174	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками)	m2	35,5000	53,586 34,992	1 902,29 1 242,22

1	2	3	4	5	6	7
		существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)				
175	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2	8,0000	<u>53,586</u> 34,991	<u>428,69</u> 279,93
176	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc	2,0000	<u>330,095</u> 40,095	<u>660,19</u> 80,19
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2	2,2000	<u>15,309</u> 15,309	<u>33,68</u> 33,68
178	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) - 2 шт	m2	2,2000	<u>880,109</u> 26,609	<u>1 936,24</u> 58,54
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1,0000	<u>70,510</u> 44,470	<u>70,51</u> 44,47
180	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m	1,2000	<u>136,733</u> 13,125	<u>164,08</u> 15,75
181	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованой жести) шир.20 см	m	1,2000	<u>103,283</u> 14,583	<u>123,94</u> 17,50

1	2	3	4	5	6	7
182	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 м2	kg	70,0000	23,717 7,655	1 660,22 535,82
		<i>Total</i>				6 979,84
		Total Комната отдыха S=8,0 м2 Inclusiv salariu				6 979,84 2 308,10

		Total	Lei	240 391,78
		Социальное и медицинское страхование	22,5 %	23 404,34
		Транспорт материалов	5 %	6 677,75
		Итого		270 473,87
		Накладные расходы	5 %	13 523,70
		Итого		283 997,57
		Рентабельность	2 %	5 679,96
		Итого		289 677,53
		НДС	20 %	57 935,51
		Total de viz:		347 613,04
		Inclusiv salariu		104 019,29



Intocmit

SRL "Iunins Com

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Завершение капитального
ремонта ПМСУ РБ
г.Вулканешты, АТО Гагаузия**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Ремонт здания ПМСУ РБ. Пищеблок. г. Вулканешты

Valoarea de deviz 347 613,04 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	502,5520	36,45	18 318,04
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	577,5810	36,45	21 052,83
3.	7123010010200	Betonist	h-om	31,2550	36,45	1 139,24
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	21,4368	36,45	781,41
5.	7132010010900	Faianțar	h-om	74,8800	36,45	2 729,38
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	334,4160	36,45	12 189,46
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,6900	36,45	243,86
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	62,4200	36,45	2 275,21
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	22,7000	36,45	827,42
10.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	25,9200	36,45	944,78
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	35,7700	36,45	1 303,83
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	455,9950	36,45	16 621,02
13.	7212030022700	Sudor	h-om	5,6000	36,45	204,14
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	106,4000	36,45	3 878,26
15.	7422010060100	Timplar	h-om	18,7310	36,45	682,73
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	315,2392	36,45	11 490,49
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,0800	36,45	622,54
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	239,0850	36,45	8 714,65
Total manopera						104 019,29

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	11,2000	19,03	213,12
2.	1111000100021	Comutator manual	buc	1,0200	55,49	56,60
3.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	10,1000	42,81	432,39
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,4241	413,82	1 416,97
5.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	1,9740	413,82	816,88
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,3992	149,83	1 558,12
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,8705	149,83	879,58
8.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	23,4500	15,22	356,92
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,9150	1,43	44,20
10.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,8640	1,43	1,24
11.	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	0,6000	6,18	3,71
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,3060	13,48	4,15
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 648,9800	0,48	2 231,52
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	17,8800	800,00	14 304,00
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,2000	1 150,00	15 180,00
16.	2051142950700	Dibluri	buc	64,0000	1,14	72,96
17.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,1000	3,33	10,32

18.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	46,9000	14,27	669,25
19.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,2016	16,17	3,26
20.	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	1,4000	8,09	11,33
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4200	33,30	13,99
22.	2413217300101	Clema de legatura	buc	7,6650	2,38	18,24
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9540	27,75	26,47
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	15,0036	84,41	1 266,44
25.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	56,2800	42,81	2 409,35
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	26,16	0,15
27.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	171,3200	26,16	4 481,74
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,6000	26,16	146,48
29.	24302261000001	Fuga	kg	94,6140	17,00	1 608,44
30.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	16,4150	23,78	390,35
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	5,2602	47,57	250,23
32.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,2000	22,83	4,57
33.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	3,6000	7,92	28,51
34.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	9,7920	120,00	1 175,04
35.	2521216717050	Teava din material plastic	m	128,1120	9,91	1 269,56
36.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	51,5000	12,68	653,02
37.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	8,7500	3,17	27,75
38.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	10,0000	3,96	39,62
39.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	88,7500	1,98	175,75
40.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	13,7500	6,35	87,31
41.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0200	550,00	561,00
42.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	11,6700	1,71	19,95
43.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5 364,6490	1,71	9 173,53
44.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	77,4900	13,00	1 007,37
45.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	39,4330	3,33	131,32
46.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 113,7540	3,33	10 368,81
47.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	237,9589	115,00	27 365,28
48.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	348,7050	3,81	1 328,56
49.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	541,4913	3,33	1 803,16
50.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	119,0340	8,50	1 011,78
51.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	229,2220	11,42	2 617,71
52.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,3000	19,82	5,95
53.	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	0,6000	23,78	14,27
54.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	157,8990	7,92	1 250,55
55.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованой жести	m	9,6000	87,52	840,18
56.	2746167335100	Priza	buc	13,2600	42,81	567,66
57.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	560,0000	15,22	8 523,20
58.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	23,0000	2,78	63,94
59.	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	6,0600	1 353,00	8 199,20
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,8000	33,30	93,26
61.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	201,8880	0,24	48,47
62.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	36,0000	0,24	8,64
63.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	28,0000	0,24	6,72
64.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	39,64	40,43
65.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	277,47	283,02

66.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	18,0000	285,39	5 137,02
67.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	117,2500	3,57	418,59
68.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0060	71,35	71,78
69.	3220137315778	Decapant	kg	0,7500	9,51	7,13
70.	80091	Кранники подачи и обратки	buc	6,2328	39,64	247,06
Total materiale de construcții						133 555,07

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,0838	22,50	181,88
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,3490	22,50	165,34
3.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,7375	65,00	177,94
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	46,6290	22,50	1 049,16
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,5249	30,00	255,74
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1974	38,00	7,50
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	13,7824	21,00	289,44
8.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,4490	21,00	30,42
9.	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	6,0000	110,00	660,00
Total utilaje de construcții						2 817,42

Total	Lei	240 391,78
Социальное и медицинское страхование	22,5 %	23 404,34
Транспорт материалов	5 %	6 677,75
Итого		270 473,87
Накладные расходы	5 %	13 523,70
Итого		283 997,57
Рентабельность	2 %	5 679,96
Итого		289 677,53
НДС	20 %	57 935,51

Total deviz:

347 613,04

Intocmit

SRL "Iunins Com"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Завершение капитального ремонта
ПМСУ РБ г.Вулканешты, АТО Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Склад №1 овощной S=24,4м2				
1	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			53,277 11,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,45	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,71	17,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	149,83	5,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	413,82	15,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	21,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	22,50	1,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,28
2	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,357 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,81	15,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,48	9,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	13,00	11,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,50	1,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,36
3	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,834 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,71	3,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	149,83	0,90
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,71	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,83
4	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка деревянных панелей со стен)	m2			9,113 9,113
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,45	4,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,37

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,11
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка деревянных панелей со стен)	m2			9,113 9,113
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,45	4,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,11
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,066 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
7	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			84,673 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,71	17,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	149,83	4,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			84,67
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70,503 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,50
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,493 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,16	10,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,33	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,42	5,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,43	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36,49
10	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой)	m2			209,306 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,33	12,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,48	9,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,50	0,27
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	21,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,31
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка деревянного потолка)	m2			9,113 ----- 9,113
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	36,45	4,74
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	36,45	4,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9,11
12	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке) 50%	m2			10,066 ----- 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,907 ----- 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			81,91
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,493 ----- 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,16	10,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,33	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,42	5,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,43	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36,49
15	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			330,095 ----- 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	285,39	285,39
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,24	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,33	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,92	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			330,10
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,305 ----- 15,305
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,30
17	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,307 ----- 15,307
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2			1 238,314 ----- 29,524

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,41	42,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	47,57	8,32
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,42	6,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 238,31
19	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой 2 шт	m2			880,109 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	84,41	39,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	47,57	7,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,42	4,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			880,11
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70,500 44,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,50
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			136,725 13,121
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	120,00	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			136,73
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			103,283 14,579
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	87,52	87,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			103,28
23	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 431,850 30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	0,8330	39,64	33,02
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 353,00	1 366,53
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	19,82	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	13,48	0,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	26,16	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 431,85
24	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			27,420 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	9,91	10,11
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,98	1,41
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	6,35	0,70
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,17	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,33	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	9,51	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27,42
25	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² (Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,877 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,92	8,57
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,38	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,88
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			60,525 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,81	43,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,78	2,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,33	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,24	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			60,52
27	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			56,030 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	42,81	43,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,78	2,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			56,03
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 4,2 m ²	kg			23,717 7,654
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,22	15,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,30	0,17
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,16	0,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,71	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,03	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23,72
		2. Склад №2 сыпучих продуктов S=11,7 м2				
29	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,835
						10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,50	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,84
30	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			116,359
						38,273
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,71	41,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	149,83	9,74
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	413,82	24,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	22,50	2,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	38,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,36
31	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,357
						105,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,81	15,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,48	9,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	13,00	11,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,50	1,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,36
32	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,835
						36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,71	3,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	149,83	0,90
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,71	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,84
33	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах h=1,5 м)	m2			10,067
						9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
34	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах)	m2			58,658 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,66
35	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			84,673 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,71	17,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	149,83	4,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			84,67
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,907 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			81,91
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен вододисперсионными бактерицидными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,493 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,16	10,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,33	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,42	5,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,43	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36,49
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=1,4 м)	m2			209,306 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,33	12,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,48	9,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,50	0,27
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,31
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на и потолке)	m2			10,067 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,22

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,908 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			81,91
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,494 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,16	10,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,33	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,42	5,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,43	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36,49
42	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			330,100 40,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	285,39	285,39
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,24	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,33	0,27
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,92	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			330,10
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,305 15,305
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,30
44	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового)	m2			1 238,314 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,41	42,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	47,57	8,32
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,42	6,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 238,31
45	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов) в т.ч. краники подачи и обратки	m2			1 445,450 30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	39,64	46,62
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 353,00	1 366,53
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	19,82	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	13,48	0,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	26,16	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 445,45
46	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм)	m			27,420 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	9,91	10,11
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,98	1,41
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	6,35	0,70
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,17	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,33	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	9,51	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27,42
47	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² (Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,878 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,92	8,57
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,38	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,88
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			60,530 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,81	43,67
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,78	2,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,33	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,24	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			60,53
49	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			56,040 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	42,81	43,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,78	2,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			56,04
		3. Цех выпечки S=21,2				
50	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт	m ²			53,275 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,45	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,71	17,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	149,83	5,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	413,82	15,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	21,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	22,50	1,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,28
51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2			116,358 38,272
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,71	41,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	149,83	9,74
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	413,82	24,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	22,50	2,25
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	38,00	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			116,36
52	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,834 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,71	3,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	149,83	0,90
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,71	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,83
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,066 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
54	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах h=1,5 м)	m2			58,657 58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,66
55	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной	m2			84,673 61,965

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностью)				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,71	17,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	149,83	4,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			84,67
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70,503 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,50
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,493 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,16	10,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,33	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,42	5,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,43	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36,49
58	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=1,4 м)	m2			209,306 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,33	12,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,48	9,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,50	0,27
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,31
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолке)	m2			10,067 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,907 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			81,91
61	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			36,493 20,048

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,16	10,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,33	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,42	5,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,43	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36,49
62	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			330,095 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	285,39	285,39
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,24	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,33	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,92	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			330,10
63	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,305 15,305
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,30
64	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока)	m2			1 238,314 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,41	42,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	47,57	8,32
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,42	6,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 238,31
65	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока) 2 шт	m2			15,307 15,307
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
66	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с москитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) 2 шт	m2			880,109 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	84,41	39,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	47,57	7,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,42	4,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			880,11
67	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2			70,500

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				44,468
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,50
68	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			136,725
						13,121
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	120,00	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			136,73
69	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			103,283
						14,579
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	87,52	87,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			103,28
70	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			5,830
						5,830
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	36,45	5,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5,83
71	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			20,987
						13,852
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	36,45	13,85
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	33,30	2,33
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	27,75	4,41
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0290	13,48	0,39
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20,99
72	RpIC17A	Demontarea tevilor din cupru de la instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul de 6-22 mm (Разборка медных труб в системах центрального отопления, диаметром 6-22 мм)	m			61,803
						27,338
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	36,45	27,34
	2320216201060	Butan gaz in butelie	m3	0,0700	8,09	0,57
	2682117334395	Placa antiterma 300x200 mm	buc	0,0300	23,78	0,71
	1713107334073	Pisla de curatat tevi de cupru de 5 x 60 x 130 mm	buc	0,0300	6,18	0,19
	3110500002422	Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile	h-ut	0,3000	110,00	33,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			61,80
73	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка умывальника из полуфарфора, санфарфора и т.д., в том числе и для	buc			970,700
						80,190

1	2	3	4	5	6	7
		инвалидов, со сливной пластиковой трубой, на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2000	36,45	80,19
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	550,00	561,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	39,64	40,43
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	277,47	283,02
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	9,91	6,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			970,70
74	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Монтаж краников для горячей/холодной воды) Установка смесителя.	buc			79,800 8,020
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	36,45	8,02
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	71,35	71,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			79,80
75	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			24,127 10,935
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	1,0300	12,68	13,06
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	22,83	0,09
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	3,33	0,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			24,13
76	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для холодной воды	m			27,420 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	9,91	10,11
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,98	1,41
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	6,35	0,70
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,17	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,33	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	9,51	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27,42
77	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб, соединенных полифузионной сваркой, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20 мм) для горячей воды	m			27,420 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	9,91	10,11
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,98	1,41
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	6,35	0,70
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,17	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,33	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	9,51	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27,42
78	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч.краники подачи и обратки)	m2			1 445,450 30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	1,1760	39,64	46,62
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 353,00	1 366,53
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	19,82	0,99

1	2	3	4	5	6	7
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0220	13,48	0,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	26,16	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 445,45
79	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка полипропиленовых труб для отопления (диаметр 20 мм))	m			27,420 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	9,91	10,11
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,98	1,41
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	6,35	0,70
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,17	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,33	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	9,51	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27,42
80	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,877 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,92	8,57
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,38	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,88
81	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			60,530 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,81	43,67
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,78	2,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,33	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,24	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			60,53
82	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			56,030 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	42,81	43,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,78	2,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			56,03
83	RpEE03B	Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж розетки 3-х фазной)	buc			63,820 14,580
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4000	36,45	14,58

1	2	3	4	5	6	7
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,81	43,67
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,78	2,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,33	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,24	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			63,82
84	RpEE02C	Montarea comutatoarelor, ingropat sau aparent, unipolare constructie etansa, cumpana, cumpana -capat, tripolare constructie impereabila, cruce pentru scara, capat pentru scara, in carcasa de bachelita sau metalica, racordate la conductori din cupru sau aluminiu (Монтаж автомата выключения-включения)	buc			73,610 14,220
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3900	36,45	14,22
	1111000100021	Comutator manual	buc	1,0200	55,49	56,60
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,24	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,33	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			73,61
85	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 4,3 m2	kg			23,717 7,654
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,22	15,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,30	0,17
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,16	0,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,71	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,03	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23,72
		4. Склад №3 (рабочий кабинет) S=14,8 м2				
86	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			53,278 11,299
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,45	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,71	17,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	149,83	5,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	413,82	15,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	21,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0500	22,50	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,28
87	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,357 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,81	15,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,48	9,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	13,00	11,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,50	1,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,36
88	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15	m			49,834

1	2	3	4	5	6	7
		cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,71	3,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	149,83	0,90
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,71	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,83
89	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки из кирпича или BCA толщ. 6-8 см)	m2			49,458
						48,104
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	36,45	48,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	22,50	1,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,46
90	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Монтаж оконного блока (раздаточного))	m2			880,104
						26,604
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,54
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	84,41	39,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	47,57	7,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,42	4,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,46
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			880,10
91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки на стенах)	m2			10,067
						9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
92	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах h=1,5 м)	m2			58,658
						58,320
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,66
93	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка , выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			84,673
						61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,71	17,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	149,83	4,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			84,67
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de	m2			70,503

1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,50
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,493 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,16	10,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,33	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,42	5,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,43	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36,49
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=1,4 м)	m2			209,305 60,143
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,33	12,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,48	9,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,50	0,27
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,30
97	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			10,067 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
98	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,907 55,768
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			81,91
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,493 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,16	10,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,33	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,42	5,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,43	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36,49
100	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			330,100 40,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	285,39	285,39
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,24	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,33	0,27
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,92	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			330,10
101	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж дверного блока)	m2			15,305 15,305
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,30
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового)	m2			1 238,314 29,524
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,91
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,41	42,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	47,57	8,32
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,42	6,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 238,31
103	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
104	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) с москитной сеткой 2 шт.	m2			880,109 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	84,41	39,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	47,57	7,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,42	4,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			880,11
105	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70,510 44,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,51
106	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			136,733
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	120,00	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			136,73
107	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			103,283
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	87,52	87,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			103,28
108	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 431,850
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Краники подачи и обратки	buc	0,8330	39,64	33,02
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 353,00	1 366,53
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	19,82	0,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	13,48	0,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	26,16	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 431,85
109	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка полипропиленовых труб для отопления (диаметр 20 мм))	m			27,421
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	9,91	10,11
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,98	1,41
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	6,35	0,70
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,17	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,33	0,07
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	9,51	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27,42
110	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,877
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,92	8,57
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,38	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,88
111	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			60,525
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30

1	2	3	4	5	6	7
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,81	43,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,78	2,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,33	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,24	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			60,52
112	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			56,040 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	42,81	43,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,78	2,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			56,04
113	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 m2	kg			23,717 7,655
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,22	15,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,30	0,17
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,16	0,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,71	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,03	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23,72
		5. Коридор S=30,6 m2				
114	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,835 10,935
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,50	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,84
115	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2			53,276 11,300
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,45	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,71	17,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	149,83	5,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	413,82	15,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	21,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	22,50	1,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,28
116	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,358 105,705
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,81	15,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,48	9,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	13,00	11,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,50	1,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,36
117	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе М 100-Т, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,835 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,71	3,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	149,83	0,90
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,71	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,83
118	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,066 9,841
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
119	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			84,673 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,71	17,96
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	149,83	4,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			84,67
120	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70,503 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,50
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,493 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,16	10,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,33	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,42	5,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,43	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36,49
122	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на потолке)	m2			10,066 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
123	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,907 55,769
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			81,91
124	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска потолков и стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,493 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,16	10,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,33	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,42	5,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,43	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36,49
125	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			330,095 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	285,39	285,39
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,24	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,33	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,92	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			330,10
126	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных радиаторов в т.ч. краники подачи и обратки)	m2			1 445,450 30,983
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	36,45	30,98
	80091	Кранники подачи и обратки	buc	1,1760	39,64	46,62
	2822115720000	Radiatoare din otel sau aluminiu	m2	1,0100	1 353,00	1 366,53
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	19,82	0,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	13,48	0,30
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	26,16	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 445,45
127	RpSA21A	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка полипропиленовых труб для отопления (диаметр 20 мм))	m			27,421 13,122
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	9,91	10,11
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,96	0,32
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	1,98	1,41
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	6,35	0,70
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,17	0,22
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	3,33	0,07

1	2	3	4	5	6	7
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	9,51	0,06
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	65,00	1,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			27,42
128	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm Prokladka медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм2)	m			10,878 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,92	8,57
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,38	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,88
129	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			60,525 11,300
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	36,45	11,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	42,81	43,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,78	2,78
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,33	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,24	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			60,52
130	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			56,030 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	42,81	43,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,78	2,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			56,03
131	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка вентиляционных коробов 0,2x0,2)	m2			33,411 32,805
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	36,45	32,80
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	16,17	0,11
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,43	0,04
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	22,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			33,41
		6. Тамбур S=2,3 м2				
132	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона .)	m2			11,839 10,939
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	36,45	5,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	22,50	0,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11,84
133	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgirata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт	m2			53,278 11,300

1	2	3	4	5	6	7
		подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2600	36,45	9,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0300	1,71	17,15
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0400	149,83	5,99
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0367	413,82	15,19
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	21,00	2,52
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	22,50	1,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,28
134	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м2)	m2			267,361 105,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,81	15,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,48	9,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	13,00	11,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,50	1,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,36
135	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические горизонтальные плитуса макс. высотой 15 см по стенам, на цементном растворе M 100-T, включая очистку и мойку водой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m			49,835 36,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,71	3,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	149,83	0,90
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	8,50	8,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	1,71	0,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			49,84
136	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки на стенах)	m2			10,067 9,842
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
137	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			84,673 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,71	17,95
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	149,83	4,49
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	22,50	0,09
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	21,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			84,67

1	2	3	4	5	6	7
138	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70,503 44,469
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,50
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,493 20,047
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,16	10,46
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,33	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,42	5,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,43	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36,49
140	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолке)	m2			10,070 9,843
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	36,45	4,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,07
141	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			81,909 55,770
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	36,45	55,77
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	30,00	0,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			81,91
142	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска стен полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			36,491 20,048
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	36,45	20,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	26,16	10,47
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,33	0,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	11,42	5,71
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,43	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			36,49
143	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			330,100 40,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	285,39	285,39
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,24	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,33	0,27
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role	m	0,2000	7,92	1,58

1	2	3	4	5	6	7
		10m x 15mm				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			330,10
144	RpEB02A	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mm ² Прокладка медных проводов, по существующим ролик-изоляторам, площадью сечения до 4 мм ²)	m			10,877 2,187
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	7,92	8,56
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,38	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10,88
145	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж выключателей)	buc			56,040 9,840
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	36,45	9,84
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	42,81	43,24
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	2,78	2,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,43	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			56,04
146	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Монтаж внутреннего дверного блока пластикового) 2 шт	m ²			1 238,317 29,525
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	36,45	26,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m ²	1,0000	1 150,00	1 150,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	84,41	42,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	47,57	8,33
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	11,42	6,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 238,32
147	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ² (Полы из керамической плитки на клею, площадью: равной или до 16 м ²)	m ²			267,361 105,704
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	36,45	95,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	36,45	10,57
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m ²	1,0300	115,00	118,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,81	15,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	17,00	5,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,48	9,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	13,00	11,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	22,50	1,01
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	30,00	0,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			267,36
		7. Моечная S=8,4 м²				
148	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m ²			53,585 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	15,22	1,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	42,81	10,27

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	23,78	1,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	14,27	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,57	1,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,43	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	22,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,59
149	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			53,583 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	15,22	1,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	42,81	10,27
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	23,78	1,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	14,27	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,57	1,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,43	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	22,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,58
150	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			330,095 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	285,39	285,39
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,24	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,33	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,92	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			330,10
151	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
152	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) - 2 шт	m2			880,109 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	84,41	39,67
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1650	47,57	7,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,42	4,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			880,11
153	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70,510 44,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,51
154	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			136,733 13,125
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	120,00	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			136,73
155	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			103,283 14,583
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	87,52	87,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			103,28
156	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zarada, gratate (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 м2	kg			23,717 7,655
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,22	15,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,30	0,17
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,16	0,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,71	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,03	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23,72
		8. Варочный цех S=22,4 м2				
157	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовочной плитки на стенах) h=1,5 м	m2			58,658 58,320
	7132010010900	Faianantar	h-om	0,8000	36,45	29,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	36,45	29,16
	2922140006703	Macara fereastras de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	22,50	0,34
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			58,66
158	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка стен керамической плиткой h=3,1 м)	m2			209,305 60,142
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	36,45	60,14
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	3,33	12,44
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	17,00	8,07
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,48	9,70
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	22,50	0,27
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	21,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			209,31
159	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			53,586 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1000	15,22	1,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	42,81	10,27
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	23,78	1,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	14,27	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,57	1,78

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,43	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	22,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,59
160	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			53,586 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	15,22	1,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	42,81	10,27
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	23,78	1,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	14,27	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,57	1,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,43	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	22,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,59
161	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			330,095 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	285,39	285,39
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,24	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,33	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,92	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			330,10
162	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
163	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) - 2 шт	m2			880,109 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	84,41	39,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	47,57	7,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,42	4,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			880,11
164	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70,510 44,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,51
165	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон	m			136,733

1	2	3	4	5	6	7
		из пластмассы) шир.30 см				13,125
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	120,00	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			136,73
166	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			103,283
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	87,52	87,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			103,28
167	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 м2	kg			23,717
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	15,22	15,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,30	0,17
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,16	0,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,71	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,03	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23,72
		9. Коридор возле моечной S=3,0 м2				
168	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	м2			53,585
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	15,22	1,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	42,81	10,27
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	23,78	1,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	14,27	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,57	1,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,43	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	22,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,59
169	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	м2			53,587
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	15,22	1,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	42,81	10,27
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	23,78	1,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	14,27	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,57	1,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,43	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	22,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,59
170	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных	buc			330,100
						40,100

1	2	3	4	5	6	7
		люминисцентных 4-х ламповых)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	285,39	285,39
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,24	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,33	0,27
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,92	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			330,10
		10. Коридор + тамбур возле комнаты отдыха S=9,4 м2				
171	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			53,586 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	15,22	1,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	42,81	10,27
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	23,78	1,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	14,27	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,57	1,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,43	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	22,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,59
172	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			53,587 34,991
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	15,22	1,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	42,81	10,27
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	23,78	1,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	14,27	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,57	1,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,43	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	22,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,59
173	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			330,095 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	285,39	285,39
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,24	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,33	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,92	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			330,10
		11. Комната отдыха S=8,0 м2				
174	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска стен масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			53,586 34,992
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	15,22	1,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	42,81	10,27
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	23,78	1,66

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	14,27	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,57	1,79
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,43	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	22,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,59
175	RpCR06B1	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi (Внутренняя окраска потолков масляными антибактериальными красками существующей отделанной поверхности в 2 слоя вручную)	m2			53,586 34,991
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,9400	36,45	34,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	36,45	0,73
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	15,22	1,52
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2400	42,81	10,28
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0700	23,78	1,66
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,2000	14,27	2,85
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,33	0,17
	2881116001666	Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,57	1,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	1,43	0,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	22,50	0,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			53,59
176	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Монтаж светильников потолочных люминисцентных 4-х ламповых)	buc			330,095 40,095
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1000	36,45	40,10
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	285,39	285,39
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,14	2,28
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,24	0,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,33	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,92	1,58
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			330,10
177	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Демонтаж оконного блока)	m2			15,309 15,309
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	36,45	7,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	36,45	7,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			15,31
178	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Оконный блок с маскитной сеткой из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) - 2 шт	m2			880,109 26,609
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	36,45	24,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	800,00	800,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	84,41	39,67
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	47,57	7,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,42	4,57
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	22,50	0,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			880,11
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка оконных откосов толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			70,510 44,470
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,33	23,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	22,50	1,78
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	30,00	0,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			70,51
180	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники для окон из пластмассы) шир.30 см	m			136,733
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	36,45	10,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre - ПОДОКОННИКИ шир.30 см	m	1,0000	120,00	122,40
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			136,73
181	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы для окон из оцинкованной жести) шир.20 см	m			103,283
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	36,45	11,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Отливы для окон из оцинкованной жести	m	1,0000	87,52	87,52
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,24	0,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	22,50	0,23
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			103,28
182	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж металлической оконной решетки) - 2,2 м2	kg			23,717
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	15,22	15,22
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	33,30	0,17
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	26,16	0,26
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,71	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	19,03	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			23,72

**APROBAT:
Investitor**



**Intocmit
"Iunins Com"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.