

Caiet de sarcini
cu privire la achiziția serviciilor de exploatare a rețelilor de gaze combustibile natural, din gestiunea S.A. „Apă-Canal Chișinău”

	Tip Lucrare	UM	C.T.Aeropor rt,mun.Chiși nău,bd.Daci a,80/5.	Muncesti,m un.Chișinău ,șos.Munce ști,799/3.	C.T.Costiuj eni,mun.Chi șinău,or.Co dru,str.Câm pului,20.	C.E.T.Lunc a Bâcului,mu n.Chișinău,s tr.Lunca Bâcului,24.	C.T.Student ilor,mun.Ch ișinău,str.St udenților,14	C.T.Vadul lui Vodă,or.Vadu l lui Voidă,str.Ștef an cel mare,153.	sec.Ialoveni, or.Ialoveni,s tr.Gagarin,1	sec,Bălăban eșt,R.Criule ni,Intravilan	C.T.Petrica ni,mun.Chiș inau,str.Petr icani,27.	C.T.Varnița ,mun.Chișin au,str.Varni ța,28.	C.T.Petrica ni,mun.Chiș inau,str.Petr icani,23/4.	Cantitatea totală	Pretul, lei fara TVA	Suma lei, fără TVA
1	Revizia debitmetru pentru gaz	buc	1	1	1									3		
2	Vopsirea conducta de gaze și a inscripțiilor coresunzătoare, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	37	51	39	25	17	80	15	8	22	18	22	335		
3	Vopsirea conducta de gaze și a inscripțiilor coresunzătoare, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	10	13	14	10	3	63	1	5	9	12	16	156		
4	Repararea dulapuri metalice de distributie a gazelor naturale	buc		1			1	1			1		1	5		
5	Verificarea instalatiei de gaze,conductele cu Diametrul exterior 15 mm	m	16	17	13	22	9	11	14	6	15	11	9	144		
6	Verificarea instalatiei de gaze, conductele cu Diametrul exterior 11,5 mm	m	19	21	15	3	5	28	0	3	4	5	56	160		
7	Verificarea a instalatiei de gaze, conductele cu Diametrul exterior 20 mm	m	6	5	7	22	13	303	0	0	0	0	0	356		
8	Verificarea instalatiei de gaze, conductele cu D=100x4-200x8 mm	m	11	40	19	9	8	0	0	0	16	8	0	111		
9	Verificarea instalatiei de gaze, conductele cu D=219x9-273x9 mm	m	20	2	5	0	0	74	0	0	0	0	0	101		
10	Demontarea placii frontale sau ramei cu usile de vizitare, de alimentare de curatare sau de tiraj la cazanele de incalzire centrala din otel ICMA	buc	4	3	4		2	3	1	1				18		
11	Montarea-demontarea pentru verificarea metrologică a contorului de gaz	buc.	1	1			1	1	1	1				6		
12	Revizia supapă de siguranta retele de gaz, mecanica sau hidraulica, avand Dn: - 40 mm (supapa de siguranta mecanica montata in atelier)	buc						1	1					2		
13	Montarea-demontarea supapa de blocare cu mufa pe conducta de gaze de D20-grosimea 2mm	buc	1	1	1	1		1	1	1				7		
14	Montarea-demontarea supapa de siguranta, mecanica sau hidraulica pe conducta de gaze, avand Dn: - 50 mm (supapa de siguranta hidraulica montata in statie)	buc	1	1	1	1			1	1				6		
15	Montarea-demontarea supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate pe conducta de gaze, avind diametrul 50mm.	buc	1	1	1	1	1	1		1				7		
16	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pe conducta de gaze cu mufe sau flanse, cu diametrul peste D-50 mm	buc	1	1	1	1	1	1		1				7		
17	Revizuirea, repararea si remontarea robinetilor cu ventil sau robinet pentru pe conducta de gaze cu mufe sau flanse, cu diametrul pina la D-50 mm	buc	19	13	16	6	5	17	1	5				82		
18	Revizuirea robinetilor cu trei cai, cu flanse si presgarnitura, pentru instalatii centrala cu diametrul pina la 25 mm	buc	8	31	12	4	13	8	1	4				81		
19	Montarea-demontarea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze, avind presiunea maximam de intrare de 2 atm si debitul de 100 mc/ora	buc	1	1	1	1	1	1		1				7		
20	Revizuirea regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze cu presiunea maxima de intrare de 2 atm, pentru debitul de 100 mc/ora	buc	1	1	1	1	1	1		1				7		
21	Montarea-demontarea filtrului de combustibil gazos	buc	1	1	2	1	2	1		1				9		
22	Montarea-demontarea , pe pozitia existenta, a regulatorului de presiune pentru instalatia de gaze cu presiune maxima de intrare de 2 atm., avind debitul nominal de 100 mc/ora cu racord de intrare D=40mm si iesire D=50mm.	buc	1	1	1	1	1	1		1				7		
23	Demontarea avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	1	1	1	1	1	1	1	1				8		
24	Montarea de avertizoare "TIC" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	1	1	1	1	1	1	1	1				8		
25	Montarea-demontarea termometre	buc	1	1	1		1	1						5		
26	Montarea-demontarea manometre cu sifon si robinet control	buc	9	8	9		1	1		1				29		
27	Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu sifon cu robinet de control	buc	9	8	9		1	1		1				29		
28	Montarea-demontarea Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 50mm.	buc	1	1	1	1	1	1		1				7		
29	Demontare supapa de blocare cu mufa pe conducta de gaze de D50mm-grosimea 2mm.	buc	1	1	1	1	1	1		1				7		
30	Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 15mm.	buc	5	5	1	2	5	7	1	1				27		
31	Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 80mm.	buc	3	3	1	4	1	0	0	0				12		
32	Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 40mm-50mm.	buc	3	3	4	2	2	3	0	1				18		
33	Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50mm.- 80mm	buc	2	2	2	2	1	3	0	1				13		
34	Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 15mm.-20mm.	buc	5	5	1	2	3	4	1	1				22		
35	Demontarea robinetilor cu ventil, cu cep, cu cap patrat, de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 110mm.	buc	3	3	4	1	2	3	0	0				16		
36	Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 25mm	buc	2	2	2	2	3	5	0	1				17		
37	Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 50mm.	buc	1	1	1	2	1	3	0	1				10		
38	Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 20mm.	buc	1	1	1	2	2	2	2	0	2			13		
39	Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 90	buc	2	2	1	4	1	0	0	0				10		
40	Montarea pe pozitie existenta, a robinetului cu cep (cana) de inchidere pentru gaze naturale sau a robinetului cu cep (cana) cu corpul infundat, pentru presiune redusa, avind diametrul de: 110mm.	buc	3	3	5	1	2	5	0	0				19		
41	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 200-250 mm	buc	1	1	1			2						5		
42	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 150 mm	buc		1				2						3		
43	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 100-125 mm	buc		1				2						3		
44	Demontarea robinetilor cu sertar din fonta, cu flanse de la instalatiile de gaze, avind diametrul de 50-80 mm	buc		1				2						3		
45	Montarea pe pozitia existenta, a robinetului cu sertar pana din fonta, cu flanse, pentru gaze, pentru presiunea PN-6, cu diametrul de 50-65 mm	buc	2	2	2	2	2	2	2	2				16		
46	Montarea pe pozitia existenta, a robinetului cu sertar pana din fonta, cu flanse, pentru gaze, pentru presiunea PN-6, cu diametrul de 80-100 mm	buc	2	2	2	2	2	2						12		
47	Montarea pe pozitia existenta, a robinetului cu sertar pana din fonta, cu flanse, pentru gaze, pentru presiunea PN-6, cu diametrul de 125-150 mm	buc	1	1	1	1		1						5		

[illegible]