

**Lucrari de reparatie a fasadei la  
gradinita de copii din s. Larga  
Noua, r-ul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie a fasadei la gradinita de copii din s. Larga Noua, r-ul Cahul**

Valoarea de deviz 692 193,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Timplarie</b>				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,96	15,12 15,12	543,60 543,60
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1,8x2,06 = 7 buc)	m2	25,97	1 233,75 20,16	32 040,41 523,44
3	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1,2x1,8= 2 buc)	m2	4,40	1 260,11 26,26	5 544,49 115,56
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv 0,82x1,25 = 1 buc	m2	1,03	1 259,72 26,21	1 297,51 27,00
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	15,85	100,96 12,97	1 600,14 205,56
6	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	4,56	1 522,30 32,76	6 941,69 149,40