

**Lucrari de demolare a
construcțiilor din cadrul IMPS
Institutul Oncologic**
(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 379 665,93 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	24,817	57,66	1 430,95
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	342,380	57,66	19 741,64
3.	7136080025001	Montator	h-om	594,000	57,66	34 250,03
4.	7422010060100	Timplar	h-om	104,139	57,66	6 004,65
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,720	57,66	3 501,11
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,640	57,66	3 957,78
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	104,139	57,66	6 004,65
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	9 916,700	57,66	571 796,92
		Total manopera				646 687,73

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	42,432	21,16	897,87
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	105,740	12,00	1 268,88
		Total materiale de construcții				2 166,75

Utilaje de construcții:


1.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	52,272	151,50	7 919,21
2.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	666,160	95,00	63 285,20
3.	2922140006706	Macara turn cu brat inclinabil, 3,1-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	30,360	151,50	4 599,53
4.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	52,990	219,04	11 606,93
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	110,980	189,15	20 991,86
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,570	228,11	1 726,80
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,350	228,11	1 220,39
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,645	228,11	375,24
9.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	666,160	10,10	6 728,22
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	310,370	125,00	38 796,25
11.	3410540000007	Autobasculanta-10 t	h-ut	677,254	195,00	132 064,53
		Total utilaje de construcții				289 314,16

Total	lei	938 168,64
Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	145 504,74
Transportare materialelor	7,00 %	151,67

Total	100,00 +	1 083 825,05
Cheltuieli de regie	4,00 %	43 353,00
Total	100,00 +	1 127 178,05
Beneficiu de deviz	2,00 %	22 543,56
Total	100,00 +	1 149 721,61
TVA	20,00 %	229 944,32

Total deviz:

1 379 665,93



Intocmit

Petru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)