

# Construcția rețelelor de alimentare cu apă în s.Tochile-Roducani, r-nul Leova (reproiectare). N01.2/20-A2-CBA

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2-3-1

Statia de dezinfectare a apei. Lucrari de constructii. Pl A2

Valoarea de deviz 21 893 Lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|----------------------------------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|                                  |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1                                | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                      | 7         |
| <b>1. Lucrari de constructii</b> |                             |  |        |                                       |                        |           |
| 1                                | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II                      | 100 m3 | 0,1610                                | 614,907                | 99,000    |
| 2                                | TsD32A                      | Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul   | 100 m3 | 0,1270                                | 2 053,386              | 260,780   |
| 3                                | CA02C                       | Beton simplu C3.5 turnat în egalizări, turnare cu mijloace clasice   | m3     | 1,7000                                | 1 026,391              | 1 744,864 |
| 4                                | CA03G                       | Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, în fundație, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)  | m3     | 2,3000                                | 1 328,511              | 3 055,575 |
| 5                                | CB02A                       | Cofraje din panouri refolosibile, cu așternut din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     | 2,4000                                | 82,839                 | 198,813   |
| 6                                | CC01C                       | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate   | kg     | 5,5100                                | 16,574                 | 91,320    |
| 7                                | CC01D                       | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate   | kg     | 287,8000                              | 15,523                 | 4 467,558 |
| 8                                | CL18A                       | Confecții metalice (manson Tэ)   | kg     | 19,1000                               | 28,356                 | 541,605   |



**Constructia retelelor de  
alimentare cu apa in s.Tochile-  
Roducani, r-nul Leova  
(reproiectare). N01.2/20-A2-CBA**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1**  
**Statia de dezinfectare a apei. Lucrari de constructii. Pl A2**

**Valoarea de deviz 21 893 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli            | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | <b>Total borderou de resurse № 2-3-1:</b> |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |                |                       |      |         |       |              |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 15,7450 | 52,57 | 827,715      |
| 2. | 7123020011140  | Fierar beton          | h-om | 16,2422 | 52,57 | 853,853      |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 2,5200  | 52,57 | 132,476      |
| 4. | 7129040010110  | Asfaltator            | h-om | 1,4812  | 52,57 | 77,867       |
| 5. | 7141020013400  | Vopsitor industrial   | h-om | 0,1288  | 52,57 | 6,771        |
| 6. | 7212030022700  | Sudor                 | h-om | 0,1910  | 52,57 | 10,041       |
| 7. | 7214240021810  | Lacatus CM            | h-om | 3,6290  | 52,57 | 190,777      |
| 8. | 9310060019900  | Muncitor necalificat  | h-om | 1,6466  | 52,57 | 86,561       |
| 9. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7733  | 52,57 | 198,363      |
|    |                | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>2 385</b> |

**Materiale:**

|     |                  |   |     |          |          |           |
|-----|------------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 0,2865   | 0,10     | 0,029     |
| 2.  | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 2,7847   | 1 350,00 | 3 759,345 |
| 3.  | 1411122201752    | Piatra sparta   | m3  | 1,2241   | 220,00   | 269,302   |
| 4.  | 1421102200000    | Nisip bitumat   | t   | 0,0889   | 280,00   | 24,892    |
| 5.  | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg  | 0,0195   | 1,00     | 0,019     |
| 6.  | 2010102900900    | Lemn rotund de rasinoase                                | m3  | 0,0012   | 3 000,00 | 3,600     |
| 7.  | 2010102903495    | Scinduri de rasinoase                                   | m3  | 0,0084   | 3 000,00 | 25,200    |
| 8.  | 2010237318750    | Distantieri   | buc | 43,9965  | 0,01     | 0,440     |
| 9.  | 2020212928347    | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 0,2400   | 45,00    | 10,800    |
| 10. | 2320166200676    | White spirit  | kg  | 0,0390   | 20,00    | 0,780     |
| 11. | 2320187315789    | Decofrol  | kg  | 0,2880   | 5,00     | 1,440     |
| 12. | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                       | kg  | 0,1560   | 35,00    | 5,460     |
| 13. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 335-6                            | kg  | 0,0780   | 32,00    | 2,496     |
| 14. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NR 1708-61 A1    | kg  | 0,0110   | 20,00    | 0,220     |
| 15. | 2663102100000200 | Beton M200  | m3  | 2,3929   | 1 000,00 | 2 392,900 |
| 16. | 266310210000035  | Beton C3.5  | m3  | 1,7599   | 710,00   | 1 249,529 |
| 17. | 2710602100000    | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm         | kg  | 5,6477   | 12,00    | 67,772    |
| 18. | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                 | kg  | 294,9950 | 12,00    | 3 539,940 |
| 19. | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                         | kg  | 0,3259   | 12,00    | 3,911     |
| 20. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                             | kg  | 0,1910   | 12,00    | 2,292     |
| 21. | 2734113803233    | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                           | kg  | 0,1200   | 12,00    | 1,440     |
| 22. | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                    | kg  | 2,9331   | 12,00    | 35,197    |

**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa in s.Tochile- Roducani, r-nul Leova (reproiectare). N01.2/20-A2-CBA** **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|-----------|
|        |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>   |        |  |                      |           |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                        | 100 m3 |  |                      | 614,907   |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 614,907   |
| 2      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul   | 100 m3 |  |                      | 2 053,386 |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1900                                 | 52,57                | 9,976     |
|        | 4100126202818               | Apa  | m3     | 0,4000                                 | 8,00                 | 3,197     |
|        | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)  | h-ut   | 0,1120                                 | 120,00               | 13,417    |
|        | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)   | h-ut   | 2,4400                                 | 120,00               | 292,819   |
|        | 34105400000017              | Screper cu caus, capacitate 8 m3   | h-ut   | 2,0400                                 | 300,00               | 612,047   |
|        | 34105400000012              | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca   | h-ut   | 2,4200                                 | 150,00               | 362,953   |
|        | 34105400000013              | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca   | h-ut   | 2,4800                                 | 150,00               | 372,047   |
|        | 2952260003540               | Buldozer   | h-ut   | 1,2900                                 | 300,00               | 386,929   |
| 3      | CA02C                       | Beton simplu C3.5 turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice   | m3     |  |                      | 1 026,391 |
|        | 7123010010200               | Betonist   | h-om   | 3,8500                                 | 52,57                | 202,395   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,6500                                 | 52,57                | 34,171    |
|        | 266310210000035             | Beton C3.5   | m3     | 1,0250                                 | 710,00               | 735,017   |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,808     |
|        | 2922140007000               | Macara   | h-ut   | 0,2500                                 | 200,00               | 50,000    |
|        | 2952270003000               | Vibrator de suprafata  | h-ut   | 0,4000                                 | 10,00                | 4,000     |
| 4      | CA03G                       | Beton armat M200 (C15) turnat cu mijloace clasice, in fundatie, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa (Pm1)  | m3     |  |                      | 1 328,511 |
|        | 7123010010200               | Betonist   | h-om   | 4,0000                                 | 52,57                | 210,280   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,4000                                 | 52,57                | 21,028    |
|        | 2663102100000200            | Beton M200   | m3     | 1,0250                                 | 1 000,00             | 1 040,391 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,812     |
|        | 2952270003100               | Vibrator de adancime   | h-ut   | 0,6000                                 | 10,00                | 6,000     |
|        | 3410520006752               | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut   | 0,2500                                 | 200,00               | 50,000    |
| 5      | CB02A                       | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2     |  |                      | 82,839    |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,1500                                 | 52,57                | 7,885     |
|        | 71240100107001              | Dulgher  | h-om   | 1,0500                                 | 52,57                | 55,198    |
|        | 2874125881241               | Saibe uzuale M 10  | kg     | 0,0050                                 | 21,00                | 0,105     |
|        | 2874115841033               | Piulițe uzuale patrate M 10  | buc    | 0,3000                                 | 0,60                 | 0,180     |
|        | 2874115825003               | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm  | buc    | 0,3000                                 | 0,60                 | 0,180     |
|        | 2875276311528               | Scoabe din otel pentru constructii   | kg     | 0,0300                                 | 21,00                | 0,630     |
|        | 2734113803233               | Sirma neagra moale d = 2,5 mm  | kg     | 0,0500                                 | 12,00                | 0,600     |
|        | 2873145887000               | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii   | kg     | 0,0800                                 | 12,00                | 0,960     |
|        | 2020212928347               | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm  | m2     | 0,1000                                 | 45,00                | 4,500     |
|        | 2010102903495               | Scinduri de rasinoase  | m3     | 0,0035                                 | 3 000,00             | 10,500    |
|        | 2010102900900               | Lemn rotund de rasinoase   | m3     | 0,0005                                 | 3 000,00             | 1,500     |
|        | 2320187315789               | Decofrol   | kg     | 0,1200                                 | 5,00                 | 0,600     |
| 6      | CC01C                       | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate  |        |  |                      | 16,574    |
|        | 7123020011140               | Fierar beton   | h-om   | 0,0750                                 | 52,57                | 3,942     |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,0040                                 | 52,57                | 0,210     |
|        | 2710602100000               | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm  | kg     | 1,0250                                 | 12,00                | 12,300    |



|    |                  |   |        |        |          |           |
|----|------------------|---|--------|--------|----------|-----------|
|    | 2010237318750    | Distantieri   | buc    | 0,1500 | 0,01     | 0,001     |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg     | 0,0100 | 12,00    | 0,120     |
| 7  | CC01D            | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate   | kg     |        |          | 15,523    |
|    | 7123020011140    | Fierar beton  | h-om   | 0,0550 | 52,57    | 2,891     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0040 | 52,57    | 0,210     |
|    | 2710602300000    | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm   | kg     | 1,0250 | 12,00    | 12,300    |
|    | 2010237318750    | Distantieri   | buc    | 0,1500 | 0,01     | 0,002     |
|    | 2734113803881    | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm  | kg     | 0,0100 | 12,00    | 0,120     |
| 8  | CL18A            | Confectii metalice (manson Tэ)  | kg     |        |          | 28,356    |
|    | 7214240021810    | Lacatus CM  | h-om   | 0,1900 | 52,57    | 9,988     |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0100 | 52,57    | 0,526     |
|    | 7212030022700    | Sudor   | h-om   | 0,0100 | 52,57    | 0,526     |
|    | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg     | 0,0100 | 12,00    | 0,120     |
|    | 2775276309886-22 | Confectii metalice inglobate in beton - Manson Tэ   | kg     | 1,0000 | 17,00    | 17,000    |
|    | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura   | kg     | 0,0050 | 35,00    | 0,175     |
|    | 4011106202741    | Energie electrica   | kw     | 0,0080 | 2,50     | 0,020     |
|    | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)  | kg     | 0,0150 | 0,10     | 0,002     |
| 9  | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |        |          | 787,300   |
|    | 7141020013400    | Vopsitor industrial   | h-om   | 6,4400 | 52,57    | 338,550   |
|    | 2430116100000    | Email clorcauciuc   | kg     | 7,8000 | 35,00    | 273,000   |
|    | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg     | 3,9000 | 32,00    | 124,800   |
|    | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg     | 0,5500 | 20,00    | 11,000    |
|    | 2320166200676    | White spirit  | kg     | 1,9500 | 20,00    | 39,000    |
|    | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg     | 0,9750 | 1,00     | 0,950     |
| 10 | TsC53B           | Compactarea pamintului cu piatra sparta   | 100m2  |        |          | 1 580,300 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat  | h-om   | 6,8100 | 52,57    | 358,000   |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta   | m3     | 5,1000 | 220,00   | 1 122,000 |
|    | 4100126202818    | Apa   | m3     | 0,5000 | 8,00     | 4,000     |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 2,1400 | 45,00    | 96,300    |
| 11 | DB16H k=1.25     | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (5 cm)   | m2     |        |          | 168,423   |
|    | 7129040010110    | Asfaltator  | h-om   | 0,0500 | 52,57    | 3,286     |
|    | 111100010001311  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte   | t      | 0,0940 | 1 350,00 | 158,622   |
|    | 1421102200000    | Nisip bitumat   | t      | 0,0030 | 280,00   | 1,050     |
|    | 2710603420379    | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm   | kg     | 0,0110 | 12,00    | 0,165     |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,0053 | 150,00   | 0,994     |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf   | h-ut   | 0,0053 | 150,00   | 0,994     |
|    | 2952240005100    | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp  | h-ut   | 0,0053 | 500,00   | 3,312     |
| 12 | TsC03F1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)   | 100 m3 |        |          | 675,000   |
|    | 2952260003501    | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,2500 | 300,00   | 675,000   |
| 13 | TsI50B           | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km  | t      |        |          | 11,520    |
|    | 3410540000001    | Autocamion, 5 t   | h-ut   | 0,0640 | 180,00   | 11,520    |
| 14 | TsC51B           | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II  | 100 m3 |        |          | 139,500   |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3600 | 52,57    | 18,853    |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta   | m3     | 0,0040 | 220,00   | 0,647     |
|    | 2952260003534    | Buldozer 79kw (108CP)   | h-ut   | 0,4000 | 300,00   | 120,000   |



Intocmit

URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția rețelelor de alimentare cu apă din s.Tochile-  
Raducani. r-nul Leova (reproiectare). N01.2/20-A2- TH.SU**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-2**

**Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma A2)**

**Valoarea de deviz 616 104 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                    |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|------------------------|--------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total              |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                      | 7                  |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>   |        |                                       |                        |                    |
| 1      |                             | Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)   | set    | 1,0000                                | 500 000,000            | 500 000,000        |
|        |                             | <b>Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu</b>   |        |                                       |                        | <b>500 000,000</b> |
|        |                             | <b>2. Lucrari de constructii</b>  |        |                                       |                        |                    |
|        |                             | <b>2.1. Lucrari terasamente</b>   |        |                                       |                        |                    |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                 | 100 m3 | 0,2200                                | 615,000                | 135,300            |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                 | m3     | 0,5000                                | 108,294                | 54,147             |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                         | 100 m3 | 0,2200                                | 327,000                | 71,940             |
| 5      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,2200                                | 888,018                | 195,364            |



|    |        |   |     |         |         |                            |
|----|--------|---|-----|---------|---------|----------------------------|
| 6  | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Grund deplasat) | m3  | 0,3500  | 16,297  | 5,704                      |
|    |        | <b>Total Lucrari terasamente<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |         | <b>462,455<br/>161,858</b> |
|    |        | <b>2.2. Conducte si accesorii</b>   |     |         |         |                            |
| 7  | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100PN10 d75mm triplustrat                       | m   | 10,0000 | 92,716  | 927,158                    |
| 8  | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100PN10 d110mm triplustrat                      | m   | 15,0000 | 149,658 | 2 244,870                  |
| 9  | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100PN10 d75mm triplustrat                       | m   | 50,0000 | 92,716  | 4 635,809                  |
| 10 |        | Banda de avertizare   | m   | 50,0000 | 1,000   | 50,000                     |
| 11 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m   | 60,0000 | 5,603   | 336,168                    |
| 12 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  | m   | 15,0000 | 9,380   | 140,699                    |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm   | m   | 75,0000 | 0,236   | 17,665                     |
| 14 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic  | buc | 1,0000  | 339,491 | 339,491                    |

|    |        |   |     |          |         |                                 |
|----|--------|---|-----|----------|---------|---------------------------------|
|    |        | (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm   |     |          |         |                                 |
| 15 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm                               | buc | 2,0000   | 184,990 | 369,981                         |
| 16 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa PE HD d75mm                             | buc | 2,0000   | 236,490 | 472,981                         |
| 17 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat d75mm                                      | buc | 2,0000   | 367,321 | 734,642                         |
| 18 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d75mm | buc | 2,0000   | 175,470 | 350,940                         |
|    |        |   |     |          |         |                                 |
|    |        | <b>Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu</b>   |     |          |         | <b>10 620,404<br/>1 095,690</b> |
|    |        | <i>Total</i>  |     | Lei      |         | 11 082,859                      |
|    |        | <i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>   |     | 22,50 %  |         | 282,948                         |
|    |        | <i>Transportarea Materialelor</i>   |     | 4,00 %   |         | 364,899                         |
|    |        | <i>Total Cheltuieli Directe</i>   |     | 100,00 + |         | 11 730,706                      |
|    |        | <i>Cheltuieli de Regie</i>  |     | 10,00 %  |         | 1 173,071                       |
|    |        | <i>Total</i>  |     | 100,00 + |         | 12 903,777                      |
|    |        | <i>Beneficiu de Deviz</i>   |     | 4,00 %   |         | 516,151                         |
|    |        | <i>Total fara TVA</i>   |     | 100,00 + |         | 13 419,928                      |
|    |        | <b>Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu</b>  |     |          |         | <b>13 419,928<br/>1 257,548</b> |

|  |  |  |         |                |
|--|--|--|---------|----------------|
|  |  | Total                                    | Lei     | 513 420        |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 102 684        |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inklusiv salariu</b> |         | <b>616 104</b> |

Intocmit

URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Construcția rețelelor de alimentare cu apă din s.Tochile-Raducani. r-nul Leova (reproiectare). N01.2/20-A2- TH.SU

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-3-2

### Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.TH. (Platforma A2)

Valoarea de deviz 616 104 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                    | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|   |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1   | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № 2-3-2:</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

#### Manopera :

|                       |               |                           |      |         |       |              |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.                    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 18,5350 | 52,57 | 974,385      |
| 2.                    | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 0,3075  | 52,57 | 16,165       |
| 3.                    | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 2,0000  | 52,57 | 105,140      |
| 4.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 3,0789  | 52,57 | 161,858      |
| <b>Total manopera</b> |               |                           |      |         |       | <b>1 256</b> |

#### Materiale:

|                                       |                 |  |     |         |            |                |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----|---------|------------|----------------|
| 1.                                    | 11              | Statia de dezinfectare cu hipoclorit desodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza) | set | 1,0000  | 500 000,00 | 500 000,000    |
| 2.                                    | 1111            | Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm   | buc | 1,0300  | 300,00     | 309,000        |
| 3.                                    | 1212            | Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm  | buc | 2,0600  | 150,00     | 309,000        |
| 4.                                    | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm  | m3  | 0,2754  | 200,00     | 55,080         |
| 5.                                    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii  | buc | 2,0806  | 2,00       | 4,161          |
| 6.                                    | 25212167010018  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat  | m   | 15,5295 | 135,00     | 2 096,483      |
| 7.                                    | 25212167010019  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100PN10 d75mm triplustrat  | m   | 51,7650 | 80,00      | 4 141,200      |
| 8.                                    | 252315671381116 | Adaptor cu flansa PE HD d75mm  | buc | 2,0600  | 200,00     | 412,000        |
| 9.                                    | 252315671381118 | Mufa electrosudabila PE100 d75mm   | buc | 2,0200  | 90,00      | 181,800        |
| 10.                                   | 2874115800001   | Suruburi hexagonale cu piulite   | buc | 16,4800 | 4,00       | 65,920         |
| 11.                                   | 28752744282001  | Flansa libera din otel zincat d75mm  | buc | 2,0600  | 293,00     | 603,580        |
| 12.                                   | 4100146202820   | Apa potabila   | m3  | 8,2500  | 8,00       | 66,000         |
| 13.                                   | 77              | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100PN10 d75mm triplustrat  | m   | 10,3530 | 80,00      | 828,240        |
| 14.                                   | 88              | Banda de avertizare  | m   | 50,0000 | 1,00       | 50,000         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                 |  |     |         |            | <b>509 124</b> |

#### Utilaje de constructii:

|    |                |   |      |        |        |         |
|----|----------------|---|------|--------|--------|---------|
| 1. | 28752744100000 | Compresor 5m3/min   | h-ut | 0,1500 | 10,00  | 1,500   |
| 2. | 294060002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                    | h-ut | 0,8625 | 20,00  | 17,250  |
| 3. | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                   | h-ut | 1,6000 | 20,00  | 32,000  |
| 4. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,4510 | 300,00 | 135,300 |
| 5. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 0,2398 | 300,00 | 71,940  |
| 6. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 2,0746 | 45,00  | 93,357  |
| 7. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 2,2500 | 40,00  | 90,000  |
| 8. | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                              | h-ut | 1,6000 | 20,00  | 32,000  |



|                                     |               |   |      |        |       |            |
|-------------------------------------|---------------|---|------|--------|-------|------------|
| 9.                                  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,5500 | 90,00 | 229,500    |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |        |       | <b>703</b> |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Total | Lei     | 513 420 |
| TVA   | 20,00 % | 102 684 |

**Total deviz:**

**616 104**

Intocmit

URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu Investitor**  
**apa din s.Tochile- Raducani. r-nul Leova**  
**(reproiectare). N01.2/20-A2- TH.SU**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |             |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|-------------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total       |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7           |
|        |                             | <b>1. Valoarea utilajului</b>   |        |  |                      |             |
| 1      |                             | Statia de dezinfectare cu hipoclorit de sodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)   | set    |  |                      | 500 000,000 |
|        | 11                          | Statia de dezinfectare cu hipoclorit desodiu.(Sistem complet echipat containerizat de electroliza)  | set    | 1,0000                                 | 500 000,00           | 500 000,000 |
|        |                             | <b>2. Lucrari de constructii</b>  |        |  |                      |             |
|        |                             | <b>2.1. Lucrari terasamente</b>   |        |  |                      |             |
| 2      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II   | 100 m3 |  |                      | 615,000     |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,000     |
| 3      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu   | m3     |  |                      | 108,294     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 2,0600                                 | 52,57                | 108,294     |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm   | 100 m3 |  |                      | 327,000     |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP   | h-ut   | 1,0900                                 | 300,00               | 327,000     |
| 5      | TsD05B                      | Compactarea cu mașină mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv                                 | 100 m3 |  |                      | 888,018     |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 8,8200                                 | 52,57                | 463,668     |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)   | h-ut   | 9,4300                                 | 45,00                | 424,350     |
| 6      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sferimarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu (Grund deplasat) |        |  |                      | 16,297      |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,3100                                 | 52,57                | 16,297      |
|        |                             | <b>2.2. Conducte și accesorii</b>   |        |  |                      |             |
| 7      | AcA10A                      | Montarea în pământ a tevelor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap. Conducta PEHD RC SDR 17 PE100PN10 d75mm triplustrat                          |        |  |                      | 92,716      |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,1470                                 | 52,57                | 7,728       |
|        | 77                          | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100PN10 d75mm triplustrat   | m      | 1,0150                                 | 80,00                | 82,824      |
|        | 2010102901170               | Bile, manole D=15-18 cm   | m3     | 0,0036                                 | 200,00               | 0,734       |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf   | h-ut   | 0,0300                                 | 40,00                | 1,200       |
|        | 2940420002422               | Masina de sudura PE cu toate accesoriile  | h-ut   | 0,0115                                 | 20,00                | 0,230       |
| 8      | AcA10A                      | Montarea în pământ a tevelor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin sudură cap la cap. Conducta PEHD RC SDR 17 PE100PN10 d110mm triplustrat                         | m      |  |                      | 149,658     |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa   | h-om   | 0,1470                                 | 52,57                | 7,728       |
|        | 25212167010018              | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat   | m      | 1,0150                                 | 135,00               | 139,766     |
|        | 2010102901170               | Bile, manole D=15-18 cm   | m3     | 0,0036                                 | 200,00               | 0,735       |
|        | 2952270007602               | Tirfor 1,5 tf   | h-ut   | 0,0300                                 | 40,00                | 1,200       |
|        | 2940420002422               | Masina de sudura PE cu toate accesoriile  | h-ut   | 0,0115                                 | 20,00                | 0,230       |

|    |                 |   |      |        |        |         |
|----|-----------------|---|------|--------|--------|---------|
| 9  | AcA10A          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100PN10 d75mm triplustrat | m    |        |        | 92,716  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,1470 | 52,57  | 7,728   |
|    | 25212167010019  | Conducta PEHD RC SDR 17 PE100PN10 d75mm triplustrat   | m    | 1,0150 | 80,00  | 82,824  |
|    | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm   | m3   | 0,0036 | 200,00 | 0,734   |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf   | h-ut | 0,0300 | 40,00  | 1,200   |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile  | h-ut | 0,0115 | 20,00  | 0,230   |
| 10 |                 | Banda de avertizare   | m    |        |        | 1,000   |
|    | 88              | Banda de avertizare   | m    | 1,0000 | 1,00   | 1,000   |
| 11 | AcF11C          | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei   | m    |        |        | 5,603   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,0400 | 52,57  | 2,103   |
|    | 4100116202820   | Apa potabila  | m3   | 0,1000 | 8,00   | 0,800   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0300 | 90,00  | 2,700   |
| 12 | AcF11D          | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei  | m    |        |        | 9,380   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,0700 | 52,57  | 3,680   |
|    | 4100116202820   | Apa potabila  | m3   | 0,1500 | 8,00   | 1,200   |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire   | h-ut | 0,0500 | 90,00  | 4,500   |
| 13 | AcF12A          | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm   | m    |        |        | 0,236   |
|    | 7136080025000   | Montator conducte   | h-om | 0,0041 | 52,57  | 0,216   |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min   | h-ut | 0,0020 | 10,00  | 0,020   |
| 14 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm  | buc  |        |        | 339,491 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 52,57  | 30,491  |
|    | 1111            | Cot 90* PEHD RC PE100 d110mm  | buc  | 1,0300 | 300,00 | 309,000 |
| 15 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm   | buc  |        |        | 184,990 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 52,57  | 30,491  |
|    | 1212            | Cot 90* PEHD RC PE100 d75mm   | buc  | 1,0300 | 150,00 | 154,500 |
| 16 | AcA54B          | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa PE HD d75mm   | buc  |        |        | 236,490 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 52,57  | 30,491  |
|    | 252315671381116 | Adaptor cu flansa PE HD d75mm   | buc  | 1,0300 | 200,00 | 206,000 |
| 17 | AcA23A          | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, Flansa libera din otel zincat d75mm  | buc  |        |        | 367,321 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa   | h-om | 0,5800 | 52,57  | 30,491  |
|    | 287527442820017 | Flansa libera din otel zincat d75mm   | buc  | 1,0000 | 293,00 | 301,790 |
|    | 2513736601000   | Garnituri cauciuc cu insertii   | buc  | 1,0100 | 2,00   | 2,080   |
|    | 2874115800001   | Suruburi hexagonale cu piulite  | buc  | 8,0000 | 4,00   | 32,960  |
| 18 | AcA53B          | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabila PE100 d75mm                     | buc  |        |        | 175,470 |
|    | 7212030022700   | Sudor   | h-om | 1,0000 | 52,57  | 52,570  |
|    | 252315671381118 | Mufa electrosudabila PE100 d75mm  | buc  | 1,0100 | 90,00  | 90,900  |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune   | h-ut | 0,8000 | 20,00  | 16,000  |
|    | 3110320012304   | Grup electrogen mobil de 39 kw  | h-ut | 0,8000 | 20,00  | 16,000  |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**URALIS SRL - VALD CONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Constructia retelelor de  
alimentare cu apa din s.Tochile-  
Raducani, r-nul Leova  
(reproiectare) N01.2/20-A-AEE**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1  
Lucrari electrice - I**

Valoarea de deviz 11 129 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>   |        |                                       |                        |           |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II  | 100 m3 | 0,0180                                | 615,000                | 11,070    |
| 2      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu   | m3     | 1,8000                                | 51,793                 | 93,227    |
| 3      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)  | kg     | 37,7000                               | 38,376                 | 1 446,784 |
| 4      | IzD10A                      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный козырек) | t      | 0,0380                                | 748,289                | 28,435    |
| 5      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda  | 100 m3 | 0,0600                                | 615,000                | 36,900    |



|    |               |   |          |         |           |                              |
|----|---------------|---|----------|---------|-----------|------------------------------|
|    |               | hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   |          |         |           |                              |
| 6  | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)           | m3       | 6,0000  | 51,793    | 310,757                      |
|    |               | <i>Total</i>  | Lei      |         |           | 1 927,173                    |
|    |               | <i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>   | 22,50 %  |         |           | 186,031                      |
|    |               | <i>Transportarea Materialelor</i>   | 4,00 %   |         |           | 42,096                       |
|    |               | <i>Total Cheltuieli Directe</i>   | 100,00 + |         |           | 2 155,300                    |
|    |               | <i>Cheltuieli de Regie</i>  | 10,00 %  |         |           | 215,530                      |
|    |               | <i>Total</i>  | 100,00   |         |           | 2 370,830                    |
|    |               | <i>Beneficiu de Deviz</i>   | 4,08 %   |         |           | 94,833                       |
|    |               | <i>Total fara TVA</i>   | 100,00   |         |           | 2 465,663                    |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>  |          |         |           | <b>2 465,663<br/>826,805</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>  |          |         |           |                              |
| 7  | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee  | 100 m    | 0,0600  | 2 743,733 | 164,624                      |
| 8  | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg  | 100 m    | 0,0600  | 2 988,167 | 179,290                      |
| 9  | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m    | 0,0400  | 2 640,075 | 105,603                      |
| 10 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu  | 100 m    | 0,0600  | 2 377,433 | 142,646                      |
| 11 | Pretul firmei | Cablu АПвзБШп-5x6 mm2   | m        | 10,0000 | 70,000    | 700,000                      |
| 12 | 404-23        | Caramida  | buc      | 21,0000 | 3,000     | 63,000                       |
| 13 | 408-93        | Nisip   | m3       | 0,5000  | 150,000   | 75,000                       |
| 14 | 08-02-163-1   | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc      | 4,0000  | 147,762   | 591,050                      |

|    |              |  |          |        |           |                                |
|----|--------------|--|----------|--------|-----------|--------------------------------|
| 15 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm                                  | 100 m    | 0,0400 | 7 968,625 | 318,745                        |
| 16 | 08-02-471-1  | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm  | 10 buc   | 0,3000 | 2 240,200 | 672,060                        |
| 17 | 08-01-087-2  | Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare | m2       | 2,0000 | 1 011,091 | 2 022,182                      |
|    |              | <i>Total</i>   | Lei      |        |           | 5 034,200                      |
|    |              | <i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>  | 22,50 %  |        |           | 438,880                        |
|    |              | <i>Transportarea Materialelor</i>  | 4,00 %   |        |           | 95,572                         |
|    |              | <i>Total Cheltuieli Directe</i>  | 100,00 + |        |           | 5 568,652                      |
|    |              | <i>Cheltuieli de Regie</i>   | 50,00 %  |        |           | 975,290                        |
|    |              | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |           | 6 543,942                      |
|    |              | <i>Beneficiu de Deviz</i>  | 4,00 %   |        |           | 261,758                        |
|    |              | <i>Total fara TVA</i>  | 100,00 + |        |           | 6 805,700                      |
|    |              | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>   |          |        |           | <b>6 805,700<br/>1 950,580</b> |

|  |  |  |         |  |  |            |
|--|--|--|---------|--|--|------------|
|  |  | Total                                    | Lei     |  |  | 9 274      |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % |  |  | 1 855      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         |  |  | <b>129</b> |

Intocmit

URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Constructia retelelor de  
alimentare cu apa din s.Tochile-  
Raducani, r-nul Leova  
(reproiectare) N01.2/20-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1  
Lucrari electrice - I**

**Valoarea de deviz 11 129 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                             | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                    |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                  | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 4-1-1: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                       |               |                       |      |         |       |              |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|--------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor              | h-om | 37,1044 | 52,57 | 1 950,580    |
| 2.                    | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 0,2447  | 52,57 | 12,864       |
| 3.                    | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 0,3770  | 52,57 | 19,819       |
| 4.                    | 7214240021810 | Lacatus CM            | h-om | 7,1630  | 52,57 | 376,559      |
| 5.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 7,5660  | 52,57 | 397,744      |
| 6.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3770  | 52,57 | 19,819       |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |         |       | <b>2 778</b> |

**Materiale:**

|     |                  |   |                |         |           |           |
|-----|------------------|---|----------------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 1010069          | Benzina de aviatie "Б-70"   | t              | 0,0032  | 15 000,00 | 48,000    |
| 2.  | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)  | kg             | 0,5655  | 0,10      | 0,057     |
| 3.  | 1010633          | Parafina petroliera solida "П-3"  | t              | 0,0000  | 100,00    | 0,000     |
| 4.  | 1010813          | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t              | 0,0001  | 14 000,00 | 1,400     |
| 5.  | 1010865          | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t              | 0,0000  | 12 000,00 | 0,000     |
| 6.  | 1011641          | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                   | t              | 0,0620  | 12 000,00 | 744,000   |
| 7.  | 1011755          | Otel fisie calmat, marca "Cт3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t              | 0,0001  | 12 000,00 | 1,200     |
| 8.  | 1011786          | Lac de bitum "БТ-123"   | t              | 0,0009  | 20 000,00 | 18,000    |
| 9.  | 1011924          | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg             | 0,2582  | 30,00     | 7,746     |
| 10. | 1011977          | Suruburi cu piulite si saibe  | kg             | 4,5600  | 21,00     | 95,760    |
| 11. | 1019692          | Bratara   | buc            | 1,6000  | 5,00      | 8,000     |
| 12. | 1019852          | Vopsea  | kg             | 0,0150  | 35,00     | 0,525     |
| 13. | 1109105          | Piulite de montare de legare la pamint  | 100 buc        | 0,0100  | 20,00     | 0,200     |
| 14. | 1711317306661    | Bumbac de sters   | kg             | 0,0370  | 1,00      | 0,037     |
| 15. | 2020             | Cablu АПВзБШп 5x6 mm <sup>2</sup>   | m              | 10,0000 | 70,00     | 700,000   |
| 16. | 21               | Caramida  | buc            | 21,0000 | 3,00      | 63,000    |
| 17. | 22               | Nisip   | m <sup>3</sup> | 0,5000  | 150,00    | 75,000    |
| 18. | 2320166200676    | White spirit  | kg             | 0,0741  | 20,00     | 1,482     |
| 19. | 2430116100000    | Email clorcauciuc   | kg             | 0,2964  | 35,00     | 10,374    |
| 20. | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg             | 0,1482  | 22,00     | 3,260     |
| 21. | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                | kg             | 0,0209  | 20,00     | 0,418     |
| 22. | 26               | Priza de pamint 50x50x5 mm  | buc            | 3,0000  | 10,00     | 30,000    |
| 23. | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg             | 0,3770  | 14,00     | 5,278     |
| 24. | 2775276309886-18 | Confectii metalice inglobate in beton -   | kg             | 37,7000 | 27,00     | 1 017,900 |

|     |               |   |          |        |        |              |
|-----|---------------|---|----------|--------|--------|--------------|
|     |               | Copertina metalica  |          |        |        |              |
| 25. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura   | kg       | 0,1885 | 35,00  | 6,598        |
| 26. | 4011106202741 | Energie electrica   | kw       | 0,3016 | 2,50   | 0,754        |
| 27. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3       | 0,7800 | 8,00   | 6,240        |
| 28. | 5009030       | Flanse  | 10 buc   | 0,0408 | 10,00  | 0,408        |
| 29. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc      | 0,2400 | 1,00   | 0,240        |
| 30. | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,0090 | 0,10   | 0,001        |
| 31. | 5009140       | Fise de conexiune   | 100 buc  | 0,0032 | 0,10   | 0,000        |
| 32. | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0427 | 0,10   | 0,004        |
| 33. | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0106 | 0,10   | 0,001        |
| 34. | 5009627       | Banda "ΦУМ"   | kg       | 0,0013 | 2,00   | 0,003        |
| 35. | 51496519651   | Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent                                   | m2       | 2,0000 | 100,00 | 200,000      |
| 36. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ТІОС30"  | kg       | 0,0200 | 2,00   | 0,040        |
| 37. | 54165165      | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm                       | m        | 4,0000 | 40,00  | 160,000      |
| 38. | 5420042       | Propan-butan, amestec tehnic  | kg       | 0,7200 | 8,00   | 5,760        |
| 39. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,2000 | 30,00  | 6,000        |
| 40. | 6584951965    | Manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV      | buc      | 4,0000 | 56,00  | 224,000      |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>   |          |        |        | <b>3 442</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |               |   |      |        |        |            |
|----|---------------|---|------|--------|--------|------------|
| 1. | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,0218 | 300,00 | 306,540    |
| 2. | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut | 0,3132 | 300,00 | 93,960     |
| 3. | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut | 0,3132 | 300,00 | 93,960     |
| 4. | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut | 0,7974 | 20,00  | 15,948     |
| 5. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut | 0,1599 | 300,00 | 47,970     |
| 6. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut | 1,0218 | 180,00 | 183,924    |
|    |               | <b>Total utilaje de constructii</b>   |      |        |        | <b>742</b> |

|       |         |       |
|-------|---------|-------|
| Total | Lei     | 9 274 |
| TVA   | 20,00 % | 1 855 |

**Total deviz:**

**11 129**

Intocmit

**URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu Investitor**  
**apa din s.Tochile- Raducani, r-nul Leova**  
**(reproiectare) N01.2/20-A-AEE**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |         |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|----------------------|---------|
|        |                             |   |        |  | Pe unitate de măsură | Total   |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                      | 6                    | 7       |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |        |  |                      |         |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   | 100 m3 |  |                      | 615,000 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,000 |
| 2      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu  | m3     |  |                      | 51,793  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9700                                 | 52,57                | 50,993  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,800   |
| 3      | CL18A                       | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)   | kg     |  |                      | 38,376  |
|        | 7214240021810               | Lacatus CM  | h-om   | 0,1900                                 | 52,57                | 9,988   |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM   | h-om   | 0,0100                                 | 52,57                | 0,526   |
|        | 7212030022700               | Sudor   | h-om   | 0,0100                                 | 52,57                | 0,526   |
|        | 2734113803207               | Sirma neagra moale d = 2 mm   | kg     | 0,0100                                 | 14,00                | 0,140   |
|        | 2775276309886-18            | Confectii metalice inglobate in beton - Copertina metalica  | kg     | 1,0000                                 | 27,00                | 27,000  |
|        | 2873155901200               | Electrozi pentru sudura   | kg     | 0,0050                                 | 35,00                | 0,175   |
|        | 4011106202741               | Energie electrica   | kw     | 0,0080                                 | 25,00                | 0,020   |
|        | 1010126200341               | Carbuni de forja (huila)  | kg     | 0,0150                                 | 20,00                | 0,002   |
| 4      | IzD10A                      | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный козырек) |        |  |                      | 748,289 |
|        | 7141020013400               | Vopsitor industrial   | h-om   | 6,4400                                 | 52,57                | 338,526 |
|        | 2430116100000               | Email clorcauciu  | kg     | 7,8000                                 | 35,00                | 273,000 |
|        | 2430226100814               | Grund miniu de plumb G 355-6  | kg     | 3,9000                                 | 22,00                | 85,789  |
|        | 2430226109420               | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1  | kg     | 0,5500                                 | 20,00                | 11,000  |
|        | 2320166200676               | White spirit  | kg     | 1,9500                                 | 20,00                | 39,000  |
|        | 1711317306661               | Bumbac de sters   | kg     | 0,9750                                 | 1,00                 | 0,974   |
| 5      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II   | 100 m3 |  |                      | 615,000 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 2,0500                                 | 300,00               | 615,000 |
| 6      | TsD18B                      | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)   | m3     |  |                      | 51,793  |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat  | h-om   | 0,9700                                 | 52,57                | 50,993  |
|        | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3     | 0,1000                                 | 8,00                 | 0,800   |
|        |                             | <b>2. Lucrari de montare</b>  |        |  |                      |         |



|    |               |   |          |         |           |           |
|----|---------------|---|----------|---------|-----------|-----------|
| 7  | 08-02-142-1   | Executarea patului pentru un singur cablu in transee  | 100 m    |         |           | 2 743,733 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 6,6300  | 52,57     | 348,533   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 4,9900  | 300,00    | 1 497,000 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 4,9900  | 180,00    | 898,200   |
| 8  | 08-02-141-1   | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg  | 100 m    |         |           | 2 988,167 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 13,7000 | 52,57     | 720,217   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,00004 | 14 000,00 | 0,000     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008  | 12 000,00 | 0,000     |
|    | 1011641       | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm   | t        | 0,0100  | 12 000,00 | 120,000   |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t        | 0,0010  | 12 000,00 | 20,000    |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00006 | 20 000,00 | 0,000     |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg       | 0,2500  | 35,00     | 8,750     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832 | 0,10      | 0,000     |
|    | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0410  | 0,10      | 0,000     |
|    | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0096  | 0,10      | 0,000     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,3900  | 300,00    | 117,000   |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,2200  | 300,00    | 966,000   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,2200  | 300,00    | 966,000   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,3900  | 180,00    | 70,200    |
| 9  | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m    |         |           | 2 640,075 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 12,4000 | 52,57     | 651,875   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,00004 | 14 000,00 | 0,000     |
|    | 1010865       | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008  | 12 000,00 | 0,000     |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00006 | 20 000,00 | 0,000     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832 | 0,10      | 0,000     |
|    | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0041  | 0,10      | 0,000     |
|    | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0096  | 0,10      | 0,000     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"   | kg       | 0,5000  | 2,00      | 1,000     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 0,3900  | 300,00    | 117,000   |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut     | 3,0000  | 300,00    | 900,000   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut     | 3,0000  | 300,00    | 900,000   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,3900  | 180,00    | 70,200    |
| 10 | 08-02-143-1   | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu  | 100 m    |         |           | 2 377,433 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 6,5100  | 52,57     | 342,233   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut     | 4,2400  | 300,00    | 1 272,000 |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 4,2400  | 180,00    | 763,200   |
| 11 | Pretul firmei | Cablu АПвзБ6ПН-5x6 mm <sup>2</sup>  | m        |         |           | 70,000    |
|    | 2020          | Cablu АПвзБ6ПН-5x6 mm <sup>2</sup>  | m        | 1,0000  | 70,00     | 70,000    |
| 12 | 404-23        | Caramida  | buc      |         |           | 3,000     |
|    | 21            | Caramida  | buc      | 1,0000  | 3,00      | 3,000     |
| 13 | 408-93        | Nisip   | m3       |         |           | 150,000   |
|    | 22            | Nisip   | m3       | 1,0000  | 150,00    | 150,000   |
| 14 | 08-02-163-1   | Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm <sup>2</sup> | buc      |         |           | 147,762   |
|    | 1             | Muncitor  | h-om     | 1,3700  | 52,57     | 72,021    |
|    | 6584951965    | Manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV  | buc      | 1,0000  | 56,00     | 56,000    |
|    | 1010069       | Benzina de aviatie "Б-70"   | t        | 0,0008  | 15 000,00 | 12,000    |
|    | 1010633       | Parafina petroliera solida "П-3"  | t        | 0,00001 | 100,00    | 0,000     |
|    | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00204 | 0,10      | 0,000     |
|    | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0100  | 0,10      | 0,001     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv   | kg       | 0,0500  | 30,00     | 1,500     |

|    |              |   |         |          |           |           |
|----|--------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 5420042      | Propan-butan, amestec tehnic  | kg      | 0,1800   | 8,00      | 1,440     |
|    | 5009623      | Banda "K226"  | 100 m   | 0,0024   | 0,10      | 0,000     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                           | h-ut    | 0,0100   | 300,00    | 3,000     |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,0100   | 180,00    | 1,800     |
| 15 | 08-02-407-12 | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm                                   | 100 m   |          |           | 7 968,625 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 42,7000  | 52,57     | 2 244,750 |
|    | 54165165     | Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm                                   | m       | 100,0000 | 40,00     | 4 000,000 |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t       | 0,0021   | 14 000,00 | 35,000    |
|    | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm   | t       | 0,0750   | 12 000,00 | 900,000   |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 1,5800   | 30,00     | 47,400    |
|    | 1019692      | Bratara   | buc     | 40,0000  | 5,00      | 200,000   |
|    | 1109105      | Piulite de montare de legare la pamint  | 100 buc | 0,2500   | 20,00     | 5,000     |
|    | 5009030      | Flanse  | 10 buc  | 1,0200   | 10,00     | 10,200    |
|    | 5009081      | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"  | buc     | 6,0000   | 1,00      | 6,000     |
|    | 5009140      | Fise de conexiune   | 100 buc | 0,0800   | 0,10      | 0,000     |
|    | 5009627      | Banda "ФУМ"   | kg      | 0,0320   | 2,00      | 0,075     |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                           | h-ut    | 0,8000   | 300,00    | 240,000   |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 6,8100   | 20,00     | 136,200   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,8000   | 180,00    | 144,000   |
| 16 | 08-02-471-1  | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm   | 10 buc  |          |           | 2 240,200 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 10,7000  | 52,57     | 562,500   |
|    | 26           | Priza de pamint 50x50x5 mm  | buc     | 10,0000  | 10,00     | 100,000   |
|    | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm   | t       | 0,1160   | 12 000,00 | 1 392,000 |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"   | t       | 0,0020   | 20 000,00 | 40,000    |
|    | 1011924      | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 0,6500   | 30,00     | 19,500    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                           | h-ut    | 0,1900   | 300,00    | 57,000    |
|    | 040502       | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 1,7500   | 20,00     | 35,000    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1900   | 180,00    | 34,200    |
| 17 | 08-01-087-2  | Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatoarelor de trecere sau treceri de bare | m2      |          |           | 1 011,091 |
|    | 1            | Muncitor  | h-om    | 12,3000  | 52,57     | 646,611   |
|    | 51496519651  | Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent   | m2      | 1,0000   | 100,00    | 100,000   |
|    | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm   | t       | 0,0118   | 12 000,00 | 141,600   |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"   | t       | 0,00016  | 20 000,00 | 3,000     |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 2,2800   | 21,00     | 47,880    |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                           | h-ut    | 0,1500   | 300,00    | 45,000    |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1500   | 180,00    | 27,000    |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**URALE SRL - VALDCONGRUP SRL**  
(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Constructia retelelor de  
alimentare cu apa din s.Tochile-  
Raducani, r-nul Leova  
(reproiectare) N01.2/20-A-AEE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 4-2-1  
Lucrari electrice II**

Valoarea de deviz 115 108 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli  | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |            |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|------------------------|------------|
|        |                             |  |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total      |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                     | 6                      | 7          |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>   |        |                                       |                        |            |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95 (в т.ч.подкос)  | buc    | 8,0000                                | 3 310,031              | 26 480,248 |
| 2      | 33-04-003-2                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB95-2   | buc    | 2,0000                                | 3 279,493              | 6 558,986  |
| 3      | 33-04-003-3                 | Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele CB95-2   | buc    | 1,0000                                | 3 768,363              | 3 768,363  |
| 4      | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior   | buc    | 15,0000                               | 315,931                | 4 738,962  |
| 5      | 33-04-016-5                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                     | buc    | 15,0000                               | 155,942                | 2 339,137  |
| 6      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (для заземления) | 100 m3 | 0,1500                                | 615,000                | 92,250     |



| 1  | 2             | 3  | 4        | 5        | 6         | 7                 |
|----|---------------|--|----------|----------|-----------|-------------------|
| 7  | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)              | m3       | 15,0000  | 51,793    | 776,894           |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei      |          |           | 44 754,840        |
|    |               | <i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>  | 22,50 %  |          |           | 984,229           |
|    |               | <i>Transportarea Materialelor</i>  | 4,00 %   |          |           | 1 225,314         |
|    |               | <i>Total Cheltuieli Directe</i>  | 100,00 + |          |           | 46 964,383        |
|    |               | <i>Cheltuieli de Regie</i>   | 10,00 %  |          |           | 4 696,438         |
|    |               | <i>Total</i>   | 100,00 + |          |           | 51 660,821        |
|    |               | <i>Beneficiu de Deviz</i>  | 4,00 %   |          |           | 2 066,433         |
|    |               | <i>Total fara TVA</i>  | 100,00 + |          |           | 53 727,254        |
|    |               | <b>Total Lucrari de constructii Inklusiv salariu</b>   |          |          |           | <b>53 727,254</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari de montare</b>   |          |          |           | <b>4 374,350</b>  |
| 8  | 08-03-526-1   | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/20C   | buc      | 1,0000   | 119,528   | 119,528           |
| 9  | 08-02-367-8   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП- 2А -3x35+1x50 mm2 | 1000 m   | 0,2700   | 9 862,767 | 2 662,947         |
| 10 | Pretul firmei | Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2  | m        | 285,0000 | 46,000    | 13 110,000        |
| 11 | 136           | Banda F2007  | m        | 18,0000  | 1,000     | 18,000            |
| 12 | 137           | Screpa A200  | buc      | 18,0000  | 2,000     | 36,000            |
| 13 | 163           | Consola CA 1500  | buc      | 3,0000   | 150,000   | 450,000           |
| 14 | 162           | Curau CSB  | buc      | 42,0000  | 3,000     | 126,000           |
| 15 | 110-0305      | Clema de ancoraj "PA 25x100"   | buc      | 3,0000   | 22,000    | 66,000            |
| 16 | 110-0303      | Clema de perforare "P2x95"   | buc      | 19,0000  | 20,000    | 380,000           |
| 17 | 161           | Clema PA 1500  | buc      | 4,0000   | 150,000   | 600,000           |
| 18 | 1516          | Capac CPTAU-16   | buc      | 4,0000   | 355,000   | 1 420,000         |
| 19 | 1516          | Capac CPTAU-54   | buc      | 1,0000   | 355,000   | 355,000           |



| 1  | 2             | 3  | 4        | 5      | 6         | 7          |
|----|---------------|--|----------|--------|-----------|------------|
| 20 | 1517          | Сарас СРТАУ-70   | buc      | 3,0000 | 355,000   | 1 065,000  |
| 21 | 1682          | Armatura BRPF70-150-1F   | buc      | 1,0000 | 25,000    | 25,000     |
| 22 | 1519          | Уплотнитель RDSS75+CIPS75  | buc      | 1,0000 | 20,000    | 20,000     |
| 23 | 08-01-066-1   | Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS   | set      | 1,0000 | 210,490   | 210,490    |
| 24 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM- TF-01-63                                       | buc      | 1,0000 | 183,731   | 183,731    |
| 25 | 08-03-525-2   | Separator de sarcina BH32-3P-20A   | buc      | 1,0000 | 215,199   | 215,199    |
| 26 | 08-03-600-2   | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze   | buc      | 1,0000 | 49,536    | 49,536     |
| 27 | 08-03-526-2   | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C16A   | buc      | 1,0000 | 185,376   | 185,376    |
| 28 | 08-02-148-1   | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg  | 100 m    | 0,0800 | 2 471,125 | 197,690    |
| 29 | Pretul firmei | Cablu ВВГ-3x4 mm2  | m        | 8,0000 | 29,900    | 239,200    |
| 30 | 08-02-411-1   | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm   | 100 m    | 0,0800 | 6 943,225 | 555,458    |
| 31 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm  | 10 buc   | 0,3000 | 1 005,807 | 301,742    |
| 32 | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m    | 0,8100 | 5 557,791 | 4 501,811  |
| 33 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПН2/7  | buc      | 1,0000 | 183,731   | 183,731    |
| 34 | 08-03-526-2   | Сумеречный выключатель с фотореле  | buc      | 1,0000 | 435,376   | 435,376    |
| 35 | Pretul firmei | Sina 8/1   | buc      | 1,0000 | 50,000    | 50,000     |
|    |               | <i>Total</i>   | Lei      |        |           | 27 762,815 |
|    |               | <i>Asigurarea Medicala si Sociala</i>  | 22,50 %  |        |           | 694,824    |
|    |               | <i>Transportarea Materialelor</i>  | 4,00 %   |        |           | 894,864    |
|    |               | <i>Total Cheltuieli Directe</i>  | 100,00 + |        |           | 29 352,503 |
|    |               | <i>Cheltuieli de Regie</i>   | 50,00 %  |        |           | 1 544,054  |

| 1  | 2                | 3  | 4        | 5      | 6         | 7                               |
|----|------------------|--|----------|--------|-----------|---------------------------------|
|    |                  | <i>Total</i>   | 100,00 + |        |           | 30 896,557                      |
|    |                  | <i>Beneficiu de Deviz</i>                            | 4,00 %   |        |           | 1 235,862                       |
|    |                  | <i>Total fara TVA</i>                                | 100,00 + |        |           | 32 132,419                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b> |          |        |           | <b>32 132,419<br/>3 088,108</b> |
|    |                  | <b>3. Utilaj</b>                                     |          |        |           |                                 |
| 36 | Pretul<br>firmei | Automat BA47-29 3P C20A (PY-<br>0,4κB)               | buc      | 1,0000 | 270,000   | 270,000                         |
| 37 | Pretul<br>firmei | Limitator LVA-440-CS                                 | buc      | 3,0000 | 290,000   | 870,000                         |
| 38 | Pretul<br>firmei | Dulap BZUM-TF-01-63                                  | buc      | 1,0000 | 3 300,000 | 3 300,000                       |
| 39 | Pretul<br>firmei | Intreruptor BH32-3P-20A                              | buc      | 1,0000 | 310,000   | 310,000                         |
| 40 | Pretul<br>firmei | Contor electric ZMR110ACe<br>380B 5-60A              | buc      | 1,0000 | 5 100,000 | 5 100,000                       |
| 41 | Pretul<br>firmei | Automat BA47-29 3P C16A                              | buc      | 1,0000 | 210,000   | 210,000                         |
|    |                  |  |          |        |           |                                 |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>             |          |        |           | <b>10 060,000</b>               |

|  |  |  |         |                |
|--|--|--|---------|----------------|
|  |  | Total                                    | Lei     | 95 923         |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 19 185         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>115 108</b> |

Intocmit

URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Constructia retelelor de  
alimentare cu apa din s.Tochile-  
Raducani, r-nul Leova  
(reproiectare) N01.2/20-A-AEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-1  
Lucrari electrice II**

**Valoarea de deviz 115 108 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                    | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|   |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1   | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № 4-2-1:</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                      |      |          |       |              |
|-----------------------|---------------|----------------------|------|----------|-------|--------------|
| 1.                    | 1             | Muncitor             | h-om | 127,4028 | 52,57 | 6 697,564    |
| 2.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,5500  | 52,57 | 764,894      |
| <b>Total manopera</b> |               |                      |      |          |       | <b>7 465</b> |

**Materiale:**

|     |          |   |         |          |           |            |
|-----|----------|---|---------|----------|-----------|------------|
| 1.  | 101-0404 | Vopsea de ulei neagra   | t       | 0,0044   | 35 000,00 | 154,000    |
| 2.  | 101-0962 | Unsoare consistenta "Ж"   | t       | 0,0003   | 5 000,00  | 1,500      |
| 3.  | 101-1714 | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                      | t       | 0,0000   | 21 000,00 | 0,000      |
| 4.  | 101-1757 | Cirpe de sters  | kg      | 0,2200   | 2,00      | 0,440      |
| 5.  | 101-9341 | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t       | 0,0000   | 10 000,00 | 0,000      |
| 6.  | 1010     | Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2   | m       | 285,0000 | 46,00     | 13 110,000 |
| 7.  | 1010115  | Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm   | t       | 0,0002   | 21 000,00 | 4,200      |
| 8.  | 1010813  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t       | 0,0002   | 14 000,00 | 2,800      |
| 9.  | 1010865  | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t       | 0,0001   | 12 000,00 | 1,200      |
| 10. | 1011613  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm             | t       | 0,0745   | 12 000,00 | 894,000    |
| 11. | 1011614  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm             | t       | 0,0243   | 1 200,00  | 29,160     |
| 12. | 1011627  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm              | t       | 0,0032   | 12 000,00 | 38,400     |
| 13. | 1011755  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                  | t       | 0,0041   | 1 200,00  | 4,920      |
| 14. | 1011786  | Lac de bitum "БТ-123"   | t       | 0,0006   | 20 000,00 | 12,000     |
| 15. | 1011924  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg      | 1,5270   | 30,00     | 45,810     |
| 16. | 1011964  | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg      | 0,0130   | 2,00      | 0,026      |
| 17. | 1011977  | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 1,8440   | 21,00     | 38,724     |
| 18. | 1019100  | Cartus pentru impusca   | 10 buc  | 13,2660  | 0,10      | 1,326      |
| 19. | 1019103  | Dibluri de distantare   | 100 buc | 0,0560   | 0,10      | 0,004      |
| 20. | 1019109  | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 13,2660  | 0,10      | 1,326      |
| 21. | 1019760  | Lac de electroizolatie "318"  | kg      | 0,0480   | 20,00     | 0,960      |
| 22. | 1019852  | Vopsea  | kg      | 2,1600   | 32,00     | 69,120     |
| 23. | 1039160  | Mansoane de cuplare   | buc     | 0,8000   | 0,20      | 0,160      |
| 24. | 11       | Stilp din beton arma cu un singur picior CB-95 (в т.ч.подкос)                       | buc     | 8,0000   | 2 900,00  | 23 200,000 |
| 25. | 110-0332 | Capacel etansat (CIA)   | buc     | 0,0000   | 120,00    | 0,000      |
| 26. | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)                                   | buc     | 0,0000   | 50,00     | 0,000      |

|     |               |   |          |         |           |           |
|-----|---------------|---|----------|---------|-----------|-----------|
| 27. | 110-1183      | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare  | set      | 0,0000  | 12,00     | 0,000     |
| 28. | 110-1184      | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set      | 0,0000  | 12,00     | 0,000     |
| 29. | 110-1185      | Bratare de strangere (CIA)  | buc      | 0,0000  | 8,00      | 0,000     |
| 30. | 110-1186      | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)     | m        | 0,0000  | 23,00     | 0,000     |
| 31. | 110-1187      | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)                                 | buc      | 0,0000  | 2,00      | 0,000     |
| 32. | 110-9030      | Izolatori in forma de tija  | buc      | 0,0000  | 12,00     | 0,000     |
| 33. | 110-9091      | Dibluri   | buc      | 0,0000  | 21,00     | 0,000     |
| 34. | 110-9126      | Placi metalice  | buc      | 1,1000  | 24,00     | 26,400    |
| 35. | 1111          | Banda F2007   | m        | 18,0000 | 1,00      | 18,000    |
| 36. | 113-0079      | Lac de bitum "BT-577"   | t        | 0,0011  | 20 000,00 | 22,000    |
| 37. | 1212          | Screpa A200   | buc      | 18,0000 | 2,00      | 36,000    |
| 38. | 1313          | Consola CA 1500   | buc      | 3,0000  | 150,00    | 450,000   |
| 39. | 1414          | Curau CSB   | buc      | 42,0000 | 3,00      | 126,000   |
| 40. | 1515          | Clema de ancoraj "PA 25x100"  | buc      | 3,0000  | 22,00     | 66,000    |
| 41. | 1616          | Clema de perforare "P2x95"  | buc      | 19,0000 | 20,00     | 380,000   |
| 42. | 1717          | Clema PA 1500   | buc      | 4,0000  | 150,00    | 600,000   |
| 43. | 1818          | Capac CPTAU-16  | buc      | 4,0000  | 355,00    | 1 420,000 |
| 44. | 1919          | Capac CPTAU-54  | buc      | 1,0000  | 355,00    | 355,000   |
| 45. | 201-9261      | Piese de fixare din otel  | kg       | 0,0000  | 14,00     | 0,000     |
| 46. | 201-9266      | Bratari din otel  | kg       | 0,0000  | 16,00     | 0,000     |
| 47. | 201-9285      | Traverse din otel   | t        | 0,0000  | 14 000,00 | 0,000     |
| 48. | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t    | t        | 0,0080  | 12 000,00 | 96,000    |
| 49. | 2020          | Capac CPTAU-70  | buc      | 3,0000  | 355,00    | 1 065,000 |
| 50. | 2121          | Armatura BRPF70-150-1F  | buc      | 1,0000  | 25,00     | 25,000    |
| 51. | 22            | Stilp din beton armat cu un singur picior cu o proptea CB95-2           | buc      | 2,0000  | 2 400,00  | 4 800,000 |
| 52. | 2222          | Уплотнитель RDSS75+CIPS75   | buc      | 1,0000  | 20,00     | 20,000    |
| 53. | 3131          | Cablu BBГ-3x4 mm2   | m        | 8,0000  | 29,90     | 239,200   |
| 54. | 3232          | Furtun metalic, diametrul de 40 mm                                      | m        | 8,0000  | 40,00     | 320,000   |
| 55. | 33            | Stilp din beton armat cu un singur picior cu doua proptele CB95-2       | buc      | 1,0000  | 2 400,00  | 2 400,000 |
| 56. | 333           | Priza de pamint de 20 mm  | buc      | 3,0000  | 28,00     | 84,000    |
| 57. | 3434          | Conductor de legare la pamint de 20 mm                                  | m        | 81,0000 | 28,00     | 2 268,000 |
| 58. | 3535          | Automat BA47-29 3P C20A (PY-0,4кВ)                                      | buc      | 1,0000  | 270,00    | 270,000   |
| 59. | 3636          | Limitator LVA-440-CS  | buc      | 3,0000  | 290,00    | 870,000   |
| 60. | 3737          | Dulap BZUM-TF-01-63   | buc      | 1,0000  | 3 300,00  | 3 300,000 |
| 61. | 3838          | Intreruptor BH32-3P-20A   | buc      | 1,0000  | 310,00    | 310,000   |
| 62. | 3939          | Contor electric ZMR110ACe 380B 5-60A                                    | buc      | 1,0000  | 5 100,00  | 5 100,000 |
| 63. | 4040          | Automat BA47-29 3P C16A   | buc      | 1,0000  | 210,00    | 210,000   |
| 64. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                | m3       | 1,5000  | 8,00      | 12,000    |
| 65. | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi   | buc      | 0,0000  | 20,00     | 0,000     |
| 66. | 500-9057      | Caciula de polietilena  | buc      | 0,0000  | 10,00     | 0,000     |
| 67. | 5009031       | Scoabe  | 10 buc   | 3,2150  | 5,00      | 16,075    |
| 68. | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc      | 0,8000  | 10,00     | 8,000     |
| 69. | 5009062       | Papuci de cablu   | buc      | 21,4000 | 2,00      | 42,800    |
| 70. | 5009070       | Racordari   | 10 buc   | 0,0800  | 5,00      | 0,400     |
| 71. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"                              | buc      | 5,4000  | 3,00      | 16,200    |
| 72. | 5009101       | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,0007  | 3,00      | 0,002     |
| 73. | 5009105       | Suportul corpului de iluminat   | 10 buc   | 10,8540 | 15,00     | 162,810   |
| 74. | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0803  | 10,00     | 0,803     |
| 75. | 5009619       | Ate de cusut  | kg       | 0,0070  | 1,00      | 0,007     |
| 76. | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m    | 0,0008  | 100,00    | 0,080     |
| 77. | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu marca "ИОС30"                        | kg       | 0,0400  | 10,00     | 0,400     |
| 78. | 542-9025      | Lubrifiant "ЗЭС"  | kg       | 1,1000  | 15,00     | 16,500    |
| 79. | 5429033       | Vaselina tehnica  | kg       | 0,0330  | 15,00     | 0,495     |
| 80. | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compozit                                    | kg       | 0,1200  | 10,00     | 1,200     |





|                                       |               |  |     |        |        |               |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|--------|--------|---------------|
|                                       |               | policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |     |        |        |               |
| 81.                                   | 65416514651   | Сумеречный выключатель с фотореле  | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,000       |
| 82.                                   | Pretul firmei | Sina 8/1   | buc | 1,0000 | 50,00  | 50,000        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |  |     |        |        | <b>63 066</b> |


**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |  |      |         |        |               |
|-------------------------------------|---------------|--|------|---------|--------|---------------|
| 1.                                  | 010201        | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut | 5,7000  | 900,00 | 5 130,000     |
| 2.                                  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 5,7000  | 120,00 | 684,000       |
| 3.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 0,5257  | 200,00 | 105,140       |
| 4.                                  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 3,6000  | 200,00 | 720,000       |
| 5.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t  | h-ut | 0,2400  | 250,00 | 60,000        |
| 6.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t  | h-ut | 2,6352  | 250,00 | 658,800       |
| 7.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)   | h-ut | 0,2400  | 300,00 | 72,000        |
| 8.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)   | h-ut | 3,2265  | 300,00 | 967,950       |
| 9.                                  | 031002        | Autohidroascensor  | h-ut | 6,5907  | 10,00  | 65,907        |
| 10.                                 | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut | 6,8556  | 30,00  | 205,668       |
| 11.                                 | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   | h-ut | 0,4400  | 10,00  | 4,400         |
| 12.                                 | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut | 0,4400  | 15,00  | 6,600         |
| 13.                                 | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m   | h-ut | 12,9700 | 200,00 | 2 594,000     |
| 14.                                 | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut | 0,3075  | 300,00 | 92,250        |
| 15.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice   | h-ut | 0,1600  | 15,00  | 2,400         |
| 16.                                 | 331451        | Perforatoare electrice   | h-ut | 0,3552  | 15,00  | 5,328         |
| 17.                                 | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t  | h-ut | 0,2214  | 200,00 | 44,280        |
| 18.                                 | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica  | h-ut | 0,4000  | 25,00  | 10,000        |
| 19.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut | 2,9300  | 180,00 | 527,400       |
| 20.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut | 0,5257  | 180,00 | 94,626        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |  |      |         |        | <b>12 050</b> |

|       |         |        |
|-------|---------|--------|
| Total | Lei     | 95 923 |
| TVA   | 20,00 % | 19 185 |

**Total deviz:**

**115 108**



Intocmit **URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Constructia retelelor de alimentare cu apa din s.Tochile- Raducani, r-nul Leova (reproiectare) N01.2/20-A-AEE**      **Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse   | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |           |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|-----------|
|        |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total     |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                      | 6                    | 7         |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |      |  |                      |           |
| 1      | 33-04-003-1                 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior CB-95 (в т.ч.подкос)    | buc  |  |                      | 3 310,031 |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om | 3,8000                                 | 52,57                | 199,766   |
|        | 11                          | Stîlp din beton arma cu un singur picior CB-95 (в т.ч.подкос)   | buc  | 1,0000                                 | 2 900,00             | 2 900,000 |
|        | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  | t    | 0,0000                                 | 21 000,00            | 0,000     |
|        | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t    | 0,0000                                 | 10 000,00            | 0,000     |
|        | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija  | buc  | 0,0000                                 | 12,00                | 0,000     |
|        | 500-9057                    | Caciula de polietilena  | buc  | 0,0000                                 | 10,00                | 0,000     |
|        | 110-9126                    | Placi metalice  | buc  | 0,1000                                 | 24,00                | 2,400     |
|        | 101-1757                    | Cirpe de sters  | kg   | 0,0200                                 | 2,00                 | 0,040     |
|        | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"   | t    | 0,00003                                | 5 000,00             | 0,125     |
|        | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra   | t    | 0,0004                                 | 35 000,00            | 14,000    |
|        | 542-9025                    | Lubrifiant "ЗЭС"  | kg   | 0,1000                                 | 15,00                | 1,500     |
|        | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"   | t    | 0,0001                                 | 20 000,00            | 2,000     |
|        | 110-9091                    | Dibluri   | buc  | 0,0000                                 | 21,00                | 0,000     |
|        | 201-9266                    | Bratari din otel  | kg   | 0,0000                                 | 16,00                | 0,000     |
|        | 201-9285                    | Traverse din otel   | t    | 0,0000                                 | 14 000,00            | 0,000     |
|        | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi   | buc  | 0,0000                                 | 20,00                | 0,000     |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m  | h-ut | 0,7800                                 | 200,00               | 156,000   |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,1900                                 | 180,00               | 34,200    |
| 2      | 33-04-003-2                 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea CB95-2     | buc  |  |                      | 3 279,493 |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om | 7,9000                                 | 52,57                | 415,303   |
|        | 22                          | Stîlp din beton armat cu un singur picior cu o proptea CB95-2   | buc  | 1,0000                                 | 2 400,00             | 2 400,000 |
|        | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  | t    | 0,0000                                 | 21 000,00            | 0,000     |
|        | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t    | 0,0000                                 | 10 000,00            | 0,000     |
|        | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija  | buc  | 0,0000                                 | 12,00                | 0,000     |
|        | 500-9057                    | Caciula de polietilena  | buc  | 0,0000                                 | 10,00                | 0,000     |
|        | 110-9126                    | Placi metalice  | buc  | 0,1000                                 | 24,00                | 2,400     |
|        | 101-1757                    | Cirpe de sters  | kg   | 0,0200                                 | 2,00                 | 0,040     |
|        | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"   | t    | 0,00003                                | 5 000,00             | 0,250     |
|        | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra   | t    | 0,0004                                 | 35 000,00            | 14,000    |
|        | 542-9025                    | Lubrifiant "ЗЭС"  | kg   | 0,1000                                 | 15,00                | 1,500     |
|        | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"   | t    | 0,0001                                 | 20 000,00            | 2,000     |
|        | 110-9091                    | Dibluri   | buc  | 0,0000                                 | 21,00                | 0,000     |
|        | 201-9261                    | Piese de fixare din otel  | kg   | 0,0000                                 | 14,00                | 0,000     |
|        | 201-9266                    | Bratari din otel  | kg   | 0,0000                                 | 16,00                | 0,000     |
|        | 201-9285                    | Traverse din otel   | t    | 0,0000                                 | 14 000,00            | 0,000     |
|        | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi   | buc  | 0,0000                                 | 20,00                | 0,000     |
|        | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m  | h-ut | 1,8600                                 | 200,00               | 372,000   |
|        | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t   | h-ut | 0,4000                                 | 180,00               | 72,000    |
| 3      | 33-04-003-3                 | Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele CB95-2 | buc  |  |                      | 3 768,363 |
|        | 1                           | Muncitor  | h-om | 12,1100                                | 52,57                | 636,623   |
|        | 33                          | Stîlp din beton armat cu un singur picior cu doua proptele CB95-2   | buc  | 1,0000                                 | 2 400,00             | 2 400,000 |
|        | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe  | t    | 0,0000                                 | 21 000,00            | 0,000     |
|        | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm   | t    | 0,0000                                 | 10 000,00            | 0,000     |
|        | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija  | buc  | 0,0000                                 | 12,00                | 0,000     |
|        | 110-9126                    | Placi metalice  | buc  | 0,1000                                 | 24,00                | 2,400     |

| 1 | 2             | 3  | 4       | 5       | 6         | 7       |
|---|---------------|--|---------|---------|-----------|---------|
|   | 500-9057      | Caciula de polietilena   | buc     | 0,0000  | 10,00     | 0,000   |
|   | 101-1757      | Cirpe de sters   | kg      | 0,0200  | 2,00      | 0,040   |
|   | 101-0962      | Unsoare consistenta "Ж"  | t       | 0,00003 | 5 000,00  | 0,000   |
|   | 101-0404      | Vopsea de ulei neagra  | t       | 0,0004  | 35 000,00 | 14,000  |
|   | 542-9025      | Lubrifiant "ЗЭС"   | kg      | 0,1000  | 15,00     | 1,500   |
|   | 113-0079      | Lac de bitum "БТ-577"  | t       | 0,0001  | 20 000,00 | 2,000   |
|   | 110-9091      | Dibluri  | buc     | 0,0000  | 21,00     | 0,000   |
|   | 201-9261      | Piese de fixare din otel   | kg      | 0,0000  | 14,00     | 0,000   |
|   | 201-9266      | Bratari din otel   | kg      | 0,0000  | 16,00     | 0,000   |
|   | 201-9285      | Traverse din otel  | t       | 0,0000  | 14 000,00 | 0,000   |
|   | 446-2011      | Sustineri pentru stilpi  | buc     | 0,0000  | 20,00     | 0,000   |
|   | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m   | h-ut    | 3,0100  | 200,00    | 602,000 |
|   | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t  | h-ut    | 0,6100  | 180,00    | 109,800 |
| 4 | 33-04-016-2   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior   | buc     |         |           | 315,931 |
|   | 1             | Muncitor   | h-om    | 0,4400  | 52,57     | 23,131  |
|   | 010201        | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut    | 0,2400  | 900,00    | 216,000 |
|   | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)   | h-ut    | 0,2400  | 120,00    | 28,800  |
|   | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,2400  | 200,00    | 48,000  |
| 5 | 33-04-016-5   | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior                                     | buc     |         |           | 155,942 |
|   | 1             | Muncitor   | h-om    | 0,2500  | 52,57     | 13,142  |
|   | 010201        | Remorci de tractor, 2 t  | h-ut    | 0,1400  | 900,00    | 126,000 |
|   | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)   | h-ut    | 0,1400  | 120,00    | 16,800  |
| 6 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (для заземления) | 100 m3  |         |           | 615,000 |
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut    | 2,0500  | 300,00    | 615,000 |
| 7 | TsD18B        | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)                    | m3      |         |           | 51,793  |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat   | h-om    | 0,9700  | 52,57     | 50,993  |
|   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3      | 0,1000  | 8,00      | 0,800   |
|   |               | <b>2. Lucrari de montare</b>   |         |         |           |         |
| 8 | 08-03-526-1   | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/20C   | buc     |         |           | 119,528 |
|   | 1             | Muncitor   | h-om    | 1,5600  | 52,57     | 82,009  |
|   | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700  | 30,00     | 2,100   |
|   | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0010  | 2,00      | 0,002   |
|   | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,0490  | 21,00     | 1,029   |
|   | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200  | 0,10      | 0,122   |
|   | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140  | 0,10      | 0,001   |
|   | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200  | 0,10      | 0,122   |
|   | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0060  | 20,00     | 0,120   |
|   | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0360  | 32,00     | 1,152   |
|   | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0010  | 12 000,00 | 12,000  |
|   | 5009062       | Papuci de cablu  | buc     | 6,1000  | 2,00      | 12,200  |
|   | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ГЛС-50"   | buc     | 1,0000  | 3,00      | 3,000   |
|   | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200  | 10,00     | 0,200   |
|   | 5009619       | Ate de cusut   | kg      | 0,0010  | 1,00      | 0,001   |
|   | 5429033       | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0060  | 15,00     | 0,090   |
|   | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compozit policasia, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv  | kg      | 0,0120  | 10,00     | 0,120   |
|   | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t  | h-ut    | 0,0020  | 200,00    | 0,400   |



| 1  | 2             | 3   | 4      | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|---|--------|---------|--------|-----------|
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 0,1300  | 30,00  | 3,900     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice  | h-ut   | 0,0400  | 15,00  | 0,600     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,0020  | 180,00 | 0,360     |
| 9  | 08-02-367-8   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП- 2А - 3x35+1x50 mm2 | 1000 m |         |        | 9 862,767 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om   | 65,2400 | 52,57  | 3 429,667 |
|    | 110-1182      | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)   | buc    | 0,0000  | 50,00  | 0,000     |
|    | 110-1183      | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare  | set    | 0,0000  | 12,00  | 0,000     |
|    | 110-1184      | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare   | set    | 0,0000  | 12,00  | 0,000     |
|    | 110-1185      | Bratare de strangere (CIA)  | buc    | 0,0000  | 8,00   | 0,000     |
|    | 110-1186      | Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)   | m      | 0,0000  | 23,00  | 0,000     |
|    | 110-1187      | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)   | buc    | 0,0000  | 2,00   | 0,000     |
|    | 110-0332      | Capacel etansat (CIA)   | buc    | 0,0000  | 120,00 | 0,000     |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t   | h-ut   | 0,8200  | 200,00 | 164,000   |
|    | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t   | h-ut   | 9,7600  | 250,00 | 2 440,000 |
|    | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)  | h-ut   | 11,9500 | 300,00 | 3 585,000 |
|    | 031002        | Autohidroascensor   | h-ut   | 24,4100 | 10,00  | 244,100   |
| 10 | Pretul firmei | Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2   | m      |         |        | 46,000    |
|    | 1010          | Cablu СИП-2А -3x35+1x50 mm2   | m      | 1,0000  | 46,00  | 46,000    |
| 11 | 136           | Banda F2007   | m      |         |        | 1,000     |
|    | 1111          | Banda F2007   | m      | 1,0000  | 1,00   | 1,000     |
| 12 | 137           | Screpa A200   | buc    |         |        | 2,000     |
|    | 1212          | Screpa A200   | buc    | 1,0000  | 2,00   | 2,000     |
| 13 | 163           | Consola CA 1500   | buc    |         |        | 150,000   |
|    | 1313          | Consola CA 1500   | buc    | 1,0000  | 150,00 | 150,000   |
| 14 | 162           | Curau CSB   | buc    |         |        | 3,000     |
|    | 1414          | Curau CSB   | buc    | 1,0000  | 3,00   | 3,000     |
| 15 | 110-0305      | Clema de ancoraj "PA 25x100"  | buc    |         |        | 22,000    |
|    | 1515          | Clema de ancoraj "PA 25x100"  | buc    | 1,0000  | 22,00  | 22,000    |
| 16 | 110-0303      | Clema de perforare "P2x95"  | buc    |         |        | 20,000    |
|    | 1616          | Clema de perforare "P2x95"  | buc    | 1,0000  | 20,00  | 20,000    |
| 17 | 161           | Clema PA 1500   | buc    |         |        | 150,000   |
|    | 1717          | Clema PA 1500   | buc    | 1,0000  | 150,00 | 150,000   |
| 18 | 1516          | Capac CPTAU-16  | buc    |         |        | 355,000   |
|    | 1818          | Capac CPTAU-16  | buc    | 1,0000  | 355,00 | 355,000   |
| 19 | 1516          | Capac CPTAU-54  | buc    |         |        | 355,000   |
|    | 1919          | Capac CPTAU-54  | buc    | 1,0000  | 355,00 | 355,000   |
| 20 | 1517          | Capac CPTAU-70  | buc    |         |        | 355,000   |
|    | 2020          | Capac CPTAU-70  | buc    | 1,0000  | 355,00 | 355,000   |
| 21 | 1682          | Armatura BRPF70-150-1F  | buc    |         |        | 25,000    |
|    | 2121          | Armatura BRPF70-150-1F  | buc    | 1,0000  | 25,00  | 25,000    |
| 22 | 1519          | Уплотнитель RDSS75+CIPS75   | buc    |         |        | 20,000    |
|    | 2222          | Уплотнитель RDSS75+CIPS75   | buc    | 1,0000  | 20,00  | 20,000    |
| 23 | 08-01-066-1   | Limitator supratensiune neliniar, LVA-440-CS  | set    |         |        | 210,490   |
|    | 1             | Muncitor  | h-om   | 3,0000  | 52,57  | 157,710   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg     | 0,3800  | 21,00  | 7,980     |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"  | buc    | 1,0000  | 3,00   | 3,000     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut   | 0,1100  | 200,00 | 22,000    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut   | 0,1100  | 180,00 | 19,800    |
| 24 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat inaltime, BZUM- TF-01-63   | h-ut   |         |        | 183,731   |
|    | 1             | Muncitor  | h-om   | 2,3700  | 52,57  | 124,591   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm   | kg     | 0,1000  | 30,00  | 3,000     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg     | 0,1000  | 21,00  | 2,100     |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg     | 0,0200  | 32,00  | 0,640     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t   | h-ut   | 0,0700  | 200,00 | 14,000    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut   | 0,7100  | 30,00  | 21,300    |
|    | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna,  | h-ut   | 0,2200  | 10,00  | 2,200     |



| 1  | 2           | 3   | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------|---|----------|---------|-----------|-----------|
|    |             | presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   |          |         |           |           |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare   | h-ut     | 0,2200  | 15,00     | 3,300     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0700  | 180,00    | 12,600    |
| 25 | 08-03-525-2 | Separator de sarcina BH32-3P-20A  | buc      |         |           | 215,199   |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 2,8100  | 52,57     | 147,722   |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg       | 0,0700  | 30,00     | 2,100     |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg       | 0,0040  | 2,00      | 0,008     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,4550  | 21,00     | 9,555     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 1,2200  | 0,10      | 0,122     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc  | 0,0140  | 0,10      | 0,001     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 1,2200  | 0,10      | 0,122     |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg       | 0,0140  | 20,00     | 0,280     |
|    | 1019852     | Vopsea  | kg       | 0,0460  | 32,00     | 1,472     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t        | 0,0030  | 12 000,00 | 36,000    |
|    | 5009062     | Papuci de cablu   | buc      | 3,1000  | 2,00      | 6,200     |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc      | 1,0000  | 3,00      | 3,000     |
|    | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0200  | 10,00     | 0,200     |
|    | 5009619     | Ate de cusut  | kg       | 0,0020  | 1,00      | 0,002     |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg       | 0,0090  | 15,00     | 0,135     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0360  | 10,00     | 0,360     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0090  | 200,00    | 1,800     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 0,1300  | 30,00     | 3,900     |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut     | 0,0400  | 15,00     | 0,600     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0090  | 180,00    | 1,620     |
| 26 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze  | buc      |         |           | 49,536    |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 0,8700  | 52,57     | 45,736    |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm   | t        | 0,00003 | 21 000,00 | 0,000     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0100  | 200,00    | 2,000     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0100  | 180,00    | 1,800     |
| 27 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete C16A  | buc      |         |           | 185,376   |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 2,3200  | 52,57     | 121,962   |
|    | 1011924     | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm   | kg       | 0,0700  | 30,00     | 2,100     |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie   | kg       | 0,0040  | 2,00      | 0,008     |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe  | kg       | 0,3800  | 21,00     | 7,980     |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat  | 10 buc   | 1,2200  | 0,10      | 0,122     |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare   | 100 buc  | 0,0140  | 0,10      | 0,001     |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc   | 1,2200  | 0,10      | 0,122     |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"  | kg       | 0,0140  | 20,00     | 0,280     |
|    | 1019852     | Vopsea  | kg       | 0,0470  | 32,00     | 1,504     |
|    | 2019408     | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t  | t        | 0,0020  | 12 000,00 | 24,000    |
|    | 5009062     | Papuci de cablu   | buc      | 6,1000  | 2,00      | 12,200    |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"  | buc      | 1,0000  | 3,00      | 3,000     |
|    | 5009500     | Fise de marcare   | 100 buc  | 0,0200  | 10,00     | 0,200     |
|    | 5009619     | Ate de cusut  | kg       | 0,0020  | 1,00      | 0,002     |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica  | kg       | 0,0090  | 15,00     | 0,135     |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0360  | 10,00     | 0,360     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0050  | 200,00    | 1,000     |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut     | 0,1300  | 30,00     | 3,900     |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice  | h-ut     | 0,0400  | 15,00     | 0,600     |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica   | h-ut     | 0,2000  | 25,00     | 5,000     |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut     | 0,0050  | 180,00    | 0,900     |
| 28 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg   | 100 m    |         |           | 2 471,125 |
|    | 1           | Muncitor  | h-om     | 12,4000 | 52,57     | 651,862   |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm   | t        | 0,00004 | 14 000,00 | 0,000     |
|    | 1010865     | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm   | t        | 0,0008  | 12 000,00 | 15,000    |
|    | 1011786     | Lac de bitum "BT-123"   | t        | 0,00006 | 20 000,00 | 0,000     |
|    | 5009101     | Butoane de montaj   | 1000 buc | 0,00832 | 3,00      | 0,025     |



| 1  | 2             | 3   | 4       | 5        | 6         | 7         |
|----|---------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
|    | 5009500       | Fise de marcare   | 100 buc | 0,0041   | 10,00     | 0,037     |
|    | 5009623       | Banda "K226"  | 100 m   | 0,0096   | 100,00    | 1,000     |
|    | 5220077       | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"  | kg      | 0,5000   | 10,00     | 5,000     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,3900   | 200,00    | 78,000    |
|    | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t   | h-ut    | 3,0000   | 250,00    | 750,000   |
|    | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)  | h-ut    | 3,0000   | 300,00    | 900,000   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,3900   | 180,00    | 70,200    |
| 29 | Pretul firmei | Cablu BBΓ-3x4 mm2   | m       |          |           | 29,900    |
|    | 3131          | Cablu BBΓ-3x4 mm2   | m       | 1,0000   | 29,90     | 29,900    |
| 30 | 08-02-411-1   | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm  | 100 m   |          |           | 6 943,225 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 34,7000  | 52,57     | 1 824,175 |
|    | 3232          | Furtun metalic, diametrul de 40 mm  | m       | 100,0000 | 40,00     | 4 000,000 |
|    | 1010115       | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm   | t       | 0,00218  | 21 000,00 | 52,500    |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0030   | 14 000,00 | 35,000    |
|    | 1011755       | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm  | t       | 0,0515   | 1 200,00  | 61,500    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 1,0500   | 30,00     | 31,500    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 21,8000  | 0,10      | 2,175     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 21,8000  | 0,10      | 2,175     |
|    | 1039160       | Mansoane de cuplare   | buc     | 10,0000  | 0,20      | 2,000     |
|    | 5009031       | Scoabe  | 10 buc  | 25,0000  | 5,00      | 125,000   |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie  | buc     | 10,0000  | 10,00     | 100,000   |
|    | 5009070       | Racordari   | 10 buc  | 1,0000   | 5,00      | 5,000     |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "TTC-50"  | buc     | 5,0000   | 3,00      | 15,000    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,2200   | 200,00    | 44,000    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 17,9000  | 30,00     | 537,000   |
|    | 331451        | Perforatoare electrice  | h-ut    | 4,4400   | 15,00     | 66,600    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,2200   | 180,00    | 39,600    |
| 31 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm   | 10 buc  |          |           | 1 005,807 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 8,2900   | 52,57     | 435,807   |
|    | 333           | Priza de pamint de 20 mm  | buc     | 10,0000  | 28,00     | 280,000   |
|    | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t       | 0,0810   | 1 200,00  | 97,200    |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"   | t       | 0,0020   | 20 000,00 | 40,000    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,7800   | 30,00     | 23,400    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1400   | 200,00    | 28,000    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 2,5400   | 30,00     | 76,200    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1400   | 180,00    | 25,200    |
| 32 | 08-02-472-9   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm          | 100 m   |          |           | 5 557,791 |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 21,3000  | 52,57     | 1 119,741 |
|    | 3434          | Conductor de legare la pamint de 20 mm  | m       | 100,0000 | 28,00     | 2 800,000 |
|    | 1011613       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm                                       | t       | 0,0920   | 12 000,00 | 1 103,704 |
|    | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm  | t       | 0,0040   | 12 000,00 | 47,407    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,9000   | 30,00     | 27,000    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat  | 10 buc  | 8,2000   | 0,10      | 0,820     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune  | 10 buc  | 8,2000   | 0,10      | 0,820     |
|    | 1019852       | Vopsea  | kg      | 2,4000   | 32,00     | 76,800    |
|    | 5009031       | Scoabe  | 10 buc  | 1,5000   | 5,00      | 7,500     |
|    | 5009105       | Suportul corpului de iluminat   | 10 buc  | 13,4000  | 15,00     | 201,000   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1900   | 200,00    | 38,000    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)   | h-ut    | 3,3600   | 30,00     | 100,800   |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t   | h-ut    | 0,1900   | 180,00    | 34,200    |
| 33 | 08-03-573-4   | Dulap (pupitru) de comanda suspendat in inaltime, KMTH2/7   | buc     |          |           | 183,731   |
|    | 1             | Muncitor  | h-om    | 2,3700   | 52,57     | 124,591   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm   | kg      | 0,1000   | 30,00     | 3,000     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe  | kg      | 0,1000   | 21,00     | 2,100     |



| 1  | 2             | 3  | 4       | 5      | 6         | 7         |
|----|---------------|--|---------|--------|-----------|-----------|
|    | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0200 | 32,00     | 0,640     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0700 | 200,00    | 14,000    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,7100 | 30,00     | 21,300    |
|    | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min   | h-ut    | 0,2200 | 10,00     | 2,200     |
|    | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare  | h-ut    | 0,2200 | 15,00     | 3,300     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0700 | 180,00    | 12,600    |
| 34 | 08-03-526-2   | Сумеречный выключатель с фотореле  | buc     |        |           | 435,376   |
|    | 1             | Muncitor   | h-om    | 2,3200 | 52,57     | 121,962   |
|    | 65416514651   | Сумеречный выключатель с фотореле  | buc     | 1,0000 | 250,00    | 250,000   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm  | kg      | 0,0700 | 30,00     | 2,100     |
|    | 1011964       | Sfoara (spagat) de hirtie  | kg      | 0,0040 | 2,00      | 0,008     |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe   | kg      | 0,3800 | 21,00     | 7,980     |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat   | 10 buc  | 1,2200 | 0,10      | 0,122     |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare  | 100 buc | 0,0140 | 0,10      | 0,001     |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune   | 10 buc  | 1,2200 | 0,10      | 0,122     |
|    | 1019760       | Lac de electroizolatie "318"   | kg      | 0,0140 | 20,00     | 0,280     |
|    | 1019852       | Vopsea   | kg      | 0,0470 | 32,00     | 1,504     |
|    | 2019408       | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t   | t       | 0,0020 | 12 000,00 | 24,000    |
|    | 5009062       | Papuci de cablu  | buc     | 6,1000 | 2,00      | 12,200    |
|    | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"   | buc     | 1,0000 | 3,00      | 3,000     |
|    | 5009500       | Fise de marcare  | 100 buc | 0,0200 | 10,00     | 0,200     |
|    | 5009619       | Ate de cusut   | kg      | 0,0020 | 1,00      | 0,002     |
|    | 5429033       | Vaselina tehnica   | kg      | 0,0090 | 15,00     | 0,135     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,0360 | 10,00     | 0,360     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut    | 0,0050 | 200,00    | 1,000     |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)  | h-ut    | 0,1300 | 30,00     | 3,900     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice   | h-ut    | 0,0400 | 15,00     | 0,600     |
|    | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica  | h-ut    | 0,2000 | 25,00     | 5,000     |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t  | h-ut    | 0,0050 | 180,00    | 0,900     |
| 35 | Pretul firmei | Sina 8/1   | buc     |        |           | 50,000    |
|    | Pretul firmei | Sina 8/1   | buc     | 1,0000 | 50,00     | 50,000    |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>   |         |        |           |           |
| 36 | Pretul firmei | Automat BA47-29 3P C20A (PY-0,4кВ)   | buc     |        |           | 270,000   |
|    | 3535          | Automat BA47-29 3P C20A (PY-0,4кВ)   | buc     | 1,0000 | 270,00    | 270,000   |
| 37 | Pretul firmei | Limitator LVA-440-CS   | buc     |        |           | 290,000   |
|    | 3636          | Limitator LVA-440-CS   | buc     | 1,0000 | 290,00    | 290,000   |
| 38 | Pretul firmei | Dulap BZUM-TF-01-63  | buc     |        |           | 3 300,000 |
|    | 3737          | Dulap BZUM-TF-01-63  | buc     | 1,0000 | 3 300,00  | 3 300,000 |
| 39 | Pretul firmei | Intreruptor BH32-3P-20A  | buc     |        |           | 310,000   |
|    | 3838          | Intreruptor BH32-3P-20A  | buc     | 1,0000 | 310,00    | 310,000   |
| 40 | Pretul firmei | Contor electric ZMR110ACe 380B 5-60A   | buc     |        |           | 5 100,000 |
|    | 3939          | Contor electric ZMR110ACe 380B 5-60A   | buc     | 1,0000 | 5 100,00  | 5 100,000 |
| 41 | Pretul firmei | Automat BA47-29 3P C16A  | buc     |        |           | 210,000   |
|    | 4040          | Automat BA47-29 3P C16A  | buc     | 1,0000 | 210,00    | 210,000   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

**URALIS SRL - VALDCONGRUP SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



L.S.