

Капитальный ремонт крыши здания
райадминистрации района Вулканешты АТО Гагаузия
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 01

Valoarea de deviz 492 160,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2	1 058,9000	26,84 26,24	28 425,12 27 789,78
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	1 058,9000	7,40 6,56	7 836,92 6 947,44
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка мусора и отхода автосамосвалом на расстояние до 3 км)	t	12,3000	22,80 0,00	280,44 0,00
4	TrI1AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка мусора и стропильных отходов с транспортировкой до 10 м)	t	12,3000	16,40 16,40	201,75 201,75
5	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate-1,2м3 (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - по месту определить =2,92м3)	buc	98,0000	118,65 24,79	11 627,80 2 429,03

1	2	3	4	5	6	7
		резерв древесины на замену при необходимости)				
6	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами и проволокой Ф5,5мм)	kg	30,0000	21,73 4,37	652,02 131,22
7	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - замена повреждённых скоб из гладкой арматуры Ф8мм)	kg	50,0000	21,73 4,37	1 086,70 218,70
		<i>Total</i>	lei			50 110,75
		Total Демонтажные работы Inklusiv salariu				50 110,75 37 717,92
		2. Кровельные работы				
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*25мм для крепления плёнки) -912мп согласно проекта	m3	1,1400	4 797,01 801,90	5 468,59 914,17
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя-антиконденсатная плёнка)	m2	1 068,5000	18,49 9,11	19 760,24 9 736,70
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoaroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: кобылок, прогонов, стоек, затяжек, стропил, реек и т.д.)	m3	29,2000	92,17 30,98	2 691,44 904,69
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele	m2	1 068,5000	46,12 10,75	49 275,70 11 489,32

1	2	3	4	5	6	7
		resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=11,63м3 с шагом 350мм по проекту)=3870мп				
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: расчёт по поверхности обрешётки -(100+30)*2*3 870мп)=1 006,2м2	100 m2	10,0620	326,18 115,18	3 282,04 1 158,96
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки	100 m2	10,0620	287,62 160,02	2 893,99 1 610,08
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами =138мп)-цвет покрытия согласовать	m2	1 068,5000	158,99 41,92	169 879,76 44 788,85
15	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок-0,9м3)	buc	5,0000	969,60 240,68	4 847,99 1 203,39
16	CK26Dмод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегодержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2м всего 65шт)	m	130,0000	76,39 3,64	9 931,34 473,84
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф125мм-цвет согласно проекта)	m	149,0000	171,65 10,94	25 575,32 1 629,32

1	2	3	4	5	6	7
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой-в том числе воронки -8шт в комплекте колена)	m	76,0000	145,10 12,76	11 027,45 969,57
19	CE05B1мо д	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство примыкания к парапету из листовой стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг -см.проект)	m2	19,4000	119,05 36,45	2 309,58 707,13
20	CE05B1мо д	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство отлива над карнизом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг -см.проект)	m2	11,5000	119,05 36,45	1 369,09 419,18
21	CE05B1мо д	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Изготовление и установка фартука над парапетом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг)	m2	11,5000	119,05 36,45	1 369,09 419,18
		<i>Total</i>	lei			309 681,62
		Total Кровельные работы Inclusiv salariu				309 681,62 76 424,38

1	2	3	4	5	6	7
		3. Pojarная лестница				
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы из профтрубы 32*4мм и 25*3мм, на сварке и на распорных болтах M12=20шт согласно чертежей)	kg	159,0000	21,49 7,65	3 416,61 1 217,07
23	CN29A22	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol -aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice (Окраска вручную пожарной лестницы эмалевыми красками ПФ-115 два раза по грунтовке)	t	0,1590	1 134,47 362,33	180,38 57,61
		<i>Total</i>	lei			3 596,99
		Total Pojarная лестница Inclusiv salariu				3 596,99 1 274,68

		Total	lei	363 389,36
		Asigurare medicala si sociala	22,5 %	25 968,82
		Cheltuieli de transport	2 %	4 849,64
		Total		394 207,82
		Cheltuieli de regie	2 %	7 884,16
		Total		402 091,98
		Beneficiu de deviz	2 %	8 041,84
		Total		410 133,82
		TVA	20 %	82 026,76
		Total deviz: Inclusiv salariu		492 160,58 115 416,98

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Капитальный ремонт крыши здания
райадминистрации района Вулканешты АТО Гагаузия
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 01

Valoarea de deviz 492 160,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01:				

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	335,7135	36,45	12 236,76
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	75,4400	36,45	2 749,79
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,8500	36,45	1 088,03
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	213,7000	36,45	7 789,36
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,5805	36,45	57,61
6.	7212030022700	Sudor	h-om	1,5900	36,45	57,96
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 454,4340	36,45	53 014,13
8.	7214240021810	Lacatur CM	h-om	30,2100	36,45	1 101,15
9.	7422010060100	Timplar	h-om	11,7000	36,45	426,46
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5350	36,45	201,75
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	905,9050	36,45	33 020,25
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	100,7881	36,45	3 673,73
Total manopera						115 416,98

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,1800	13,00	41,34
2.	16122111246687 1	Распорные болты М12	buc	20,0022	2,50	50,01
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5247	6,00	3,15
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,1400	3 000,00	3 420,00
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor	m3	0,9000	3 000,00	2 700,00
6.	20101029034951 1	Scinduri de rasinoase 100*30мм	m3	11,6103	3 000,00	34 830,90
7.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	3,2250	3 000,00	9 675,00
8.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	110,0120	10,00	1 100,12
9.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	69,4480	13,30	923,66
10.	2413217300010	Cleme	buc	38,7600	2,50	96,90
11.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,7000	15,00	85,50
12.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,7314	46,00	33,64
13.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,7529	45,00	33,88
14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5900	50,00	79,50
15.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	427,0660	2,50	1 067,66
16.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,8427	46,00	38,76
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,0494	45,00	47,22
18.	2462106110602	Natriu fluor	kg	90,5580	12,40	1 122,92
19.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	56,0962	10,00	560,96

20.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	138,0080	71,00	9 798,57
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1800	1,70	5,41
22.	2666122800555	Element de inchidere	buc	30,6940	22,20	681,41
23.	2682132600001	Cerceveli (Перекрыты)	m2	2,5000	135,00	337,50
24.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 265,6382	7,50	9 492,29
25.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	560,9625	13,50	7 572,99
26.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	247,0859	13,50	3 335,66
27.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1 290,2137	79,15	102 120,41
28.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	44,8770	78,00	3 500,41
29.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	81,3960	79,80	6 495,40
30.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass Φ125mm	m	161,1435	76,50	12 327,48
31.	2743123549027	Opritori de zapada	m	130,0000	71,00	9 230,00
32.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	159,0000	12,50	1 987,50
33.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	20,0000	10,00	200,00
34.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	5,0000	33,50	167,50
35.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	133,9200	16,80	2 249,86
36.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1,3355	16,80	22,43
37.	2873147300863	Agrafe	kg	11,1301	12,00	133,57
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7950	45,00	35,78
39.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,9900	0,30	1,20
40.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	780,0000	0,25	195,00
41.	2874115830000	воронки, в комплекте колено	buc	8,0001	55,60	444,81
42.	2874115837745	Suruburi	buc	1 534,7000	0,20	306,94
43.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,9900	0,15	0,60
44.	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,9900	0,15	0,60
45.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,0000	16,80	117,60
46.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	34,7270	26,80	930,68
47.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	30,6940	18,50	567,84
48.	2875274000502	Cot burlan	buc	38,7600	35,00	1 356,60
49.	2875274000503	Cot de capat	buc	19,3800	24,60	476,75
50.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	19,3800	33,00	639,54
51.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	30,6940	130,00	3 990,22
52.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	214,8580	26,00	5 586,31
53.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	106,9000	16,80	1 795,92
54.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 097,325 0	0,02	201,95
55.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 206,660 0	0,02	264,13
Total materiale de constructii						242 481,98

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,5786	200,00	115,72
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5500	200,00	110,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	33,3870	28,00	934,84
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	21,1780	30,00	635,34
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,4700	15,00	22,05
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	102,0090	25,00	2 550,23
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,8991	150,00	434,86
8.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,8000	15,00	12,00
9.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,3164	300,00	394,92
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,9348	300,00	280,44

		Total utilaje de construcții				5 490,40
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	363 389,36
Asigurare medicala si sociala	22,5 %	25 968,82
Cheltuieli de transport	2 %	4 849,64
Total		394 207,82
Cheltuieli de regie	2 %	7 884,16
Total		402 091,98
Beneficiu de deviz	2 %	8 041,84
Total		410 133,82
TVA	20 %	82 026,76

Total deviz: 492 160,58



Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Капитальный ремонт крыши здания
райадминистрации района Вулканешты АТО
Гагаузия

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment (Разборка элементов крыши - кровли из асбоцемента)	m2			26,84
						26,24
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3600	36,45	13,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	36,45	13,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 425,12
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			7,40
						6,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	36,45	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	36,45	3,28
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0300	28,00	0,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 836,92
3	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка мусора и отхода автосамосвалом на расстояние до 3 км)	t			22,80
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	300,00	22,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			280,44
4	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка мусора и стропильных отходов с транспортировкой до 10 м)	t			16,40
						16,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	36,45	16,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201,75
5	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate-1,2м3 (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - по месту определить =2,92м3 резерв древесины на замену при необходимости)	buc			118,65
						24,79
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4800	36,45	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0300	3 000,00	90,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2000	16,80	3,36
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 627,80
6	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами и проволокой Ф5,5мм)	kg			21,73
						4,37
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	36,45	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0200	16,80	17,14

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	28,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			652,02
7	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - замена повреждённых скоб из гладкой арматуры Ф8мм)	kg			21,73 4,37
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0700	36,45	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0200	16,80	17,14
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0080	28,00	0,22
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 086,70
		2. Кровельные работы				
8	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*25мм для крепления плёнки) -912мп согласно проекта	m3			4 797,01 801,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	20,0000	36,45	729,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	36,45	72,90
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	3 000,00	750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	16,80	84,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	16,80	84,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,30	1,05
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,15	0,53
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,15	0,53
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	15,00	75,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 468,59
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя-антиконденсатная плёнка)	m2			18,49 9,11
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	36,45	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,50	8,88
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			19 760,24
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: кобылок, прогонов, стоек, затяжек, стропил, реек и т.д.)	m3			92,17 30,98
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	36,45	30,98
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	10,00	17,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	2,50	16,75
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	45,00	0,54
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	13,30	13,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	200,00	1,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	300,00	3,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 691,44
11	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=11,63м3 с шагом 350мм по проекту)=3870мп	m2			46,12 10,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	36,45	8,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	36,45	2,55
	201010290349511	Scinduri de rasinoase 100*30мм	m3	0,010866	3 000,00	32,60

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,80	2,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			49 275,70
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций: расчёт по поверхности обрешётки - $(100+30)*2*3$ 870мм)=1 006,2м2	100 m2			326,18 115,18
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	36,45	115,18
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	10,00	60,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	2,50	57,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	45,00	1,80
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,0000	13,30	53,20
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,1140	150,00	17,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0560	300,00	16,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 282,04
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки	100 m2			287,62 160,02
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,3900	36,45	160,02
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	12,40	111,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 893,99
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab) в комплекте с коньковыми элементами =138мм)-цвет покрытия согласовать	m2			158,99 41,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	36,45	32,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	79,15	95,57
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	13,50	7,09
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,02	0,19
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,12301	71,00	9,17
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	78,00	3,28
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	10,00	0,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			169 879,76
15	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзи слуховых окон из брусьев и досок-0,9м3)	buc			969,60 240,68
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	36,45	217,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	36,45	23,07
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	10,00	40,00
	28631463112701	Степон (ручка оконная)	buc	1,0000	33,50	33,50
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor	m3	0,1800	3 000,00	540,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	135,00	67,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	16,80	23,52
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	200,00	22,00
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	15,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 847,99
16	CK26Dмод	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегодержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2м всего 65шт)	m			76,39 3,64
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	36,45	3,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2743123549027	Opritori de zapada	m	1,0000	71,00	71,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,25	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 931,34
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф125мм-цвет согласно проекта)	m			171,65 10,94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass Ф125мм	m	1,0500	76,50	82,73
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	26,00	37,49
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	22,20	4,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	26,80	2,76
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	130,00	26,78
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	18,50	3,81
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,20	2,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 575,32
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой-в том числе воронки -8шт в комплекте колено)	m			145,10 12,76
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	36,45	12,76
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	79,80	85,47
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	35,00	17,85
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	33,00	8,42
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	2,50	1,28
	2874115830000	воронки, в комплекте колено	buc	0,1032	55,60	5,85
	2875274000503	Cot de sapat	buc	0,2500	24,60	6,27
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	26,80	6,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 027,45
19	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство примыкания к парапету из листовой стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг -см.проект)	m2			119,05 36,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	13,50	78,67
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,80	0,53
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 309,58
20	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство отлива над карнизом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг -см.проект)	m2			119,05 36,45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	13,50	78,67
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,80	0,53
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 369,09
21	CE05B1мод	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele	m2			119,05 36,45

1	2	3	4	5	6	7
		sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Изготовление и установка фартука над парапетом из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	36,45	34,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	13,50	78,67
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	16,80	0,53
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	12,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 369,09
		3. Pojarная лестница				
22	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы из профтрубы 32*4мм и 25*3мм, на сварке и на распорных болтах M12=20шт согласно чертежей)	kg			21,49 7,65
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	161221112466871	Распорные болты M12	buc	0,1258	2,50	0,31
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	12,50	12,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,70	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	13,00	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 416,61
23	CN29A22	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol -aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice (Окраска вручную пожарной лестницы эмалевыми красками ПФ-115 два раза по грунтовке)	t			1 134,47 362,33
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,9400	36,45	362,33
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	46,00	243,77
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	46,00	211,57
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	45,00	296,98
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	6,00	19,81
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			180,38

**APROBAT:
Investitor**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.