

Lucrari de reparatia a drumului L386 Manoilesti-Rezina G90

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatia a drumului L386 Manoilesti-Rezina G90

Valoarea de deviz 649 496,70 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	153,45	54,47	8 358,42
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,56	54,47	2 154,83
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	296,40	54,47	16 144,91
Total manopera						26 658,16

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	60,00	189,00	11 340,00
2.	1212121212121	apa	m3	68,75	10,50	721,88
3.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	60,00	232,00	13 920,00
4.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 134,00	232,00	263 088,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	151,25	232,00	35 090,00
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	121,62	232,00	28 215,84
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	180,00	10,50	1 890,00
Total materiale de construcții						354 265,72

Utilaje de construcții:

1.	29522200003547	Autogreder	h-ut	11,31	350,00	3 958,50
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	33,88	350,00	11 858,00
3.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	22,61	150,00	3 391,50
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	58,85	250,00	14 712,50
5.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	162,60	150,00	24 390,00
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	67,20	150,00	10 080,00
7.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	15,48	350,00	5 418,00
8.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	6,36	350,00	2 226,00
9.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,95	150,00	292,50
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	24,84	150,00	3 726,00
11.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	8,25	150,00	1 237,50
Total utilaje de construcții						81 290,50

Total:

Прямые затраты	Lei.	462 214,38
Asigurari Sociale	24,00 %	6 397,96

Total	100,00 +	468 612,34
Cheltuieli de Regia	10,00 %	46 861,23
Total	100,00 +	515 473,57
Beneficiul	5,00 %	25 773,68
Total	100,00 +	541 247,25
TVA	20,00 %	108 249,45

Total deviz: **649 496,70**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)