

Obiectivul: Gradinita nr.15, str.Gheorghe Asachi, 13A

Obiectul: Solutii arhitecturale (SA)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de demolare		
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	2,5000
1.2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	48,4100
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	97,4500
1.4	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	17,5000
1.5	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	17,5000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Pardosea		
1.6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	48,4100
1.7	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M150, se adauga 2cm	m2	48,4100
1.8	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 .	m2	48,4100
		TOTAL Capitolul 2. Pardosea		
		Capitolul 3. Pereti		
1.9	CD72A	Pereti despartitori plani din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatje, cu inaltimea pina la 4 m.	m2	16,8500
1.10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact	m2	97,4500
1.11	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	97,4500
1.12	RpCJ27B k=4	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar.	m2	97,4500
1.13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm .	m2	131,1500
		TOTAL Capitolul 3. Pereti		
		Capitolul 4. Tavane		
1.14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact	m2	48,4100
1.15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	48,4100
1.16	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	48,4100
1.17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,4100
1.18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	48,4100
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	48,4100
1.20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	48,4100
		TOTAL Capitolul 4. Tavane		
		Capitolul 5. Timplarie		
1.21	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	6,3000
		TOTAL Capitolul 5. Timplarie		
		Capitolul 6. Canal de ventilare		
1.22	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime.	buc	2,0000
1.23	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	2,0000
1.24	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	20,0000

1.25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Caciula de aerisire)	buc	2,0000
1.26	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton.	buc	16,0000
		TOTAL Capitolul 6. Canal de ventilare		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Gradinita nr.15, str.Gheorghe Asachi, 13A

Obiectul: Rețele electrice interioare (REI)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2.2

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1.1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000
1.2	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru.	buc	1,0000
1.3	RCsB21A k=1.4	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	16,0000
1.4	RCsB30I	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm.	buc	4,0000
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de constructie		

Devizul: Lucrari de montare				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		2.1. Panouri si automate		
2.1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete	buc	1,0000
2.2	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100.	buc	1,0000
2.3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	12,0000
		TOTAL 2.1. Panouri si automate		
		2.2. Corpuri de iluminat		
2.4	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, Panou LED 4x18	100 buc	0,0800
2.5		Corp de iluminat 60x60 cm LED	buc	8,0000
		TOTAL 2.2. Corpuri de iluminat		
		2.3. Cabluri		
2.6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x1.5	100m	0,5000
2.7		Cablu VVGng 3*1,5mm2	m	50,0000
2.8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg 3x2.5	100m	0,6500
2.9		Cablu VVGng 3*2,5mm2	m	65,0000
2.10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,1500
2.11		Teava PVC D20	m	115,0000
		TOTAL 2.3. Cabluri		
		2.4. Montari electrice		
2.12	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1000
2.13		Priza	buc	10,0000
2.14	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600
2.15		Intrerupator	buc	6,0000
2.16	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat.	100 buc	0,2000
2.17		Doze	buc	16,0000
2.18		Cutie de distributie	buc	4,0000
		TOTAL 2.4. Montari electrice		

Devizul: Utilaj				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
3.1	Pret de piata	Panou de distributie complet echipat	buc	1,0000

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;