

Lucrari de pavare a teritoriului adiacent Casei de cultura

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de pavare a teritoriului adiacent Casei de cultura

Valoarea de deviz 556 491,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,000	94,64	378,56
2.	7123010010200	Betonist	h-om	55,350	94,64	5 238,32
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,712	94,64	256,63
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,728	94,64	542,05
5.	7129020012800	Pavator	h-om	382,350	94,64	36 185,60
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	98,438	94,64	9 316,13
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,732	94,64	1 488,88
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,292	94,64	595,48
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,750	94,64	1 112,02
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	27,422	94,64	2 595,21
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	10,596	94,64	1 002,78
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	580,000	94,64	54 891,23
Total manopera						113 602,88

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	63,500	400,00	25 400,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,925	420,00	808,29
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	5,886	420,00	2 472,29
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,225	400,00	90,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	32,775	350,00	11 471,25
				8,540	400,00	3 416,08
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,500	400,00	1 000,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	21,400	400,00	8 560,00
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	5 000,00	39,50
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,079	5 000,00	395,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,008	5 000,00	39,50
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	875,000	1,00	875,00
12.	2320187315789	Decofrol	kg	0,474	26,50	12,56
13.	24302261000001	Fuga	kg	48,578	30,00	1 457,33
14.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,000	5,50	16,50
15.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	175,000	5,60	980,00
16.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	911,400	5,30	4 830,42

17.	2614122601913	/ banda adeziva contra lunecarii incleata pe scari si odihna scarii	m2	22,000	30,00	660,00
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 750,170	2,70	10 125,46
19.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	800,000	2,70	2 160,00
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	543,473	2,70	1 467,38
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 935,000	2,70	10 624,50
22.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	17,739	60,00	1 064,34
23.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip caramida 100*200*40mm 50% colorate 4 culori+50% gri	m2	507,500	135,00	68 512,50
24.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,852	1 250,00	4 814,88
25.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	25,125	112,00	2 814,00
26.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	120,625 53,227	300,00 350,00	36 187,56 18 629,31
27.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	45,938	300,00	13 781,25
28.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	64,638	18,00	1 163,47
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,593	25,00	14,81
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,988	35,00	34,56
31.	2881116002700	Disc abraziv	buc	3,414	25,00	85,35
32.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,000	20,00	200,00
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,300	20,00	166,00
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,590	20,00	91,79
35.	4100126202818	Apa	m3	0,801	20,00	16,02
		Total materiale de constructii				234 476,90

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	11,625	100,00	1 162,50
2.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	7,488	35,00	262,07
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,520	400,00	1 008,00
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,875	35,00	30,63
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,486	550,00	817,58
6.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,525	250,00	3 131,25
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,525	15,00	7,88
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,768	400,00	307,20
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,400	39,00	210,60
10.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	42,954	35,00	1 503,41
11.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	11,625	35,00	406,88
12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,925	35,00	102,38
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,293	25,00	157,32
14.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,129	25,00	28,23
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,225	400,00	489,88
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,724	400,00	289,52
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,825	200,00	165,00
		Total utilaje de constructii				10 080,31

Total	lei	358 160,09
Asigurarea sociala	24,00 %	27 264,69
Transportarea	10,00 %	23 447,69

Total	100,00 +	408 872,47
Cheltueli de regie	7,00 %	28 621,07
Total	100,00 +	437 493,54
Beneficiul de deviz	6,00 %	26 249,61
Total	100,00 +	463 743,16
Tva	20,00 %	92 748,63

Total deviz:

556 491,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)