

**Lucrari de reparatie interioara
la Gradinita pu copii din s.
Leuseni, r-nul Hincesti.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2025**Lucrari de reparatie****Valoarea de deviz 313 200,37 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Pereti				
1	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	150,72	36,01 20,31	5 427,68 3 061,36
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	150,72	30,79 12,36	4 641,25 1 863,13
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	150,72	131,67 107,73	19 845,11 16 236,60
4	CF51B apl	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=4 la materiale	m2	150,72	39,71 21,19	5 985,27 3 193,81
5	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (suruburi de exclus)	m	50,00	12,93 8,83	646,60 441,50
6	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	150,72	29,26 17,66	4 409,70 2 661,36

1	2	3	4	5	6	7
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,72	5,45 2,65	821,20 399,12
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	150,72	57,33 48,56	8 640,34 7 319,19
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	150,72	5,45 2,65	821,20 399,12
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	150,72	70,27 48,57	10 590,48 7 320,07
Total Pereti						61 828,83
Inclusiv salariu						42 895,26
		1.2. Tavane				
11	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (saibe,piulita si suruburi de exclus)	m2	33,66	105,63 75,05	3 555,63 2 526,26
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (banda de etansare sub profiluri de exclus)	m2	100,80	251,15 168,65	25 316,01 17 000,40
13	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti	m	69,10	52,20 35,32	3 607,09 2 440,61
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	100,89	57,33 48,57	5 784,16 4 899,77
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	100,89	5,45 2,65	549,95 267,55
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	100,80	68,66 48,56	6 921,24 4 895,35
Total Tavane						45 734,08

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						32 029,94
		1.3. Pardosele				
17	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	98,20	41,08 40,63	4 033,65 3 989,40
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	98,20	109,52 61,81	10 754,58 6 069,75
19	CG01A1 apl	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4	m2	98,20	73,92 42,39	7 258,92 4 162,46
20	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp clasa abreziune 33 pe strat sitetic termoizolant	m2	98,20	463,87 114,79	45 552,41 11 272,38
Total Pardosele						67 599,56
Inclusiv salariu						25 493,99
Прямые затраты lei						175 162,47
Asigurarea sociala						24 100,61
Transportarea materialelor						7 427,83
Total						206 690,91
Cheltuieli de regie						29 970,19
Total						236 661,10
Beneficiu de deviz						14 199,67
Total LCM						250 860,77
Inclusiv salariu						100 419,19
		2. Electricitatea				
21	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,00	19,43 19,43	194,26 194,26
22	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi LED 48w	buc	10,00	593,22 134,22	5 932,16 1 342,16

1	2	3	4	5	6	7
23	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	3,00	69,20	207,61
					26,49	79,47
24	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	10,00	59,20	591,96
					54,75	547,46
Прямые затраты			lei		6 925,99	
Asigurarea sociala			24,00 %		519,20	
Transportarea materialelor			10,00 %		476,26	
Total			100,00 +		7 921,45	
Cheltuieli de regie			76,00 %		1 644,15	
Total			100,00 +		9 565,60	
Beneficiu de deviz			6,00 %		573,94	
Total Electricitatea					10 139,54	
Inclusiv salariu					2 163,35	
Прямые затраты			lei		261 000,31	
TVA			20,00 %		52 200,06	

Total deviz: **313 200,37**
Inclusiv salariu **102 582,54**

Intocmit (PROEX CONSTRUCT SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (PRIMARIA COMUNEI LEUSENI)
(funcția, semnătura)