

Devizul de cheltuieli pentru servicii plantare

Nr.	Nr.sectorul ui forestier de protecție	Suprafața, ha	Cantitatea materialului forestier, buc.	Costul	Costul total a	Costul altor	Total, lei
				materialului forestier, lei	lucrărilor/servici ilor, lei	materiale, lei	
1	1	1,5	3333	Total 7332,60	Total 24343,41	Total 13021,99	Total 44698,00
2	2	2,0	11440	19219,20	48350,88	10164,30	77734,38
3	3	6,5	37180	62462,40	147614,38	24280,15	234356,93
4		1,65 km			3608,88	6521,44	10130,32
Total		10	51953	89014,2	223918	53988	366919,63
TOTAL Cheltuieli fără TVA, LEI MD							
366919,63							

Director ÎS Telenеști

Adam Vasile



HARTA TEHNOLOGICA

HARTA TEHNOLOGICA

Date inițiale: Sectorul I Primăria Negureni

Crearea plantațiilor forestiere, plantarea manuala pe suprafața de 1,5 ha

Pregătirea solului mecanizat în benzi , inclinare terenului <10 grade, sol mijlociu, imburienit mijlociu. Schema pentru plantare 3,0x 1,5m. Compoziția 100% Paltin. Plantare manuala

Nr. d/o	Denumirea si conținutul operației	Unitatea de măsură	Volumul lucrărilor	Componenta agregatului		Categoriza de salarizare		Cantitatea necesara		Salariu total	Fondul asigurari sociale/medicale	Motorina			Material (material sador borne panouri)	Total lei
				Factorul	Utilajul			Agregatului schimb	Zile-om			Motorina	Ulei	Benzina		
1	Boronirea în benzi pentru îndepărtarea vegetației	ha	0,53	DT-75	BDT-2,2	V	254,56	7,4	0,07	36,76	8,3	32,19	1,48	0,97		45,03
2	Aratul suprafeței în benzi	ha	0,53	DT-75	PLN-3-35	V	254,56	2,8	0,19	97,14	21,9	46,87	2,16	1,41		119,00
3	Discuirea solului în benzi	ha	0,53	DT-75	BDT-2,2	IV	221,76	8,9	0,06	26,62	6,0	34,23	1,57	1,03		32,61
4	Cultivatul în benzi suprafeței înainte de plantare	ha	0,53	MTZ-82	KPS-4	III	197,12	8,2	0,1	25,69	5,8	21,51	0,82	0,65		31,46
5	Transportarea materialului săditor la distanța de 15 km	buc	3333	MTZ-82	IPTS-2	II	180,64		1,0	364,17	81,9	14,94	0,57	0,45		446,11
6	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	3,333		manual	II	151,68	3,0	1,1	283,11	63,7					346,81
7	Pregătirea puiștilor pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	3,333		manual	II	151,68	11,4	0,3	74,50	16,8					91,26
8	Săpătură gropilor	buc	3333		motoburghiul	IV	221,76	420,0	7,9	3547,81	798,26		1,13	29,70		4346,06
9	Plantarea puiștilor	buc	3333		manual	III	165,52	430,0	7,8	2155,39	485,0					2640,36
10	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km	tone	333,3	MTZ-82	cisterna	II	180,64	8,0	13,9	5057,41	1137,9	568,22	21,59	17,05		6195,33
11	Udatul manual (10 litre/puiet)	galeata	3333		manual	II	151,68	230,0	14,5	3692,71	830,9		0,00	0,00		4523,57
12	Confecționarea și instalarea stâlpilor	buc	4		manual	IV	186,16	1,0	4,0	1251,00	281,5		0,00	0,00	0,70	1532,47
	Transportarea lucrărilor la distanța 15 km	unit	7	GAZ 53		IV	221,76	1,0	7,0	3259,87	733,5		1,36	56,70		3993,34
	TOTAL									19872,17	4471,24	717,96	30,68	107,94	0,70	24343,41
	Motorina											717,96				10051,40
	Ulei												30,68			613,56
	Solidol															0,00
	Benzină													107,94		1727,02
	Material săditor	Paltin	3333													7332,6
	Stilpi		2,2												0,70	630
	Total															44698,00

Elaborat : economist

Director : turcu Mariana

Director ÎS Telenesti



HARTA TEHNOLOGICA

HARTA TEHNOLOGICA																
Crearea plantațiilor forestiere, plantarea manuala pe suprafața de 2,0 ha																
Date inițiale:Sectorul 2 Primăria Negureni																
12,5%CS 12,5%CO. Plantare manuala																
Nr. d/o	Denumirea si conținutul operației	Unitatea de măsură	Volumul lucrărilor	Componenta agregatului		Categoriile de salarizare		Cantitatea necesara		Salariu total	Fondul asigurarilor sociale/medicale	Motorina, Ulei, Benzină			Material (material săditor borne panouri)	Total lei
				Factorul	Utilajul	V	254,56	Agregatului schimb	Zile-om			Motorina, Ulei	Benzină			
1	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației	ha	2	DT-75	BDT-2,2	V	254,56	7,4	0,27	133,75	30,1	44,85	2,06	1,35		163,84
2	Aratul suprafeței	ha	2	DT-75	PLN-3-35	V	254,56	2,8	0,71	366,57	82,5	100,22	4,61	3,01		449,04
3	Discuirea solului	ha	2	DT-75	BDT-2,2	IV	221,76	8,9	0,22	100,46	22,6	52,53	2,42	1,58		123,07
4	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	2	MTZ-82	KPS-4	III	197,12	8,2	0,2	96,93	21,8	39,81	1,51	1,19		118,73
5	Transportarea materialului săditor la distanța de 15 km	buc	11440	MTZ-82	IPTS-2	II	180,64		2,0	728,34	163,9	29,88	1,14	0,90		892,22
6	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	11,44	manual	manual	II	151,68	3,0	3,8	971,72	218,6					1190,36
7	Pregătirea puieților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	11,44	manual	manual	II	151,68	11,4	1,0	255,72	57,5					313,25
8	Săpatul gropilor	buc	11440	motoburghiul	motoburghiul	IV	221,76	420,0	27,2	11307,48	2544,18		0,83	34,70		13851,66
9	Plantarea puieților	buc	11440	manual	manual	III	165,52	677,0	16,9	4698,91	1057,3					5756,16
10	Transportarea apei tehnice la distanța 5 km	tone	114,4	MTZ-82	cisterna	II	180,64	8,0	4,8	1735,88	390,6	204,84	7,78	6,15		2126,45
11	Udatul manual (10 litre/puiet)	galeata	11440	manual	manual	II	151,68	230,0	49,7	11769,31	2648,1		0,00	0,00		14417,41
12	Confecționarea și instalarea stâlpilor	buc	4	manual	manual	IV	186,16	1,0	4,0	1251,00	281,5		0,00	0,00	0,70	1532,47
13	Transportarea lucrărilor la distanța 15 km	unit	13	GAZ 53		IV	221,76	1,0	13,0	6054,05	1362,2		2,53	105,30		7416,21
	TOTAL									39470,11	8880,77	472,14	22,88	154,16	0,70	48350,88
	Motorina											472,14				6610,02
	Ulei											22,88				457,65
	Benzină													154,16		2466,63
	Material săditor	Stejar rosu	5720	Paltin de cir	2860	Cais	1430	Corcodus	1430,000							19219,2
	Stilpi		1,16		2,2		2,2		2,20						0,70	630
	Total															77734,38
Elaborat : economist																



Elaborat : economist

Director ÎS Telenesti

HARTA TEHNOLOGICA

HARTA TEHNOLOGICA

Crearea plantațiilor forestiere, plantarea manuala pe suprafața de 6,5 ha

Pregătirea solului mecanizat, inclinarea terenului <10 grade, sol mijlociu, îmburienit mijlociu. Schema pentru plantare 2,5x 0,7m. Compoziția 50% STR 25%PA 12,5%CS 12,5%CO. Plantare manuala

Date inițiale: Sectorul 3 Primăria Negureni

12,5%CS 12,5%CO. Plantare manuala																
Nr. d/o	Denumirea si conținutul operației	Unitatea de măsură	Volumul lucrărilor	Componenta agregatului		Categorie de salarizare		Cantitatea necesara		Salariu total	Fondul asiguariri sociale/medicale	Benzina			Material (material saditor borne panouri)	Total lei
				Factorul	Utilajul	V	V	Agregatului schimb	Zile-om			Motorina, l	Ulei	Benzina		
1	Boronire pentru îndepărtarea vegetației	ha	6,5	DT-75	BDT-2,2	V	254,56	7,4	0,88	450,78	101,4	83,60	3,85	2,51		552,20
2	Aratul suprafeței integral	ha	6,5	DT-75	PLN-3-35	V	254,56	2,8	2,32	1191,34	268,1	263,55	12,12	7,91		1459,39
3	Discuirea solului	ha	6,5	DT-75	BDT-2,2	IV	221,76	8,9	0,73	326,51	73,5	108,57	4,99	3,26		399,98
4	Cultivatul suprafeței înainte de plantare	ha	6,5	MTZ-82	KPS-4	III	197,12	8,2	0,8	315,01	70,9	95,85	3,64	2,88		385,88
5	Transportarea materialului săditor la distanța de 15 km	buc	37180	MTZ-82	IPTS-2	II	180,64		8,0	2913,36	655,5	119,52	4,54	3,59		3568,87
6	Îngropatul provizoriu a materialului săditor	mii. buc	37,18	manual	manual	II	151,68	3,0	12,4	3158,10	710,6					3868,67
7	Pregătirea puiților pentru plantare și transportarea la locul de sădit	mii. buc	37,18	manual	manual	II	151,68	11,4	3,3	831,08	187,0					1018,07
8	Săpatul gropilor	buc	37180	motoburghiul	motoburghiul	IV	221,76	420,0	88,5	39576,18	8904,64		1,91	79,70		48480,82
9	Plantarea puiților	buc	37180	manual	manual	III	165,52	677,0	54,9	15271,46	3436,1					18707,53
10	Transportarea apei tehnice la distanța 5 km	tone	371,8	MTZ-82	cisterna	II	180,64	8,0	15,5	5641,60	1269,4	632,13	24,02	18,96		6910,96
11	Udatul manual (10 litre/puiet)	galeata	37180	manual	manual	II	151,68	230,0	161,7	41192,59	9268,3		0,00	0,00		50460,93
12	Confecționarea și instalarea stâlpilor	buc	4	manual	manual	IV	186,16	1,0	4,0	1251,00	281,5		0,00	0,00	0,70	1532,47
13	Transportarea lucrărilor la distanța 5 km	unit	18	GAZ 53		IV	221,76	1,0	18,0	8382,53	1886,1		3,50	145,80		10268,60
	TOTAL									120501,53	27112,84	1303,22	58,58	264,60	0,70	147614,38
	Motorina											1303,22				18245,01
	Ulei												58,58			1171,60
	Benzină													264,60		4233,54
	Material săditor	Stejar rosu	18590	Paltin de cir	9295	Cais	4647	Corcodus	4648,000							62462,4
	Stilpi		1,16		2,2		2,2		2,200						0,70	630
	Total pe anul 1															234356,93
Elaborat : economist																

Elaborat : economist

Director ÎS Telenești



HARTA TEHNOLOGICA																	
Crearea fișilor mineralizate cu lungimea 1650 m																	
Prelucrarea mecanizată a solului în fișii cu o lățime de 1,05 m																	
Date inițiale: Fișii mineralizate Primăria Negureni																	
Nr. d/o	Denumirea si conținutul operației	Unitatea de măsură	Volumul lucrărilor	Componenta agregatului		Categorie de salarizare		Cantitatea necesara		Salariu total	Fondul asigurari sociale/medicale	Benzină Ulei Motorină, l			Material (material sador borne panouri)	Total ,lei	
ANUL I																	
1	Trasarea trasului	km	1,65	DT-75			V	254,56	2,2	1,0	513,19	115,5	93,65	3,56	2,81		628,66
2	Planarea suprafeței	ha	2,8	DT-75	D-606		V	254,56	3,6	0,8	399,15	89,8	68,43	2,60	2,05		488,96
3	Aratul fișiei	ha	2,8	DT-75	PLN-3-35		V	254,56	2,8	1,00	513,19	115,5	129,26	5,95	3,88		628,66
4	Cultivatul fișiei	ha	2,8	MTZ-82	KPS-4		III	197,12	8,2	0,34	135,70	30,5	49,78	1,89	1,49		166,23
5	Discuirea suprafeței	ha	2,8	DT-75	BDT-2,2		IV	221,76	8,9	0,31	140,65	31,6	62,50	2,87	1,87		172,30
6	Construcția panoului informativ despre donator	buc	1	manual			IV	186,16	1,0	1,0	312,75	70,4		0,00	0,00	1,00	383,12
7	Transportarea lucrărilor la distanța 15 km	unit	2	GAZ 53			IV	221,76	1,0	2,0	931,39	209,6		0,39	16,20		1140,96
	TOTAL										2432,83	547,39	309,96	13,70	25,50	1,00	3608,88
	Motorina												309,96				4339,44
	Ulei													13,70			274,03
	Benzină														25,50		407,98
	Material săditor																0
	Stilpi															1,00	1500
	Total pe anul I																10130,32
Elaborat : economist <i>Maria Turcu Mariana</i>																	



Director ÎS Telenestii