

**Lucrari de amenajare a parcarilor auto de
uz public din str. Vasile Coroban 22/2, 22/3,
sectorul Buiucani, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 2 274 648,38 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Demontari				
1	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	30,4000	59,80 13,60	1 817,77 413,29
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura mare drum-30,4m.l.)	m	30,4000	27,19 27,19	826,59 826,59
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, asafalt decapat, pietris)	100 m3	0,0600	8 582,83 516,67	514,97 31,00
4	TsI51A7	Transportarea piarta de bordura, beton, pietris din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t	9,6000	27,48 0,00	263,81 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 423,14
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 423,14 1 270,88
		1.2. Borduri				
		1.2.1. Piatra de bordura PB100.30.18				
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor	100m2	4,7660	1 337,28 767,28	6 373,47 3 656,85

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	71,5000	792,04 84,12	56 630,92 6 014,60
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18, pe fundatie de beton C 12/15. (Beton marfa C12/15).	m	1 588,8000	327,08 57,78	519 672,01 91 800,23
		<i>Total</i>	lei			582 676,40
		Total Piatra de bordura PB100.30.18 Inklusiv salariu				582 676,40 101 471,68
		1.2.2. Piatra de bordura PB100.30.10				
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,0840	1 337,26 767,26	112,33 64,45
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	1,2600	792,04 84,12	997,97 105,99
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m	42,0000	250,82 25,49	10 534,52 1 070,62
		<i>Total</i>	lei			11 644,82
		Total Piatra de bordura PB100.30.10 Inklusiv salariu				11 644,82 1 241,06
		<i>Total</i>	lei			594 321,22
		Total Borduri Inklusiv salariu				594 321,22 102 712,74
		1.3. Pavare				
11	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100 m3	7,0590	8 582,78 516,62	60 585,87 3 646,80

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	1 129,3900	45,60 0,00	51 500,18 0,00
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	15,6860	1 337,28 767,28	20 976,56 12 035,54
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3	235,2900	792,04 84,12	186 359,28 19 792,67
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3	313,7200	792,04 84,12	248 479,04 26 390,22
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2	1 568,6000	322,07 50,64	505 205,31 79 437,23
		<i>Total</i>	lei			1 073 106,24
		Total Pavare Inclusiv salariu				1 073 106,24 141 302,46
		1.4. Restabilire asfalt acostament				
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,0360	1 337,22 767,22	48,14 27,62
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	1,0800	967,49 50,98	1 044,89 55,06
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t	0,0025	19 432,00 0,00	48,58 0,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	3,6000	232,49 5,10	836,98 18,35

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4)				
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t	0,0013	19 430,77 0,00	25,26 0,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BA16), K=1,25	m2	3,6000	219,46 5,31	790,05 19,12
		<i>Total</i>	lei			2 793,90
		Total Restabilire asfalt acostament Inklusiv salariu				2 793,90 120,15
		1.5. Gazon				
23	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,2400	490,50 0,00	6 003,72 0,00
24	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	81,6000	16,14 16,14	1 317,37 1 317,37
25	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	81,6000	11,05 11,05	901,36 901,36
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,8160	924,36 409,56	754,28 334,20
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,8160	162,57 56,08	132,66 45,76
		<i>Total</i>	lei			9 109,39
		Total Gazon Inklusiv salariu				9 109,39 2 598,69
		1.6. Organizarea circulatiei rutiere				
28	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc	11,0000	862,62 92,62	9 488,79 1 018,79

1	2	3	4	5	6	7
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,0000	792,98 37,38	1 585,97 74,77
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,0000	792,98 37,38	1 585,97 74,77
31	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Parcare 5.48.1	buc	2,0000	792,98 37,38	1 585,97 74,77
32	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	5,0000	792,99 37,39	3 964,93 186,93
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	5,0000	792,99 37,39	3 964,93 186,93
34	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	78,0000	101,31 39,94	7 901,98 3 115,00
		<i>Total</i>	lei			30 078,54
		Total Organizarea circulatiei rutiere Inclusiv salariu				30 078,54 4 731,96
		1.7. Alte lucrari				
35	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	10,0000	468,82 106,21	4 688,23 1 062,13
36	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc	4,0000	1 995,82 501,32	7 983,29 2 005,29
		<i>Total</i>	lei			12 671,52
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				12 671,52 3 067,42
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						1 725 503,95
		Total Lucrari Inclusiv salariu				1 725 503,95 255 804,30

		Total	lei			1 725 503,95
		Asigurari sociale si medicale	24 %			61 393,03
		Total				1 786 896,98
		Cheltuieli de regie	4 %			71 475,88
		Total				1 858 372,86
		Beneficiu de deviz	2 %			37 167,46
		Total				1 895 540,32
		TVA	20 %			379 108,06
		Total deviz: Inclusiv salariu				2 274 648,38 255 804,30

**Lucrari de amenajare a parcarilor auto de
uz public din str. Vasile Coroban 22/2, 22/3,
sectorul Buiucani, mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 2 274 648,38 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000	84,97	679,76
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,6300	84,97	308,44
3.	7123011000200	Betonist	h-om	19,4000	84,97	1 648,42
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,5200	84,97	299,09
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1 728,5977	84,97	146 878,95
6.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	25,6877	84,97	2 182,68
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,9410	84,97	419,84
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,0200	84,97	596,49
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 134,9975	84,97	96 440,73
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	26,5839	84,97	2 258,83
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,1475	84,97	4 091,09
		Total manopera				255 804,30

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,2314	130,00	420,08
2.	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	0,5076	1 517,50	770,28
3.	1111000100013-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,4230	1 726,67	730,38
4.	1212121212121	apa	m3	0,6000	10,00	6,00
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2192	541,67	118,76

6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,3165	541,67	713,12
7.	14111222017-1	Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	444,4520	541,67	240 746,31
8.	14111222017-2	Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm	m3	270,5835	541,67	146 566,96
9.	1421102200227	Pietris	m3	0,0285	541,67	15,42
10.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	16,0140	402,50	6 445,64
11.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,8430	402,50	3 156,81
12.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	67,1361	402,50	27 022,27
13.	20301129311-1	Bolard BF21 sau analog	buc	4,0000	1 325,00	5 300,00
14.	23203226000401	Bitum	t	0,0039	18 600,00	72,80
15.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	56,9400	50,00	2 847,00
16.	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	27,3000	34,17	932,84
17.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	8,8920	8,00	71,14
18.	26151073261-1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Parcare 5.48.1	buc	2,0000	750,00	1 500,00
19.	26151073261-3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	5,0000	750,00	3 750,00
20.	26151073261-4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	5,0000	750,00	3 750,00
21.	26151073261-5	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Trecere pietoni 5.50.1	buc	2,0000	750,00	1 500,00
22.	26151073261-6	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Trecere pietoni 5.50.2	buc	2,0000	750,00	1 500,00
23.	2640112300739	Caramizi	buc	448,8000	7,50	3 366,00
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5 603,6400	2,42	13 560,81
25.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 509,7600	2,42	6 073,62
26.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	12 344,8820	2,42	29 874,61
27.	26611128006-1	Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2	1 592,1290	225,00	358 229,02
28.	26631021000-1	Beton marfa C12/15	m3	86,5584	2 000,00	173 116,80
29.	26631021000-2	Beton C16/20	m3	1,1000	2 200,00	2 420,00
30.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3060	850,00	260,10
31.	26661228002-3	Bordura beton pentru trotuare PB100x30x18	m	1 596,7440	150,00	239 511,60
32.	26661228003-1	Bordura beton pentru trotuare PB 100.30.10	m	42,2100	125,00	5 276,25
33.	28111063017-1	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	11,0000	550,00	6 050,00
34.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	32,0000	0,35	11,20
35.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	64,0000	0,25	16,00
36.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	32,0000	0,10	3,20
37.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,6400	55,00	35,20
38.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,3200	55,00	17,60
39.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,0000	0,10	6,40
40.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	31,3720	45,00	1 411,74
41.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,1824	4 000,00	729,60
42.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,5500	10,00	215,50
43.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,6588	10,00	96,59

44.	4100126202818	Apa	m3	62,1770	10,00	621,77
Total materiale de construcții						1 288 839,44

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	261,1434	80,00	20 891,47
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	130,5717	240,00	31 337,21
3.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,1216	450,00	54,72
4.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,7440	250,00	936,00
5.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	1,0336	600,00	620,16
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0011	900,00	1,03
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0454	900,00	40,82
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0523	400,00	20,92
9.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	28,8008	400,00	11 520,32
10.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3309	400,00	132,37
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0523	900,00	47,06
12.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	101,8017	450,00	45 810,76
13.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,3416	450,00	6 003,72
14.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	25,7708	450,00	11 596,85
15.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	86,2733	600,00	51 763,99
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3312	250,00	82,79
Total utilaje de construcții						180 860,21

Total	lei	1 725 503,95
Asigurari sociale si medicale	24 %	61 393,03
Total		1 786 896,98
Cheltuieli de regie	4 %	71 475,88
Total		1 858 372,86
Beneficiu de deviz	2 %	37 167,46
Total		1 895 540,32
TVA	20 %	379 108,06

Total deviz:

2 274 648,38

**Obiect Lucrari de amenajare a parcarilor auto
de uz public din str. Vasile Coroban 22/2, 22/3,
sectorul Buiucani, mun. Chisinau**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari				
		1.1. Demontari				
1	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m			59,80
						13,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1600	84,97	13,60
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,0060	4 000,00	24,00
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,0340	600,00	20,40
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,0040	450,00	1,80
		<i>Total</i>	lei			1 817,77
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (bordura mare drum-30,4m.l.)	m			27,19
						27,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	84,97	27,19
		<i>Total</i>	lei			826,59
3	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (piarta de bordura, beton, asafalt decapat, pietris)	100 m3			8 582,83
						516,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	541,67	2,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Total</i>	lei			514,97
4	TsI51A7	Transportarea piarta de bordura, beton, pietris din demontare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km	t			27,48
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0458	600,00	27,48
		<i>Total</i>	lei			263,81
		1.2. Borduri				
		1.2.1. Piatra de bordura PB100.30.18				
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 337,28
						767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			6 373,47
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3			792,04
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017-1	Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			56 630,92

1	2	3	4	5	6	7
7	DE10E	Borduri prefabricate din beton, PB 100.30.18, pe fundatie de beton C 12/15. (Beton marfa C12/15).	m			327,08 57,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	84,97	14,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	84,97	43,33
	26631021000-1	Beton marfa C12/15	m3	0,0530	2 000,00	106,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,42	8,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	402,50	4,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	10,00	0,06
	26661228002-3	Bordura beton pentru trotuare PB100x30x18	m	1,0050	150,00	150,75
		<i>Total</i>	lei			519 672,01
		1.2.2. Piatra de bordura PB100.30.10				
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 337,26 767,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			112,33
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3			792,04 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017-1	Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			997,97
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, PB 100.30.10, pe fundatie de beton C 12/15 (Beton marfa C12/15).	m			250,82 25,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26631021000-1	Beton marfa C12/15	m3	0,0480	2 000,00	96,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,42	2,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	402,50	1,21
	26661228003-1	Bordura beton pentru trotuare PB 100.30.10	m	1,0050	125,00	125,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			10 534,52
		1.3. Pavare				
11	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (lucrari de terasament)	100 m3			8 582,78 516,62
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,0800	84,97	516,62
	1421102200227	Pietris	m3	0,0040	541,67	2,17
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,3000	450,00	6 435,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,6200	450,00	1 629,00
		<i>Total</i>	lei			60 585,87
12	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			45,60 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	600,00	45,60
		<i>Total</i>	lei			51 500,18
13	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 337,28 767,28
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			20 976,56
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm, 150mm	m3			792,04
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017-2	Piatra sparta LA30 fr. 40-63 mm	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			186 359,28
15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3			792,04
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	14111222017-1	Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm	m3	1,1500	541,67	622,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	240,00	50,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			248 479,04
16	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2			322,07
						50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	26611128006-1	Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2	1,0150	225,00	228,38
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,42	19,05
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	402,50	17,23
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			505 205,31
		1.4. Restabilire asfalt acostament				
17	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2			1 337,22
						767,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	84,97	767,28
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		<i>Total</i>	lei			48,14
18	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			967,49
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	541,67	109,96
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	541,67	660,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,00	1,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	900,00	37,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
		<i>Total</i>	lei			1 044,89
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 kg/m2)	t			19 432,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 600,00	19 158,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	900,00	270,00
		<i>Total</i>	lei			48,58
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm,	m2			232,49

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica (BAD22,4)				5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	1111000100013-1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4	t	0,1410	1 517,50	213,97
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	lei			836,98
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,35 kg/m2)	t			19 430,77
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 600,00	19 158,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	900,00	270,00
		<i>Total</i>	lei			25,26
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BA16), K=1,25	m2			219,46
						5,31
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	5,31
	1111000100013-2	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,0940	1 726,67	202,88
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
		<i>Total</i>	lei			790,05
		1.5. Gazon				
23	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			490,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	450,00	490,50
		<i>Total</i>	lei			6 003,72
24	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2			16,14
						16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	84,97	5,10
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
		<i>Total</i>	lei			1 317,37
25	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2			11,05
						11,05
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1300	84,97	11,05
		<i>Total</i>	lei			901,36
26	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			924,36
						409,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	130,00	514,80
		<i>Total</i>	lei			754,28
27	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			162,57
						56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	10,00	10,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	250,00	96,50
		<i>Total</i>	lei			132,66
		1.6. Organizarea circulatiei rutiere				
28	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM2.35)	buc			862,62
						92,62
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	84,97	64,58
	26631021000-2	Beton C16/20	m3	0,1000	2 200,00	220,00
	28111063017-1	Stilp metalic confectionat industrial CKM2.35	buc	1,0000	550,00	550,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 488,79
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Trecere pietoni 5.50.1	buc			792,98 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261-5	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Trecere pietoni 5.50.1	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			1 585,97
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Trecere pietoni 5.50.2	buc			792,98 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261-6	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Trecere pietoni 5.50.2	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			1 585,97
31	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Parcare 5.48.1	buc			792,98 ----- 37,38
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261-1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Parcare 5.48.1	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			1 585,97
32	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc			792,99 ----- 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261-3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Parcare rezervata persoane cu dizabilitati 1.25	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			3 964,93
33	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc			792,99 ----- 37,39
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	84,97	18,69
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	84,97	18,69
	26151073261-4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Loc rezervat persoane cu dizabilitati 6.19	buc	1,0000	750,00	750,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,25	1,00
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,10	0,20
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	55,00	1,10
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	55,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			3 964,93
34	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse,	m2			101,31

1	2	3	4	5	6	7
		executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile				39,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	84,97	32,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	50,00	36,50
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	34,17	11,96
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	8,00	0,91
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	250,00	12,00
		<i>Total</i>	lei			7 901,98
		1.7. Alte lucrari				
35	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			468,82 106,21
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	84,97	67,98
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	7,50	336,60
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	850,00	26,01
		<i>Total</i>	lei			4 688,23
36	TsH91B	Instalarea Bolard BF21 sau analog	buc			1 995,82 501,32
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	84,97	50,98
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	84,97	38,24
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	84,97	412,10
	20301129311-1	Bolard BF21 sau analog	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
	26631021000-1	Beton marfa C12/15	m3	0,0840	2 000,00	168,00
	1212121212121	apa	m3	0,1500	10,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			7 983,29