

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) (Установка осветительных приборов, простых масляных с абажуром, настенных или потолочных, с плафоном или без, с одним или несколькими рожками, осветительных приборов общего использования, включая кронштейны, полностью укомплектованных (штанга, нипель, балдахин, абажур и т.д.)) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	13,26
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc		145,00	152,25
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc		28,00	29,40
52	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A. de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			45,413
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om		57,66	15,57
	1111000100024	Intercupator manual	buc		26,00	26,26
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc		3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg		1,70	0,09
		5. Capitolul 3. Veceu Bloc Etajul 2. Grupa 3 Lucrari de demontare .				
53	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2			92,294
	7132010010900	Faiantar	h-om		57,66	46,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	46,13
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,50	0,04
54	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2			45,600
	7132040012700	Parchetar	h-om		57,66	22,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	57,66	22,49
	4100126202818	Apa	m3		12,50	0,62
55	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			16,193
	7122050013400	Zidar	h-om		57,66	6,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		57,66	8,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,50	0,63
56	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1")	m			8,649
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	8,65
57	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc			63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om		57,66	63,43
58	SA19A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			25,184