

# Lucrari de reparatie a drumurilor din sat. Singereii Noi, r-ul Singerei

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 155 331,29 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,3970	90,00	8 045,730
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	48,9060	90,00	4 401,540
		<b>Total manopera</b>				<b>12 447,27</b>

### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	9,9000	180,00	1 782,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,9000	350,00	3 465,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	187,1100	350,00	65 488,500
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	14,8500	350,00	5 197,500
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,6000	25,00	990,000
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>76 923,00</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,1484	650,00	5 296,460
----	---------------	---------------------------	------	--------	--------	-----------

2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	11,8800	360,00	4 276,800
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	26,8290	360,00	9 658,440
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,0880	200,00	2 217,600
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,5542	300,00	766,260
6.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,0494	300,00	314,820
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,0986	360,00	1 475,496
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>24 005,88</b>

Total	Lei	113 376,15
Asigurari sociale	24 %	2 987,34
Cheltueli de regie	8 %	9 309,08
Beneficiu	3 %	3 770,17
TVA	20 %	25 888,55

**Total deviz:**

**155 331,29**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumurilor din  
sat. Singereii Noi, r-ul Singerei

Investitor  
Primaria Singereii Noi

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Reparatie drum, str. Unirii ( 220 x 4,5 = 990 m2 )</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			85,800
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 346,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	650,00	2 346,50
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 269,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	90,00	812,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1,0000	25,00	25,00
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	360,00	432,00
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			9 674,740
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	90,00	444,60
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	350,00	6 615,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	350,00	525,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	350,00	350,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasă.	m3	3,0000	25,00	75,00
	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	200,00	224,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	360,00	975,60
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	360,00	149,04
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	300,00	31,80

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L. S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a  
drumurilor din sat. Singereii Noi,  
r-ul Singerei**

Formular Nr.7

WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 155 331,29 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1		<b>1. Reparatie drum, str. Unirii ( 220 x 4,5 = 990 m2 )</b>				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,9000	85,800	849,420
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,3068	650,00	849,420
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,7800	2 346,500	4 176,770
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,4258	650,00	4 176,770
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor	100m2	9,9000	1 269,700	12 570,030

1	2	3	4	5	6	7
		static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	89,3970	90,00	8 045,730
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	9,9000	25,00	247,500
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	11,8800	360,00	4 276,800
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,9000	9 674,740	95 779,926
	9310060019930	Muncitor	h-om	48,9060	90,00	4 401,540
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	187,1100	350,00	65 488,500
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	14,8500	350,00	5 197,500
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	9,9000	350,00	3 465,000
	11202062010361	Savura	m3	9,9000	180,00	1 782,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	29,7000	25,00	742,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4158	650,00	270,270
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,5542	300,00	766,260
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,0880	200,00	2 217,600
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	26,8290	360,00	9 658,440
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,0986	360,00	1 475,496
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,0494	300,00	314,820
		<i>Total</i>	Lei			113 376,146
		<b>Total Reparatie drum, str. Unirii ( 220 x 4,5 = 990 m2 ) Inclusiv salariu</b>				<b>113 376,146 12 447,270</b>

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			113 376,15
		Asigurari sociale	24 %			2 987,34
		Cheltueli de regie	8 %			9 309,08
		Beneficiu	3 %			3 770,17
		TVA	20 %			25 888,55
		<b>Total deviz:</b>				<b>155 331,29</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)