

mbunatatirea unei sectiuni de drum cu pavaj de-a lungul strazii Stefan cel Mare (100 m lungime, 6 m latime) in satul Bascalia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 366 446,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsS19G	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu borduri la trotuare, asezate pe beton	m	80,0000	28,50 28,50	2 280,00 2 280,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	28,8000	227,03 80,00	6 538,48 2 304,00
3	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3	7,2000	146,00 146,00	1 051,20 1 051,20
4	Tr11AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t	49,1300	22,50 22,50	1 105,43 1 105,43
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка	t	49,1300	38,00 0,00	1 866,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)				
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	3,0000	849,40 49,50	2 548,20 148,50
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000*300*150	m	200,0000	255,33 33,50	51 066,50 6 700,00
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания)	m3	30,0000	1 008,40 15,00	30 252,00 450,00
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка h-8 см катушка	m2	600,0000	288,24 29,80	172 941,60 17 880,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного	100 m3	1,2000	960,50 441,00	1 152,60 529,20

1	2	3	4	5	6	7
		грунта)				
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под зуб	m3	1,8000	146,00 146,00	262,80 262,80
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	40,0000	20,20 2,85	808,00 114,00
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,8000	2 949,24 32,50	5 308,63 58,50

	Total	lei	277 182,39
	Соц фонд и мед страх	24 %	7 892,07
	Итого		285 074,46
	Накладные расходы	4 %	11 402,98
	Итого		296 477,44
	Сметная прибыль	3 %	8 894,32
	Итого		305 371,76
	НДС	20 %	61 074,35
	Total deviz: Inclusiv salariu		366 446,11 32 883,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**mbunatatirea unei sectiuni de
drum cu pavaj de-a lungul strazii
Stefan cel Mare (100 m lungime,
6 m latime) in satul Bascalia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

РЕМОНТ

Valoarea de deviz 366 446,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,1100	0,00	0,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,1600	50,00	108,00
3.	7129020012800	Pavator	h-om	485,9200	50,00	24 296,00
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	91,9425	50,00	4 597,13
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2900	50,00	64,50
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,2800	50,00	1 514,00
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,0800	50,00	2 304,00
Total manopera						32 883,63

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	38,1000	650,00	24 765,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,4500	650,00	2 242,50
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalato de mal 7-30 mm	m3	1,3090	650,00	850,85
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,8000	400,00	720,00
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4180	400,00	567,20
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,0000	270,00	810,00
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	25,6800	270,00	6 933,60
8.	2010237318750	Distantieri	buc	6,0000	5,00	30,00
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	634,0000	2,50	1 585,00
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	960,0000	2,50	2 400,00
11.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	336,3300	2,50	840,82
12.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 722,0000	2,50	11 805,00
13.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h8 катушка	m2	609,0000	217,00	132 153,00
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,8634	1 600,00	17 381,44
15.	2666122800286/150	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	201,0000	137,50	27 637,50
16.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	41,0000	16,00	656,00

17.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,4000	20,00	8,00
18.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	12,0000	80,00	960,00
19.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,5000	20,00	30,00
20.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,6909	20,00	33,82
21.	4100126202818	Apa	m3	0,3000	20,00	6,00
Total materiale de construcții						232 415,73

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	22,3200	120,00	2 678,40
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,2600	60,00	75,60
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,6300	120,00	75,60
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,4500	0,00	0,00
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,8101	800,00	1 448,08
6.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,5400	600,00	3 924,00
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0324	0,00	0,00
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,7200	0,00	0,00
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	22,3200	50,00	1 116,00
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1026	0,00	0,00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,4680	50,00	623,40
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,7339	500,00	1 866,95
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1500	500,00	75,00
Total utilaje de construcții						11 883,03

Total	lei	277 182,39
Соц фонд и мед страх	24 %	7 892,07
Итого		285 074,46
Накладные расходы	4 %	11 402,98
Итого		296 477,44
Сметная прибыль	3 %	8 894,32
Итого		305 371,76
НДС	20 %	61 074,35

Total deviz:

366 446,11

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect mbunatatirea unei sectiuni de drum cu pavaj de-a lungul strazii Stefan cel Mare (100 m lungime, 6 m latime) in satul Bascalia **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RCsS19G	Desfacerea trotuarelor si pavajelor executate cu borduri la trotuare, asezate pe beton	m			28,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	50,00	15,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	50,00	13,00
		<i>Total</i>	lei			2 280,00
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			227,03
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	50,00	80,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	800,00	15,28
	2952270003370	Ciucan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	50,00	38,75
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	120,00	93,00
		<i>Total</i>	lei			6 538,48
3	DE15A	Sarapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия)	m3			146,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	50,00	146,00
		<i>Total</i>	lei			1 051,20
4	TrI1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории)	t			22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	50,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			1 105,43
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			38,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,00
		<i>Total</i>	lei			1 866,95
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			849,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	650,00	747,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	60,00	25,20
		<i>Total</i>	lei			2 548,20
7	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x30 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000*300*150	m			255,33
						33,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	50,00	7,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	50,00	26,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,50	7,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	400,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2666122800286/150	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	137,50	138,19
		Total	lei			51 066,50
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			1 008,40 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	650,00	825,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,60
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	600,00	130,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		Total	lei			30 252,00
9	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) плитка h-8 см катушка	m2			288,24 29,80
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	50,00	29,01
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	50,00	0,79
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h8 катушка	m2	1,0150	217,00	220,26
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,50	19,67
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	270,00	1,35
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	270,00	11,56
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,60
		Total	lei			172 941,60
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din ramint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3			960,50 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	50,00	519,50
		Total	lei			1 152,60
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под зуб	m3			146,00 146,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	50,00	146,00
		Total	lei			262,80
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul	kg			20,20

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класа PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)				2,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	50,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	50,00	0,15
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			808,00
13	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бегона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 949,24 <hr/> 32,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	0,00	0,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	50,00	32,50
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 600,00	1 656,36
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,50	467,12
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	400,00	315,11
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	650,00	472,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,46
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 308,63

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.