

**Lucrari de reparatie partiala a
acoperisului Casei de cultura din
s.Hrusova, rl Criuleni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01-01-2000
Lucrari de reparatie partiala a acoperisului

Valoarea de deviz 420 249,54 lei

Intocmit in prețuri curente 30.05.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1		Lucrari de demintare a membrane bituminoase (1600,01m2) demontarea invelitoarei din tabla de la parapet (227.75m2) desfacerea tencuieli la pereti (261,91m2) desfacerea sapei din mortar (1493,5 m2) si transportarea deseurilor (26,33 t) vor fi realizate de carte Administratia publica locala		0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact " intr-un strat,	m2	1 755,41 0	12,29 3,64	21 568,45 6 389,76
3	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	261,910	66,03 44,20	17 292,72 11 576,24
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	1 493,50 0	46,66 18,20	69 682,08 27 181,70
5	IzF01D2	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu emulsie bituminoasa anionica, intr-un strat	m2	1 660,01 0	6,55 1,30	10 878,00 2 158,00
6	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane	m2	1 660,01	95,07	157 819,47

1	2	3	4	5	6	7
		bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050		0	17,68	29 348,80
7	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	227,750	95,52 26,00	21 755,78 5 921,50
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata pentru fasada) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	95,400	178,37 31,20	17 016,97 2 976,48

Cheltuieli directe	lei	316 013,47
CAS	24,00 %	20 532,60
Cheltueli de transport	3,00 %	6 761,42
Total	100,00 +	343 307,49
Cheltueli de regie	1,00 %	3 433,07
Total	100,00 +	346 740,56
Beneficiul de deviz	1,00 %	3 467,40
Total	100,00 +	350 207,96
TVA	20,00 %	70 041,58

Total deviz: **420 249,54**
Inclusiv salariu **85 552,48**

Intocmit (Profmontajcons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Primaria comunei Hrusova)
(funcția, semnătura)