

Obiectivul: Grădinița nr.53, șos.Hâncești, 24

Obiectul: Rețele de canalizare

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 3.1

Devizul: Lucrări de construcție				
Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Canalizare exterioară		
1.1	RpCU05B	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări, în pereți din beton simplu până la 15 cm grosime.	buc	3,0000
1.2	RpCU05H	Executarea strângerilor pentru conducte sau tiranți în pereți din beton simplu de 26 -50 cm grosime.	buc	2,0000
1.3	RpCU07B	Matarea golurilor în pereți, cu mortar de ciment-var, după instalatii sau consolidări.	buc	4,0000
1.4	RpCU07C	Matarea golurilor în planșee, cu mortar de ciment, după instalatii sau consolidări.	buc	1,0000
1.5	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 110 mm.	m	15,0000
1.6	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm. (Cot 45gr.)	buc	2,0000
1.7	SB09E	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 110 mm. (Trecere 110x50mm)	buc	1,0000
1.8	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expansiune, pe zid de beton.	buc	4,0000
1.9	TsA02E	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ coeziv mijlociu sau foarte coeziv adâncime < 1,5 m teren mijlociu.	m3	5,0000
1.10	AcF03A	Umpluturi în sănuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip.	m3	1,0000
1.11	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din gramezi, inclusiv sfărâmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu.	m3	5,0000
1.12	TsD05A	Compactarea cu malul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv.	100m3	0,0500
1.13	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulară (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană.	m3	0,5400
1.14	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Nota: Placi prefabricate pt. camine KLQD-10 (0,18 m3)	buc	1,0000
1.15	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Nota: Inel prefabricat pt. camine KLQ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000
1.16	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Nota: Placi prefabricate pt. camine KLQ11-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000
1.17	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Nota: Inel de reazem KLQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000
1.18	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apă, în teren fără apă subterană. Nota: Capacul cu ramă din fontă*	buc	1,0000
		TOTAL Capitolul 1. Canalizare exterioară		
		Capitolul 2. Canalizare interioară		
1.19	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, montată aparent sau îngropat sub pardoseala, având diametrul de 50 mm.	m	5,0000
1.20	SB09C	Piesa de legătură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm. (Cot 45gr.)	buc	2,0000
1.21	SB10C	Piesa de legătură (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, având diametrul de 50 mm.	buc	3,0000
1.22	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă.	buc	6,0000

		TOTAL Capitolul 2. Canalizare interioara		
--	--	---	--	--

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Grădinița nr.53, șos.Hâncești, 24

Obiectul: Amenajarea teritoriului

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 3.2

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acces drum		
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,4560
1.2	Tsl51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	75,2400
1.3	TsC54A	Strat de fundatie din nisip. (gr.10cm)	m3	15,2000
1.4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris. (gr.10cm)	m3	15,2000
1.5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR-1 150x150, D=4 mm, 1,37 kg/m2)	kg	208,2400
1.6	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm.(Beton M300) (grosimea 12 cm)	1000m2	0,1520
1.7	DA20A1 K=4	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor cu utilizarea betonului rutier Corectie: Pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A.(Beton M300).	1000m2	-0,1520
1.8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	152,0000
1.9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	120,0000
		TOTAL Capitolul 1. Acces drum		
		Capitolul 2. Trotuar		
1.10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	155,4000
1.11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton	m	190,0000
		TOTAL Capitolul 2. Trotuar		
		Capitolul 3. Forme arhitecturale mici		
1.12	TsH193A	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: usor.	100m2	0,4800
1.13	TsH91A adopt	Instalare nisipiera cu capac. (Nota: doar manopera)	buc	3,0000
1.14	Pret de piata	Nisipiera cu capac	buc	3,0000
1.15	TsH91A	Instalarea bancilor pe 2 picioare. (Banca cu speteaza)	buc	15,0000
		TOTAL Capitolul 3. Forme arhitecturale mici		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.