

**Lucrari de reparatie a
imbracamintei rutiere pe drumul
G129 R29 - Ferapontievca -
Chiriet-Lunga, km 0-5.2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz **12 261 806,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente 04.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea sistemului rutier				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	360,930	8,18 0,00	2 950,62 0,00
2	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu mastic bituminos	100 m	80,000	2 579,40 198,35	206 352,03 15 868,03
3	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu SMBg-II	m2	200,000	246,72 33,62	49 344,47 6 723,16
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0.3l/m2	t	10,828	8 506,14 0,00	92 104,49 0,00
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic SMSc cu bitum modificat, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	36 093,100	230,03 3,46	8 302 591,49 124 867,69
		<i>Total</i>	Lei			8 653 343,10
		Total Amenajarea sistemului				8 653 343,10

1	2	3	4	5	6	7
		rutier				
		Inclusiv salariu				147 458,88


		Total	Lei	8 653 343,10
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	33 178,25
		Total		8 686 521,35
		Cheltuieli de regie	11,5 %	998 949,96
		Total		9 685 471,31
		Beneficiul de deviz	5,5 %	532 700,92
		Total		10 218 172,23
		TVA	20 %	2 043 634,45
		Total deviz:		12 261 806,68
		Inclusiv salariu		147 458,88

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G129 R29 - Ferapontievca - Chiriet-Lunga, km 0-5.2

Investitor I.S. "Administratia de Stat a Drumurilor"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea sistemului rutier				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf și murdarie	100m2			8,18 0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	327,00	8,18
2	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu mastic bituminos	100 m			2 579,40 198,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,4400	57,66	198,35
	232032260004011	Bitum (Mastic)	t	0,0700	26 500,00	1 855,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,6700	315,00	526,05
3	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm cu SMBg-II	m2			246,72 33,62
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,5830	57,66	33,62
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0060	20,00	0,12
	14221022055181	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	0,1150	1 302,47	149,78
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	8 166,67	4,90
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0600	650,00	39,00
	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	0,0500	215,35	10,77
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	25,00	0,20
	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	0,0080	290,00	2,32
	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	0,0600	73,00	4,38
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	327,00	1,64
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza în vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic cu bitum 0.3l/m2	t			8 506,14 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	8 166,67	8 411,64
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	315,00	94,50
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic SMSc cu bitum modificat, executata la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			230,03 3,46
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	57,66	3,46
	1111000100013133	Mixtura asfaltica preparata la cald tip -SMSc cu bitumului modificat	t	0,1230	1 769,35	217,63
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	310,00	2,05
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	360,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	685,00	4,52

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatie a imbracamintei
rutiere pe drumul G129 R29 -
Ferapontievca - Chiriet-Lunga, km 0-5.2**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 12 261 806,67 Lei

Intocmit in prețuri curente 04.04.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2 282,1860	57,66	131 590,85
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	275,2000	57,66	15 868,03
Total manopera						147 458,88

Materiale:

1.	1111000100013133	Mixtura asfaltica preparata la cald tip - SMSc cu bitumului modificat	t	4 439,4513	1 769,35	7 854 943,16
2.	14221022055181	Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina (SMBg-II)	t	23,0000	1 302,47	29 956,81
3.	23203226000401	Bitum	t	11,1528	8 166,67	91 081,24
4.	232032260004011	Bitum (Mastic)	t	5,6000	26 500,00	148 400,00
5.	23203226001101	Bitum	t	0,1200	8 166,67	980,00
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000	20,00	24,00
Total materiale de construcții						8 125 385,21

Utilaje de construcții:

1.	2912340002517	Motocompresor 3 WF-3	h-ut	10,0000	215,35	2 153,50
2.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	12,0000	650,00	7 800,00
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	136,8484	315,00	43 107,25
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	238,2145	360,00	85 757,22
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	238,2145	310,00	73 846,49
6.	2952240004127	Placa compactoare, vibro	h-ut	12,0000	73,00	876,00
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	238,2145	685,00	163 176,93
8.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	1,6000	25,00	40,00
9.	2952500005008	Tractor pina la 80 cp	h-ut	1,6000	290,00	464,00
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,0233	327,00	3 277,62
Total utilaje de construcții						380 499,01

Total	Lei	8 653 343,10
-------	-----	--------------

Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	33 178,25
Total		8 686 521,35
Cheltuieli de regie	11,5 %	998 949,96
Total		9 685 471,31
Beneficiul de deviz	5,5 %	532 700,92
Total		10 218 172,23
TVA	20 %	2 043 634,44

Total deviz:

12 261 806,67

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

