

**Reparatia capitala a acoperisului
LT "G. Cosbuc" din bd.Larisa
nr.3, mun.Balti
Bloc D,E**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 489 503,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. BLOC D,E				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.-84)	m2	304,9000	39,38 38,88	12 006,97 11 854,52
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl.-85)	m3	4,7800	131,76 131,76	629,81 629,81
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa carниз din beton)(pl.- 87)	m3	0,3200	357,75 297,00	114,48 95,04
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.- 87)	m2	244,6000	37,68 36,18	9 216,53 8 849,63
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit)(pl. -87)	m3	4,1600	62,20 55,08	258,75 229,13
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -87)	m3	1,1100	234,87 184,68	260,71 204,99
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa carниз din beton)(pl.- 87)	m3	0,3200	357,75 297,00	114,48 95,04

1	2	3	4	5	6	7
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pl.-84)	m2	225,0000	52,98 40,50	11 919,38 9 112,50
		<i>Total</i>	lei			34 521,11
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				34 521,11 31 070,66
		1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
9	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строительного мусора)	t	15,1000	88,56 88,56	1 337,26 1 337,26
10	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t	15,1000	35,91 29,16	542,24 440,32
11	TrH1AAO2 C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строительного мусора на автосамосвал вручную)	t	15,1000	24,30 24,30	366,93 366,93
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	15,1000	81,90 0,00	1 236,69 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 483,12
		Total Transportarea deseurilor de la demontari Inclusiv salariu				3 483,12 2 144,51
		1.3. Invelitori (pl. -92)				
13	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea	m2	271,3000	258,55 64,80	70 144,62 17 580,24

1	2	3	4	5	6	7
		doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK60 RAL 9006)				
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2	298,4000	31,70 13,50	9 460,14 4 028,40
15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2	46,5000	277,45 83,70	12 901,43 3 892,05
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005	m	13,5000	257,46 16,20	3 475,74 218,70
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005	m	18,2000	238,32 18,90	4 337,41 343,98
18	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 9006)	m	12,0000	87,45 5,40	1 049,40 64,80
19	CE18B	Luminatoare din cupolette din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc	11,0000	306,04 48,60	3 366,39 534,60
20	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	180,0000	68,55 10,80	12 339,00 1 944,00
21	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100	m	10,0000	250,24 67,50	2 502,45 675,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 9006 $\delta=0,5\text{mm}$, $L=700\text{mm}$)				
22	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	277,6000	<u>31,70</u> 13,50	<u>8 800,73</u> 3 747,60
23	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	252,4000	<u>210,58</u> 6,48	<u>53 150,39</u> 1 635,55
24	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	252,4000	<u>31,70</u> 13,50	<u>8 001,81</u> 3 407,40
25	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 600(h)x600mm 4 buc)	m2	1,4400	<u>1 310,25</u> 145,81	<u>1 886,76</u> 209,96
26	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3,1700	<u>101,75</u> 54,00	<u>322,55</u> 171,18
		<i>Total</i>	lei			191 738,82
		Total Invelitori (pl. -92) Inclusiv salariu				191 738,82 38 453,46
		1.4. Tumbe din beton monolit (pl. -95)				
		1.4.1. Tumba Tb-1(7 buc)				
27	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	4,6200	<u>22,59</u> 3,78	<u>104,37</u> 17,46
28	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la	buc	7,0000	<u>10,27</u>	<u>71,88</u>

1	2	3	4	5	6	7
	apl	tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)			8,64	60,48
29	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	0,7350	57,51 21,61	42,27 15,88
30	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,6800	118,40 64,80	198,92 108,86
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,1400	2 138,00 286,21	299,32 40,07
		<i>Total</i>	lei			716,76
		Total Tumba Tb-1(7 buc) Inclusiv salariu				716,76 242,75
		1.4.2. Tumba Tb-2(24 buc)				
32	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	15,8400	22,59 3,78	357,82 59,87
33	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	24,0000	10,27 8,64	246,43 207,36
34	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	2,5300	57,50 21,60	145,47 54,65
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	11,5200	118,26 64,80	1 362,37 746,50

1	2	3	4	5	6	7
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,9600	2 138,00 286,20	2 052,48 274,75
		<i>Total</i>	lei			4 164,57
		Total Tumba Tb-2(24 buc) Inclusiv salariu				4 164,57 1 343,13
		1.4.3. Tumba Tb-3(7 buc)				
37	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	4,6200	22,59 3,78	104,37 17,46
38	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc	7,0000	10,27 8,64	71,88 60,48
39	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	0,7350	57,51 21,61	42,27 15,88
40	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	4,6200	118,23 64,80	546,24 299,38
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,5600	24,13 5,35	182,44 40,41
42	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	12,8800	22,62 3,83	291,34 49,39

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,3500	2 137,94 286,17	748,28 100,16
		<i>Total</i>	lei			1 986,82
		Total Tumba Tb-3(7 buc) Inclusiv salariu				1 986,82 583,16
		1.4.4. Tumba Tb-4(2 buc)				
44	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	2,6400	22,59 3,78	59,64 9,98
45	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	2,0000	10,27 8,64	20,54 17,28
46	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	0,4200	57,48 21,60	24,14 9,07
47	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1,4400	117,97 64,80	169,88 93,31
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,1400	2 138,00 286,21	299,32 40,07
		<i>Total</i>	lei			573,52
		Total Tumba Tb-4(2 buc) Inclusiv salariu				573,52 169,71
		1.4.5. Tumba Tb-5(1 buc)				
49	CP28B	Confectionarea si montarea din	kg	1,3200	22,59	29,82

1	2	3	4	5	6	7
		otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)			3,78	4,99
50	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	1,0000	10,27 8,64	10,27 8,64
51	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg	0,2100	57,52 21,62	12,08 4,54
52	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	0,9900	118,38 64,80	117,20 64,15
53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2,7600	22,63 3,84	62,46 10,59
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,6000	24,14 5,35	38,62 8,56
55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0,1000	2 138,40 286,20	213,84 28,62
		<i>Total</i>	lei			484,29
		Total Tumba Tb-5(1 buc) Inclusiv salariu				484,29 130,09
		<i>Total</i>	lei			7 925,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tumbete din beton monolit (pl. -95)				7 925,96
		Inclusiv salariu				2 468,84
		1.5. Rame de rezistenta (pl. -100)				
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5,6200	7 778,90 1 215,00	43 717,41 6 828,30
57	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	52,7400	57,50 21,60	3 032,55 1 139,18
58	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5,6200	365,70 45,90	2 055,21 257,96
		<i>Total</i>	lei			48 805,17
		Total Rame de rezistenta (pl. -100)				48 805,17
		Inclusiv salariu				8 225,44
		1.6. Sarpante din lemn (pl. -103, 104)				
59	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv - capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3	4,2900	8 867,32 1 300,86	38 040,80 5 580,69
60	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	42,1900	57,50 21,60	2 425,92 911,30
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg	192,4800	47,03 11,34	9 052,61 2 182,72
62	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =1.79 m3)	m2	271,3000	57,63 15,93	15 635,19 4 321,81
63	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei;	m3	6,0800	365,70	2 223,48

1	2	3	4	5	6	7
		ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.			45,90	279,07
64	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3	1,7900	63,91 13,50	114,39 24,16
		<i>Total</i>	lei			67 492,39
		Total Sarpante din lemn (pl. -103, 104) Inclusiv salariu				67 492,39 13 299,75
		<i>Total</i>	lei			353 966,57
		Total BLOC D,E Inclusiv salariu				353 966,57 95 662,66

		Total	lei	353 966,57
		Contributii si asigurari sociale	24 %	22 959,04
		Cheltuieli de transport	3 %	7 577,56
		Cheltuieli de regie	3 %	11 535,10
		Beneficiu de deviz	3 %	11 881,15
		Total cheltuieli directe		407 919,42
		TVA	20 %	81 583,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		489 503,30 118 621,70

Intocmit

SRL CONSTRUCTIV GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia capitala a acoperisului
LT "G. Cosbuc" din bd.Larisa
nr.3, mun.Balti
Bloc D,E**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 489 503,30 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,6416	54,00	358,65
2.	7123010010200	Betonist	h-om	13,0875	54,00	706,72
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	1,7424	54,00	94,09
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,9025	54,00	102,74
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	206,4040	54,00	11 145,82
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	85,9326	54,00	4 640,38
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	206,8122	54,00	11 167,86
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	210,3480	54,00	11 358,79
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6,5600	54,00	354,24
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,1700	54,00	171,18
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,2432	54,00	229,13
12.	7212030022700	Sudor	h-om	1,9248	54,00	103,94
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	606,5010	54,00	32 751,06
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	36,5712	54,00	1 974,84
15.	7422010060100	Timplar	h-om	2,8944	54,00	156,30
16.	8281030221000	Lacatus	h-om	1,1000	54,00	59,40
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52,3330	54,00	2 825,99
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	312,9697	54,00	16 900,34
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	10,3925	54,00	561,19
Total manopera						118 621,70

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,8872	4,50	12,99
2.	1212121212121	apa	m3	2,6910	30,00	80,73
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1352	380,00	51,38
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,6150	22,00	13,53
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,5697	6,00	3,43
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,9147	5 500,00	10 530,85
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase $\delta = 44\text{MM}$ calit II	m3	0,6744	5 500,00	3 709,20
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	3,5607	5 500,00	19 583,85
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0877	5 500,00	482,35
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0562	5 500,00	309,10

11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	5,4840	5 500,00	30 162,00
12.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ mm calit a II a	m3	0,6864	5 500,00	3 775,20
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0675	5 500,00	371,25
14.	2010237318750	Distantieri	buc	21,4640	2,00	42,93
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0270	15 000,00	405,00
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,6325	200,00	526,50
17.	2030112938000* 25	Oblon din lemn Ob-1 600hx600mm	m2	1,4400	1 100,00	1 584,00
18.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	19,8900	22,00	437,58
19.	2320116200573	Benzina auto	l	2,0500	25,00	51,25
20.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,7000	25,00	292,50
21.	2320187315789	Decofrol	kg	2,4300	20,00	48,61
22.	23203226000361	Gudron	kg	14,4996	30,00	434,99
23.	2413217300010	Cleme	buc	9,2820	35,00	324,87
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	25,3246	25,00	633,11
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,1404	250,00	35,10
26.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,5706	80,00	45,65
27.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	78,3900	35,00	2 743,65
28.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,3804	70,00	26,63
29.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,5389	85,00	45,81
30.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	50,0536	15,00	750,81
31.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3804	35,00	13,31
32.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,5084	25,00	87,71
33.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	1,1550	90,00	103,95
34.	2521302602904	Placi din material termoizolant / vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m ³ conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	257,4480	200,00	51 489,60
35.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	161,7000	2,00	323,40
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42,6400	2,60	110,86
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0062	1 200,00	7,44
38.	2663102100000 C16/20	Beton C16/20	m3	1,7842	1 600,00	2 854,72
39.	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica RAL3005	buc	11,5500	200,00	2 310,00
40.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,7810	40,00	111,24
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,5850	12,00	19,02
42.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	22,6492	20,00	452,98
43.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica Membrana anticondens "TEND"	m2	981,2398	15,00	14 718,60
44.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,0512	20,00	21,02
45.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10,4000	20,00	208,00
46.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,8208	80,00	65,66
47.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	56,1487	130,00	7 299,33
48.	2710403642000* 13	Tabla zincata ondulata sau cutata LK60 RAL9006	m2	327,5947	130,00	42 587,31
49.	2710403642598	Tabla plana protejata anticoroziv RAL3005	kg	33,2800	40,00	1 331,20
50.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	200,2140	40,00	8 008,56
51.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,0800	40,00	83,20
52.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	19,4922	95,00	1 851,76
53.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	14,6002	95,00	1 387,02

54.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	18,7902	17,00	319,43
55.	271060200100	Otel beton	kg	29,9112	17,00	508,50
56.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9,3890	17,00	159,61
57.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	16,0310	17,00	272,52
58.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,2904	30,00	8,72
59.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,9248	30,00	57,74
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,0125	30,00	30,37
61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2480	30,00	7,44
62.	2743123549027* 14	Bordura parazapada tabla zincata RAL3005	m	12,0000	80,00	960,00
63.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,8320	35,00	29,12
64.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	192,4800	35,00	6 736,80
65.	2812106306005	Profil din polimer expandat-Bandda de etansietate	m	207,9000	50,00	10 395,00
66.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	182,1280	35,00	6 374,48
67.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,9533	25,00	848,84
68.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,9624	60,00	57,74
69.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,0750	2,00	12,14
70.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	42,1500	35,00	1 475,25
71.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	72,0000	0,30	21,60
72.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,6410	60,00	278,46
73.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 668,4500	0,55	917,65
74.	2874115836310	Surub cap bombat crestet	buc	161,7000	0,55	88,94
75.	2874115837745	Suruburi	buc	139,0500	0,55	76,48
76.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,0750	1,00	6,08
77.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1013	0,90	0,09
78.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 668,4500	1,10	1 835,30
79.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	47,7480	25,00	1 193,70
80.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,0315	45,00	271,41
81.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2,7810	190,00	528,39
82.	2875274000502	Cot burlan	buc	9,2820	80,00	742,56
83.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,6410	80,00	371,28
84.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,6410	45,00	208,84
85.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2,7810	110,00	305,91
86.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	19,4670	40,00	778,68
87.	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	102,1587	35,00	3 575,55
88.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	10 239,024 0	0,02	153,58
89.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5398	3,00	4,62
90.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3902	30,00	11,70
		Total materiale de constructii				252 585,26

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0603	500,00	30,15
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,4865	500,00	743,25
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 012,5000	1,50	1 518,75
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,5459	120,00	65,51
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,0910	25,00	27,27
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25,8606	25,00	646,51
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,1648	25,00	29,12

8.	2922140007000	Масара	h-ut	0,4981	500,00	249,05
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,2926	40,00	51,70
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,5264	25,00	613,17
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,7020	85,00	59,67
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,0140	30,00	30,42
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,5459	35,00	19,11
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3,7422	35,00	130,98
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4050	500,00	202,50
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1440	450,00	64,80
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,7482	450,00	1 236,69
Total utilaje de constructii						5 718,65

Total	lei	353 966,57
Contributii si asigurari sociale	24 %	22 959,04
Cheltuieli de transport	3 %	7 577,56
Cheltuieli de regie	3 %	11 535,10
Beneficiu de deviz	3 %	11 881,15
Total cheltuieli directe		407 919,42
TVA	20 %	81 583,88

Total deviz:

489 503,30

Intocmit

SRL CONSTRUCTIV GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia capitala a acoperisului LT "G. Investitor DITS a Primariei mun.Balti
Cosbuc" din bd.Larisa nr.3, mun.Balti
Bloc D,E**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. BLOC D,E				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.-84)	m2			39,38 38,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	54,00	19,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	54,00	19,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			12 006,97
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl.-85)	m3			131,76 131,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,0000	54,00	108,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	54,00	23,76
		<i>Total</i>	lei			629,81
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa carниз din beton)(pl. - 87)	m3			357,75 297,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	54,00	216,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	54,00	81,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			114,48
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl. - 87)	m2			37,68 36,18
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	54,00	25,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	25,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			9 216,53
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zguna, granului sau similare) (Demontarea cheramzit)(pl. -87)	m3			62,20 55,08
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	54,00	55,08
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	6,00	0,12
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	25,00	7,00
		<i>Total</i>	lei			258,75
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -87)	m3			234,87 184,68
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	54,00	113,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	54,00	71,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	120,00	34,80
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	35,00	10,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	25,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			260,71
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa carниз din beton)(pl.- 87)	m3			357,75 ----- 297,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	54,00	216,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	54,00	81,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	30,00	1,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	120,00	42,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	25,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			114,48
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pl.-84)	m2			52,98 ----- 40,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	54,00	40,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 500,00	0,55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 500,00	1,65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	15 000,00	1,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,08
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		<i>Total</i>	lei			11 919,38
		1.2. Transportarea deseurilor de la demontari				
9	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			88,56 ----- 88,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,6400	54,00	88,56
		<i>Total</i>	lei			1 337,26
10	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			35,91 ----- 29,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	54,00	29,16
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2700	25,00	6,75
		<i>Total</i>	lei			542,24
11	TrI1AAO2C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			24,30 ----- 24,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	54,00	24,30
		<i>Total</i>	lei			366,93
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,90 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	450,00	81,90
		<i>Total</i>	lei			1 236,69
		1.3. Invelitori (pl. -92)				
13	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK60 RAL 9006)	m2			258,55 ----- 64,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	54,00	59,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2710403642000*13	Tabla zincata ondulata sau cutata LK60 RAL9006	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20

1	2	3	4	5	6	7
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,10	5,78
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,55	2,89
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			70 144,62
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			31,70 ----- 13,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			9 460,14
15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2			277,45 ----- 83,70
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	54,00	78,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	130,00	156,97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	40,00	25,20
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,10	5,78
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,0000	0,55	2,89
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1500	15,00	2,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	25,00	0,55
		<i>Total</i>	lei			12 901,43
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005	m			257,46 ----- 16,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	54,00	16,20
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	95,00	102,74
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	40,00	57,68
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	40,00	8,24
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	110,00	22,66
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	190,00	39,14
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,55	5,67
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			3 475,74
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005	m			238,32 ----- 18,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	54,00	18,90
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	95,00	101,75
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	80,00	40,80
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,00	15,30
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	80,00	20,40
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		<i>Total</i>	lei			4 337,41
18	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 9006)	m			87,45 ----- 5,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	54,00	4,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2743123549027*14	Bordura parazapada tabla zincata RAL3005	m	1,0000	80,00	80,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			1 049,40

1	2	3	4	5	6	7
19	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc			306,04 48,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	54,00	37,80
	8281030221000	Lacatus	h-om	0,1000	54,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	54,00	5,40
	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica RAL3005	buc	1,0000	200,00	210,00
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14,0000	2,00	29,40
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,1000	90,00	9,45
	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	14,0000	0,55	8,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			3 366,39
20	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			68,55 10,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	54,00	8,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2812106306005	Profil din polimer expandat-Bandda de etansietate	m	1,1000	50,00	57,75
		Total	lei			12 339,00
21	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 9006 6=0,5mm, L=700mm)	m			250,24 67,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	54,00	29,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	54,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2710403642598	Tabla plana protejata anticoroziv RAL3005	kg	3,2000	40,00	133,12
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	40,00	8,32
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	20,00	20,80
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	35,00	2,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,60	11,09
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	380,00	5,14
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	1 200,00	0,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	30,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			2 502,45
22	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			31,70 13,50
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			8 800,73
23	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			210,58 6,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	54,00	3,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2521302602904	Placi din material termoizolant / vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1,0200	200,00	204,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	25,00	0,10
		Total	lei			53 150,39
24	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			31,70 13,50

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	54,00	10,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	54,00	2,70
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica Membrana anticondens "TEND"	m2	1,1500	15,00	17,77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,02	0,19
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
		Total	lei			8 001,81
25	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 600(h)x600mm 4 buc)	m2			1 310,25 145,81
	7422010060100	Timplar	h-om	1,2600	54,00	68,04
	7122050013400	Zidar	h-om	1,1400	54,00	61,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1000	54,00	5,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	2030112938000*2 5	Oblon din lemn Ob-1 600hx600mm	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	25,00	3,75
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,7300	20,00	14,60
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,5700	80,00	45,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		Total	lei			1 886,76
26	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			101,75 54,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	54,00	54,00
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	80,00	14,40
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	70,00	8,40
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	35,00	4,20
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	85,00	14,45
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	12,00	6,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
		Total	lei			322,55
		1.4. Tumbe din beton monolit (pl. - 95)				
		1.4.1. Tumba Tb-1(7 buc)				
27	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			22,59 3,78
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	54,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	17,00	17,51
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	2,00	1,00
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			104,37
28	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			10,27 8,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	54,00	8,64
	1542126108945	Ulei de in sactivat	kg	0,0150	22,00	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	6,00	0,05
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
		Total	lei			71,88
29	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			57,51 21,61
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,00	13,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	35,00	35,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			42,27

1	2	3	4	5	6	7
30	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			118,40 64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	54,00	54,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,57
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,57
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			198,92
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 138,00 286,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	54,00	261,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	54,00	24,29
	2663102100000C 16/20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 600,00	1 689,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		Total	lei			299,32
		1.4.2. Tumba Tb-2(24 buc)				
32	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			22,59 3,78
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	54,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	17,00	17,51
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	2,00	1,00
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			357,82
33	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc			10,27 8,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	54,00	8,64
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	22,00	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	6,00	0,05
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
		Total	lei			246,43
34	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			57,50 21,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	35,00	35,70
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			145,47
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			118,26 64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	54,00	54,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			1 362,37
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 138,00 ----- 286,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	54,00	261,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	54,00	24,30
	2663102100000C 16/20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 600,00	1 689,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			2 052,48
		1.4.3. Tumba Tb-3(7 buc)				
37	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			22,59 ----- 3,78
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	54,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	17,00	17,51
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	2,00	1,00
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			104,37
38	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			10,27 ----- 8,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	54,00	8,64
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	22,00	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	6,00	0,05
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			71,88
39	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			57,51 ----- 21,61
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,00	13,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	35,00	35,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			42,27
40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			118,23 ----- 64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	54,00	54,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,48
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			546,24
41	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			24,13 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	54,00	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	54,00	0,22
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			182,44
42	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			22,62 3,83
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	54,00	3,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			291,34
43	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 137,94 286,17
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	54,00	261,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	54,00	24,29
	2663102100000C 16/20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 600,00	1 689,14
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,1500	30,00	4,63
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			748,28
		1.4.4. Tumba Tb-4(2 buc)				
44	CP28B	Confectionarea și montarea din oțel beton OB 37 în elemente din beton armat preturnate sau executate pe șantier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea și montarea 1M* d14 A 240)	kg			22,59 3,78
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	54,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2710602001000	Oțel beton	kg	1,0300	17,00	17,51
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,5000	2,00	1,00
	2734113803142	Sirma neagră moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			59,64
45	RpIC29A apl	Executarea manuală a filetelui la tevi din oțel pentru instalații, cu diametrul până la 3/4" (Executarea manuală a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			10,27 8,64
	7136040011800	Instalator încălzire	h-om	0,1600	54,00	8,64
	1542126108945	Ulei de înșăcitivat	kg	0,0150	22,00	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	6,00	0,05
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
		<i>Total</i>	lei			20,54
46	RpCH06E aplic	Reparații la elemente de șarpantă deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de construcții cu piulite și saibe.)	kg			57,48 21,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2875276311528	Buloane de construcții cu piulite și saibe	kg	1,0200	35,00	35,69
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,19
		<i>Total</i>	lei			24,14
47	CB02C	Cofraje din panouri reutilizabile, cu asterială	m2			117,97

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv				64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	54,00	54,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,35
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		Total	lei			169,88
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 138,00 286,21
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	54,00	261,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	54,00	24,29
	2663102100000C 16/20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 600,00	1 689,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,64
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		Total	lei			299,32
		1.4.5. Tumba Tb-5(1 buc)				
49	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			22,59 3,78
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,0600	54,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	271060200100	Otel beton	kg	1,0300	17,00	17,51
	2010237318750	Distantieri	buc	0,5000	2,00	1,00
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
		Total	lei			29,82
50	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			10,27 8,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	54,00	8,64
	1542126108945	Ulei de in siccitat	kg	0,0150	22,00	0,33
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0080	6,00	0,05
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	25,00	1,25
		Total	lei			10,27
51	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe.)	kg			57,52 21,62
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,00	13,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	35,00	35,71
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0080	25,00	0,19
		Total	lei			12,08
52	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			118,38 64,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	54,00	10,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	54,00	54,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,90	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,49
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,63
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,00	26,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	lei			117,20
53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			22,63 ----- 3,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	54,00	3,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	54,00	0,27
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,51
		<i>Total</i>	lei			62,46
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,14 ----- 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	54,00	5,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	54,00	0,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	17,00	17,42
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	2,00	0,56
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			38,62
55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 138,40 ----- 286,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	54,00	261,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	54,00	24,30
	2663102100000C 16/20	Beton C16/20	m3	1,0250	1 600,00	1 689,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	30,00	4,60
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	500,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			213,84
		1.5. Rame de rezistenta (pl. -100)				
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 778,90 ----- 1 215,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	54,00	1 093,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	54,00	121,50
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	35,00	262,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	55,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,1200	5 500,00	660,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	25,00	75,25
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	30,00	77,40
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	20,00	29,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	40,00	9,20
		<i>Total</i>	lei			43 717,41

1	2	3	4	5	6	7
57	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			57,50 21,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	35,00	35,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			3 032,55
58	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			365,70 45,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	54,00	45,90
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	250,00	3,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
		Total	lei			2 055,21
		1.6. Sarpante din lemn (pl. -103, 104)				
59	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3			8 867,32 1 300,86
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	54,00	1 170,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	54,00	130,14
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 500,00	880,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 500,00	330,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 500,00	4 565,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	17,00	74,46
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	20,00	67,60
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	25,00	49,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	35,00	1 330,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	500,00	75,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,40
		Total	lei			38 040,80
60	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			57,50 21,60
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	54,00	13,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	54,00	8,10
	2875276311528	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1,0200	35,00	35,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0080	25,00	0,20
		Total	lei			2 425,92
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg			47,03 11,34
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	54,00	10,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	54,00	0,54
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	54,00	0,54
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	60,00	0,30
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	4,50	0,07

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 052,61
62	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =1.79 m3)	m2			57,63 15,93
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	54,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	54,00	3,78
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0069	5 500,00	37,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			15 635,19
63	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			365,70 45,90
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	54,00	45,90
	1212121212121	apa	m3	0,2300	30,00	6,90
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	22,00	37,40
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	35,00	234,50
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	250,00	3,00
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	25,00	25,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	500,00	2,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	85,00	5,10
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,40
		<i>Total</i>	lei			2 223,48
64	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			63,91 13,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	54,00	13,50
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	25,00	49,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	500,00	0,50
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	450,00	0,91
		<i>Total</i>	lei			114,39

APROBAT:

Intocmit

SRL CONSTRUCTIV GRUP

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.