

Construcția scuarului din str.Basarabia, orasul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 02 Plan General

Valoarea de deviz 2 352 521,93 lei

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare/demontare				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 1840m2x0.10(h)m	m3	184,0000	34,36 8,58	6 322,70 1 578,72
2	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor	m	60,0000	116,44 75,24	6 986,40 4 514,40
3	RpCK41C	Demolarea Trenului de joc existent	m2	225,0000	32,76 30,36	7 371,00 6 831,00
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor cu mijloace mecanice, 74m2x0.1(h)m	m3	7,4000	391,50 378,00	2 897,10 2 797,20
		<i>Total</i>	lei			23 577,20
		Total Lucrari de demolare/demontare Inklusiv salariu				23 577,20 15 721,32
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Pavaj tip 1 (950.0 m2)				
5	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2	9,5000	3 004,32 422,22	28 541,04 4 011,09
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40 gros.200 mm	m3	190,0000	691,08 61,38	131 305,20 11 662,20
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - gros.50 mm	m3	47,5000	628,50 55,80	29 853,75 2 650,50

1	2	3	4	5	6	7
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri)	m2	950,0000	260,32 42,72	247 301,53 40 586,28
		<i>Total</i>	lei			437 001,52
		Total Pavaj tip 1 (950.0 m2) Inclusiv salariu				437 001,52 58 910,07
		2.2. Pavaj tip 2 (800.0 m2)				
9	TsC53A	Compactarea pamintului fara petris	100m2	8,0000	3 004,32 422,22	24 034,56 3 377,76
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40 gros.150 mm	m3	120,0000	691,08 61,38	82 929,60 7 365,60
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - gros.50 mm	m3	40,0000	628,50 55,80	25 140,00 2 232,00
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.30 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri)	m2	800,0000	240,02 42,72	192 013,92 34 177,92
		<i>Total</i>	lei			324 118,08
		Total Pavaj tip 2 (800.0 m2) Inclusiv salariu				324 118,08 47 153,28
		2.3. Instalarea bordurei				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40 gros.100 mm (Piatra sparta sub borduri)	m3	21,7500	691,08 61,38	15 031,00 1 335,02
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	870,0000	153,84 40,98	133 840,80 35 652,60
		<i>Total</i>	lei			148 871,80
		Total Instalarea bordurei				148 871,80 36 987,62

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	lei			909 991,40
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				909 991,40 143 050,97
		3. Amenajarea si instalarea utilajui la terenul pentru sport				
		3.1. Terenul de sport				
15	TsC53A	Compactarea pamintului fara petris	100m2	1,1500	3 004,32 422,22	3 454,97 485,55
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40 gros.150 mm	m3	17,2500	691,08 61,38	11 921,14 1 058,81
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - gros.50 mm	m3	39,5000	628,50 55,80	24 825,75 2 204,10
18	CI25A	Executarea invelisului din placi de cauciuc gr.30mm	m2	115,0000	507,60 29,79	58 374,14 3 425,85
		<i>Total</i>	lei			98 576,00
		Total Terenul de sport Inclusiv salariu				98 576,00 7 174,31
		3.2. Instalare sport p/u brate - 2 buc.				
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,1000	73,80 73,80	7,38 7,38
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,1200	2 013,67 405,58	241,64 48,67
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,6000	60,95 15,00	402,27 99,00

1	2	3	4	5	6	7
22	TsH91A	Aparat fitnes p/u brate	buc	2,0000	10 546,20 494,00	21 092,40 988,00
		<i>Total</i>	lei			21 743,69
		Total Instalare sport p/u brate - 2 buc. Inclusiv salariu				21 743,69 1 143,05
		3.3. Instalare sport p/u abdomen - 2 buc.				
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,1000	73,80 73,80	7,38 7,38
24	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,1200	2 013,67 405,58	241,64 48,67
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,6000	60,95 15,00	402,27 99,00
26	TsH91A	Aparat fitnes p/u abdomen	buc	2,0000	12 546,20 494,00	25 092,40 988,00
		<i>Total</i>	lei			25 743,69
		Total Instalare sport p/u abdomen - 2 buc. Inclusiv salariu				25 743,69 1 143,05
		3.4. Instalare sport p/u picioare - 6 buc.				
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,1000	73,80 73,80	7,38 7,38

1	2	3	4	5	6	7
28	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,1200	2 013,67 405,58	241,64 48,67
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	6,6000	60,95 15,00	402,27 99,00
30	TsH91A	Aparat fitnes p/u picioare	buc	2,0000	12 546,20 494,00	25 092,40 988,00
		<i>Total</i>	lei			25 743,69
		Total Instalare sport p/u picioare - 6 buc. Inclusiv salariu				25 743,69 1 143,05
		<i>Total</i>	lei			171 807,07
		Total Amenajarea si instalarea utilajului la terenul pentru sport Inclusiv salariu				171 807,07 10 603,46
		4. Amenajarea si instalarea utilajului la terenul de joaca pentru copii				
		4.1. Teren de joaca (115.0 m2)				
31	TsC53A	Compactarea pamintului fara petris	100m2	1,1500	3 004,32 422,22	3 454,97 485,55
32	TsC54A	Strat nisip cy granule mijlocie - gros.100 mm	m3	11,5000	628,50 55,80	7 227,75 641,70
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 gros.150 mm	m3	112,5000	691,08 61,38	77 746,50 6 905,25
34	TsC54B	Strat pietris (galika) gros.30 mm	m3	3,4500	691,08 61,38	2 384,22 211,76
		<i>Total</i>	lei			90 813,44
		Total Teren de joaca (115.0 m2) Inclusiv salariu				90 813,44 8 244,26
		4.2. Topogan - 1 buc.				

1	2	3	4	5	6	7
35	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,2000	73,80 73,80	14,76 14,76
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,2000	2 014,10 405,60	402,82 81,12
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	8,0000	60,95 15,00	487,60 120,00
38	TsH91A	Topogan	buc	1,0000	60 546,20 494,00	60 546,20 494,00
		<i>Total</i>	lei			61 451,38
		Total Topogan - 1 buc. Inclusiv salariu				61 451,38 709,88
		4.3. Nisipiera - 1 buc				
39	TsH91A	Lada cu nisip	buc	1,0000	5 046,20 494,00	5 046,20 494,00
		<i>Total</i>	lei			5 046,20
		Total Nisipiera - 1 buc Inclusiv salariu				5 046,20 494,00
		4.4. Leagan pentru copii - 1 buc.				
40	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,2000	73,80 73,80	14,76 14,76
41	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe	m3	0,2000	2 014,10 405,60	402,82 81,12

1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	10,0000	60,95 15,00	609,50 150,00
43	TsH91A	Leagan	buc	1,0000	15 546,20 494,00	15 546,20 494,00
		<i>Total</i>	lei			16 573,28
		Total Leagan pentru copii - 1 buc. Inklusiv salariu				16 573,28 739,88
		4.5. Balansor 1 - 2 buc.				
44	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,4000	73,77 73,77	29,51 29,51
45	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,4000	2 014,07 405,60	805,63 162,24
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,0000	60,95 15,00	975,20 240,00
47	TsH91A	Instalarea balansorului	buc	2,0000	8 046,20 494,00	16 092,40 988,00
		<i>Total</i>	lei			17 902,74
		Total Balansor 1 - 2 buc. Inklusiv salariu				17 902,74 1 419,75
		4.6. Balansor 2 - 2 buc				

1	2	3	4	5	6	7
48	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,4000	73,77 73,77	29,51 29,51
49	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,4000	2 014,07 405,60	805,63 162,24
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	16,0000	60,95 15,00	975,20 240,00
51	TsH91A	Instalarea balansorului	buc	2,0000	8 046,20 494,00	16 092,40 988,00
		<i>Total</i>	lei			17 902,74
		Total Balansor 2 - 2 buc Inclusiv salariu				17 902,74 1 419,75
		<i>Total</i>	lei			209 689,78
		Total Amenajarea si instalarea utilajului la terenul de joaca pentru copii Inclusiv salariu				209 689,78 13 027,52
		5. Amenajarea podetului de legatura				
52	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	0,1800	75,22 18,00	13,54 3,24
53	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2	2,1000	100,22 70,20	210,46 147,42
54	CC03C	Montare plase sudate VR5 ochiul 100x200 mm - 18m2=2,2 kg	kg	39,6000	47,82 2,10	1 893,64 83,16
55	CA03J	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota	m3	1,6000	1 893,25 60,60	3 029,20 96,96

1	2	3	4	5	6	7
		zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa B20 gros. 80 mm Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200				
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	20,0000	260,32 42,72	5 206,35 854,45
		<i>Total</i>	lei			10 353,19
		Total Amenajarea podetului de legatura Inclusiv salariu				10 353,19 1 185,23
		6. Havuzul				
		6.1. Lucrari de terasament				
57	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,0800	2 260,87 0,00	180,87 0,00
58	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,2000	200,26 200,26	240,31 240,31
		<i>Total</i>	lei			421,18
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				421,18 240,31
		6.2. Fundatia				
59	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,8000	118,47 84,60	1 279,47 913,68
60	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier,	kg	185,0400	20,55 4,98	3 802,21 921,50

1	2	3	4	5	6	7
		12AIII				
61	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor, 6AI	kg	56,3100	23,67 7,08	1 333,02 398,67
62	CA03A	Beton turnat în fundații, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,0000	1 649,96 279,60	1 649,96 279,60
63	CA03J	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane și turnarea cu pompa, beton armat clasa B20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3	13,0000	1 893,22 60,60	24 611,92 787,80
		<i>Total</i>	lei			32 676,58
		Total Fundatia Inclusiv salariu				32 676,58 3 301,25
		<i>Total</i>	lei			33 097,76
		Total Havuzul Inclusiv salariu				33 097,76 3 541,56
		7. Forme arhitecturale mici				
64	TsH91A	Instalarea banci/scaun	buc	36,0000	3 546,20 494,00	127 663,20 17 784,00
65	TsH91B	Instalarea urnelor (cos de gunoi)	buc	32,0000	1 205,20 413,40	38 566,40 13 228,80
		<i>Total</i>	lei			166 229,60
		Total Forme arhitecturale mici Inclusiv salariu				166 229,60 31 012,80
		8. Copaci				
		8.1. Tei 3-5 ani				
66	TsH238B	Săparea manuală a gropilor pentru plantarea arborilor și arbustilor, sol mediu	buc	14,0000	38,44 38,44	538,16 538,16
67	TsH182A	Plantarea copacilor în sol (Tei)	100 buc	0,1400	73 480,57 80,57	10 287,28 11,28
		<i>Total</i>	lei			10 825,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tei 3-5 ani Inclusiv salariu				10 825,44 549,44
		8.2. Artar 3-5 ani				
68	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor, sol mediu	buc	54,0000	38,44 38,44	2 075,76 2 075,76
69	TsH182A	Plantarea copacilor in sol (Artar)	100 buc	0,5400	73 480,59 80,59	39 679,52 43,52
		<i>Total</i>	lei			41 755,28
		Total Artar 3-5 ani Inclusiv salariu				41 755,28 2 119,28
		8.3. Frasin 3-5 ani				
70	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor, sol mediu	buc	10,0000	38,44 38,44	384,40 384,40
71	TsH182A	Plantarea copacilor in sol (Frasin)	100 buc	0,1000	73 480,60 80,60	7 348,06 8,06
		<i>Total</i>	lei			7 732,46
		Total Frasin 3-5 ani Inclusiv salariu				7 732,46 392,46
		<i>Total</i>	lei			60 313,18
		Total Copaci Inclusiv salariu				60 313,18 3 061,18
		9. Abusti				
72	TsH24C	Dracila Japoneza (Brberis thunbergii)	buc	44,0000	808,88 56,48	35 590,72 2 485,12
73	TsH24C	Arbusti (Tuia (Thuya samargad))	buc	21,0000	808,88 56,48	16 986,48 1 186,08
		<i>Total</i>	lei			52 577,20
		Total Abusti Inclusiv salariu				52 577,20 3 671,20
		10. Gazon				
74	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	35,3500	75,20 18,00	2 658,32 636,30
75	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide	100m2	35,3500	35,34	1 249,27

1	2	3	4	5	6	7
		utilizand vermodelul manual "OPII-Γ" (Lichidarea RADCINILOR DE IARBA SI BURUIENI)			35,34	1 249,27
76	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	35,3500	519,56 519,56	18 366,45 18 366,45
77	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Incarcarea pamintului pentru amenajare)	100 m3	3,5400	2 116,65 0,00	7 492,94 0,00
78	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	460,2000	32,06 0,00	14 756,31 0,00
79	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	3 535,0000	7,92 7,92	27 997,20 27 997,20
80	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentratie 33%	kg	45,5200	50,76 5,76	2 310,60 262,20
81	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	35,3500	624,24 347,04	22 066,88 12 267,86
		<i>Total</i>	lei			96 897,97
		Total Gazon Inclusiv salariu				96 897,97 60 779,28

		Total	lei	1 734 534,35
		Asigurari medicale si sociale	24 %	68 557,08
		Transport	2 %	27 380,04
		Total		1 830 471,47
		Cheltuieli de regie	5 %	91 523,57
		Total		1 921 995,04
		Beneficiu	2 %	38 439,90
		Total		1 960 434,94
		TVA	20 %	392 086,99
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 352 521,93 285 654,52

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția scuarului din
str.Basarabia, orasul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02
Plan General****Valoarea de deviz 2 352 521,93 lei**

Intocmit in prețuri curente 08.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 02:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	53,0980	72,00	3 823,05
2.	7123011000200	Betonist	h-om	392,8500	72,00	28 285,20
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,3671	72,00	1 322,43
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	34,2000	72,00	2 462,40
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,7850	72,00	128,52
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	11,3400	72,00	816,48
7.	7129020012800	Pavator	h-om	1 418,6365	72,00	102 141,83
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	611,6286	72,00	44 037,26
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	51,7500	72,00	3 726,00
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,6980	72,00	50,25
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,2620	72,00	954,87
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1 336,6060	62,00	82 869,58
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	68,5854	60,00	4 115,12
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	98,6160	60,00	5 916,96
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	83,4095	60,00	5 004,57
Total manopera						285 654,52

Material:

1.	00000035	Butasi	buc	81,1200	700,00	56 784,00
2.	00000040	Erbicide*	kg	0,0000	200,00	0,00
3.	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	26,0000	50,00	1 300,00

4.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	139,9860	70,00	9 799,02
5.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0470	35,00	36,63
6.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	67,6000	700,00	47 320,00
7.	1212121212121	apa	m3	12,1500	0,00	0,00
8.	1411122201752	Piatra sparta	m3	534,6925	480,00	256 652,40
9.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	100,9800	500,00	50 490,00
10.	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	4,1698	500,00	2 084,90
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,8154	500,00	907,70
12.	1421102200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	m3	4,1698	500,00	2 084,90
13.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,9600	450,00	3 132,00
14.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	166,2348	450,00	74 805,63
15.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,8500	450,00	3 982,50
16.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	75,7560	450,00	34 090,20
17.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,5750	45,00	25,88
18.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	2,6000	45,00	117,00
19.	1752117344760	Sfoara	m	39,0000	12,00	468,00
20.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0054	4 500,00	24,30
21.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0399	4 500,00	179,55
22.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0021	4 500,00	9,45
23.	2010237318750	Distantieri	buc	79,4580	0,10	7,95
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,0800	65,00	70,20
25.	2030112931102	Urne	buc	32,0000	670,00	21 440,00
26.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,2730	65,00	17,75
27.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	2,6000	65,00	169,00
28.	2320166200729	Parchetin	l	6,7500	65,00	438,75
29.	2320187315789	Decofrol	kg	1,5480	32,00	49,53
30.	2415907304285	Azotat amoniu ingras. gran. vicanit 33 azot in saci pol	kg	45,5200	45,00	2 048,40
31.	2430117326846	Lac bicomponent pe baza de apa	l	17,6870	28,00	495,24
32.	2462106100005	Clei PVA	l	51,1060	22,00	1 124,33
33.	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	36,0000	3 000,00	108 000,00
34.	2513206621460-02	Aparat fitnes p/u abdomen	buc	2,0000	12 000,00	24 000,00
35.	2513206621460-03	Instalare sport p/u picioare	buc	2,0000	12 000,00	24 000,00
36.	2513206621460-04	Topogan	buc	1,0000	60 000,00	60 000,00
37.	2513206621460-05	Lada cu Nisip	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
38.	2513206621460-06	Leagan	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
39.	2513206621460-07	Balansuar	buc	4,0000	7 500,00	30 000,00
40.	2513206621460-1	Aparat Fitnes P u Brate	buc	2,0000	10 000,00	20 000,00
41.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 540,4000	3,00	7 621,20
42.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 832,0000	3,00	8 496,00
43.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	187,7750	3,00	563,32
44.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	5 658,9600	3,00	16 976,88
45.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	437,0184	3,00	1 311,05
46.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13 929,9000	3,00	41 789,70
47.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	812,0000	145,00	117 740,00

				984,5500	165,00	162 450,75
48.	2663102100000	Beton	m3	4,4520	1 450,00	6 455,40
49.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	55,4547	0,00	0,00
50.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	874,3500	100,00	87 435,00
51.	2670112203002	Placi din pluta decorativa(placi din cauciuc)	m2	118,4500	450,00	53 302,50
52.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	57,9158	16,00	926,65
53.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	189,6660	15,00	2 844,99
54.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6980	15,00	10,47
55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,5400	15,00	8,10
56.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,8095	15,00	42,15
57.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	69,8000	45,00	3 141,00
58.	2873122004100	Plase sudate	kg	39,9960	45,00	1 799,82
59.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9270	27,00	25,03
60.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3490	55,00	19,21
61.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,8700	1,00	3,87
62.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,8700	0,30	1,16
63.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0645	56,00	3,61
64.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,3870	65,00	25,15
65.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	35,4000	10,00	354,00
66.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,5584	0,00	0,00
67.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1300	0,00	0,00
68.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,7907	0,00	0,00
69.	4100126202818	Apa	m3	76,9950	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				1 369 002,2 2

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	4,8000	515,00	2 472,00
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	1,1680	60,00	70,08
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	253,4490	165,00	41 819,09
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	126,7245	40,00	5 068,98
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,5900	15,00	38,85
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	8,2530	15,00	123,79
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2651	15,00	3,98
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,2400	715,00	5 176,60
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	14,9006	515,00	7 673,81
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,2808	515,00	144,61
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,5392	265,00	672,89
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,5800	15,00	53,70
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,5900	15,00	38,85
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,8892	15,00	13,34
15.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,5070	15,00	7,60
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	42,3720	15,00	635,59
17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,5392	365,00	926,81
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6820	265,00	180,73
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	55,6842	265,00	14 756,31

		Total utilaje de construcții				79 877,61
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	lei	1 734 534,35
Asigurari medicale si sociale	24 %	68 557,08
Transport	2 %	27 380,04
Total		1 830 471,47
Cheltuieli de regie	5 %	91 523,57
Total		1 921 995,04
Beneficiu	2 %	38 439,90
Total		1 960 434,94
TVA	20 %	392 086,99

Total deviz:

2 352 521,93

Intocmit

LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia scuarului din str.Basarabia, orasul Ialoveni **Investitor Primaria Ialoveni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare/demontare				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 1840m2x0.10(h)m	m3			34,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	60,00	8,58
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	715,00	17,09
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	265,00	3,66
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	365,00	5,04
		<i>Total</i>	lei			6 322,70
2	RpCS20F	Demontarea imprejmuirilor	m			116,44
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,5700	72,00	41,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5700	60,00	34,20

1	2	3	4	5	6	7
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0800	515,00	41,20
		<i>Total</i>	lei			6 986,40
3	RpCK41C	Demolarea Trenului de joc existent	m2			32,76 ----- 30,36
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	72,00	16,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	60,00	13,80
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	65,00	1,95
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	15,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			7 371,00
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor cu mijloace mecanice, 74m2x0.1(h)m	m3			391,50 ----- 378,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	72,00	288,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	60,00	90,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	15,00	5,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	15,00	3,00
		<i>Total</i>	lei			2 897,10
		2. Lucrari de constructii				
		2.1. Pavaj tip 1 (950.0 m2)				
5	TsC53A	Compactarea pamintului	100m2			3 004,32 ----- 422,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	422,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		<i>Total</i>	lei			28 541,04
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40 gros.200 mm	m3			691,08 ----- 61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			131 305,20
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - gros.50 mm	m3			628,50 ----- 55,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	62,00	55,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			29 853,75
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri)	m2			260,32 ----- 42,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	72,00	41,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	165,00	167,48
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450,00	19,26

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			247 301,53
		2.2. Pavaj tip 2 (800.0 m2)				
9	TsC53A	Compactarea pamintului fara petris	100m2			3 004,32
						422,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	422,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		<i>Total</i>	lei			24 034,56
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40 gros.150 mm	m3			691,08
						61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			82 929,60
11	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - gros.50 mm	m3			628,50
						55,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	62,00	55,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			25 140,00
12	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.30 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Culoare gri)	m2			240,02
						42,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	72,00	41,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	145,00	147,18
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450,00	19,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			192 013,92
		2.3. Instalarea bordurei				
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40 gros.100 mm (Piatra sparta sub borduri)	m3			691,08
						61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			15 031,00
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			153,84
						40,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	62,00	9,30
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	72,00	31,68
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	3,00	8,76
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	450,00	3,60
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x	m	1,0050	100,00	100,50

1	2	3	4	5	6	7
		250 x 200				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			133 840,80
		3. Amenajarea si instalarea utilajui la terenul pentru sport				
		3.1. Terenul de sport				
15	TsC53A	Compactarea pamintului fara petris	100m2			3 004,32 422,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	422,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		<i>Total</i>	lei			3 454,97
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20/40 gros.150 mm	m3			691,08 61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			11 921,14
17	TsC54A	Strat de fundatie din nisip - gros.50 mm	m3			628,50 55,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	62,00	55,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			24 825,75
18	CI25A	Executarea invelisului din placi de cauciuc gr.30mm	m2			507,60 29,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4965	60,00	29,79
	2670112203002	Placi din pluta decorativa(placi din cauciuc)	m2	1,0300	450,00	463,50
	2462106100005	Clei PVA	l	0,4444	22,00	9,78
	2430117326846	Lac bicomponent pe baza de apa	l	0,1538	28,00	4,31
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0050	45,00	0,23
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0002	15,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			58 374,14
		3.2. Instalare sport p/u brate - 2 buc.				
19	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			73,80 73,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	62,00	73,80
		<i>Total</i>	lei			7,38
20	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 013,67 405,58
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	72,00	381,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	450,00	340,08
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	347,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	265,00	66,25
		<i>Total</i>	lei			241,64
21	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,95 15,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			402,27
22	TsH91A	Aparat fitnes p/u brate	buc			10 546,20 494,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	72,00	349,20
	2513206621460-1	Aparat Fitnes P u Brate	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 450,00	52,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			21 092,40
		3.3. Instalare sport p/u abdomen - 2 buc.				
23	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			73,80 73,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	62,00	73,80
		<i>Total</i>	lei			7,38
24	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 013,67 405,58
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	72,00	381,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	450,00	340,08
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	347,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	265,00	66,25
		<i>Total</i>	lei			241,64
25	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,95 15,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			402,27
26	TsH91A	Aparat fitnes p/u abdomen	buc			12 546,20 494,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	72,00	349,20
	2513206621460-02	Aparat fitnes p/u abdomen	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 450,00	52,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			25 092,40
		3.4. Instalare sport p/u picioare - 6 buc.				
27	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			73,80 73,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	62,00	73,80
		<i>Total</i>	lei			7,38
28	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 013,67 405,58
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	72,00	381,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	450,00	340,08
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	347,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,83
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	265,00	66,25
		<i>Total</i>	lei			241,64
29	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,95 15,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			402,27
30	TsH91A	Aparat fitnes p/u picioare	buc			12 546,20 494,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	72,00	349,20
	2513206621460-03	Instalare sport p/u picioare	buc	1,0000	12 000,00	12 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 450,00	52,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			25 092,40
		4. Amenajarea si instalarea utilajului la terenul de joaca pentru copii				

1	2	3	4	5	6	7
		4.1. Teren de joaca (115.0 m2)				
31	TsC53A	Compactarea pamintului fara petris	100m2			3 004,32 422,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	62,00	422,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	500,00	2 550,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	0,00	0,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	15,00	32,10
		<i>Total</i>	lei			3 454,97
32	TsC54A	Strat nisip cy granule mijlocie - gros.100 mm	m3			628,50 55,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	62,00	55,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	450,00	495,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			7 227,75
33	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 gros.150 mm	m3			691,08 61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			77 746,50
34	TsC54B	Strat pietris (galika) gros.30 mm	m3			691,08 61,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	62,00	61,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	480,00	552,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	40,00	8,40
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	165,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			2 384,22
		4.2. Topogan - 1 buc.				
35	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			73,80 73,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	62,00	73,80
		<i>Total</i>	lei			14,76
36	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 014,10 405,60
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	72,00	381,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	450,00	340,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	347,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	265,00	66,25
		<i>Total</i>	lei			402,82

1	2	3	4	5	6	7
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,95 15,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			487,60
38	TsH91A	Topogan	buc			60 546,20 494,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	72,00	349,20
	2513206621460-04	Topogan	buc	1,0000	60 000,00	60 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 450,00	52,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			60 546,20
		4.3. Nisipiera - 1 buc				
39	TsH91A	Lada cu nisip	buc			5 046,20 494,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	72,00	349,20
	2513206621460-05	Lada cu Nisip	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 450,00	52,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 046,20
		4.4. Leagan pentru copii - 1 buc.				
40	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			73,80 73,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	62,00	73,80
		<i>Total</i>	lei			14,76
41	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 014,10 405,60
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	72,00	381,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	450,00	340,20
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	347,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,90
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	265,00	66,25
		<i>Total</i>	lei			402,82
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,95 15,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			609,50
43	TsH91A	Leagan	buc			15 546,20 494,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	72,00	349,20
	2513206621460-06	Leagan	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 450,00	52,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			15 546,20
		4.5. Balansor 1 - 2 buc.				
44	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			73,77 73,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	62,00	73,77
		<i>Total</i>	lei			29,51
45	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 014,07 405,60
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	72,00	381,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	450,00	340,30
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	347,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,87
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	265,00	66,25
		<i>Total</i>	lei			805,63
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,95 15,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			975,20
47	TsH91A	Instalarea balansorului	buc			8 046,20 494,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	72,00	349,20
	2513206621460-07	Balansuar	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 450,00	52,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			16 092,40
		4.6. Balansor 2 - 2 buc				
48	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			73,77 <hr/> 73,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	62,00	73,77
		<i>Total</i>	lei			29,51
49	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			2 014,07 <hr/> 405,60
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	72,00	381,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	3,00	840,42
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	450,00	340,30
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	500,00	347,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	15,00	4,87
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	265,00	66,25
		<i>Total</i>	lei			805,63
50	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			60,95 <hr/> 15,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	72,00	13,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	60,00	0,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	72,00	0,72
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	45,00	45,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	35,00	0,52
		<i>Total</i>	lei			975,20
51	TsH91A	Instalarea balansorului	buc			8 046,20 <hr/> 494,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	72,00	349,20
	2513206621460-07	Balansuar	buc	1,0000	7 500,00	7 500,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 450,00	52,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			16 092,40
		5. Amenajarea podetului de legatura				
52	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			75,22 <hr/> 18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	715,00	57,22
		<i>Total</i>	lei			13,54
53	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului	m2			100,22 <hr/> 70,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	72,00	61,20
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	56,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	65,00	1,95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	27,00	0,81
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	65,00	8,45
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 500,00	4,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	265,00	5,30
		<i>Total</i>	lei			210,46
54	CC03C	Montare plase sudate VR5 ochiul 100x200 mm - 18m ² =2,2 kg	kg			47,82
						2,10
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	72,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	45,00	45,45
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 893,64
55	CA03J	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa B20 gros. 80 mm Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 893,25
						60,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	72,00	57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	380,0000	3,00	1 162,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8000	450,00	367,20
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2800	500,00	142,81
	1421102200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	m3	0,2800	500,00	142,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	515,00	9,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	15,00	2,10
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	60,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			3 029,20
56	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gros.60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			260,32
						42,72
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	72,00	41,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	165,00	167,48
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	3,00	23,61
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	450,00	2,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	450,00	19,26
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	10,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			5 206,35
		6. Havuzul				
		6.1. Lucrari de terasament				
57	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 260,87
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	515,00	2 260,87
		<i>Total</i>	lei			180,87
58	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren tare	m3			200,26
						200,26

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	62,00	200,26
		<i>Total</i>	lei			240,31
		6.2. Fundatia				
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			118,47 84,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	60,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	72,00	75,60
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	56,00	0,28
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	65,00	1,95
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	27,00	2,16
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	65,00	6,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	32,00	3,84
		<i>Total</i>	lei			1 279,47
60	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, 12AIII	kg			20,55 4,98
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	72,00	4,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	15,00	15,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			3 802,21
61	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor, 6AI	kg			23,67 7,08
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	72,00	6,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	60,00	0,24
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	15,00	0,01
		<i>Total</i>	lei			1 333,02
62	CA03A	Beton turnat in fundatii, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3			1 649,96 279,60
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	72,00	255,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	60,00	24,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	3,00	563,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	450,00	356,26
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	500,00	365,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	515,00	9,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	265,00	66,25
		<i>Total</i>	lei			1 649,96
63	CA03J	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa, beton armat clasa B20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0200	m3			1 893,22 60,60
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	72,00	57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	380,0000	3,00	1 162,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8000	450,00	367,20
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2800	500,00	142,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	m3	0,2800	500,00	142,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	515,00	9,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1400	15,00	2,10
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0800	60,00	4,80
		<i>Total</i>	lei			24 611,92
		7. Forme arhitecturale mici				
64	TsH91A	Instalarea banci/scaun	buc			3 546,20
						494,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	62,00	117,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	72,00	349,20
	2513206621460	Banca pe 2 picioare	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	1 450,00	52,20
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			127 663,20
65	TsH91B	Instalarea urnelor (cos de gunoi)	buc			1 205,20
						413,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	62,00	37,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	60,00	27,00
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	72,00	349,20
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	670,00	670,00
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	1 450,00	121,80
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			38 566,40
		8. Copaci				
		8.1. Tei 3-5 ani				
66	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor, sol mediu	buc			38,44
						38,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	62,00	38,44
		<i>Total</i>	lei			538,16
67	TsH182A	Plantarea copacilor in sol (Tei)	100 buc			73 480,57
						80,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	62,00	80,57
	00000035	Butasi	buc	104,0000	700,00	72 800,00
	1752117344760	Sfoara	m	50,0000	12,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			10 287,28
		8.2. Artar 3-5 ani				
68	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor, sol mediu	buc			38,44
						38,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	62,00	38,44
		<i>Total</i>	lei			2 075,76
69	TsH182A	Plantarea copacilor in sol (Artar)	100 buc			73 480,59
						80,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	62,00	80,59
	00000035	Butasi	buc	104,0000	700,00	72 800,00
	1752117344760	Sfoara	m	50,0000	12,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			39 679,52
		8.3. Frasin 3-5 ani				
70	TsH238B	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor, sol mediu	buc			38,44
						38,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	62,00	38,44
		<i>Total</i>	lei			384,40

1	2	3	4	5	6	7
71	TsH182A	Plantarea copacilor in sol (Frasin)	100 buc			73 480,60 80,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3000	62,00	80,60
	00000035	Butasi	buc	104,0000	700,00	72 800,00
	1752117344760	Sfoara	m	50,0000	12,00	600,00
		<i>Total</i>	lei			7 348,06
		9. Abusti				
72	TsH24C	Dracila Japoneza (Brberis thunbergii)	buc			808,88 56,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	62,00	2,48
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	72,00	54,00
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	700,00	728,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,00	0,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	50,00	20,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	45,00	1,80
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	65,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			35 590,72
73	TsH24C	Arbusti (Tuia (Thuja samargad))	buc			808,88 56,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	62,00	2,48
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	72,00	54,00
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	700,00	728,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	0,00	0,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	50,00	20,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	45,00	1,80
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	65,00	2,60
		<i>Total</i>	lei			16 986,48
		10. Gazon				
74	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2			75,20 18,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	72,00	18,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	715,00	57,20
		<i>Total</i>	lei			2 658,32
75	TsH192A	Prelucrarea plantatiilor cu erbicide utilizand vermodelul manual "OPII-I" (Lichidarea RADCINILOR DE IARBA SI BURUIENI)	100m2			35,34 35,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	62,00	35,34
	00000040	Erbicide*	kg	0,0000	200,00	0,00
	1212121212121	apa	m3	0,0000	0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 249,27
76	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			519,56 519,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	62,00	519,56
		<i>Total</i>	lei			18 366,45
77	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (Incarcarea pamintului pentru amenajare)	100 m3			2 116,65 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	515,00	2 116,65
		<i>Total</i>	lei			7 492,94
78	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t			32,06 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1210	265,00	32,06
		<i>Total</i>	lei			14 756,31
79	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint	m2			7,92

1	2	3	4	5	6	7
		vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime				7,92
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	72,00	7,92
		<i>Total</i>	lei			27 997,20
80	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentratie 33%	kg			50,76
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,0800	72,00	5,76
	2415907304285	Azotat amoniu ingras. gran. vicanit 33 azot in saci pol	kg	1,0000	45,00	45,00
		<i>Total</i>	lei			2 310,60
81	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			624,24
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	72,00	347,04
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	70,00	277,20
		<i>Total</i>	lei			22 066,88

APROBAT:

Intocmit
LivartPrim SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.