Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Digitally signed by Olari Elena
Date: 2021.09.01 09:37:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Lucrari de constructia (Constructia monolit)

Valoarea de deviz 2 944 307 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente - Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)	100 m3	12,699	675,01 0,00	8 571,900 0,000
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	2 158,830	5,80 0,00	12 521,250 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	12,699	135,62 14,40	1 722,180 182,880
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) 2 км к=4	100 m3	12,699	182,40 0,00	2 316,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	10,533	615,01 0,00	6 477,900 0,000
6	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3	71,850	129,20 129,20	9 283,000 9 283,000
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) во временный отвал на 10м (к=2) для обратной засыпки	100 m3	11,251	792,01 0,00	8 910,900 0,000
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) из временного отвала на 10м (к=2) для обратной засыпки	100 m3	11,251	792,01 0,00	8 910,900 0,000
9	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in	100 m3	6,711	251,99 0,00	1 691,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) Обратная засыпка бульдозером				
10	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) Подсыпка под полы	100 m3	2,862	251,99 0,00	721,200 0,000
11	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	9,573	232,20 118,00	2 222,895 1 129,600
12	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3	167,780	17,20 17,20	2 885,800 2 885,800
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,680	730,00 352,81	1 226,400 592,720
		Total	lei			67 461,725
		Total Lucrari de terasamente - Земляные работы Inclusiv salariu				**67 461,725 14 074,000**
		2. Fundatii Фундаменты				
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	24,800	1 120,27	27 782,720

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (Бетонная подготовка из бетона B3,5)			180,00	4 464,000
15	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) для Fm1.Fm1a.Fm2.Fm2a	m2	75,720	92,96 42,00	7 039,110 3 180,240
16	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) для Pf1, Pf2, Pf3, Br01, fundatii continui	m2	676,100	92,75 38,00	62 709,043 25 691,800
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в	m3	144,240	1 316,93 154,00	189 953,400 22 212,960

1	2	3	4	5	6	7
		соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) PF1,PF,PF3, fundatii continui бетон C 15				
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Fm1,Fm1a, Fm2,Fm2a, Brm01 - бетон C 20	m3	44,340	1 348,13 154,00	59 776,070 6 828,360
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА AI д6	kg	546,960	19,71 2,68	10 781,946 1 465,840
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д10	kg	909,220	19,31 2,28	17 559,317 2 073,040
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки,	kg	169,600	19,31 2,28	3 275,392 386,680

1	2	3	4	5	6	7
		заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д14				
22	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д16	kg	169,200	19,31 2,28	3 267,699 385,800
23	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	126,520	51,10 15,20	6 465,716 1 923,120
24	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 2 слоя K=2	m2	323,640	38,78 4,80	12 550,599 1 553,480
		Total	lei			401 161,012
		Total Fundatii Фундаменты				**401 161,012**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**70 165,320**
		3. Carcas - Каркас **3.1. Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2**				
25	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) колонны монолитных рам	m2	285,120	104,23 50,00	29 719,455 14 256,000
26	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) ригели монолитных рам	m2	163,200	86,89 40,00	14 179,896 6 528,000
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	42,000	34,07 18,00	1 430,940 756,000
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой	m3	45,460	1 445,29 212,00	65 702,980 9 637,520

1	2	3	4	5	6	7
		CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B20				
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	526,300	21,36 3,96	11 240,326 2 084,120
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d8	kg	405,100	21,36 3,96	8 651,889 1 604,200
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 16	kg	360,500	20,24 2,84	7 295,441 1 023,800
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	224,400	20,24 2,84	4 541,159 637,280

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 18				
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 20	kg	1 684,300	20,24 2,84	34 085,911 4 783,400
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 22	kg	563,400	20,24 2,84	11 401,672 1 600,040
		Total	lei			188 249,669
		Total Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2				**188 249,669 42 910,360**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.2. Stalpi - Колонны Stm1, Stm1a, Stm2, Stm3, Stm4				
35	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2	172,920	104,22 50,00	18 021,089 8 646,000
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Стойки - бетон B20	m3	15,110	1 445,28 212,00	21 838,120 3 203,320
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	298,000	21,36 3,96	6 364,535 1 180,080
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м	kg	216,900	20,24 2,84	4 389,540 616,000

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 14				
39	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 16	kg	411,000	20,24 2,84	8 317,612 1 167,240
		Total	lei			58 930,896
		Total Stalpi - Колонны Stm1, Stm1a, Stm2, Stm3, Stm4 Inclusiv salariu				**58 930,896 14 812,640**
		3.3. Grinzi - Балки Grm1, Grm1a, Grm2				
40	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	41,760	86,99 40,00	3 632,748 1 670,400
41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных	buc	36,000	34,07 18,00	1 226,520 648,000

1	2	3	4	5	6	7
		балок со сборными плитами типа PE 3100 R)				
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Балки - бетон B20	m3	4,800	1 445,39 212,00	6 937,880 1 017,600
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	73,200	21,36 3,96	1 563,317 289,880
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 16	kg	291,600	20,24 2,84	5 901,391 828,160
		Total	lei			19 261,856
		Total Grinzi - Балки Grm1, Grm1a, Grm2 Inclusiv salariu				**19 261,856 4 454,040**
		3.4. Brau monolit - Монолитные пояса Brm1б Brm2б Brm3				

1	2	3	4	5	6	7
45	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	245,760	86,92 40,00	21 361,368 9 830,400
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Балки - бетон B20	m3	75,000	1 445,30 212,00	108 397,240 15 900,000
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	978,000	21,36 3,96	20 887,635 3 872,880
48	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей	kg	1 893,200	20,24 2,84	38 313,567 5 376,680

1	2	3	4	5	6	7
		опалубке) АРМАТУРА AIII d 12				
		Total	lei			188 959,810
		Total Brau monolit - Монолитные пояса Brm1б Brm2б Brm3 Inclusiv salariu				**188 959,810 34 979,960**
		3.5. Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3, Bdm4, Bdm4a				
49	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	245,760	86,92 40,00	21 361,368 9 830,400
50	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	53,000	34,00 18,00	1 801,960 954,000
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Перемычки - бетон B20	m3	5,870	1 445,28 212,01	8 483,800 1 244,480
52	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	200,100	21,36 3,96	4 273,562 792,360

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6				
53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg	262,000	20,24 2,84	5 302,225 744,080
		Total	lei			41 222,915
		Total Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3, Bdm4, Bdm4a Inclusiv salariu				**41 222,915 13 565,320**
		Total	lei			496 625,146
		Total Carcas - Каркас Inclusiv salariu				**496 625,146 110 722,320**
		4. Pereti - Стены				
54	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) (pereti exteriori-стены наружные) min cl.I	m3	138,330	934,74 148,80	129 302,646 20 583,520
55	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка	m3	216,370	934,74 148,80	202 250,554 32 195,840

1	2	3	4	5	6	7
		стен, высотой до 4 м)(pereti interiori-стены внутренние) min cl.I				
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Элементы укрепления стен	kg	19,560	35,75 8,40	699,299 164,320
57	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t	0,020	148,00 148,00	2,960 2,960
58	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t	0,020	423,60 132,00	8,472 2,640
59	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,020	345,00 152,00	6,900 3,040
		Total	lei			332 270,831
		Total Pereti - Стены **Inclusiv salariu**				**332 270,831** **52 952,320**
		5. Planseu - Перекрытие **5.1. Planseu monolit la cota -0.100 - Перекрытие на отм.-0,100**				

1	2	3	4	5	6	7
60	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	361,100	86,90 40,00	31 379,908 14 444,000
61	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	75,000	34,02 18,00	2 551,500 1 350,000
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20	m3	51,800	1 445,30 212,00	74 866,700 10 981,600
63	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg	346,300	20,40 2,96	7 065,296 1 025,040

1	2	3	4	5	6	7
64	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg	1 645,700	17,91 1,20	29 470,365 1 974,840
65	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg	2 058,230	19,84 2,44	40 830,064 5 022,080
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	85,100	25,39 1,20	2 161,006 102,080
		Total	lei			188 324,839
		Total Planseu monolit la cota -0.100 - Перекрытие на отм.-0,100 Inclusiv salariu				**188 324,839 34 899,640**
		5.2. Planseu monolit la cota 3.200 - Перекрытие на отм.3.200				
67	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	361,100	86,90 40,00	31 379,908 14 444,000

1	2	3	4	5	6	7
68	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	75,000	34,02 18,00	2 551,500 1 350,000
69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20	m3	52,000	1 445,30 212,00	75 155,600 11 024,000
70	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg	349,700	20,40 2,96	7 134,708 1 035,120
71	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg	1 622,500	17,91 1,20	29 054,911 1 947,000

1	2	3	4	5	6	7
72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg	2 108,700	19,84 2,44	41 831,430 5 145,240
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	85,100	25,39 1,20	2 161,006 102,080
		Total	lei			189 269,063
		Total Planseu monolit la cota 3.200 - Перекрытие на отм.3.200 Inclusiv salariu				**189 269,063 35 047,440**
		5.3. Planseu monolit la cota 6.500 - Перекрытие на отм.6.500				
74	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	361,100	86,90 40,00	31 379,908 14 444,000
75	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных	buc	75,000	34,02 18,00	2 551,500 1 350,000

1	2	3	4	5	6	7
		балок со сборными плитами типа PE 3100 R)				
76	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20	m3	54,300	1 445,30 212,00	78 479,540 11 511,600
77	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg	370,800	20,40 2,96	7 565,113 1 097,560
78	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg	1 983,100	17,91 1,20	35 512,355 2 379,720
79	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в	kg	833,000	19,84 2,44	16 524,637 2 032,520

1	2	3	4	5	6	7
		скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10				
80	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	85,100	25,39 1,20	2 161,006 102,080
		Total	lei			174 174,059
		Total Planseu monolit la cota 6.500 - Перекрытие на отм.6.500 Inclusiv salariu				**174 174,059 32 917,480**
		Total	lei			551 767,961
		Total Planseu - Перекрытие Inclusiv salariu				**551 767,961 102 864,560**
		6. Scari monolita - Лестницы монолитные				
81	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	75,640	86,98 40,00	6 578,899 3 025,600
82	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	15,000	33,82 18,00	507,300 270,000
83	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление	m3	11,000	1 445,28 212,00	15 898,040 2 332,000

1	2	3	4	5	6	7
		бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) бетон C20				
84	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg	101,200	20,40 2,96	2 064,627 299,560
85	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg	281,200	17,91 1,20	5 035,589 337,440
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	26,400	25,40 1,20	670,463 31,680
		Total	lei			30 754,918
		Total Scari monolita - Лестницы монолитные **Inclusiv salariu**				**30 754,918** **6 296,280**
		7. Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета				
87	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в	m2	80,740	104,24 50,00	8 416,721 4 037,000

1	2	3	4	5	6	7
		строениях высотой до 20м включительно, без креплений) Stm5,Stm6, Sm1				
88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Stm5,Stm6 - бетон B15	m3	3,970	1 413,58 212,01	5 611,910 841,680
89	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Sm1 - бетон B12.5	m3	1,150	1 339,60 211,97	1 540,540 243,760
90	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	88,200	21,36 3,96	1 883,679 349,280
91	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м	kg	19,500	21,35 3,96	416,333 77,240

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d10				
92	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 10	kg	9,000	20,24 2,84	182,138 25,560
93	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg	250,000	20,24 2,84	5 059,375 710,000
94	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) Brm4, Brm5, Bdm5	m2	53,540	87,03 40,00	4 659,811 2 141,600
95	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	5,920	1 413,64 212,00	8 368,760 1 255,040

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Brm4, Brm5, Bdm5-бетон B15				
96	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	107,900	21,36 3,96	2 304,532 427,320
97	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 10	kg	50,000	20,24 2,84	1 011,875 142,000
98	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая	kg	152,300	20,24 2,84	3 082,101 432,560

1	2	3	4	5	6	7
		конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12				
		Total	lei			42 537,775
		Total Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета Inclusiv salariu				**42 537,775 10 683,040**
		8. Acoperisi - Кровля				
99	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10,860	9 423,74 900,00	102 341,840 9 774,000
100	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	10,860	365,55 34,00	3 969,831 369,240
		Total	lei			106 311,671
		Total Acoperisi - Кровля Inclusiv salariu				**106 311,671 10 143,240**
		9. Copertina - Козырек				
101	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t	0,051	25 602,37 1 600,00	1 305,721 81,600
102	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (diam. 16 mm) (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	8,000	19,57 4,80	156,600 38,400
103	Pret furnizor	Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	8,000	77,28 0,00	618,240 0,000
104	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete,	t	0,051	148,24 148,24	7,560 7,560

1	2	3	4	5	6	7
		balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)				
105	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t	0,051	423,18 131,76	21,582 6,720
106	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) Vopsea PF 115	t	0,051	345,90 152,94	17,641 7,800
		Total	lei			2 127,344
		Total Copertina - Козырек **Inclusiv salariu**				**2 127,344** **142,080**

		Total	lei	2 031 021
		CASM	24 %	90 731
		Transportarea materialelor	7 %	104 534
		Total		2 226 286
		Cheltuieli de regie	7 %	155 839
		Total		2 382 125
		Beneficiu de deviz	3 %	71 464
		Total		2 453 589
		TVA	20 %	490 718
		Total deviz: **Inclisiv salariu**		**2 944 307** **378 046**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1

Lucrari de constructia (Constructia monolit)

Valoarea de deviz 2 944 307 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 096,023	40,00	43 840,920
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2 329,984	40,00	93 199,360
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 323,646	40,00	52 945,840
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2 885,510	40,00	115 420,400
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	219,915	40,00	8 796,600
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	38,837	40,00	1 553,480
7.	7136080025001	Montator	h-om	4,108	40,00	164,320
8.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,768	40,00	30,720
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,785	40,00	71,400
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	351,850	40,00	14 074,000
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	917,883	40,00	36 715,320
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	48,078	40,00	1 923,120
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	232,692	40,00	9 307,680
		Total manopera				**378 046**
		Materiale:				
1.	1212121212121	apa	m3	2,498	20,00	49,960
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	319,230	600,00	191 538,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,661	300,00	198,300
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,052	7 500,00	7 890,000
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,659	7 500,00	27 442,500
6.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	1,303	7 500,00	9 772,500
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	3,308	7 500,00	24 810,000
8.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,109	7 500,00	817,500
9.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	10,100	7 500,00	75 750,000
10.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,177	7 500,00	1 327,500
11.	2010237318750	Distantieri	buc	4 618,949	0,50	2 309,475
12.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	410,168	170,00	69 728,560
13.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	731,426	0,50	365,713
14.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,388	500,00	194,000
15.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	18,462	35,30	651,709
16.	2320166200676	White spirit	kg	0,059	26,60	1,569

17.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	10,860	16,30	177,018
18.	2320187315789	Decofrol	kg	383,946	20,00	7 678,920
19.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1 100,376	8,30	9 133,121
20.	23203226000361	Gudron	kg	28,019	10,00	280,190
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,005	17,33	0,087
22.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,395	40,00	15,800
23.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,003	23,00	0,069
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	32,689	33,00	1 078,737
25.	24301161032181	Vopsea PF 115	kg	0,369	35,33	13,036
26.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,130	36,33	4,723
27.	2430126103294-1	Vopsea GF021	kg	0,480	41,23	19,790
28.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	72,762	35,33	2 570,681
29.	2466477302420	Sticla solubila	kg	63,260	26,33	1 665,636
30.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	24,829	700,00	17 380,300
31.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	3,922	700,00	2 745,400
32.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 064,100	3,40	3 617,940
33.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	220,075	4,00	880,300
34.	2663102100000 B12,5	Beton B12,5	m3	1,214	980,00	1 189,720
35.	2663102100000 B15	Beton B15	m3	4,191	1 050,00	4 400,550
36.	2663102100000 B20	Beton B20	m3	379,049	1 080,00	409 372,920
37.	2663102100000 B15	Beton B 15	m3	156,314	1 050,00	164 129,700
38.	2663102100000 B3,5	Beton B 3,5	m3	25,674	830,00	21 309,420
39.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	35,470	700,00	24 829,000
40.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	15,747	23,63	372,102
41.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,407	16,30	22,936
42.	2710602100000 AI10	Otel beton АРМАТУРА AI д10	kg	19,987	16,30	325,788
43.	2710602100000 AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	4 086,324	16,30	66 607,081
44.	2710602100000 AI8	Otel beton АРМАТУРА AI д8	kg	415,227	16,30	6 768,200
45.	2710602200000 AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	6 117,353	16,30	99 712,854
46.	2710602200000 AIII12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	2 621,437	16,30	42 729,423
47.	2710602200000 AIII14	Otel beton АРМАТУРА AIII д 14	kg	396,162	16,30	6 457,441
48.	2710602200000 AIII16	Otel beton АРМАТУРА AIII д 16	kg	1 263,107	16,30	20 588,644
49.	2710602200000 AIII18	Otel beton АРМАТУРА AIII д 18	kg	230,010	16,30	3 749,163
50.	2710602200000 AIII20	Otel beton АРМАТУРА AIII д 20	kg	1 726,407	16,30	28 140,434
51.	2710602200000 AIII22	Otel beton АРМАТУРА AIII д 22	kg	577,485	16,30	9 413,006
52.	2710602400000 AIIIд8	Otel beton АРМАТУРА AIII д 8	kg	5 670,811	16,30	92 434,220
53.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,786	25,00	94,650
54.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	173,095	25,00	4 327,375
55.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,102	23,30	2,377
56.	2811106301200	Elemente metalice	kg	52,020	23,30	1 212,066
57.	2811236309900-1	Confectii metalice з/д	kg	20,546	23,30	478,722
58.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	148,400	23,30	3 457,720
59.	28112368323520	Burghiu widia	buc	2,520	20,00	50,400
60.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	36,924	26,30	971,101
61.	2873122004100	Plase sudate VR-1 d=4	kg	284,517	23,30	6 629,245
62.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	105,162	25,00	2 629,050

63.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,198	41,30	8,177
64.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,023	41,30	0,950
65.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,331	17,30	5,726
66.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	802,457	2,40	1 925,896
67.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	81,450	25,00	2 036,250
68.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	802,457	0,20	160,491
69.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,331	0,20	0,066
70.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,331	0,80	0,265
71.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	17,238	25,00	430,950
72.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	32,580	25,00	814,500
73.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	104,491	25,00	2 612,275
74.	4011106202741	Energie electrica	kw	12,623	5,00	63,115
75.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	107,796	20,00	2 155,920
76.	980-50000	Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	8,000	77,28	618,240
		Total materiale de construcţii				**1 493 348**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,054	300,00	16,200
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,629	300,00	488,700
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,196	5,00	0,980
4.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,647	5,00	3,235
5.	2922140007000	Macara	h-ut	248,110	300,00	74 433,000
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,480	10,00	4,800
7.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2,498	10,00	24,980
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	50,166	300,00	15 049,800
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	67,447	300,00	20 234,100
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	12,191	300,00	3 657,300
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,652	150,00	97,800
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	9,920	10,00	99,200
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	308,976	10,00	3 089,760
14.	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	31,237	35,00	1 093,295
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	15,842	40,00	633,680
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,415	50,00	420,750
17.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	3,584	45,00	161,280
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,565	20,00	31,300
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,008	300,00	2,400
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	109,621	250,00	27 405,250
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,636	250,00	159,000
22.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50,085	250,00	12 521,250
		Total utilaje de construcţii				**159 627**

Total	lei	2 031 021
CASM	24 %	90 731
Transportarea materialelor	7 %	104 534
Total		2 226 286
Cheltuieli de regie	7 %	155 839
Total		2 382 125
Beneficiu de deviz	3 %	71 464

Total		2 453 589
TVA	20 %	490 718

Total deviz: **2 944 307**

Intocmit SRL OLBI COM
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente - Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)	100 m3			675,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,01
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			135,62 14,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,01
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) 2 км к=4	100 m3			182,40 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	300,00	14,41
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	167,99
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			615,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,01
6	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3			129,20 129,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	40,00	129,20
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м	100 m3			792,01 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт I или II категории) во временный отвал на 10м (к=2) для обратной засыпки				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	792,01
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт I или II категории) из временного отвала на 10м (к=2) для обратной засыпки	100 m3			792,01 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	792,01
9	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см) Обратная засыпка бульдозером	100 m3			251,99 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	300,00	251,99
10	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см) Подсыпка под полы	100 m3			251,99 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	300,00	251,99
11	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3			232,20 118,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9500	40,00	118,00
	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	3,2630	35,00	114,21
12	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			17,20 17,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	40,00	17,20
13	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			730,00 352,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,81
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,19
		2. Fundatii Фундаменты				
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3			1 120,27 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000B 3,5	Beton B 3,5	m3	1,0250	830,00	859,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
15	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) для Fm1.Fm1a.Fm2.Fm2a	m2			92,96 42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	40,00	38,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	170,00	15,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,76
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
16	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) для Pf1, Pf2, Pf3, Br01, fundatii continui	m2			92,75 38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	40,00	32,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	170,00	18,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
17	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) PF1,PF,PF3, fundatii continui бетон C 15	m3			1 316,93 154,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000B 15	Beton B 15	m3	1,0250	1 050,00	1 092,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
18	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) Fm1,Fm1a, Fm2,Fm2a, Brm01 - бетон C 20	m3			1 348,13 154,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 123,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
19	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА AI д6	kg			19,71 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	40,00	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д10	kg			19,31 2,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д14	kg			19,31 2,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII14	Otel beton АРМАТУРА AIII д 14	kg	1,0250	16,30	16,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
22	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д16	kg			19,31 2,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII16	Otel beton АРМАТУРА AIII д 16	kg	1,0250	16,30	16,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
23	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			51,10 15,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	40,00	15,20
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	700,00	21,70
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	26,33	13,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
24	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 2 слоя K=2	m2			38,78 4,80
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,30	28,22
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	2,72
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,50	1,13
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	1,30
		3. Carcas - Каркас				
		3.1. Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2				
25	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) колонны монолитных рам	m2			104,23 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	25,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,20	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,40	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	25,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	170,00	25,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,26
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
26	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) ригели монолитных рам	m2			86,89 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
27	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			34,07 18,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,30	9,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
28	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B20	m3			1 445,29 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 140,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
29	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			21,36 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
30	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d8	kg			21,36 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI8	Otel beton АРМАТУРА AI д8	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
31	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 16	kg			20,24 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	2710602200000AIII16	Otel beton АРМАТУРА AIII д 16	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 18	kg			20,24 / 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII18	Otel beton АРМАТУРА AIII д 18	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
33	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 20	kg			20,24 / 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII20	Otel beton АРМАТУРА AIII д 20	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
34	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 22	kg			20,24 / 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII22	Otel beton АРМАТУРА AIII д 22	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		3.2. Stalpi - Колонны Stm1, Stm1a, Stm2, Stm3, Stm4				
35	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2			104,22 / 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	25,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,20	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,40	0,12

1	2	3	4	5	6	7
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	25,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	170,00	25,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,23
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Стойки - бетон B20	m3			1 445,28 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 140,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
37	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			21,36 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
38	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 14	kg			20,24 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII14	Otel beton АРМАТУРА AIII д 14	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
39	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 16	kg			20,24 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII16	Otel beton АРМАТУРА AIII д 16	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		3.3. Grinzi - Балки Grm1, Grm1a, Grm2				
40	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			86,99 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
41	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			34,07 18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,30	9,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
42	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Балки - бетон B20	m3			1 445,39 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 140,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
43	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			21,36 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
44	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg			20,24 2,84

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 16				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII16	Otel beton АРМАТУРА AIII д 16	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		3.4. Brau monolit - Монолитные пояса Brm1б Brm2б Brm3				
45	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			86,92 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Балки - бетон B20	m3			1 445,30 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 140,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			21,36 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
48	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,24 2,84

1	2	3	4	5	6	7
		(Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		3.5. Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3, Bdm4, Bdm4a				
49	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			86,92 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
50	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			34,00 18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,30	9,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,68
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Перемычки - бетон B20	m3			1 445,28 212,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 140,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,02
52	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на	kg			21,36 3,96

1	2	3	4	5	6	7
		стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			20,24 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		4. Pereti - Стены				
54	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) (pereti exteriori-стены наружные) min cl.I	m3			934,74 148,80
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	40,00	123,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	600,00	540,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	700,00	49,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	700,00	70,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	3,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,00
55	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)(pereti interiori-стены внутренние) min cl.I	m3			934,74 148,80
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	40,00	123,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	600,00	540,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	700,00	49,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	700,00	70,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	3,74
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,00
56	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Элементы укрепления стен	kg			35,75 8,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,40
	2811236309900-1	Confectii metalice з/д	kg	1,0400	23,30	24,47
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,30	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
57	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t			148,00 148,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7000	40,00	148,00
58	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t			423,60 132,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	132,00
	2430126103294-1	Vopsea GF021	kg	3,3800	41,23	278,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,60	13,30
59	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			345,00 152,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,00
	24301161032181	Vopsea PF 115	kg	5,2000	35,33	183,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,60	9,30
		5. Planseu - Перекрытие				
		5.1. Planseu monolit la cota -0.100 - Перекрытие на отм.-0,100				
60	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			86,90 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
61	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			34,02 18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,30	9,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными	m3			1 445,30 212,00

1	2	3	4	5	6	7
		средствами) Плиты перекрытия - бетон B20				
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 140,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
63	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg			20,40 2,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	300,00	0,34
64	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg			17,91 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2710602400000AIIIд8	Otel beton АРМАТУРА AIII д 8	kg	1,0250	16,30	16,71
65	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			19,84 2,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	40,00	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
66	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			25,39 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate VR-1 d=4	kg	1,0100	23,30	23,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		5.2. Planseu monolit la cota 3.200 - Перекрытие на отм.3.200				
67	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных	m2			86,90 40,00

1	2	3	4	5	6	7
		щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
68	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			34,02 18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,30	9,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
69	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20	m3			1 445,30 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 140,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
70	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg			20,40 2,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	300,00	0,34
71	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg			17,91 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2710602400000AIIIд8	Otel beton АРМАТУРА AIII д 8	kg	1,0250	16,30	16,71

1	2	3	4	5	6	7
72	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			19,84 2,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	40,00	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
73	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			25,39 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate VR-1 d=4	kg	1,0100	23,30	23,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		5.3. Planseu monolit la cota 6.500 - Перекрытие на отм.6.500				
74	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			86,90 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
75	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			34,02 18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,30	9,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
76	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B20	m3			1 445,30 212,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 140,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
77	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg			20,40 2,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	300,00	0,34
78	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg			17,91 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2710602400000AIIIд8	Otel beton АРМАТУРА AIII д 8	kg	1,0250	16,30	16,71
79	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			19,84 2,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	40,00	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
80	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			25,39 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate VR-1 d=4	kg	1,0100	23,30	23,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		6. Scari monolita - Лестницы монолитные				
81	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования	m2			86,98 40,00

1	2	3	4	5	6	7
		плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
82	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			33,82 18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	23,30	9,32
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
83	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) бетон C20	m3			1 445,28 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	1 080,00	1 140,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
84	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg			20,40 2,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	300,00	0,34
85	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg			17,91 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2710602400000AIIIд8	Otel beton АРМАТУРА AIII д 8	kg	1,0250	16,30	16,71
86	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной	kg			25,40

1	2	3	4	5	6	7
		сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)				1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate VR-1 d=4	kg	1,0100	23,30	23,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		7. Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета				
87	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) Stm5,Stm6, Sm1	m2			104,24 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	25,00	0,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,20	0,01
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,40	0,12
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	25,00	1,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	170,00	25,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
88	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Stm5,Stm6 - бетон B15	m3			1 413,58 212,01
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,01
	2663102100000B 15	Beton B15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,03
89	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Sm1 - бетон B12.5	m3			1 339,60 211,97
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	193,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	17,98
	2663102100000B 12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	980,00	1 034,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,10
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
90	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			21,36 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
91	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d10	kg			21,35 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI10	Otel beton АРМАТУРА AI д10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,29
92	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 10	kg			20,24 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
93	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			20,24 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
94	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) Brm4, Brm5, Bdm5	m2			87,03 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,20	0,06
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,56
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	250,00	5,00
95	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Brm4, Brm5, Bdm5- бетон B15	m3			1 413,64 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B15	Beton B 15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,02
96	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			21,36 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
97	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 10	kg			20,24 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
98	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			20,24 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
		8. Acoperisi - Кровля				
99	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 423,74 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 500,00	75,28
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	7 500,00	6 975,14
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	7 500,00	899,86
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	26,30	89,42
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	33,00	99,33
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	10,00	25,80
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	23,63	34,26
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	45,00	14,85
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
100	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			365,55 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,30	60,01
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	35,33	236,71
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,33	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,30	16,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,49
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,01
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,99
		9. Copertina - Козырек				
101	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Монтаж на стройплощадке, готовых металлических элементов (колонны, балки. фермы), доставленных полностью собранными, в структуру лёгких конструкций)	t			25 602,37 1 600,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	40,00	1 400,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	40,00	200,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	23,30	23 766,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	41,30	18,63
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,20	1,29
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	17,30	112,27
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,80	5,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	23,00	1,35
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	17,33	1,71
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	23,30	46,61
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	5,00	2,25
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	300,00	47,06
102	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (diam. 16 mm) (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			19,57 4,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	7,88
	28112368323520	Burghiu widia	buc	0,3000	20,00	6,30
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,60
103	Pret furnizor	Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc			77,28 0,00
	980-50000	Ancoraj cu pana HSA-F M16x190	buc	1,0000	77,28	77,28
104	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t			148,24 148,24

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7000	40,00	148,24
105	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t			423,18 131,76
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	131,76
	2430126103294-1	Vopsea GF021	kg	3,3800	41,23	278,90
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,60	12,51
106	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) Vopsea PF 115	t			345,90 152,94
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,94
	24301161032181	Vopsea PF 115	kg	5,2000	35,33	183,57
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,60	9,39

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 5 190 032 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки **1.1. Pereti despartitori la cota - 3.300 - Перегородки на отм.-3,300**				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	25,200	249,51 107,33	6 287,719 2 704,680
		Total	lei			6 287,719
		Total Pereti despartitori la cota - 3.300 - Перегородки на отм.-3,300 Inclusiv salariu				**6 287,719 2 704,680**
		1.2. Pereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000				
2	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50	m3	3,430	2 305,46 360,80	7 907,711 1 237,560

1	2	3	4	5	6	7
		в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)				
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	233,330	249,51 107,33	58 218,594 25 042,840
		Total	lei			66 126,305
		Total Pereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000 Inclusiv salariu				**66 126,305 26 280,400**
		1.3. Pereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3,300				
4	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	183,810	249,51 107,33	45 862,778 19 727,960
		Total	lei			45 862,778
		Total Pereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3,300 Inclusiv salariu				**45 862,778 19 727,960**
		Total	lei			118 276,802
		Total Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки Inclusiv salariu				**118 276,802 48 713,040**
		2. Usi - Двери				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp	m2	97,870	1 559,71 32,40	152 648,797 3 171,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U1.U2.U*				
6	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U8	m2	6,940	1 714,17 54,00	11 896,341 374,760
7	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U3,U4	m2	35,150	1 620,65 36,40	56 965,925 1 279,480
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de	m2	17,640	1 559,71 32,40	27 513,269 571,520

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U5, U6				
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U7	m2	5,600	1 820,66 36,40	10 195,681 203,840
10	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U9,L1	m2	6,270	1 840,66 36,40	11 540,937 228,240
		Total	lei			270 760,950
		Total Usi - Двери Inclusiv salariu				**270 760,950 5 828,840**
		3. Ferestre - Окна				

1	2	3	4	5	6	7
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire F1	m2	7,000	1 193,95 37,60	8 357,671 263,200
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F	m2	17,100	1 150,85 29,20	19 679,480 499,320
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F1, F2, F4, F5	m2	133,000	1 109,17 22,40	147 519,902 2 979,200
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы) 300mm	m	95,100	196,05 14,40	18 644,355 1 369,440
		Total	lei			194 201,408
		Total Ferestre - Окна Inclusiv salariu				**194 201,408 5 111,160**
		4. Vitraliu- Витражи				

1	2	3	4	5	6	7
15	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv -	m2	49,280	2 483,84 31,20	122 403,810 1 537,520
		Total	lei			122 403,810
		Total Vitraliu- Витражи Inclusiv salariu				**122 403,810 1 537,520**
		5. Pardoseli - Полы **5.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300** **5.1.1. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11+Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9**				
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	3,704	1 897,97 272,40	7 030,080 1 008,960
17	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон С7,5 толщ.100mm	m3	37,040	1 155,02 184,00	42 782,059 6 815,360
18	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	370,350	21,22 8,00	7 859,196 2 962,800
19	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton b-100mm	m3	37,040	1 099,58 180,00	40 728,440 6 667,200
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	407,400	25,87 1,80	10 541,139 733,320

1	2	3	4	5	6	7
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2	370,350	57,23 28,00	21 195,215 10 369,800
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	370,350	210,88 100,00	78 099,495 37 035,040
23	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	301,000	60,45 40,00	18 194,617 12 040,000
		Total	lei			226 430,241
		Total Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11+Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9 Inclusiv salariu				**226 430,241 77 632,480**
		5.1.2. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12				
24	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,473	1 897,76 272,39	897,640 128,840
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) бетон С7,5 толщ.100mm	m2	47,300	125,01 36,00	5 912,830 1 702,800
26	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton b-100mm	m3	4,700	1 099,63 180,00	5 168,260 846,000
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	47,300	57,23 28,00	2 707,085 1 324,400

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	47,300	5,24 1,20	248,041 56,760
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	47,300	210,88 100,00	9 974,623 4 730,000
30	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,000	60,45 40,00	1 692,522 1 120,000
		Total	lei			26 601,001
		Total Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12 **Inclusiv salariu**				**26 601,001** **9 908,800**
		Total	lei			253 031,242
		Total Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 **Inclusiv salariu**				**253 031,242** **87 541,280**
		5.2. Plan cota 0,000 - План на отм.0,000 **5.2.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 8...15,2,7,16,17**				
31	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	335,900	21,22 8,00	7 128,138 2 687,200
32	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для	m3	33,590	1 099,58 180,00	36 934,800 6 046,240

1	2	3	4	5	6	7
		выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)				
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2	335,900	57,23 28,00	19 223,610 9 405,200
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	335,900	210,88 100,00	70 834,591 33 590,000
35	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	332,000	60,45 40,00	20 068,470 13 280,000
		Total	lei			154 189,609
		Total Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 8...15,2,7,16,17 Inclusiv salariu				**154 189,609 65 008,640**
		5.2.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 1,3...6				
36	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	55,250	17,81 8,00	984,065 442,000
37	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	5,250	1 099,54 180,01	5 772,590 945,040

1	2	3	4	5	6	7
		clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 95mm)				
38	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2	m2	55,250	182,91 6,40	10 106,040 353,600
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	55,250	57,23 28,00	3 162,070 1 547,000
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	55,250	210,88 100,00	11 651,033 5 524,960
41	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,500	60,45 40,00	1 722,750 1 140,000
		Total	lei			33 398,548

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 1,3...6 Inclusiv salariu				**33 398,548 9 952,600**
		5.2.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	47,300	57,23 28,00	2 707,085 1 324,400
43	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	4,730	1 099,66 180,01	5 201,390 851,440
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	47,300	5,24 1,20	248,041 56,760
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	47,300	210,88 100,00	9 974,623 4 730,000
46	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,000	60,45 40,00	1 692,522 1 120,000
		Total	lei			19 823,661
		Total Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18 Inclusiv salariu				**19 823,661 8 082,600**
		Total	lei			207 411,818

1	2	3	4	5	6	7
		Total Plan cota 0,000 - План на отм.0,000 **Inclusiv salariu**				**207 411,818** **83 043,840**
		5.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 **5.3.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14+ 12,15**				
47	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	229,250	21,22 8,00	4 864,918 1 834,000
48	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	22,930	1 099,56 180,00	25 212,860 4 127,440
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2	229,250	57,23 28,00	13 120,090 6 419,000
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 min 30*30	m2	229,250	210,88 100,00	48 344,152 22 924,960
51	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	190,400	60,45 40,00	11 509,055 7 616,000

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
		Total	lei			103 051,075
		Total Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14+ 12,15 Inclusiv salariu				**103 051,075 42 921,400**
		5.3.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 10,11				
52	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	25,400	17,81 8,00	452,407 203,200
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 95mm)	m3	2,410	1 099,66 180,02	2 650,190 433,840
54	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или	m2	25,400	182,91 6,40	4 645,860 162,560

1	2	3	4	5	6	7
		кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2				
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	25,400	57,23 28,00	1 453,695 711,200
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2	25,400	210,88 100,00	5 356,353 2 540,000
57	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	32,000	60,45 40,00	1 934,310 1 280,000
		Total	lei			16 492,815
		Total Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 10,11 Inclusiv salariu				**16 492,815 5 330,800**
		5.3.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 3,5,7				
58	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2	117,500	21,22 8,00	2 493,463 940,000
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с	m3	12,340	1 099,57 180,00	13 568,730 2 221,200

1	2	3	4	5	6	7
		использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 105mm)				
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	117,500	57,23 28,00	6 724,525 3 290,000
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Clasa de abraziune33,Grosime min10mm	m2	107,500	292,99 52,00	31 496,276 5 590,000
		Total	lei			54 282,994
		Total Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 3,5,7 Inclusiv salariu				**54 282,994 12 041,200**
		5.3.4. Tip 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2	52,300	5,24 1,20	274,261 62,760
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100mm)	m3	5,230	1 099,55 180,01	5 750,660 941,440

1	2	3	4	5	6	7
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 min 30*30	m2	52,300	210,88 100,00	11 029,023 5 230,000
65	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	28,000	60,45 40,00	1 692,522 1 120,000
		Total	lei			18 746,466
		Total Tip 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16 Inclusiv salariu				**18 746,466 7 354,200**
		Total	lei			192 573,350
		Total Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 Inclusiv salariu				**192 573,350 67 647,600**
		Total	lei			653 016,410
		Total Pardoseli - Полы Inclusiv salariu				**653 016,410 238 232,720**
		6. Finisare interioare -Внутренняя отделка **6.1. Tavane finisar -Отделка потолков** **6.1.1. Tavane finisar -Отделка потолков Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300** **6.1.1.1. Incapere 1...11-Помещения 1...11**				
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	387,500	190,97 88,00	74 001,454 34 100,000
		Total	lei			74 001,454
		Total Incapere 1...11-Помещения 1...11 Inclusiv salariu				**74 001,454 34 100,000**
		Total	lei			74 001,454

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane finisar -Отделка потолков Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 Inclusiv salariu				**74 001,454 34 100,000**
		6.1.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 6.1.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,,rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	361,200	190,97 88,00	68 978,906 31 785,600
		Total	lei			68 978,906
		Total Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17 Inclusiv salariu				**68 978,906 31 785,600**
		6.1.2.2. Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6				
68	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm	m2	168,110	277,84 70,00	46 707,192 11 767,720
69	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	170,000	35,98 20,80	6 116,940 3 536,000
		Total	lei			52 824,132
		Total Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6 Inclusiv salariu				**52 824,132 15 303,720**
		Total	lei			121 803,038
		Total Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 Inclusiv salariu				**121 803,038 47 089,320**
		6.1.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 6.1.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16				
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2	406,750	190,97 88,00	77 677,664 35 793,960
		Total	lei			77 677,664

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16 Inclusiv salariu				**77 677,664 35 793,960**
		6.1.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
71	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm	m2	22,400	277,79 70,00	6 222,601 1 568,000
72	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,000	35,98 20,80	791,604 457,600
		Total	lei			7 014,205
		Total Incapere 10,11 - Помещения 10,11 Inclusiv salariu				**7 014,205 2 025,600**
		Total	lei			84 691,869
		Total Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 Inclusiv salariu				**84 691,869 37 819,560**
		Total	lei			280 496,361
		Total Tavane finisar -Отделка потолков Inclusiv salariu				**280 496,361 119 008,880**
		6.2. Pereti finisar - Отделка стен **6.2.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300** **6.2.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11**				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht) под штукатурку	m2	712,460	4,04 0,00	2 881,188 0,000
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	712,460	90,74 68,00	64 645,112 48 447,280

1	2	3	4	5	6	7
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	712,460	60,38 48,80	43 021,177 34 768,040
76	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2	712,460	70,85 47,20	50 477,410 33 628,120
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	712,460	10,88 0,00	7 755,127 0,000
		Total	lei			168 780,014
		Total Incapere 1...11- Помещения 1...11 Inclusiv salariu				**168 780,014 116 843,440**
		6.2.1.2. Incapere 7,8- Помещения 7,8				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	35,700	9,64 5,59	344,051 199,680
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	35,700	90,32 68,00	3 224,430 2 427,600
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	130,700	2,04 0,00	266,628 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков) (Supraton)				
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	130,700	183,48 66,00	23 980,908 8 626,200
		Total	lei			27 816,017
		Total Incapere 7,8- Помещения 7,8 Inclusiv salariu				**27 816,017 11 253,480**
		Total	lei			196 596,031
		Total Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300 Inclusiv salariu				**196 596,031 128 096,920**
		6.2.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 **6.2.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17**				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	878,080	4,04 0,00	3 550,956 0,000
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	600,000	90,34 68,00	54 204,000 40 800,000
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой	m2	878,080	41,07 29,60	36 066,291 25 991,200

1	2	3	4	5	6	7
		смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм				
85	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм К=2	m2	-878,080	0,00 0,00	0,000 0,000
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	878,080	2,04 0,00	1 791,283 0,000
87	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2	878,000	71,80 48,40	63 037,720 42 497,120
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	878,080	10,89 0,00	9 557,901 0,000
		Total	lei			168 208,151
		Total Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17 Inclusiv salariu				**168 208,151 109 288,320**
		6.2.2.2. Incapere 16- Помещения 16				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	55,800	4,04 0,00	225,655 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)				
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	55,800	73,79 48,00	4 117,533 2 678,400
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	55,800	0,00 0,00	0,000 0,000
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	55,800	60,30 48,80	3 364,964 2 723,040
93	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -25ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2	55,800	72,76 48,59	4 059,828 2 711,520
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,800	9,43 0,00	525,923 0,000
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	9,000	14,69 0,00	132,192 0,000
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	9,000	175,96 66,00	1 583,653 594,000
		Total	lei			14 009,748
		Total Incapere 16- Помещения 16 **Inclusiv salariu**				**14 009,748** **8 706,960**
		6.2.2.3. Incapere 3...6- Помещения 3...6				

1	2	3	4	5	6	7
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	194,000	6,44 2,40	1 250,136 465,600
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) толщ.2 см	m2	194,000	90,34 68,00	17 525,960 13 192,000
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	194,000	2,04 0,00	395,760 0,000
100	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	194,000	175,96 66,00	34 136,305 12 804,000
		Total	lei			53 308,161
		Total Incapere 3...6- Помещения 3...6 **Inclusiv salariu**				**53 308,161** **26 461,600**
		Total	lei			235 526,060
		Total Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000 **Inclusiv salariu**				**235 526,060** **144 456,880**
		6.2.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 **6.2.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16**				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	797,500	4,04 0,00	3 225,090 0,000
102	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din	m2	597,000	90,34 68,00	53 932,980 40 596,000

1	2	3	4	5	6	7
		beton sau caramida, cu suprafete plane				
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2	797,500	41,07 29,60	32 756,515 23 606,000
104	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм К=2	m2	-797,500	0,00 0,00	0,000 0,000
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	797,500	2,04 0,00	1 626,900 0,000
106	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC -250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2	797,500	71,95 48,40	57 377,798 38 599,000
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	797,500	10,89 0,00	8 680,788 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			157 600,071
		Total Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16 Inclusiv salariu				**157 600,071 102 801,000**
		6.2.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2	126,200	6,44 2,40	813,233 302,880
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	63,000	90,34 68,00	5 691,420 4 284,000
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	126,200	2,04 0,00	257,448 0,000
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм)	m2	126,200	175,96 66,00	22 206,157 8 329,200
		Total	lei			28 968,258
		Total Incapere 10,11 - Помещения 10,11 Inclusiv salariu				**28 968,258 12 916,080**
		Total	lei			186 568,329
		Total Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000 Inclusiv salariu				**186 568,329 115 717,080**
		Total	lei			618 690,420
		Total Pereti finisar - Отделка стен Inclusiv salariu				**618 690,420 388 270,880**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			899 186,781
		Total Finisare interioare - Внутренняя отделка Inclusiv salariu				**899 186,781 507 279,760**
		7. Finisare exterioare - Наружная отделка **7.1. Pereti - Стены**				
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)gros.100mm regida bazaltica -толщ.100мм	m2	598,480	324,99 92,40	194 497,803 55 299,560
113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	597,480	17,07 4,80	10 197,799 2 867,920
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	598,480	102,47 48,80	61 326,263 29 205,840
		Total	lei			266 021,865
		Total Pereti - Стены Inclusiv salariu				**266 021,865 87 373,320**
		7.2. Soclu - Цоколь				
115	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим	m2	60,880	106,20 4,00	6 465,391 243,520

1	2	3	4	5	6	7
		способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику или битум с добавлением каучука)				
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	60,880	90,48 68,00	5 508,321 4 139,840
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм)	m2	60,880	231,96 66,00	14 121,800 4 018,080
		Total	lei			26 095,512
		Total Soclu - Цоколь Inclusiv salariu				**26 095,512 8 401,440**
		Total	lei			292 117,377
		Total Finisare exterioare - Наружная отделка Inclusiv salariu				**292 117,377 95 774,760**
		8. Acoperis - Кровля 8.1. Пол чердака				
118	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или	m2	425,880	26,00 10,00	11 072,253 4 258,800

1	2	3	4	5	6	7
		прессованных плит)pel contravapori				
119	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3	63,880	1 099,58 180,00	70 240,880 11 498,400
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	425,880	57,23 28,00	24 373,131 11 924,640
		Total	lei			105 686,264
		Total Пол чердака Inclusiv salariu				**105 686,264 27 681,840**
		8.2. Acoperis - Кровля				
121	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (9,16m3)	m2	727,600	109,45 11,80	79 637,620 8 585,680
122	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) 0,61m3	m2	78,720	70,92 10,20	5 583,060 802,960

1	2	3	4	5	6	7
123	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	9,770	365,55 34,00	3 571,416 332,160
124	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3	9,770	75,50 10,00	737,597 97,680
125	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	727,600	26,00 10,00	18 916,520 7 276,000
126	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	727,600	216,53 46,00	157 547,268 33 469,600
127	CE05A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	214,000	124,91 32,00	26 730,044 6 848,000
128	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры	m	336,000	92,95 16,00	31 231,200 5 376,000

1	2	3	4	5	6	7
129	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	92,700	241,30 14,00	22 368,957 1 297,800
130	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	116,000	244,66 12,00	28 380,033 1 392,000
131	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) MOK, MOK2	kg	316,600	27,25 8,00	8 626,338 2 532,800
132	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t	0,317	423,47 131,99	134,239 41,840
133	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,317	376,72 152,81	119,419 48,440
		Total	lei			383 583,711
		Total Acoperis - Кровля Inclusiv salariu				**383 583,711 68 100,960**
		8.3. Copertina- Козырек				
134	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали	m2	4,000	77,31 46,00	309,221 184,000

1	2	3	4	5	6	7
		(тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider))				
135	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	2,000	124,91 32,00	249,814 64,000
136	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	3,000	241,30 14,00	723,910 42,000
137	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	2,000	244,66 12,00	489,311 24,000
		Total	lei			1 772,256
		Total Copertina- Козырек Inclusiv salariu				**1 772,256 314,000**
		8.4. Canal de ventilare BE-1				
138	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3	0,850	2 305,41 360,80	1 959,601 306,680
139	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	0,300	1 414,57 212,00	424,370 63,600

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B12,5				
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	31,250	30,15 8,00	942,058 250,000
141	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Фасад	m2	9,000	129,14 4,40	1 162,302 39,600
142	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) TEHNOLAIT	m2	32,000	129,15 4,40	4 132,762 140,800
143	CK07B apl	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) Прим деревянный брус в вентканалах V=0.28м3	m	84,000	41,17 3,20	3 458,406 268,800

1	2	3	4	5	6	7
144	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	111,000	124,91 32,00	13 864,683 3 552,000
		Total	lei			25 944,182
		Total Canal de ventilare BE-1 Inclusiv salariu				**25 944,182 4 621,480**
		Total	lei			516 986,413
		Total Acoperis - Кровля Inclusiv salariu				**516 986,413 100 718,280**
		9. Alte lucrari - Прочие работы **9.1. Pereului -Отмостка**				
145	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	4,754	1 897,98 272,40	9 023,000 1 295,000
146	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон С7,5 толщ.100mm	m3	47,544	1 831,72 184,00	87 087,077 8 748,120
147	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	50,000	25,87 1,80	1 293,725 90,000
148	IzF06A apl	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum	m2	25,000	271,79 15,60	6 794,675 390,000

1	2	3	4	5	6	7
		si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % -imbinarea cu perete				
149	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток)	m2	475,440	252,26 98,40	119 934,189 46 783,280
		Total	lei			224 132,666
		Total Pereului -Отмостка Inclusiv salariu				**224 132,666 57 306,400**
		9.2. Gratie metalice - Металлические решетки				
150	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) Gratie metalice - Металлические решетки GM-1, GM-2 incl. 2 balamale, miner, yalla cu 3 chei	kg	274,850	30,39 8,00	8 351,863 2 198,840
151	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t	0,275	423,41 131,93	116,438 36,280
152	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,375	376,72 152,75	141,269 57,280

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			8 609,570
		Total Gratie metalice - Металлические решетки Inclusiv salariu				**8 609,570 2 292,400**
		9.3. Ingradirea scarii Ограждение лестниц				
153	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc	204,000	19,57 4,80	3 993,300 979,200
154	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox cu Dibluri din metal fixate- 204buc)	m	49,000	873,32 36,00	42 792,619 1 764,000
		Total	lei			46 785,919
		Total Ingradirea scarii Ограждение лестниц Inclusiv salariu				**46 785,919 2 743,200**
		9.4. Scara principala SP-1 - Главная лестница				
155	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах,	m3	5,100	47,60 47,60	242,760 242,760

1	2	3	4	5	6	7
		траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)				
156	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3	1,920	17,21 17,21	33,040 33,040
157	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) подсыпка под лестницу	m3	4,910	17,20 17,20	84,440 84,440
158	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,088	1 898,41 272,27	167,060 23,960
159	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	22,400	100,20 38,00	2 244,482 851,200
160	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice,	m3	5,600	1 329,40 154,00	7 444,660 862,400

1	2	3	4	5	6	7
		beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B15				
161	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	20,400	35,75 8,40	729,280 171,360
162	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) лестница - бетон B15	m3	3,210	1 413,66 212,00	4 537,850 680,520
163	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg	81,840	19,73 2,44	1 614,404 199,720
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	10,600	57,23 28,00	606,585 296,800

1	2	3	4	5	6	7
165	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	22,900	25,28 1,20	578,856 27,480
166	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2	10,600	260,29 49,60	2 759,070 525,760
167	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m	21,600	183,40 10,40	3 961,432 224,640
168	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	6,500	873,32 36,00	5 676,592 234,000
		Total	lei			30 680,511
		Total Scara principala SP-1 - Главная лестница Inclusiv salariu				**30 680,511 4 458,080**
		9.5. Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал				
169	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit	100 m3	0,084	614,29 0,00	51,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)	100 m3	0,520	675,00 0,00	351,000 0,000
171	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	91,000	12,50 0,00	1 137,500 0,000
172	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3	8,400	17,20 17,20	144,480 144,480
173	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	8,400	32,00 30,00	268,800 252,000
174	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime	m2	59,500	100,43 38,00	5 975,485 2 261,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)				
175	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5	m3	17,200	1 329,40 154,00	22 865,620 2 648,800
176	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	38,900	35,75 8,40	1 390,677 326,760
177	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,093	1 896,77 272,26	176,400 25,320
178	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	1,500	100,68 40,00	151,013 60,000
179	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит,	m3	3,200	1 413,49 212,00	4 523,180 678,400

1	2	3	4	5	6	7
		балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон B15				
180	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg	96,720	19,73 2,44	1 907,932 236,000
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	12,150	57,22 28,00	695,280 340,200
182	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	26,240	25,28 1,20	663,249 31,480
183	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2	12,150	260,30 49,60	3 162,639 602,640
184	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m	18,000	183,40 10,40	3 301,110 187,200
185	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati	m	9,800	873,32 36,00	8 558,523 352,800

1	2	3	4	5	6	7
		la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)				
		Total	lei			55 324,488
		Total Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал Inclusiv salariu				**55 324,488 8 147,080**
		9.6. Scara subsolului SS-2 - Лестница в подвал				
186	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,117	615,38 0,00	72,000 0,000
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)	100 m3	0,387	675,19 0,00	261,300 0,000
188	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	67,730	12,50 0,00	846,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
189	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3	11,700	17,20 17,20	201,240 201,240
190	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	11,700	32,00 30,00	374,400 351,000
191	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	47,500	100,45 38,00	4 771,503 1 805,000
192	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B12,5	m3	15,300	1 329,44 154,00	20 340,460 2 356,200

1	2	3	4	5	6	7
193	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	22,100	35,75 8,40	790,041 185,640
194	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,082	1 896,83 272,20	155,540 22,320
195	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	1,500	100,68 40,00	151,013 60,000
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон B15	m3	2,700	1 413,81 212,00	3 817,290 572,400
197	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg	96,720	19,73 2,44	1 907,932 236,000
198	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной	kg	23,460	25,27 1,20	592,940 28,160

1	2	3	4	5	6	7
		сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)				
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	11,400	57,23 28,00	652,475 319,200
200	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapanta	m2	11,400	260,29 49,60	2 967,266 565,440
201	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m	21,600	183,40 10,40	3 961,432 224,640
202	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	8,400	873,32 36,00	7 335,877 302,400
		Total	lei			49 199,459
		Total Scara subsolului SS-2 - Лестница в подвал Inclusiv salariu				**49 199,459 7 229,640**
		9.7. Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная				

1	2	3	4	5	6	7
203	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон C 7,5	m3	0,760	1 153,23 154,00	876,457 117,040
204	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,041	1 897,56 272,20	77,800 11,160
205	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	8,750	25,27 1,20	221,125 10,520
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	4,050	57,23 28,00	231,770 113,400
207	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2	4,050	260,28 49,60	1 054,140 200,880
		Total	lei			2 461,292
		Total Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная Inclusiv salariu				**2 461,292 453,000**
		9.8. Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная				
208	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane	m3	1,200	1 329,03 154,00	1 594,840 184,800

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон С 7,5				
209	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg	17,000	35,75 8,40	607,742 142,800
210	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,041	1 897,56 272,20	77,800 11,160
211	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон В15	m3	2,800	1 413,59 212,00	3 958,060 593,600
212	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg	35,960	19,73 2,44	709,369 87,760
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного	m2	4,620	57,23 28,00	264,384 129,360

1	2	3	4	5	6	7
		раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)				
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	10,000	25,27 1,20	252,745 12,000
215	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2	4,620	260,29 49,60	1 202,522 229,160
216	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m	3,600	183,42 10,40	660,322 37,440
217	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	4,200	873,32 36,00	3 667,939 151,200
		Total	lei			12 995,723
		Total Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная Inclusiv salariu				**12 995,723 1 579,280**
		Total	lei			430 189,628
		Total Alte lucrari - Прочие работы				**430 189,628 84 209,080**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	3 497 146
		CASM	24 %	260 977
		Transportarea materialelor	7 %	166 229
		Total		3 924 352
		Cheltuieli de regie	7 %	274 704
		Total		4 199 056
		Beneficiu de deviz	3 %	125 971
		Total		4 325 027
		TVA	20 %	865 005
		Total deviz:		**5 190 032**
		Inclisiv salariu		**1 087 405**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-2

Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 5 190 032 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				
		Manopera:				
1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,181	40,00	47,240
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3 559,176	40,00	142 367,040
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 907,353	40,00	116 294,120
4.	7123010010200	Betonist	h-om	1 333,440	40,00	53 337,600
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,634	40,00	1 545,360
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	288,673	40,00	11 546,920
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,278	40,00	11,120
8.	7129020012800	Pavator	h-om	760,704	40,00	30 428,160
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	341,811	40,00	13 672,440
10.	7132030012600	Mozaicar	h-om	4 559,239	40,00	182 369,560
11.	7132040012700	Parchetar	h-om	123,625	40,00	4 945,000
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 393,022	40,00	55 720,880
13.	7136080025001	Montator	h-om	20,664	40,00	826,560
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2 964,505	40,00	118 580,200
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	71,698	40,00	2 867,920
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,596	40,00	183,840
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	972,585	40,00	38 903,400
18.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	188,424	40,00	7 536,960
19.	7422010060100	Timplar	h-om	2 752,831	40,00	110 113,240
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	99,142	40,00	3 965,680
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2 081,165	40,00	83 246,600
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	659,043	40,00	26 361,720
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	2 063,340	40,00	82 533,600
		Total manopera				**1 087 405**
		Materiale:				
1.	00000052	Nisip	m3	1,138	300,00	341,400
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	27,878	10,00	278,780
3.	11110001000481	Strat sintetic gr. 5 mm	m2	114,004	7,50	855,030
4.	1212121212121	apa	m3	2,247	20,00	44,940
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	47,306	300,00	14 191,800
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	34,574	300,00	10 372,200
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,258	250,00	64,500
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	146,423	250,00	36 605,750

9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	37,455	250,00	9 363,750
10.	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	26,625	250,00	6 656,250
11.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,050	250,00	12,500
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	122,192	0,50	61,096
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,194	7 500,00	1 455,000
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,302	7 500,00	69 765,000
15.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,630	7 500,00	4 725,000
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,134	7 500,00	1 005,000
17.	2010212946000-123	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre брус в вентканалах	m	88,200	35,33	3 116,106
18.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	34 645,720	0,10	3 464,572
19.	2010237318750	Distantieri	buc	251,773	0,10	25,178
20.	2030112930002	Usi interioare si exterioare din lemn cu 2 canaturi	m2	6,940	1 650,33	11 453,290
21.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	157,100	1 050,00	164 955,000
22.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	115,510	1 450,00	167 489,500
23.	2030112939150*61	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,600	1 700,00	9 520,000
24.	2030112939150-1285	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	35,150	1 500,00	52 725,000
25.	2030112939150-153	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare vitraje	m2	49,280	2 400,00	118 272,000
26.	2030112939150-8563u	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	6,270	1 720,00	10 784,400
27.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	14,624	230,00	3 363,520
28.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	97,718	18,63	1 820,486
29.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	666,828	0,50	333,414
30.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	273,368	0,60	164,021
31.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,133	600,00	79,800
32.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	16,609	35,30	586,298
33.	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2	m2	1 904,430	17,33	33 003,772
34.	2124117352904-tap	(Tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2	m2	783,706	17,33	13 581,625
35.	2320166200676	White spirit	kg	0,533	26,60	14,177
36.	2320166200729	Parchetin	l	0,384	16,30	6,259
37.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	9,770	16,30	159,251
38.	2320187315789	Decofrol	kg	15,888	20,00	317,760
39.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	339,358	23,30	7 907,041
40.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	67,650	23,30	1 576,245
41.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,987	40,00	79,480
42.	2413217300010	Cleme	buc	48,807	41,36	2 018,658
43.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	182,500	7,50	1 368,750
44.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	135,288	94,36	12 765,777
45.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	328,692	13,60	4 470,211
46.	24165861053033	Amorsa-grund Betohgruht	kg	419,961	25,96	10 902,188
47.	24301161032181	Vopsea	kg	3,598	41,23	148,345
48.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	977,536	23,40	22 874,343
49.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,117	36,33	4,251
50.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,114	41,23	210,849
51.	2430126103294-1	Vopsea GF021	kg	4,608	41,23	189,988
52.	2430126103294-v	Vopsea GF021	kg	2,143	41,23	88,356
53.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	65,459	35,33	2 312,666
54.	24302261000001	Fuga	kg	617,753	11,60	7 165,935

55.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	247,954	29,20	7 240,257
56.	24302261010101B	Grund cu cuart Betonokontact	kg	22,035	25,96	572,028
57.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	77,797	25,96	2 019,611
58.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	38,946	23,33	908,610
59.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	172,500	26,33	4 541,925
60.	2430226101600	Chit siliconic	kg	55,965	123,60	6 917,273
61.	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	58,419	43,30	2 529,543
62.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	240,947	3,60	867,409
63.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	6,878	26,30	180,892
64.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,384	35,30	13,555
65.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,384	56,90	21,850
66.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	170,047	2,30	391,108
67.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	136,503	56,90	7 767,021
68.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 417,859	2,30	5 561,076
69.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 022,324	2,60	7 858,042
70.	2462106110551	Adeziv pentru tapet din vlies Decoro	kg	19,550	133,33	2 606,601
71.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	19,149	33,00	631,917
72.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	673,496	1,10	740,845
73.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	38,409	8,63	331,469
74.	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	201,600	13,60	2 741,760
75.	25211067183910	Profil (la lambriuri) din mase plastice 250mm	m2	200,436	140,00	28 061,040
76.	2521106718392-300	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L=300	m	95,100	180,00	17 118,000
77.	252130260290650-50	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante, vata minerala gr. 50 mm)	m2	457,889	28,60	13 095,626
78.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	542,353	1,20	650,824
79.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	664,911	9,70	6 449,637
80.	2614122601913cv	Pelicula contravaporii	m2	88,715	8,60	762,949
81.	2614122601913pl	Pelicula contravaporii	m2	1 158,300	11,70	13 552,110
82.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 729,120	3,60	6 224,832
83.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	76,818	98,63	7 576,560
84.	2651122100023	Ciment portland	kg	760,704	1,40	1 064,986
85.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	113,110	4,00	452,440
86.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	8 883,596	1,40	12 437,034
87.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	48 006,619	1,40	67 209,267
88.	26511221004022	Ciment M-400	kg	209,035	1,40	292,649
89.	2652102100737	Var hidratat	kg	252,839	4,00	1 011,356
90.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	1 046,745	2,30	2 407,514
91.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	430,812	1,60	689,300
92.	2653102100831	Amestec uscat	kg	17 449,017	1,60	27 918,427
93.	26531021008311	Tink	kg	1 376,504	23,30	32 072,543
94.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	81,402	1,60	130,243
95.	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	482,572	130,60	63 023,903
96.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1 537,083	91,00	139 874,553
97.	2661112800700-200	Placi sau piscoturi de gresie размер плиток: до 200 x 200 мм	m2	134,647	98,30	13 235,800
98.	26611128007002	Placi de gresie (exter)	m2	62,719	145,30	9 113,071
99.	26611128007003	Placi de gresie (striata)	m2	44,545	186,30	8 298,734
100.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	933,559	27,60	25 766,229

101.	2663102100000 B12,5	Beton B12,5	m3	35,377	1 050,00	37 145,850
102.	2663102100000 B15	Beton B15	m3	18,400	1 050,00	19 320,000
103.	2663102100000 B7,5	Beton B 7,5	m3	0,791	880,30	696,317
104.	2663102100001-7,5	Beton clasa.C7.5	m3	92,414	850,33	78 582,397
105.	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	198,872	810,00	161 086,320
106.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4 710,352	2,30	10 833,809
107.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	2 106,174	2,30	4 844,200
108.	2666122800555	Element de inchidere	buc	24,308	41,60	1 011,213
109.	2670112202950	Coltar de protectie PVC	m	775,000	5,30	4 107,500
110.	2670112204051-10	Placi din laminat Clasa de abraziune33,Grosime min10mm	m2	114,004	203,63	23 214,635
111.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	987,258	15,36	15 164,283
112.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,384	20,00	7,680
113.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1 263,326	3,00	3 789,978
114.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	1 346,644	3,00	4 039,932
115.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	7,113	23,00	163,599
116.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 366,297	13,36	18 253,728
117.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,082	8,30	17,281
118.	2682132601626-1	Рулонный материал Технониколь	m2	177,430	46,70	8 285,981
119.	2682132601626-78921	Техноэласт ЭПП	m2	66,968	56,63	3 792,398
120.	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	57,500	8,30	477,250
121.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,041	40,00	41,640
122.	26821626113701-100	Placi vata minerala termoiz. gros. 100mm	m2	646,777	166,70	107 817,726
123.	26821626113705 0-1221	Placi vata minerala termoiz. la TEHNOLAIT	m2	32,320	83,33	2 693,226
124.	26821626113705 0-f	Placi vata minerala termoiz. la Fasada	m2	9,090	83,33	757,470
125.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	384,090	18,30	7 028,847
126.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	1 527,908	18,30	27 960,716
127.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	878,577	115,30	101 299,928
128.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	30,727	73,30	2 252,289
129.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	102,495	97,36	9 978,914
130.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	127,617	87,36	11 148,621

131.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,743	16,30	44,710
132.	2710602200000 AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	319,021	16,30	5 200,042
133.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	509,012	6,80	3 461,281
134.	2710703520285	Profil de suport	m	978,014	11,30	11 051,558
135.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1 213,223	95,33	115 656,549
136.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,312	25,00	7,800
137.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,600	25,00	215,000
138.	27431235490251	Profil de protectie trepte	m	68,040	162,20	11 036,088
139.	2743123549026-r	Retinator de zapada снегоупоры	m	336,000	75,30	25 300,800
140.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	31,250	21,50	671,875
141.	2811236309800-2	Confectii metalice GM-1, GM-2	kg	274,850	21,50	5 909,275
142.	2811236309800-ar	Confectii metalice diverse наружных металлических изделий: балюстрад	kg	316,600	18,36	5 812,776
143.	2811236309900-321	Confectii metalice Закладные	kg	39,285	23,30	915,340
144.	2811236309900-z	Confectii metalice Закладные МИ 1-18	kg	64,075	23,30	1 492,947
145.	28112368323520	Burghiu widia	buc	64,260	20,00	1 285,200
146.	2812106305714-1	Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	77,900	830,33	64 682,707
147.	2873122000750	Plase din armatura	kg	42,800	16,30	697,640
148.	2873122004100	Plase sudate	kg	554,238	23,30	12 913,746
149.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	95,095	25,00	2 377,375
150.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	10,301	25,00	257,525
151.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,218	25,00	30,450
152.	2873147300863	Agrafe	kg	85,838	25,00	2 145,950
153.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,994	41,30	41,053
154.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	4,674	41,30	193,036
155.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	3,113	41,30	128,567
156.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	39,720	2,40	95,328
157.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3 371,280	0,40	1 348,512
158.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	24,404	43,60	1 064,014
159.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	13 083,156	0,35	4 579,105
160.	2874115837745	Suruburi	buc	1 215,400	0,35	425,390

161.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	39,720	0,30	11,916
162.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,661	25,00	16,525
163.	2874136313300	Diblu din metal	buc	4 621,800	0,70	3 235,260
164.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 835,718	2,35	11 363,937
165.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	36,558	43,30	1 582,961
166.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	24,308	150,00	3 646,200
167.	2875274000502	Cot burlan	buc	48,807	105,30	5 139,377
168.	2875274000503	Cot de capat	buc	24,404	48,36	1 180,177
169.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	24,404	53,60	1 308,054
170.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	24,308	150,00	3 646,200
171.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	170,156	41,36	7 037,652
172.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,972	23,30	92,547
173.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 913,620	0,80	5 530,896
174.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	14 257,013	0,01	142,570
175.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,509	230,00	2 187,070
176.	4011106202741	Energie electrica	kw	649,806	5,00	3 249,030
177.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,010	20,00	40,200
178.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	76,271	20,00	1 525,420
179.	4100126202818	Apa	m3	16,028	20,00	320,560
180.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	177,206	3,00	531,618
		Total materiale de construcţii				**2 374 693**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,059	300,00	17,700
2.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	15,946	5,00	79,730
3.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,750	5,00	3,750
4.	2922140007000	Macara	h-ut	75,030	300,00	22 509,000
5.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,240	10,00	122,400
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	306,470	5,00	1 532,350
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	55,574	5,00	277,870
8.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,697	5,00	13,485
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,453	300,00	735,900
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,523	300,00	456,900
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,095	300,00	28,500
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,586	150,00	87,900
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	110,674	10,00	1 106,740
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	31,362	10,00	313,620
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	5,105	15,00	76,575
16.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,329	15,00	4,935

17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	38,749	15,00	581,235
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	5,653	5,00	28,265
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	19,851	40,00	794,040
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	3,058	50,00	152,900
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	28,664	5,00	143,320
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	7,872	20,00	157,440
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	12,663	300,00	3 798,900
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,137	250,00	34,250
25.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,937	250,00	1 984,250
		Total utilaje de construcţii				**35 048**

	Total	lei	3 497 146
	CASM	24 %	260 977
	Transportarea materialelor	7 %	166 229
	Total		3 924 352
	Cheltuieli de regie	7 %	274 704
	Total		4 199 056
	Beneficiu de deviz	3 %	125 971
	Total		4 325 027
	TVA	20 %	865 005

Total deviz: **5 190 032**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки				
		1.1. Pereti despartitori la cota -3.300 - Перегородки на отм.-3,300				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			249,51 107,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	40,00	107,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	27,60	58,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	6,80	7,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,30	24,98
	252130260290650-50	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante, vata minerala gr. 50 mm)	m2	1,0300	28,60	29,61
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,10	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,60	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,96	4,57
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	23,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	5,00	0,32
		1.2. Pereti despartitori la cota 0.000 - Перегородки на отм.0.000				
2	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3			2 305,46 360,80
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200	40,00	300,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	40,00	60,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,60	1 454,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,40	68,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	4,00	48,56
	00000052	Nisip	m3	0,2660	300,00	79,77
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	16,30	163,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	20,00	3,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	300,00	126,03
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	15,00	1,15
3	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ	m2			249,51 107,33

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	40,00	107,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	27,60	58,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	6,80	7,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,30	24,98
	252130260290650-50	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante, vata minerala gr. 50 mm)	m2	1,0300	28,60	29,61
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,10	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,60	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,96	4,57
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	23,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	5,00	0,32
		1.3. Pereti despartitori la cota 3.300 - Перегородки на отм.3,300				
4	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			249,51 107,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	40,00	107,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	27,60	58,25
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	6,80	7,82
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	11,30	24,98
	252130260290650-50	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante, vata minerala gr. 50 mm)	m2	1,0300	28,60	29,61
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	1,20	1,47
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,10	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,60	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	25,96	4,57
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,50	0,75
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	23,00	0,37
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	5,00	0,05
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	5,00	0,32
		2. Usi - Двери				
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U1.U2.U*	m2			1 559,71 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	94,36	47,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	123,60	21,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
6	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2			1 714,17 54,00

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m/Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U8				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	40,00	42,40
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2030112930002	Usi interioare si exterioare din lemn cu 2 canaturi	m2	1,0000	1 650,33	1 650,33
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	25,00	1,25
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	8,30	2,49
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	40,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
7	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U3,U4	m2			1 620,65 36,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	40,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2030112939150-1285	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 500,00	1 500,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	94,36	51,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	123,60	23,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
8	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U5, U6	m2			1 559,71 32,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	94,36	47,18
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	123,60	21,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
9	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U7	m2			1 820,66 36,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	40,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	2030112939150*61	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 700,00	1 700,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	94,36	51,90
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	123,60	23,86
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
10	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) U9,L1	m2			1 840,66 36,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	40,00	32,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2030112939150-8563u	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 720,00	1 720,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	94,36	51,91
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	123,60	23,85
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		3. Ferestre - Окна				
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire F1	m2			1 193,95 37,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	40,00	34,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	94,36	66,52
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	123,60	30,53
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
12	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F	m2			1 150,85 29,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	40,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	94,36	44,35
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	123,60	20,40
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
13	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor) clapeta de aierisire F1, F2, F4, F5	m2			1 109,17 22,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,40	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	94,36	15,57
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	123,60	15,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	5,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
14	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы) 300mm	m			196,05 14,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2521106718392-300	Glafuri din mase plastice pentru ferestre L=300	m	1,0000	180,00	180,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		4. Vitraliu- Витражи				
15	CK25E	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv -	m2			2 483,84 31,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7000	40,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150-153	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare vitraje	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2,0000	0,40	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3400	94,36	32,08
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1170	123,60	14,46
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		5. Pardoseli - Полы				
		5.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300				
		5.1.1. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 5,7,8,10,11+Помещения 1,1*,2,3,4,4*,6,9				
16	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 897,97 272,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,60
17	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон С7,5 толщ.100mm	m3			1 155,02 184,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	40,00	158,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2663102100001-7,5	Beton clasa.C7.5	m3	1,0250	850,33	880,31
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
18	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			21,22 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913pl	Pelicula contravaporii	m2	1,1000	11,70	12,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
19	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton b-100mm	m3			1 099,58 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	1,0250	810,00	838,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			25,87 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,30	23,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2			57,23 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
22	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			210,88 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	91,00	93,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,60	3,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,30	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
23	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			60,45 40,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,36	15,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		5.1.2. Tip 3.Incapere - Тип 3.Помещения 12				

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 897,76 272,39
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,39
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	20,00	9,98
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,58
25	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) бетон С7,5 толщ.100mm	m2			125,01 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001-7,5	Beton clasa.C7.5	m3	0,1025	850,33	87,15
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	5,00	0,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	15,00	0,09
26	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice polisterolbeton b-100mm	m3			1 099,63 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	1,0250	810,00	838,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2			57,23 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2			5,24 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	24302261010101B	Grund cu cuart Betonokontact	kg	0,1500	25,96	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
29	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			210,88 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	91,00	93,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,60	3,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,30	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
30	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			60,45 40,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,36	15,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		5.2. Plan cota 0,000 - План на отм.0,000				
		5.2.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 8...15,2,7,16,17				
31	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			21,22 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913pl	Pelicula contravaporii	m2	1,1000	11,70	12,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
32	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3			1 099,58 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	1,0250	810,00	838,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2			57,23 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
34	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			210,88 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	91,00	93,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,60	3,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,30	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
35	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			60,45 40,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,36	15,67

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		5.2.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 1,3...6				
36	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			17,81 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913cv	Pelicula contravaporii	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
37	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 95mm)	m3			1 099,54 180,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	1,0250	810,00	838,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,97
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
38	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2	m2			182,91 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	6,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	23,30	69,90
	2682132601626-1	Рулонный материал Технониколь	m2	1,1000	46,70	102,74
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,60	0,96
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	1,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			57,23 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			210,88 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	91,00	93,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,60	3,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,30	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
41	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			60,45 40,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,36	15,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		5.2.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 18				
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			57,23 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
43	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 95mm)	m3			1 099,66 180,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	1,0250	810,00	838,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,03
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2			5,24 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	24302261010101 B	Grund cu cuart Betonokontact	kg	0,1500	25,96	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
45	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			210,88 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	91,00	93,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,60	3,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,30	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
46	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	m			60,45 40,00

1	2	3	4	5	6	7
		si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,36	15,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		5.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		5.3.1. Tip 1.Incapere - Тип 1.Помещения 1,2,4,6,8,9,13,14+ 12,15				
47	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			21,22 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913pl	Pelicula contravaporii	m2	1,1000	11,70	12,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
48	CA02C apl	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3			1 099,56 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	1,0250	810,00	838,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	74,99
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 30мм	m2			57,23 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
50	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 min 30*30	m2			210,88 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	91,00	93,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,60	3,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,30	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
51	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea	m			60,45 40,00

1	2	3	4	5	6	7
		si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,36	15,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		5.3.2. Tip 2.Incapere - Тип 2.Помещения 10,11				
52	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			17,81 / 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913cv	Pelicula contravaporii	m2	1,1000	8,60	9,46
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
53	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 95mm)	m3			1 099,66 / 180,02
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,01
	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	1,0250	810,00	838,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,06
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
54	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику) Рулонный материал Технониколь -2 straturi K=2	m2			182,91 / 6,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	40,00	6,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	23,30	69,90
	2682132601626-1	Рулонный материал Технониколь	m2	1,1000	46,70	102,74
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,60	0,96
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,59
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,60	1,20
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	50,00	1,10
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			57,23 / 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 30*30min	m2			210,88 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	91,00	93,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,32
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,60	3,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,30	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
57	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			60,45 40,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,36	15,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		5.3.3. Tip 4.Incapere - Тип 4.Помещения 3,5,7				
58	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) Pelicula contravaporii	m2			21,22 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913pl	Pelicula contravaporii	m2	1,1000	11,70	12,87
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,30	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
59	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 105mm)	m3			1 099,57 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	1,0250	810,00	838,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			57,23 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
61	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si	m2			292,99 52,00

1	2	3	4	5	6	7
		curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Clasa de abraziune33,Grosime min10mm				
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2670112204051-10	Placi din laminat Clasa de abraziune33,Grosime min10mm	m2	1,0500	203,63	215,95
	11110001000481	Strat sintetic gr. 5 mm	m2	1,0500	7,50	7,95
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	18,63	16,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
		5.3.4. Tip 5.Incapere - Тип 5.Помещения 16				
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu Betonocontact	m2			5,24 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	24302261010101B	Grund cu cuart Betonokontact	kg	0,1500	25,96	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
63	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100mm)	m3			1 099,55 180,01
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	1,0250	810,00	838,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,03
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
64	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 min 30*30	m2			210,88 100,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	91,00	93,73
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	2,30	9,31
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	11,60	3,48
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,30	2,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	5,00	0,22
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	5,00	0,06
65	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			60,45 40,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	15,36	15,67
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,00	0,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		6. Finisare interioare -Внутренняя отделка				
		6.1. Tavane finisar -Отделка потолков				

1	2	3	4	5	6	7
		6.1.1. Tavane finisar -Отделка потолков Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300				
		6.1.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11				
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2			190,97 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,33	100,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		6.1.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000				
		6.1.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
67	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,,rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2			190,97 88,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,33	100,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		6.1.2.2. Incapere 1,3...6 - Помещения 1,3...6				
68	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm	m2			277,84 70,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	1,60	0,72
	25211067183910	Profil (la lambriuri) din mase plastice 250mm	m2	1,0500	140,00	147,29
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	43,30	13,28
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	23,33	4,77
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	26,30	0,95
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	56,90	40,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
69	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			35,98 20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	20,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,00	0,34
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	13,60	14,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,90	0,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	35,30	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	16,30	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		6.1.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		6.1.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16				
70	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ,rezistent la umezeala90%, gr. min 12mm, suprafata neteda	m2			190,97 88,00

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,70	2,80
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	95,33	100,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
		6.1.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
71	CK17F	Lambriuri la tavane, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm	m2			277,79 70,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4500	1,60	0,72
	25211067183910	Profil (la lambriuri) din mase plastice 250mm	m2	1,0500	140,00	147,29
	2430226102550	Chit PVA-PVC	kg	0,3000	43,30	13,27
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2000	23,33	4,77
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0300	26,30	0,95
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,7000	56,90	40,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
72	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			35,98 20,80
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5200	40,00	20,80
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0020	20,00	0,04
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,0850	4,00	0,34
	2521106718391	Baghete din mase plastice	m	1,0500	13,60	14,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0020	56,90	0,11
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	35,30	0,07
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	16,30	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
		6.2. Pereti finisar - Отделка стен				
		6.2.1. Plan cota -3.300 - План на отм.-3,300				
		6.2.1.1. Incapere 1...11- Помещения 1...11				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht) под штукатурку	m2			4,04 0,00
	24165861053033	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,1500	25,96	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
74	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			90,74 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
75	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			60,38 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
76	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu	m2			70,85 47,20

1	2	3	4	5	6	7
		densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,00	47,20
	2124117352904-tap	(Tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2	m2	1,1000	17,33	19,06
	2462106110551	Adeziv pentru tapet din vlies Decoro	kg	0,0080	133,33	1,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,60	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2670112202950	Coltar de protectie PVC	m		5,30	1,86
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			10,88 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
		6.2.1.2. Incapere 7,8- Помещения 7,8				
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			9,64 5,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	5,59
	24165861053033	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,1500	25,96	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
79	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			90,32 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Supraton)	m2			2,04 0,00
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,04
81	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			183,48 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2661112800700-200	Placi sau piscoturi de gresie размер плиток: до 200 x 200 мм	m2	1,0200	98,30	101,27
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,60	5,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		6.2.2. Plan cota 0.000 - План на отм. 0,000				
		6.2.2.1. Incapere 2,7...17 - Помещения 2,7...17				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			4,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053033	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,1500	25,96	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
83	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			90,34 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
84	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2			41,07 29,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	29,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,05
85	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм К=2	m2			0,00 0,00
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,04 0,00
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,04
87	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2			71,80 48,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,00	48,40
	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2	m2	1,1000	17,33	19,06
	2462106110551	Adeziv pentru tapet din vlies Decoro	kg	0,0080	133,33	1,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,60	0,26
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2670112202950	Coltar de protectie PVC	m		5,30	1,51
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			10,89 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,02
		6.2.2.2. Incapere 16- Помещения 16				
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			4,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053033	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,1500	25,96	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
90	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			73,79 48,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	40,00	40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,40	4,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	4,00	14,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	250,00	6,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	5,00	0,41
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	15,00	0,07
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			0,00 0,00
92	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			60,30 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,08
93	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 25ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet	m2			72,76 48,59
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,00	48,59
	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2	m2	1,1000	17,33	19,06
	2462106110551	Adeziv pentru tapet din vlies Decoro	kg	0,0080	133,33	1,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,60	0,16
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2670112202950	Coltar de protectie PVC	m		5,30	2,37
94	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			9,43 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			14,69 0,00
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	14,69
96	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2			175,96 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	91,00	93,75
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,60	5,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		6.2.2.3. Incapere 3...6- Помещения 3...6				
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			6,44 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,1500	25,96	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
98	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную,	m2			90,34 68,00

1	2	3	4	5	6	7
		цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) толщ.2 см				
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
99	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,04 0,00
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,04
100	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2			175,96 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	91,00	93,75
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,60	5,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		6.2.3. Plan cota 3.000 - План на отм. 3,000				
		6.2.3.1. Incapere 1...9,12...16 - Помещения 1...9,12...16				
101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			4,04 0,00
	24165861053033	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,1500	25,96	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
102	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			90,34 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
103	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2			41,07 29,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	29,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,60	11,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	5,00	0,05
104	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм К=2	m2			0,00 0,00
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,04 0,00
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,04
106	CN34A	Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent (tapet fibra-sticla cu	m2			71,95 48,40

1	2	3	4	5	6	7
		densitate nu mai mica de 90g/m2) aplicate pe pereti gletuiti , Coltar de protectie PVC - 250ml , Adeziv pentru tapet din vlies Decoro 500gr-70mp tapet				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6000	40,00	48,40
	2124117352904	Tapet din PVC cu strat de protectie din PVC transparent tapet fibra-sticla cu densitate nu mai mica de 90g/m2	m2	1,1000	17,33	19,06
	2462106110551	Adeziv pentru tapet din vlies Decoro	kg	0,0080	133,33	1,07
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	1,60	0,26
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	2670112202950	Coltar de protectie PVC	m		5,30	1,66
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			10,89 0,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,40	9,36
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,50	0,03
		6.2.3.2. Incapere 10,11 - Помещения 10,11				
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betohgruht)	m2			6,44 2,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	2,40
	24165861053033	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,1500	25,96	3,89
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
109	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			90,34 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,04 0,00
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	13,60	2,04
111	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			175,96 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	91,00	93,75
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,60	5,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		7. Finisare exterioare - Наружная отделка				
		7.1. Pereti - Стены				
112	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по	m2			324,99 92,40

1	2	3	4	5	6	7
		утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)gros.100mm regida bazaltica - толщ.100мм				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,30	9,29
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,60	13,13
	26821626113701-100	Placi vata minerala termoiz. gros. 100mm	m2	1,0700	166,70	180,15
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,70	10,78
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	2,35	18,99
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	5,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	5,00	0,02
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	5,00	0,10
113	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			17,07 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	29,20	12,12
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
114	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			102,47 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	23,30	53,59
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
		7.2. Soclu - Цоколь				
115	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику или битум с добавлением каучука)	m2			106,20 4,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	23,30	37,28
	2682132601626-78921	Техноэласт ЭПП	m2	1,1000	56,63	62,29
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	1,60	0,51
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	600,00	0,30
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,60	0,66
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	25,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	50,00	0,65
116	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			90,48 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	5,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12

1	2	3	4	5	6	7
117	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			231,96 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007002	Placi de gresie (exter)	m2	1,0200	145,30	149,69
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	11,60	5,51
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	5,00	0,06
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		8. Acoperis - Кровля				
		8.1. Пол чердака				
118	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)pel contravapori	m2			26,00 10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	13,36	15,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
119	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3			1 099,58 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	1,0250	810,00	838,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
120	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			57,23 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
		8.2. Acoperis - Кровля				
121	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (9,16m3)	m2			109,45 11,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0126	7 500,00	94,50

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
122	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно) 0,61m3	m2			70,92 10,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	40,00	0,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0080	7 500,00	60,02
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,70
123	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			365,55 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	35,30	60,01
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	35,33	236,71
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	36,33	0,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	16,30	16,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	150,00	9,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	2,99
124	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3			75,50 10,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	33,00	64,68
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,31
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	250,00	0,51
125	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			26,00 10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	13,36	15,82
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
126	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			216,53 46,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	115,30	139,22
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,30	9,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,56
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	98,63	10,36
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	73,30	3,08
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	8,63	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
127	CE05A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			124,91 32,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	18,30	85,51
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
128	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры	m			92,95 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026-r	Retinator de zapada снегоупоры	m	1,0000	75,30	75,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,40	1,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
129	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			241,30 14,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	97,36	104,27
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	105,30	53,70
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	53,60	13,67
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	41,36	21,09
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	43,60	11,12
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,36	12,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	43,30	11,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,08
130	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			244,66 12,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	87,36	94,48
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	41,36	59,64
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	41,60	8,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	43,30	4,46
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,90
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	150,00	30,90
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
131	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) МОК, МОК2	kg			27,25 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2811236309800-ar	Confectii metalice diverse наружных металлических изделий: балюстрад	kg	1,0000	18,36	18,36
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,30	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,23	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
132	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t			423,47 131,99
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	131,99
	2430126103294-v	Vopsea GF021	kg	3,3800	41,23	278,73
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,60	12,75
133	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			376,72 152,81
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,81
	24301161032181	Vopsea	kg	5,2000	41,23	214,34
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,60	9,56
		8.3. Copertina- Козырек				
134	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной	m2			77,31 46,00

1	2	3	4	5	6	7
		листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider))				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,30	9,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,80	7,56
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	98,63	10,36
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	73,30	3,08
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	8,63	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,00	0,25
135	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			124,91 32,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	18,30	85,51
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
136	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			241,30 14,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	97,36	104,27
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	105,30	53,70
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	53,60	13,67
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	41,36	21,09
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	43,60	11,12
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	48,36	12,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	43,30	11,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	5,00	0,07
137	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			244,66 12,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	87,36	94,48
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	41,36	59,64
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	41,60	8,57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	43,30	4,46
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,90
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	150,00	30,90
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,35	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		8.4. Canal de ventilare BE-1				
138	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3			2 305,41 360,80
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200	40,00	300,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	40,00	60,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,60	1 454,40
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,40	68,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	4,00	48,56
	00000052	Nisip	m3	0,2660	300,00	79,76
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	16,30	163,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	20,00	3,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	300,00	126,00
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	15,00	1,15

1	2	3	4	5	6	7
139	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B12,5	m3			1 414,57 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B 12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	1 050,00	1 109,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,07
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
140	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			30,15 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,50	21,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,30	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	10,00	0,15
141	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) Фасад	m2			129,14 4,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	40,00	4,40
	268216261137050 -f	Placi vata minerala termoiz. la Fasada	m2	1,0100	83,33	84,16
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,60	0,53
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	23,30	38,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	600,00	0,33
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,60	0,66
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	50,00	0,60
142	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Термоизолирующий слой террас, крыш и перекрытий минераловатными плитами, наклеенными на битумную мастику по вертикальным или наклонным свыше 40% поверхностям) TEHNOLAIT	m2			129,15 4,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	40,00	4,40
	268216261137050 -1221	Placi vata minerala termoiz. la TEHNOLAIT	m2	1,0100	83,33	84,16
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3300	1,60	0,53
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,6500	23,30	38,45
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00055	600,00	0,34
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	0,60	0,66
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0030	5,00	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	50,00	0,60
143	CK07B apl	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Деревянные наличники и рейки для окон или дверей) Прим деревянный брус в вентканалах V=0.28м3	m			41,17 3,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2010212946000-123	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre брус в вентканалах	m	1,0500	35,33	37,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,38

1	2	3	4	5	6	7
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	3,00	0,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
144	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			124,91 32,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	18,30	85,51
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	25,00	0,79
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	25,00	6,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		9. Alte lucrari - Прочие работы				
		9.1. Pereului -Отмостка				
145	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 897,98 272,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,60
146	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) бетон C7,5 толщ.100mm	m3			1 831,72 184,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	40,00	158,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2663102100001-7,5	Beton clasa.C7.5	m3	1,0250	850,33	880,31
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,40	261,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	250,00	196,95
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	300,00	218,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,45
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
147	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			25,87 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	40,00	1,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,30	23,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
148	IzF06A apl	Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % -imbinarea cu perete	m2			271,79 15,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	40,00	10,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	40,00	5,20
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	2,3000	8,30	19,09
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	250,00	0,50
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,3000	7,50	54,75
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,9000	26,33	181,68

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	5,00	0,05
149	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Устройство покрытий из бетонных тротуарных плиток)	m2			252,26 98,40
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6000	40,00	64,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8600	40,00	34,40
	2661112800654	Placi de trotuare din beton prefabricat	m2	1,0150	130,60	132,56
	2651122100023	Ciment portland	kg	1,6000	1,40	2,24
	1421102200548	Nisip pentru amenajare	m3	0,0560	250,00	14,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0230	20,00	0,46
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	230,00	4,60
		9.2. Gratie metalice - Металлические решетки				
150	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, решеток, опускных дверей, снегозадержателей, стеллажей) Gratie metalice - Металлические решетки GM-1, GM-2 incl. 2 balamale, miner, yalla cu 3 chei	kg			30,39 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2811236309800-2	Confectii metalice GM-1, GM-2	kg	1,0000	21,50	21,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	41,30	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294-1	Vopsea GF021	kg	0,0100	41,23	0,41
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	10,00	0,20
151	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя K=2	t			423,41 131,93
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	131,93
	2430126103294-1	Vopsea GF021	kg	3,3800	41,23	278,72
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	26,60	12,77
152	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			376,72 152,75
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,75
	24301161032181	Vopsea	kg	5,2000	41,23	214,39
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	26,60	9,58
		9.3. Ingradirea scarii Ограждение лестниц				
153	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in pereti, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см)	buc			19,57 4,80
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	40,00	4,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	5,00	7,88
	28112368323520	Burghiu widia	buc	0,3000	20,00	6,30
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	10,00	0,60
154	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из	m			873,32 36,00

1	2	3	4	5	6	7
		стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox cu Dibluri din metal fixate- 204buc)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	2812106305714-1	Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	1,0000	830,33	830,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,30	2,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,23	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
		9.4. Scara principala SP-1 - Главная лестница				
155	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт)	m3			47,60 47,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	40,00	47,60
156	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			17,21 17,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	40,00	17,21
157	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) подсыпка под лестницу	m3			17,20 17,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	40,00	17,20
158	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 898,41 272,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,27
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,45
159	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			100,20 38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	40,00	32,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,30	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	230,00	25,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,37
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,37
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,38

1	2	3	4	5	6	7
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
160	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон В15	m3			1 329,40 154,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000B15	Beton B15	m3	1,0250	1 050,00	1 092,38
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
161	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18	kg			35,75 8,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,40
	2811236309900-321	Confectii metalice Закладные	kg	1,0400	23,30	24,47
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,30	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	5,00	0,05
162	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой СА01 и укладка его типичными средствами) лестница - бетон В15	m3			1 413,66 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	193,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,01
	2663102100000B15	Beton B15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,02
163	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АIII д 10	kg			19,73 2,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	40,00	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII10	Otel beton АРМАТУРА АIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
164	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			57,23 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
165	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			25,28 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,30	23,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
166	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2			260,29 49,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	40,00	49,60
	26611128007003	Placi de gresie (striata)	m2	1,0300	186,30	193,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	11,60	5,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,32
167	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			183,40 10,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	27431235490251	Profil de protectie trepte	m	1,0500	162,20	170,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
168	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m			873,32 36,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	2812106305714-1	Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	1,0000	830,33	830,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,30	2,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,23	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
		9.5. Scara subsolului SS-1 - Лестница в подвал				
169	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			614,29 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	614,29
170	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором	100 m3			675,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
171	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
172	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			17,20 17,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	40,00	17,20
173	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			32,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	30,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
174	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			100,43 38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	40,00	32,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,30	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	230,00	25,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,56
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,22
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
175	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон В12,5	m3			1 329,40 154,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000B 12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	1 050,00	1 092,37
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
176	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до	kg			35,75 8,40

1	2	3	4	5	6	7
		4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18				
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,40
	2811236309900-z	Confectii metalice Закладные МИ 1-18	kg	1,0400	23,30	24,47
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,30	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	5,00	0,05
177	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 896,77 272,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	20,00	9,89
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,59
178	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			100,68 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,30	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	230,00	29,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	10,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
179	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон B15	m3			1 413,49 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B 15	Beton B15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
180	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			19,73 2,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	40,00	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000A III10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
181	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			57,22 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
182	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			25,28 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,30	23,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
183	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2			260,30 49,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	40,00	49,60
	26611128007003	Placi de gresie (striata)	m2	1,0300	186,30	193,81
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	11,60	5,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,31
184	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			183,40 10,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	27431235490251	Profil de protectie trepte	m	1,0500	162,20	170,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
185	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox)	m			873,32 36,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	2812106305714-1	Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox)	m	1,0000	830,33	830,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,30	2,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,23	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
		9.6. Scara subsolului SS-2 - Лестница в подвал				
186	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			615,38 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,38
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			675,19

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,19
188	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
189	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			17,20 17,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	40,00	17,20
190	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			32,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	30,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
191	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			100,45 38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	40,00	32,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,13
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,30	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	230,00	25,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,58
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,58
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
192	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон В12,5	m3			1 329,44 154,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000B 12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	1 050,00	1 092,41
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
193	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			35,75

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18				8,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,40
	2811236309900-z	Confectii metalice Закладные МИ 1-18	kg	1,0400	23,30	24,47
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,30	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	5,00	0,05
194	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 896,83 272,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,37
195	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			100,68 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	25,00	0,12
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,40	0,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	23,30	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	230,00	29,90
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	10,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	10,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
196	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон B15	m3			1 413,81 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B15	Beton B15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
197	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			19,73 2,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	40,00	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
198	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			25,27 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,30	23,53

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
199	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			57,23 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
200	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapanta	m2			260,29 49,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	40,00	49,60
	26611128007003	Placi de gresie (striata)	m2	1,0300	186,30	193,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	11,60	5,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,31
201	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			183,40 10,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	27431235490251	Profil de protectie trepte	m	1,0500	162,20	170,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
202	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox)	m			873,32 36,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	2812106305714-1	Лестничные ограждения Н=900мм (tevi de inox)	m	1,0000	830,33	830,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,30	2,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,23	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00
		9.7. Scara exterioara SC-1 - Лестница наружная				
203	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон С 7,5	m3			1 153,23 154,00

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000B 7,5	Beton B 7,5	m3	1,0250	880,30	916,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
204	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 897,56 272,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	20,00	10,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,85
205	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			25,27 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,30	23,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,17
206	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			57,23 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
207	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante	m2			260,28 49,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	40,00	49,60
	26611128007003	Placi de gresie (striata)	m2	1,0300	186,30	193,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	11,60	5,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,00
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,31
		9.8. Scara exterioara SC-2 - Лестница наружная				
208	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон С 7,5	m3			1 329,03 154,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000B 12,5	Beton B12,5	m3	1,0250	1 050,00	1 092,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
209	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных	kg			35,75 8,40

1	2	3	4	5	6	7
		деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Закладные МИ 1-18				
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,40
	2811236309900-321	Confectii metalice Закладные	kg	1,0400	23,30	24,47
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	41,30	0,42
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	5,00	0,05
210	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 897,56 272,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 529,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	20,00	10,24
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	40,00	85,85
211	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Scara бетон B15	m3			1 413,59 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B15	Beton B15	m3	1,0250	1 050,00	1 108,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
212	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			19,73 2,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	40,00	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
213	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			57,23 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,00	0,15
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
214	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			25,27 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	23,30	23,53
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
215	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на	m2			260,29 49,60

1	2	3	4	5	6	7
		клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) Placi de gresie - striata -Плитки ребристые antiderapante				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	40,00	49,60
	26611128007003	Placi de gresie (striata)	m2	1,0300	186,30	193,80
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	11,60	5,86
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	5,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	5,00	0,05
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	5,00	0,31
216	CK18C apl	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Instalarea profil de protectie trepte) (Установка реек на обшивку из алюминия) Установка защитного алюминиевого профиля на ступени	m			183,42 10,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	40,00	10,40
	27431235490251	Profil de protectie trepte	m	1,0500	162,20	170,31
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,28
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,40	2,40
217	CH06A apl	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками,с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного прямого профиля) Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m			873,32 36,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	40,00	36,00
	2812106305714-1	Лестничные ограждения H=900мм (tevi de inox)	m	1,0000	830,33	830,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	5,00	0,50
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	41,30	2,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	1,40	0,98
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	41,23	1,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	10,00	2,00

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-1

Boxe

Valoarea de deviz 1 138 875 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente - Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)	100 m3	0,744	675,00 0,00	502,200 0,000
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	126,400	4,64 0,00	586,400 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3	0,744	135,78 14,41	101,020 10,720
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при	100 m3	0,744	182,66 0,00	135,900 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) 2 км к=4				
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,599	615,01 0,00	983,400 0,000
6	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3	7,250	129,20 129,20	936,720 936,720
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) во временный отвал на 10м (к=2) для обратной засыпки	100 m3	1,671	791,92 0,00	1 323,300 0,000
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 СР, грунт I или II категории) из временного отвала на 10м (к=2) для обратной засыпки	100 m3	1,671	791,92 0,00	1 323,300 0,000

1	2	3	4	5	6	7
9	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 21-30 см) Обратная засыпка бульдозером	100 m3	1,337	251,98 0,00	336,900 0,000
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	1,337	541,39 352,79	723,840 471,680
11	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3	0,334	17,25 17,25	5,760 5,760
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	33,430	32,00 30,00	1 069,740 1 002,880
		Total	lei			8 028,480

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de terasamente - Земляные работы **Inclusiv salariu**				**8 028,480** **2 427,760**
		2. Fundatii Фундаменты				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3	10,420	916,66 180,00	9 551,551 1 875,600
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) для Fm1.Fm2.Fm3	m2	28,800	91,78 42,00	2 643,204 1 209,600
15	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) для Nod1.2.3, Brm1, fundatii continui	m2	375,180	93,05 38,00	34 911,547 14 256,840
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	79,270	1 256,60 154,00	99 610,780 12 207,560

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетон С 20				
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА AI д6	kg	142,500	19,67 2,68	2 803,304 381,880
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д10	kg	310,200	19,27 2,28	5 978,353 707,280
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д12	kg	130,000	19,27 2,28	2 505,425 296,400
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки,	kg	71,900	19,27 2,28	1 385,729 163,960

1	2	3	4	5	6	7
		заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д14				
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д20	kg	458,700	19,27 2,28	8 840,292 1 045,840
22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2	55,100	49,29 15,20	2 715,720 837,520
23	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 2 слоя K=2	m2	92,800	38,35 4,80	3 559,199 445,440
		Total	lei			174 505,104
		Total Fundatii Фундаменты				**174 505,104**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				**33 427,920**
		3. Groapa de revizie- Яма для ремонта				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	1,230	474,75 39,61	583,940 48,720
25	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2	34,800	93,10 38,00	3 239,814 1 322,400
26	CA04F	Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плита бетон B12,5	m3	2,220	1 202,62 212,00	2 669,820 470,640
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B 12,5	m3	8,480	1 121,31 154,00	9 508,720 1 305,920
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в	kg	19,750	19,67 2,68	388,536 52,920

1	2	3	4	5	6	7
		мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА AI д6				
29	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д10	kg	12,340	19,27 2,28	237,790 28,120
30	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д12	kg	17,760	19,27 2,28	342,275 40,480
31	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	130,630	33,31 4,20	4 351,417 548,640
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 1см	m2	4,000	57,84 28,00	231,360 112,000
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый.	m2	-4,000	31,06 19,20	-124,240 -76,800

1	2	3	4	5	6	7
		Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М100-Т, добавляется или уменьшается) иск2см К=4				
34	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм)	m2	4,000	236,33 49,60	945,315 198,400
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2	17,400	5,93 1,20	103,217 20,880
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	17,400	90,74 68,00	1 578,878 1 183,200
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Supraton Lux)	m2	17,400	4,95 1,20	86,130 20,880
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм)	m2	17,400	245,21 66,00	4 266,715 1 148,400
39	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты,	kg	98,200	32,10 6,40	3 152,595 628,480

1	2	3	4	5	6	7
		балюстрады, опускные двери и т.д.)				
40	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t	0,098	148,16 148,16	14,520 14,520
41	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t	0,098	390,30 131,84	38,249 12,920
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,098	361,79 152,65	35,455 14,960
		Total	lei			31 650,506
		Total Groapa de revizie- Яма для ремонта Inclusiv salariu				**31 650,506 7 095,680**
		4. Carcas - Каркас 4.1. Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2				
43	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м	m2	119,720	104,38 50,00	12 496,902 5 986,000

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, без креплений) колонны монолитных рам				
44	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) ригели монолитных рам	m2	282,410	87,18 40,00	24 621,286 11 296,400
45	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	36,000	25,15 18,00	905,400 648,000
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B20	m3	35,800	1 339,73 212,00	47 962,300 7 589,600
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м	kg	285,400	21,32 3,96	6 083,911 1 130,200

1	2	3	4	5	6	7
		включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6				
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d8	kg	353,000	21,32 3,96	7 525,077 1 397,880
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg	208,100	20,20 2,84	4 203,058 591,000
50	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 20	kg	1 355,100	20,20 2,84	27 369,630 3 848,520

1	2	3	4	5	6	7
51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 22	kg	712,000	20,20 2,84	14 380,620 2 022,080
		Total	lei			145 548,184
		Total Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2 Inclusiv salariu				**145 548,184 34 509,680**
		4.2. Stalpi - Колонны Stm1, Stm2, Stm3,				
52	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2	47,800	104,42 50,00	4 991,259 2 390,000
53	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Стойки - бетон B20	m3	4,780	1 339,60 212,00	6 403,300 1 013,360
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура	kg	64,600	21,32 3,96	1 377,214 255,800

1	2	3	4	5	6	7
		класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6				
55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 14	kg	129,900	20,20 2,84	2 623,697 368,920
		Total	lei			15 395,470
		Total Stalpi - Колонны Stm1, Stm2, Stm3, Inclusiv salariu				**15 395,470 4 028,080**
		4.3. Brau monolit - Монолитные пояса Brm2				
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	31,560	87,41 40,00	2 758,777 1 262,400
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой	m3	6,300	1 255,23 212,00	7 907,960 1 335,600

1	2	3	4	5	6	7
		CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B15				
58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	120,800	21,32 3,96	2 575,206 478,360
59	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg	325,000	20,20 2,84	6 564,188 923,000
		Total	lei			19 806,131
		Total Brau monolit - Монолитные пояса Brm2 Inclusiv salariu				**19 806,131 3 999,360**
		4.4. Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3				
60	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до	m2	33,520	87,42 40,00	2 930,286 1 340,800

1	2	3	4	5	6	7
		20м, включительно, без креплений)				
61	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc	20,000	25,15 18,00	503,000 360,000
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Перемычки - бетон B15	m3	3,360	1 255,20 212,00	4 217,460 712,320
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	113,500	21,32 3,96	2 419,698 449,480
64	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм,	kg	148,200	20,20 2,84	2 993,202 420,880

1	2	3	4	5	6	7
		заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12				
		Total	lei			13 063,646
		Total Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3 **Inclusiv salariu**				**13 063,646** **3 283,480**
		Total	lei			193 813,431
		Total Carcas - Каркас **Inclusiv salariu**				**193 813,431** **45 820,600**
		5. Pereti - Стены				
65	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) (pereti exteriori-стены наружные) sort I min	m3	93,340	976,28 148,80	91 125,848 13 889,000
66	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)(pereti interiori-стены внутренние)sort I min	m3	19,700	976,31 148,80	19 233,250 2 931,360
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Элементы укрепления внутренних стен	kg	18,220	37,48 8,40	682,894 153,040
68	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg	151,370	33,31 4,20	5 042,334 635,760

1	2	3	4	5	6	7
69	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t	0,170	148,00 148,00	25,160 25,160
70	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t	0,170	390,68 132,00	66,416 22,440
71	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t	0,170	361,74 152,71	61,495 25,960
		Total	lei			116 237,397
		Total Pereti - Стены **Inclusiv salariu**				**116 237,397** **17 682,720**
		6. Planseu - Перекрытие				
72	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2	296,640	87,22 40,00	25 873,904 11 865,600
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau	buc	60,000	25,15 18,00	1 509,000 1 080,000

1	2	3	4	5	6	7
		total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)				
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B15	m3	44,500	1 255,27 212,00	55 859,400 9 434,000
75	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg	191,800	20,36 2,96	3 905,649 567,720
76	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8	kg	1 441,700	17,91 1,20	25 817,235 1 730,040
77	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	1 141,200	19,80 2,44	22 592,879 2 784,560

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10				
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	120,500	23,03 1,20	2 775,254 144,640
		Total	lei			138 333,321
		Total Planseu - Перекрытие Inclusiv salariu				**138 333,321 27 606,560**
		7. Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета				
79	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) Stm4,Stm5, Sm1	m2	84,760	104,35 50,00	8 844,661 4 238,000
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Stm4,Stm5 - бетон B15	m3	4,600	1 339,63 212,00	6 162,300 975,200
81	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный	m3	1,220	1 339,80 212,00	1 634,560 258,640

1	2	3	4	5	6	7
		бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Sm1 - бетон B12.5				
82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	112,600	21,32 3,96	2 400,454 445,880
83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 10	kg	90,120	20,20 2,84	1 820,178 255,960
84	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg	260,700	20,20 2,84	5 265,542 740,360

1	2	3	4	5	6	7
85	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) Brm3	m2	44,000	87,20 40,00	3 837,020 1 760,000
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Brm3- бетон B15	m3	4,400	1 255,20 212,00	5 522,900 932,800
87	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg	65,280	21,32 3,96	1 391,538 258,520
88	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей	kg	194,000	20,20 2,84	3 918,315 550,960

1	2	3	4	5	6	7
		опалубке) АРМАТУРА AIII d 12				
		Total	lei			40 797,468
		Total Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета Inclusiv salariu				**40 797,468 10 416,320**
		8. Acoperisi - Кровля				
89	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	8,300	9 355,36 900,00	77 649,488 7 470,000
90	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	8,300	322,98 34,00	2 680,703 282,200
		Total	lei			80 330,191
		Total Acoperisi - Кровля Inclusiv salariu				**80 330,191 7 752,200**

		Total	lei	783 698
		CASM	24 %	36 536
		Transportarea materialelor	7 %	40 907
		Total		861 141
		Cheltuieli de regie	7 %	60 280
		Total		921 421
		Beneficiu de deviz	3 %	27 642
		Total		949 063
		TVA	20 %	189 812
		Total deviz: Inclisiv salariu		**1 138 875 152 232**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-1

Boxe

Valoarea de deviz 1 138 875 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-1:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	373,654	40,00	14 946,160
2.	7123010010200	Betonist	h-om	862,677	40,00	34 507,080
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	522,182	40,00	20 887,280
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	1 227,335	40,00	49 093,400
5.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	168,075	40,00	6 723,000
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,760	40,00	230,400
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	11,136	40,00	445,440
8.	7136080025001	Montator	h-om	33,436	40,00	1 337,440
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,044	40,00	41,760
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,899	40,00	115,960
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,982	40,00	39,280
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	13,748	40,00	549,920
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,912	40,00	2 476,480
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	392,986	40,00	15 719,440
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,938	40,00	837,520
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	106,980	40,00	4 279,200
		Total manopera				**152 232**
		Materiale:				
1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,964	5,00	9,820
2.	1212121212121	apa	m3	1,909	20,00	38,180
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	101,736	650,00	66 128,400
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,039	300,00	11,700
5.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	1,414	300,00	424,200
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,690	250,00	172,500
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,629	7 500,00	4 717,500
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,579	7 500,00	11 842,500
9.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,996	7 500,00	7 470,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,410	7 500,00	10 575,000
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,083	7 500,00	622,500
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	7,719	7 500,00	57 892,500
13.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,057	7 500,00	427,500
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	432,280	1,00	432,280
15.	2010237318750	Distantieri	buc	1 854,586	0,50	927,294

16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	174,989	170,00	29 748,130
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	209,728	1,20	251,674
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,111	1 200,00	133,200
19.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	14,110	31,67	446,864
20.	2320166200676	White spirit	kg	0,225	31,85	7,167
21.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	8,300	12,95	107,485
22.	2320187315789	Decofrol	kg	165,502	15,00	2 482,530
23.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	315,520	8,25	2 603,040
24.	23203226000361	Gudron	kg	21,414	5,00	107,070
25.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,065	38,00	230,470
26.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	24,983	31,00	774,473
27.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	2,610	25,00	65,250
28.	24165861053033	Amorsa-grund Betohgruht	kg	2,610	30,38	79,292
29.	24301161032181	Vopsea PF 115	kg	1,394	38,00	52,972
30.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,100	32,41	3,241
31.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,982	36,00	35,352
32.	2430126103294-1	Vopsea GF021	kg	1,811	36,00	65,196
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	55,610	31,67	1 761,169
34.	24302261000001	Fuga	kg	10,280	12,50	128,500
35.	2466477302420	Sticla solubila	kg	27,550	20,00	551,000
36.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	7,913	650,00	5 143,450
37.	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	1,708	750,00	1 281,000
38.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	339,120	3,40	1 153,008
39.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	204,664	1,44	294,716
40.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	63,104	1,20	75,725
41.	26611128007001	Placi de gresie (porcelanat)	m2	4,161	145,00	603,345
42.	26611128007002	Placi de gresie (exter)	m2	17,925	140,00	2 509,500
43.	2663102100000 B15	Beton B15	m3	57,179	900,00	51 461,100
44.	2663102100000 B20	Beton B20	m3	131,457	980,00	128 827,860
45.	2663102100000 B12,5	Beton B 12,5	m3	11,166	850,00	9 491,100
46.	2663102100000 B15	Beton B 15	m3	4,645	900,00	4 180,500
47.	2663102100000 B3,5	Beton B 3,5	m3	10,787	633,33	6 831,731
48.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	11,304	700,00	7 912,800
49.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	79,972	2,30	183,935
50.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	12,035	9,00	108,315
51.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,603	16,30	9,829
52.	2710602100000 AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1 144,135	16,30	18 649,401
53.	2710602100000 AI8	Otel beton АРМАТУРА AI д8	kg	361,825	16,30	5 897,747
54.	2710602200000 AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1 592,706	16,30	25 961,107
55.	2710602200000 AIII12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	1 315,853	16,30	21 448,405
56.	2710602200000 AIII14	Otel beton АРМАТУРА AIII д 14	kg	206,846	16,30	3 371,589
57.	2710602200000 AIII20	Otel beton АРМАТУРА AIII д 20	kg	1 859,144	16,30	30 304,047
58.	2710602200000 AIII22	Otel beton АРМАТУРА AIII д 22	kg	729,800	16,30	11 895,740
59.	2710602400000 AIIIд8	Otel beton АРМАТУРА AIII д 8	kg	1 477,742	16,30	24 087,195
60.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,440	21,00	30,240

61.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	71,550	21,00	1 502,550
62.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	98,200	25,00	2 455,000
63.	2811236309900-1	Confectii metalice з/д	kg	315,351	25,00	7 883,775
64.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	46,400	1,00	46,400
65.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	28,220	25,00	705,500
66.	2873122004100	Plase sudate VR-1 d=4	kg	121,705	21,00	2 555,805
67.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	45,338	21,00	952,098
68.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,032	35,00	106,120
69.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,491	35,00	17,185
70.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	342,047	2,10	718,299
71.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	62,250	25,00	1 556,250
72.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	342,047	0,85	290,741
73.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	7,509	38,00	285,342
74.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	24,900	21,00	522,900
75.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	45,557	20,00	911,140
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,786	5,00	3,930
77.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,343	20,00	66,860
78.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	38,063	20,00	761,260
79.	4100126202818	Apa	m3	0,043	20,00	0,860
80.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,870	3,50	3,045
		Total materiale de construcţii				**584 386**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,042	300,00	12,600
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,245	300,00	373,500
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,517	200,00	103,400
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,258	20,00	5,160
5.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	3,848	10,00	38,480
6.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,186	10,00	1,860
7.	2922140007000	Macara	h-ut	81,574	300,00	24 472,200
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1,909	10,00	19,090
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,355	10,00	3,550
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,252	10,00	2,520
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,952	300,00	1 485,600
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,945	300,00	2 983,500
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,715	300,00	214,500
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,498	18,00	8,964
15.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,168	10,00	41,680
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	116,958	10,00	1 169,580
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,163	10,00	1,630
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,216	10,00	2,160
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	12,608	20,00	252,160
20.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,413	20,00	48,260
21.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	2,739	10,00	27,390
22.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	24,018	20,00	480,360
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	48,944	300,00	14 683,200
24.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,320	200,00	64,000
25.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	2,932	200,00	586,400
		Total utilaje de construcţii				**47 080**

Total	lei	783 698
CASM	24 %	36 536
Transportarea materialelor	7 %	40 907
Total		861 141
Cheltuieli de regie	7 %	60 280
Total		921 421
Beneficiu de deviz	3 %	27 642
Total		949 063
TVA	20 %	189 812

Total deviz: **1 138 875**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente - Земляные работы				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории)	100 m3			675,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			4,64 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	200,00	4,64
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)	100 m3			135,78 14,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	300,00	1,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,16
4	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории) 2 км к=4	100 m3			182,66 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	300,00	14,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	168,15
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			615,01 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,01
6	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)	m3			129,20 129,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	40,00	129,20
7	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м	100 m3			791,92 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт I или II категории) во временный отвал на 10м (к=2) для обратной засыпки				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	791,92
8	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт I или II категории) из временного отвала на 10м (к=2) для обратной засыпки	100 m3			791,92 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3200	300,00	791,92
9	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 21-30 см) Обратная засыпка бульдозером	100 m3			251,98 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8400	300,00	251,98
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			541,39 352,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,79
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	20,00	188,60
11	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, твердый грунт) Обратная засыпка вручную	m3			17,25 17,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	40,00	17,25
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			32,00 30,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	40,00	30,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		2. Fundatii Фундаменты				
13	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (Бетонная подготовка из бетона B3,5)	m3			916,66 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	2663102100000B 3,5	Beton B 3,5	m3	1,0250	633,33	655,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
14	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) для Fm1.Fm2.Fm3	m2			91,78 42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9500	40,00	38,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	21,00	1,05
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	21,00	1,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	170,00	15,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 500,00	26,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,65
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
15	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления) для Nod1.2.3, Brm1, fundatii continui	m2			93,05 38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	40,00	32,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	170,00	18,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
16	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) - бетон C 20	m3			1 256,60 154,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	980,00	1 019,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА AI д6	kg			19,67 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	40,00	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
18	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii	kg			19,27 2,28

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д10				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
19	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д12	kg			19,27 2,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	1,0250	16,30	16,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
20	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д14	kg			19,27 2,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII14	Otel beton АРМАТУРА AIII д 14	kg	1,0250	16,30	16,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
21	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д20	kg			19,27 2,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII20	Otel beton АРМАТУРА AIII д 20	kg	1,0250	16,30	16,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
22	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом)	m2			49,29 15,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3800	40,00	15,20
	2624102101103	Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75	m3	0,0310	750,00	23,25
	2466477302420	Sticla solubila	kg	0,5000	20,00	10,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
23	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для	m2			38,35 4,80

1	2	3	4	5	6	7
		террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) 2 слоя К=2				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	40,00	4,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	8,25	28,05
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,20	0,82
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	1 200,00	1,44
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	1,20	2,71
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	10,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
		3. Groapa de revizie- Яма для ремонта				
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			474,75 39,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,61
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 5-20mm	m3	1,1500	300,00	344,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	200,00	84,07
25	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в вертикальные сечения, прямые стены и диафрагмы, высотой до 6м включительно, включая крепления)	m2			93,10 38,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	40,00	32,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	170,00	18,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,54
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,21
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
26	CA04F	Beton turnat in placi preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плита бетон B12,5	m3			1 202,62 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B 12,5	Beton B 12,5	m3	1,0250	850,00	897,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,05
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответвтвии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) бетон B 12,5	m3			1 121,31 154,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	40,00	138,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000B 12,5	Beton B 12,5	m3	1,0250	850,00	884,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
28	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стойплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) АРМАТУРА AI д6	kg			19,67 2,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	40,00	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602100000A I6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
29	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д10	kg			19,27 2,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000A III10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
30	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) АРМАТУРА AIII д12	kg			19,27 2,28
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	40,00	2,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000A III12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	1,0250	16,30	16,71
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
31	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			33,31 4,20
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	40,00	4,20
	2811236309900-1	Confectii metalice з/д	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,00	0,77
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	10,00	0,13
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый) толщ 1см	m2			57,84 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,44	18,72
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
33	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			31,06 19,20

1	2	3	4	5	6	7
		(Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый. Разница в плюс-минус для каждого 0,5 см слоя, из раствора М100-Т, добавляется или уменьшается) иск2см К=4				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	40,00	16,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	40,00	3,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,44	11,52
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0000	250,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	10,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	10,00	0,06
34	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм)	m2			236,33 49,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	40,00	49,60
	26611128007001	Placi de gresie (porcelanat)	m2	1,0300	145,00	150,84
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	12,50	6,31
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Betohgruht)	m2			5,93 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	24165861053033	Amorsa-grund Betohgruht	kg	0,1500	30,38	4,56
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
36	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			90,74 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,44	15,12
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков) (Supraton Lux)	m2			4,95 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton Lux Biocid	kg	0,1500	25,00	3,75
38	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			245,21 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	26611128007002	Placi de gresie (exter)	m2	1,0200	140,00	144,22
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,30	8,60
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,50	5,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
39	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических изделий (пожарные лестницы и т.д.), исключая парапеты, балюстрады, опускные двери и т.д.)	kg			32,10 6,40

1	2	3	4	5	6	7
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	40,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	36,00	0,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,44	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	5,00	0,10
40	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t			148,16 148,16
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7000	40,00	148,16
41	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t			390,30 131,84
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	131,84
	2430126103294-1	Vopsea GF021	kg	3,3800	36,00	243,18
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	31,85	15,28
42	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			361,79 152,65
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,65
	24301161032181	Vopsea PF 115	kg	5,2000	38,00	197,76
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	31,85	11,38
		4. Carcas - Каркас				
		4.1. Cadru monolit - Монолитные рамы Cdm1, Cdm2				
43	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) колонны монолитных рам	m2			104,38 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	38,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,85	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,10	0,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	21,00	0,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	170,00	25,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,28
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
44	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) ригели монолитных рам	m2			87,18 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,49
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,49
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
45	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			25,15 18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	1,00	0,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B20	m3			1 339,73 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	980,00	1 034,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
47	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			21,32 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
48	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d8	kg			21,32 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI8	Otel beton АРМАТУРА AI д8	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30

1	2	3	4	5	6	7
49	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			20,20 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
50	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 20	kg			20,20 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII20	Otel beton АРМАТУРА AIII д 20	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
51	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 22	kg			20,20 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII22	Otel beton АРМАТУРА AIII д 22	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		4.2. Stalpi - Колонны Stm1, Stm2, Stm3,				
52	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2			104,42 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	38,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,85	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,10	0,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	21,00	0,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	170,00	25,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,53

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,30
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
53	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Стойки - бетон B20	m3			1 339,60 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	980,00	1 034,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,97
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			21,32 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
55	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 14	kg			20,20 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII14	Otel beton АРМАТУРА AIII д 14	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		4.3. Brau monolit - Монолитные пояса Brm2				
56	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			87,41 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
57	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) - бетон B15	m3			1 255,23 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B15	Beton B15	m3	1,0250	900,00	950,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
58	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			21,32 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
59	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			20,20 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		4.4. Buiandrugii monolit - Монолитные перемычки Bdm1, Bdm2, Bdm3				
60	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			87,42 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,61
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,61
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
61	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			25,15 18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	1,00	0,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
62	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Перемычки - бетон B15	m3			1 255,20 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B15	Beton B15	m3	1,0250	900,00	950,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,02
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			21,32 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
64	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			20,20 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		5. Pereti - Стены				
65	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м) (pereti exteriori-стены наружные) sort I min	m3			976,28 148,80

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	40,00	123,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	650,00	45,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	700,00	70,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	3,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,00
66	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Котельцовая простая кладка стен, высотой до 4 м)(pereti interiori-стены внутренние)sort I min	m3			976,31 148,80
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	40,00	123,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	40,00	25,20
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	650,00	585,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,40	10,20
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	650,00	45,50
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	700,00	70,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 500,00	3,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	300,00	111,00
67	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) Elementelor de cpnsolidare a peretilor - Элементы укрепления внутренних стен	kg			37,48 8,40
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	40,00	8,40
	2811236309900-1	Confectii metalice з/д	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,00	0,77
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0100	10,00	0,10
68	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление готовых закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг)	kg			33,31 4,20
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	40,00	4,20
	2811236309900-1	Confectii metalice з/д	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	38,00	0,77
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0130	10,00	0,13
69	IzD02C	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: parapete, balustrade (Снятие ржавчины металлическими щетками с изделий и конструкций из металла: парапетов и баллюстрад)	t			148,00 148,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,7000	40,00	148,00
70	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) GF021 в 2 слоя К=2	t			390,68 132,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	40,00	132,00
	2430126103294-1	Vopsea GF021	kg	3,3800	36,00	243,32
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	31,85	15,36
71	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)	t			361,74 152,71

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	40,00	152,71
	24301161032181	Vopsea PF 115	kg	5,2000	38,00	197,60
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	31,85	11,43
		6. Planseu - Перекрытие				
72	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений)	m2			87,22 40,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,25
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,51
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,51
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
73	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками, для монтажа сборных плит, с укладкой плит частично или полностью монолитных с балками или монолитных балок со сборными плитами типа PE 3100 R)	buc			25,15 18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,3000	40,00	12,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	1,00	0,40
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	7 500,00	3,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
74	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Плиты перекрытия - бетон B15	m3			1 255,27 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B15	Beton B15	m3	1,0250	900,00	950,18
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
75	CC02M1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d 6	kg			20,36 2,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	40,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,00115	300,00	0,35
76	CC02E2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv	kg			17,91 1,20

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром до 8мм включительно, для плит, заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 8				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2710602400000AIIIд8	Otel beton АРМАТУРА AIII д 8	kg	1,0250	16,30	16,71
77	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52, диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII д 10	kg			19,80 2,44
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	40,00	2,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	40,00	0,12
	2710602200000AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
78	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			23,03 1,20
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	40,00	1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2873122004100	Plase sudate VR-1 d=4	kg	1,0100	21,00	21,21
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,30	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
		7. Elemente consolidarii parapetelor - Элементы усиления парапета				
79	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений) Stm4,Stm5, Sm1	m2			104,35 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0080	38,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,0500	0,85	0,04
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,0500	2,10	0,11
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0400	21,00	0,84
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1500	170,00	25,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	7 500,00	11,24
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
80	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Stm4,Stm5 - бетон B15	m3			1 339,63 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	980,00	1 034,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
81	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Sm1 - бетон B12.5	m3			1 339,80 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B20	Beton B20	m3	1,0250	980,00	1 034,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,08
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,10
82	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			21,32 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000AI6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
83	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 10	kg			20,20 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII10	Otel beton АРМАТУРА AIII д 10	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
84	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			20,20 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000AIII12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
85	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из	m2			87,20 40,00

1	2	3	4	5	6	7
		вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования плит и балок в строениях высотой до 20м, включительно, без креплений) Brm3				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	40,00	34,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	38,00	0,19
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,85	0,26
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	2,10	0,63
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	21,00	0,63
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	170,00	22,10
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 500,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Brm3- бетон B15	m3			1 255,20 212,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	40,00	194,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	40,00	18,00
	2663102100000B 15	Beton B 15	m3	1,0250	900,00	950,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	20,00	3,09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	10,00	6,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
87	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AI d6	kg			21,32 3,96
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	40,00	3,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	40,00	0,16
	2710602100000A I6	Otel beton АРМАТУРА AI д6	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
88	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса PC 52 , диаметром более 8мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА AIII d 12	kg			20,20 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0660	40,00	2,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	40,00	0,20
	2710602200000A III12	Otel beton АРМАТУРА AIII д 12	kg	1,0250	16,30	16,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,50	0,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
		8. Acoperisi - Кровля				
89	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			9 355,36 900,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	40,00	810,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	40,00	90,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	25,00	187,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	7 500,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	7 500,00	6 975,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1200	7 500,00	900,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	25,00	85,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	31,00	93,31
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	5,00	12,90
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	21,00	63,00
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	9,00	13,05
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	10,00	2,30
90	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			322,98 / 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,67	53,84
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,67	212,19
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	32,41	0,39
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	12,95	12,95
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,52
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	18,00	1,08
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,41

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-2

Boxe SA

Valoarea de deviz 2 090 915 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки				
1	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3	5,580	2 248,39 360,80	12 545,995 2 013,280
2	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	257,627	342,76 107,33	88 303,318 27 650,600
		Total	lei			100 849,313
		Total Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки				**100 849,313 29 663,880**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Usi - Двери				
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala)	m2	34,140	1 559,47 32,40	53 240,400 1 106,120
		Total	lei			53 240,400
		Total Usi - Двери **Inclusiv salariu**				**53 240,400** **1 106,120**
		3. Ferestre - Окна				
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire	m2	6,600	1 200,60 29,20	7 923,927 192,720
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire	m2	25,500	1 159,69 22,40	29 572,078 571,200

1	2	3	4	5	6	7
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы) 450mm	m	22,300	201,90 14,40	4 502,370 321,120
		Total	lei			41 998,375
		Total Ferestre - Окна **Inclusiv salariu**				**41 998,375** **1 085,040**
		4. Porti metalice - Ворота металлические				
7	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp Porti industriale glisante , cu deschidere manuala , cu lant, mecanisme mecanice de inchidere din ambele parti	m2	89,100	1 985,29 143,60	176 889,237 12 794,760
		Total	lei			176 889,237
		Total Porti metalice - Ворота металлические **Inclusiv salariu**				**176 889,237** **12 794,760**
		5. Pardoseli - Полы **5.1. Incapere - Помещения 3,4**				
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,320	1 855,19 272,38	593,660 87,160
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) бетон С7,5 толщ.100mm	m2	32,000	115,19 36,00	3 686,240 1 152,000
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - plasa contra vaporii	m2	32,000	18,03 8,00	577,064 256,000
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	3,200	1 275,62 180,00	4 082,000 576,000

1	2	3	4	5	6	7
		clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)				
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	32,000	57,32 28,00	1 834,240 896,000
13	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм)	m2	32,000	204,75 49,60	6 552,145 1 587,200
		Total	lei			17 325,349
		Total Incapere - Помещения 3,4 Inclusiv salariu				**17 325,349 4 554,360**
		5.2. Incapere - Помещения 1,2...5,14 Pardoseli industriale				
14	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	2,900	1 855,20 272,40	5 380,080 789,960
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) бетон С7,5 толщ.100mm	m2	290,000	115,19 36,00	33 406,550 10 440,000
16	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (aracet-0,00 apa 0,00)	m2	290,000	17,62 8,00	5 111,250 2 320,000

1	2	3	4	5	6	7
17	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. , Beton M250 cu adausuri , plasa Vr 5 100*100 3,41kg-m2, Ciment inlocuit cu toping	m2	290,000	409,66 31,20	118 800,447 9 048,000
18	CG48A1 k=5	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (Корректировки: при изменении толщины на 10 мм, добавляется или отнимается)	m2	290,000	60,14 2,94	17 440,600 852,600
19	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	290,000	54,67 50,00	15 853,575 14 500,000
		Total	lei			195 992,502
		Total Incapere - Помещения 1,2...5,14 Pardoseli industriale Inclusiv salariu				**195 992,502 37 950,560**
		5.3. Alte lucrari				
20	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	274,000	55,84 40,00	15 301,256 10 960,000
		Total	lei			15 301,256
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				**15 301,256 10 960,000**
		Total	lei			228 619,107
		Total Pardoseli - Полы Inclusiv salariu				**228 619,107 53 464,920**
		6. Finisare interioare -Внутренняя отделка **6.1. Tavane finisar -Отделка потолков** **6.1.1. Incapere - Помещения 1,2,9...14**				
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной	m2	236,600	72,97 61,20	17 265,876 14 479,920

1	2	3	4	5	6	7
		5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	236,600	2,93 1,20	692,055 283,920
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся	m2	236,600	39,79 22,00	9 414,314 5 205,200
		Total	lei			27 372,245
		Total Incapere - Помещения 1,2,9...14 **Inclusiv salariu**				**27 372,245** **19 969,040**
		6.1.2. Incapere - Помещения 3,4,5...8				
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	128,350	72,97 61,20	9 366,319 7 855,000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	128,350	2,92 1,20	375,398 154,000
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	128,350	34,19 22,00	4 388,313 2 823,720
		Total	lei			14 130,030

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incapere - Помещения 3,4,5...8 **Inclusiv salariu**				**14 130,030** **10 832,720**
		Total	lei			41 502,275
		Total Tavane finisar -Отделка потолков **Inclusiv salariu**				**41 502,275** **30 801,760**
		6.2. Pereti finisar - Отделка стен **6.2.1. Incapere - Помещения 1,2,9...14**				
27	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	460,850	90,32 68,00	41 623,845 31 337,800
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	280,850	18,03 8,00	5 064,564 2 246,800
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2	280,850	60,54 48,80	17 002,653 13 705,480
30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-	m2	-280,850	23,91 19,20	-6 715,127 -5 392,320

1	2	3	4	5	6	7
		добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм К=2				
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	460,850	2,92 1,20	1 347,960 553,000
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся	m2	280,850	39,79 22,00	11 175,049 6 178,720
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2	180,000	218,97 66,00	39 414,347 11 880,000
		Total	lei			108 913,291
		Total Incapere - Помещения 1,2,9...14 **Inclusiv salariu**				**108 913,291** **60 509,480**
		6.2.2. Incapere - Помещения 3,4,5...8				
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) толщ.4 см -1 слой	m2	294,060	90,32 68,00	26 559,542 19 996,080
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	294,060	18,03 8,00	5 302,779 2 352,480

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj - plasa contra vaporii				
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2	294,060	60,54 48,80	17 802,382 14 350,120
37	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм К=2	m2	-294,060	23,91 19,20	-7 030,978 -5 645,960
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	294,060	2,93 1,20	860,134 352,880
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	460,850	34,19 22,00	15 756,490 10 138,720
		Total	lei			59 250,349
		Total Incapere - Помещения 3,4,5...8 **Inclusiv salariu**				**59 250,349** **41 544,320**
		6.2.3. Incapere - Помещения 3, (панели)				
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	54,500	90,32 68,00	4 922,440 3 706,000

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)				
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	54,500	2,93 1,20	159,413 65,400
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм)	m2	54,500	218,97 66,00	11 933,794 3 597,000
		Total	lei			17 015,647
		Total Incapere - Помещения 3, (панели) Inclusiv salariu				**17 015,647 7 368,400**
		Total	lei			185 179,287
		Total Pereti finisar - Отделка стен Inclusiv salariu				**185 179,287 109 422,200**
		6.3. Groapa de revizie- Яма для ремонта				
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	17,600	90,32 68,00	1 589,630 1 196,800
		Total	lei			1 589,630
		Total Groapa de revizie- Яма для ремонта				**1 589,630 1 196,800**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total	lei			228 271,192
		Total Finisare interioare - Внутренняя отделка Inclusiv salariu				**228 271,192 141 420,760**
		7. Finisare exterioare - Наружная отделка				
44	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)gros.100mm - толщ.100мм	m2	465,230	313,92 92,40	146 045,214 42 987,240
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2	465,230	15,35 4,80	7 141,287 2 233,120
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	465,230	106,38 48,80	49 491,185 22 703,240
		Total	lei			202 677,686
		Total Finisare exterioare - Наружная отделка Inclusiv salariu				**202 677,686 67 923,600**
		8. Acoperis - Кровля **8.1. Пол чердака**				
47	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с	m3	55,200	1 275,57 180,00	70 411,380 9 936,000

1	2	3	4	5	6	7
		использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)				
48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	368,000	31,33 10,00	11 529,004 3 680,000
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2	368,000	57,32 28,00	21 093,760 10 304,000
		Total	lei			103 034,144
		Total Пол чердака Inclusiv salariu				**103 034,144 23 920,000**
		8.2. Acoperis - Кровля				
50	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (5,21m3)	m2	570,000	83,17 11,80	47 408,400 6 726,000
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	5,210	323,00 34,00	1 682,815 177,120
52	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu	m3	5,210	73,39 10,00	382,364 52,080

1	2	3	4	5	6	7
		paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)				
53	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	570,000	31,33 10,00	17 857,425 5 700,000
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	570,000	264,42 46,00	150 720,682 26 220,000
55	CE05A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2	159,000	122,47 32,00	19 472,458 5 088,000
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры	m	56,000	177,00 16,00	9 912,000 896,000
57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	32,000	283,50 14,00	9 071,963 448,000
58	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass"	m	47,000	256,46 12,00	12 053,708 564,000

1	2	3	4	5	6	7
		из листовой стали с антикоррозионной защитой)				
		Total	lei			268 561,815
		Total Acoperis - Кровля **Inclusiv salariu**				**268 561,815** **45 871,200**
		8.3. Copertina- Козырек				
59	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (0,36m3)	m2	40,000	82,12 11,80	3 284,800 472,000
60	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	40,000	264,42 46,00	10 576,890 1 840,000
		Total	lei			13 861,690
		Total Copertina- Козырек **Inclusiv salariu**				**13 861,690** **2 312,000**
		Total	lei			385 457,649
		Total Acoperis - Кровля **Inclusiv salariu**				**385 457,649** **72 103,200**

		Total	lei	1 418 000
		CASM	24 %	91 095
		Transportarea materialelor	7 %	71 913
		Total		1 581 008
		Cheltuieli de regie	7 %	110 671
		Total		1 691 679
		Beneficiu de deviz	3 %	50 750
		Total		1 742 429
		TVA	20 %	348 486
		Total deviz: **Inclisiv salariu**		**2 090 915** **379 562**

Intocmit	SRL OLBI COM
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-2

Boxe SA

Valoarea de deviz 2 090 915 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-2:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 379,158	40,00	55 166,320
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 551,387	40,00	62 055,480
3.	7123010010200	Betonist	h-om	482,440	40,00	19 297,600
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	137,250	40,00	5 490,000
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	42,283	40,00	1 691,320
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	859,780	40,00	34 391,200
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 067,815	40,00	42 712,600
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	654,581	40,00	26 183,240
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	55,828	40,00	2 233,120
10.	7212030022700	Sudor	h-om	16,929	40,00	677,160
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	693,550	40,00	27 742,000
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	217,404	40,00	8 696,160
13.	7422010060100	Timplar	h-om	24,164	40,00	966,560
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,928	40,00	877,120
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	750,289	40,00	30 011,560
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	194,466	40,00	7 778,640
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 339,805	40,00	53 592,200
		Total manopera				**379 562**
		Materiale:				
1.	00000052	Nisip	m3	1,484	250,00	371,000
2.	1212121212121	apa	m3	1,198	20,00	23,960
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	16,422	300,00	4 926,600
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,356	250,00	89,000
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,254	250,00	10 813,500
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	55,334	15,00	830,010
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,570	7 500,00	41 775,000
8.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	5 383,300	1,00	5 383,300
9.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	32,100	1 100,00	35 310,000
10.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	34,140	1 450,00	49 503,000
11.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	388,373	0,60	233,024
12.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	8,857	31,67	280,501
13.	2320166200729	Parchetin	l	8,700	10,00	87,000
14.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	5,210	12,95	67,469

15.	2413217300010	Cleme	buc	16,320	35,00	571,200
16.	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	4,350	14,50	63,075
17.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,380	91,00	2 218,580
18.	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	176,153	11,50	2 025,760
19.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	235,680	24,00	5 656,320
20.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся	kg	206,980	38,00	7 865,240
21.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,063	35,33	2,226
22.	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	44,370	85,00	3 771,450
23.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	34,907	31,67	1 105,505
24.	24302261000001	Fuga	kg	127,477	12,50	1 593,462
25.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	53,460	30,00	1 603,800
26.	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	1,124	45,00	50,580
27.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	193,070	25,00	4 826,750
28.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	45,310	21,92	993,195
29.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,199	125,00	1 274,875
30.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	140,332	3,40	477,129
31.	2451427308669	Ceara parchet	kg	8,700	55,00	478,500
32.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	91,037	2,68	243,979
33.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 879,529	2,40	4 510,870
34.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 349,412	2,60	6 108,471
35.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	10,212	32,00	326,784
36.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	392,256	1,00	392,256
37.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	32,025	16,50	528,412
38.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	22,300	185,00	4 125,500
39.	252130260290650	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante, vata minerala gr. 50 mm)	m2	266,683	79,86	21 297,571
40.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	315,876	1,00	315,876
41.	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	7,691	2,00	15,382
42.	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	168,606	1,00	168,606
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 503,472	8,75	13 155,379
44.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	2 254,320	3,40	7 664,688
45.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	64,050	105,00	6 725,250
46.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	56,400	5,00	282,000
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14 547,435	1,40	20 366,409
48.	26511221004022	Ciment M-400	kg	272,527	1,40	381,538
49.	2651122100402t	Toping	kg	295,800	55,00	16 269,000
50.	2652102100737	Var hidratat	kg	67,741	3,21	217,449
51.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	66,399	1,50	99,598
52.	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 066,357	1,50	7 599,535
53.	26531021008311	Tink	kg	1 070,029	25,00	26 750,725
54.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	241,582	115,00	27 781,930
55.	26611128007001	Placi de gresie (porcelanat)	m2	33,290	115,00	3 828,350
56.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	543,722	29,20	15 876,682
57.	2663102100001-7,5	Beton clasa.C7.5	m3	33,005	750,00	24 753,750
58.	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	60,459	980,00	59 249,820
59.	266310210000i	Beton M250	m3	74,837	1 100,00	82 320,700
60.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	995,911	2,20	2 191,004
61.	2666122800555	Element de inchidere	buc	9,682	55,00	532,510
62.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	279,480	10,70	2 990,436

63.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	34,800	16,00	556,800
64.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	573,809	3,50	2 008,332
65.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	12,840	3,50	44,940
66.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	4,143	55,00	227,865
67.	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	85,782	1,00	85,782
68.	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	5,679	1,00	5,679
69.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 111,061	16,67	18 521,387
70.	26821626113701 -100	Placi vata minerala termoiz. cladiri FASROCK gros. 100mm	m2	502,774	166,33	83 626,399
71.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	320,250	18,30	5 860,575
72.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	742,928	18,30	13 595,582
73.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	736,575	155,00	114 169,125
74.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	25,620	85,50	2 190,510
75.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	34,272	115,00	3 941,280
76.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	50,831	93,33	4 744,057
77.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	296,458	15,50	4 595,099
78.	2710703520285	Profil de suport	m	569,613	23,50	13 385,906
79.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	56,000	158,50	8 876,000
80.	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Porti aeriene sectionale automate tip "NORMANN"	m2	89,100	1 800,00	160 380,000
81.	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	1 008,678	21,00	21 182,238
82.	2873122000750	Plase din armatura	kg	55,800	21,00	1 171,800
83.	2873122000752	Piese inglobate	kg	15,382	25,00	384,550
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	73,200	21,00	1 537,200
85.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	5,008	21,00	105,168
86.	2873147300863	Agrafe	kg	41,738	16,00	667,808
87.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	11,583	35,00	405,405
88.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	552,660	0,60	331,596
89.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,160	53,30	434,928
90.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	7 619,872	0,35	2 666,955
91.	2874115837745	Suruburi	buc	484,100	0,60	290,460
92.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 759,058	1,08	4 059,783
93.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,001	43,30	562,943
94.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,682	150,00	1 452,300
95.	2875274000502	Cot burlan	buc	16,320	115,00	1 876,800
96.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,160	45,00	367,200
97.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,160	131,67	1 074,427
98.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,682	150,00	1 452,300
99.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	67,774	41,30	2 799,066
100.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 764,500	0,60	3 458,700
101.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	11 593,680	0,12	1 391,242
102.	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	1,183	350,00	414,050
103.	4011106202741	Energie electrica	kw	80,436	5,00	402,180
104.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	16,895	20,00	337,900
105.	4100126202818	Apa	m3	13,026	20,00	260,520
106.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	23,262	3,50	81,417
		Total materiale de construcţii				**1 027 325**

Utilaje de construcţii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	4,486	300,00	1 345,800
2.	2410520006800	Autopompa	h-ut	6,206	200,00	1 241,200
3.	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	11,631	10,00	116,310
4.	2922140007000	Macara	h-ut	16,944	300,00	5 083,200
5.	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	11,890	25,00	297,250
6.	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)	h-ut	3,480	10,00	34,800
7.	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	1,450	10,00	14,500
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	174,013	10,00	1 740,130
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	22,637	10,00	226,370
10.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,596	10,00	25,960
11.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,644	300,00	193,200
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,313	18,00	5,634
13.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	23,360	10,00	233,600
14.	2952270003103	Vibrator	h-ut	7,308	10,00	73,080
15.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,932	10,00	19,320
16.	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,430	10,00	4,300
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	11,416	10,00	114,160
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,678	10,00	26,780
19.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,891	20,00	137,820
20.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	16,694	10,00	166,940
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,073	200,00	14,600
		Total utilaje de construcţii				**11 113**

Total	lei	1 418 000
CASM	24 %	91 095
Transportarea materialelor	7 %	71 913
Total		1 581 008
Cheltuieli de regie	7 %	110 671
Total		1 691 679
Beneficiu de deviz	3 %	50 750
Total		1 742 429
TVA	20 %	348 486

Total deviz: **2 090 915**

Intocmit SRL OLBI COM
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti si pereti despartitori - Стены и перегородки				
1	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях прямоугольных столбов, армированных, высотой до 4 м)	m3			2 248,39 360,80
	7122050013400	Zidar	h-om	7,5200	40,00	300,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,5000	40,00	60,00
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	404,0000	3,40	1 373,60
	26511221004022	Ciment M-400	kg	48,8400	1,40	68,38
	2652102100737	Var hidratat	kg	12,1400	3,21	38,97
	00000052	Nisip	m3	0,2660	250,00	66,49
	2873122000750	Plase din armatura	kg	10,0000	21,00	210,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1680	20,00	3,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4200	300,00	126,02
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,0770	10,00	0,77
2	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m (Устройство перегородок из ГКЛ толщиной 75-125 мм на одинарном металлическом каркасе с облицовкой одним слоем ГКЛ с обеих сторон с изоляцией, высотой до 4 м)	m2			342,76 107,33
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	40,00	107,33
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	29,20	61,63
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	15,50	17,84
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	23,50	51,96
	252130260290650	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante, vata minerala gr. 50 mm)	m2	1,0300	79,86	82,67
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	1,2200	1,00	1,23
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	1,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,40	1,85
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,92	3,86
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	0,60	0,90
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,35	10,35
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	55,00	0,88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	10,00	0,09
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	10,00	0,65
		2. Usi - Двери				
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de	m2			1 559,47 32,40

1	2	3	4	5	6	7
		rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala)				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	40,00	29,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 450,00	1 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	91,00	45,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	125,00	21,87
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	5,00	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		3. Ferestre - Окна				
4	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire	m2			1 200,60 29,20
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	40,00	26,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	91,00	42,77
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	125,00	20,62
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	5,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
5	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor), clapeta de aierisire	m2			1 159,69 22,40
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	40,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,60	1,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	91,00	15,02
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	125,00	15,37
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,50	1,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	5,00	3,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконники для окон из пластмассы) 450mm	m			201,90 14,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	40,00	11,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	185,00	185,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		4. Porti metalice - Ворота металлические				
7	CK13B1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canaturi montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp Porti industriale glisante , cu deschidere manuala , cu lant, mecanisme mecanice de inchidere din ambele parti	m2			1 985,29 143,60
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	40,00	7,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,4400	40,00	97,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8400	40,00	33,60
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1200	40,00	4,80
	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel Porti aeriene sectionale automate tip "NORMANN"	m2	1,0000	1 800,00	1 800,00
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,3000	1,40	1,82
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2600	5,00	1,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1300	35,00	4,55
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6000	30,00	18,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	300,00	15,00
		5. Pardoseli - Полы				
		5.1. Incapere - Помещения 3,4				
8	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 855,19 272,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,38
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	20,00	42,81
9	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) бетон С7,5 толщ.100mm	m2			115,19 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001-7,5	Beton clasa.C7.5	m3	0,1025	750,00	76,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,06
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - plasa contra vaporii	m2			18,03 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,68	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
11	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3			1 275,62 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	1,0250	980,00	1 014,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			57,32 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
13	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 х 200 мм)	m2			204,75 49,60

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,2400	40,00	49,60
	26611128007001	Placi de gresie (porcelanat)	m2	1,0300	115,00	119,64
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,5000	12,50	6,31
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0104	10,00	0,10
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0630	10,00	0,63
		5.2. Incapere - Помещения 1,2...5,14 Pardoseli industriale				
14	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2			1 855,20 272,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	40,00	272,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	300,00	1 530,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	20,00	42,80
15	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона С10/8 (Вс10/В150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2) бетон С7,5 толщ.100mm	m2			115,19 36,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	40,00	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2663102100001-7,5	Beton clasa.C7.5	m3	0,1025	750,00	76,88
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	20,00	0,66
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,06
16	CF17C apl	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (aracet-0,00 apa 0,00)	m2			17,62 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,62
17	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. , Beton M250 cu adausuri , plasa Vr 5 100*100 3,41kg-m2, Ciment inlocuit cu toping	m2			409,66 31,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7800	40,00	31,20
	266310210000i	Beton M250	m3	0,2030	1 100,00	227,76
	2872122005458	Plasa de otel sudata	kg	3,4100	21,00	73,04
	2651122100402t	Toping	kg	1,0000	55,00	56,10
	2873122000752	Piese inglobate	kg	0,0520	25,00	1,33
	2524217304418	Banda din polietilena flexibila	m2	0,0260	2,00	0,05
	2430117326845	Lac-retinerea apei MASTERKURE-113	l	0,1500	85,00	13,01
	2430226100802	Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110	l	0,0038	45,00	0,17
	2682117345590	Snur pentru compactare din polietilena continui D-10mm	m	0,2900	1,00	0,30
	2682117345591	Obturator din material plastic MASTEP LEX 474	kg	0,0192	1,00	0,02
	2524217304419	Banda din polietilena cu strat lipicios A50	m	0,5700	1,00	0,58
	2881116002697	Disc din diamant D-350 mm	buc	0,0040	350,00	1,43
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0202	10,00	0,20
	2940340004215	Masini pentru lucrari de finisare cu beton	h-ut	0,0410	25,00	1,02
	2940420007694	Dispozitiv de taiat rosturi puterea 9,6 kwt (13c.p)	h-ut	0,0120	10,00	0,12
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0020	10,00	0,02
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0164	200,00	3,28
18	CG48A1 k=5	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (Корректировки: при изменении толщины на 10 мм, добавляется или отнимается)	m2			60,14 2,94
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0147	40,00	2,94
	266310210000i	Beton M250	m3	0,0102	1 100,00	56,10
	2952270003103	Vibrator	h-ut	0,0010	10,00	0,05
	2940420007696	Taietor de rosturi	h-ut	0,0010	10,00	0,05
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,0010	200,00	1,00
19	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton	m2			54,67 50,00

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1500	40,00	46,00
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	55,00	1,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2415107300095	Acid azotic tehnic	kg	0,0150	14,50	0,22
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	10,00	0,30
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,1200	16,00	1,92
		5.3. Alte lucrari				
20	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			55,84 40,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,40	2,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	250,00	1,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,00	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	10,70	10,91
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	5,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		6. Finisare interioare -Внутренняя отделка				
		6.1. Tavane finisar -Отделка потолков				
		6.1.1. Incapere - Помещения 1,2,9...14				
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			72,97 61,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,93 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,50	1,73
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся	m2			39,79 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.1.2. Incapere - Помещения 3,4,5...8				
24	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой	m2			72,97 61,20

1	2	3	4	5	6	7
		гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	40,00	61,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	10,00	0,20
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,92 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,50	1,72
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,19 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.2. Pereti finisar - Отделка стен				
		6.2.1. Incapere - Помещения 1,2,9...14				
27	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			90,32 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			18,03 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,68	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
29	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2			60,54 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
30	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-	m2			23,91 19,20

1	2	3	4	5	6	7
		добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм К=2				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,92 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,50	1,72
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся	m2			39,79 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Краска стойкая водоэмульсионная моющаяся	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
33	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			218,97 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,50	5,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10
		6.2.2. Incapere - Помещения 3,4,5...8				
34	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) толщ.4 см -1 слой	m2			90,32 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - plasa contra vaporii	m2			18,03 8,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	40,00	8,00
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,62
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	2,68	0,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,00	0,01
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) толщ 3мм	m2			60,54 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,50	10,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
37	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) искл 2мм К=2	m2			23,91 19,20
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	40,00	19,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	1,50	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	10,00	0,32
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	10,00	0,06
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,93 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,50	1,73
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			34,19 22,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	24,00	9,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
		6.2.3. Incapere - Помещения 3, (панели)				
40	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			90,32 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			2,93 1,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	24165861053031	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	11,50	1,73
42	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 х 200 мм)	m2			218,97 66,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	40,00	66,00
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	115,00	118,47
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	2,20	8,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	12,50	5,93
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	1,00	20,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	10,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		6.3. Groapa de revizie- Яма для ремонта				
43	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2			90,32 68,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	40,00	56,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	1,40	14,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	250,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	10,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	10,00	0,08
		7. Finisare exterioare - Наружная отделка				
44	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами)gros.100mm -толщ.100мм	m2			313,92 92,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	40,00	75,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	40,00	16,72
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	2,40	9,70
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	2,60	13,13
	26821626113701-100	Placi vata minerala termoiz. cladiri FASROCK gros. 100mm	m2	1,0700	166,33	179,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,75	9,72
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,08	8,73
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0250	10,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	10,00	0,03
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
45	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)	m2			15,35 4,80
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	40,00	4,80
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	25,00	10,37
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
46	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2			106,38 48,80
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	40,00	48,80
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	25,00	57,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,00	0,08
		8. Acoperis - Кровля				
		8.1. Пол чердака				
47	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) (polistirolbeton gr. 100 mm)	m3			1 275,57 180,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	40,00	154,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	40,00	26,00
	26631021000011	Beton (polistirolbeton)	m3	1,0250	980,00	1 014,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
48	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			31,33 10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,67	19,75
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,12	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
49	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, тонко затертый)	m2			57,32 28,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,40	18,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	250,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		8.2. Acoperis - Кровля				
50	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (5,21m3)	m2			83,17 11,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		7 500,00	68,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	21,00	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
51	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3			323,00 34,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	40,00	34,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	20,00	4,60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	31,67	53,84
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	31,67	212,19
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	35,33	0,43
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	12,95	12,95
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	18,00	1,08
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	200,00	2,42
52	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: ферм, арок, стропильных балок)	m3			73,39 10,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	32,00	62,72
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,29
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	200,00	0,38
53	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2			31,33 10,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	40,00	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,67	19,75

1	2	3	4	5	6	7
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,12	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
54	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			264,42 46,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,30	9,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	105,00	11,03
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,50	3,59
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50
55	CE05A apl	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из плоских оцинкованных или покрытых антикоррозионной защитой листов, толщиной 0,4мм, закрепленные скобами, с двойными стыками в обоих направлениях, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу, на поверхности более 40 м2)	m2			122,47 32,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	40,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	40,00	2,00
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	18,30	85,51
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	21,00	0,66
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	16,00	4,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
56	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия) Retinator de zapada снегоупоры	m			177,00 16,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	40,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,20
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	158,50	158,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	10,00	0,10
57	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			283,50 14,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	40,00	14,00
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	115,00	123,17
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	115,00	58,65
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	131,67	33,58
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	35,00	17,85
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	53,30	13,59
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	45,00	11,47
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	43,30	11,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
58	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m			256,46 12,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	40,00	12,00
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	93,33	100,94
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	41,30	59,55
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	55,00	11,33
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	43,30	4,46
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	150,00	30,90
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	150,00	30,90
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,60	6,18
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
		8.3. Copertina- Козырек				
59	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из	m2			82,12 11,80

1	2	3	4	5	6	7
		необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту) (0,36m3)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	40,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	40,00	2,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		7 500,00	67,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	21,00	2,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
60	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			264,42 46,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	40,00	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	155,00	187,16
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	18,30	9,61
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	105,00	11,03
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	85,50	3,59
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	16,50	0,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	10,00	0,50

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-3

Retele de apa si canalizare.

Valoarea de deviz 68 346 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Alimentare cu apa A1, A2.				
		1.1.1. Nod cu apometru				
1	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 15 мм)	buc	1,0000	90,13 / 16,80	90,128 / 16,800
2	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm)	buc	1,0000	57,20 / 9,60	57,203 / 9,600
3	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	1,0000	67,40 / 9,60	67,403 / 9,600
4	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta 25x15mm)	buc	1,0000	49,40 / 22,00	49,395 / 22,000

1	2	3	4	5	6	7
5	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta 20x15mm)	buc	1,0000	40,31 22,00	40,305 22,000
		Total	Lei			304,435
		Total Nod cu apometru **Inclusiv salariu**				**304,435** **80,000**
		1.1.2. Conducte				
6	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65 mm	m	30,0000	230,95 50,00	6 928,620 1 500,000
7	SA35B	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Cot din fonta 65mm)	buc	2,0000	124,72 39,20	249,434 78,400
8	SA35B	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Reductie din fonta 50x 65mm)	buc	1,0000	122,19 39,20	122,192 39,200
9	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm	m	25,0000	156,13 36,80	3 903,251 920,000
10	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 50mm)	buc	4,0000	81,49 22,00	325,972 88,000
11	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta 50x20mm)	buc	1,0000	91,34 22,00	91,341 22,000
12	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si	m	15,0000	77,77 20,00	1 166,573 300,000

1	2	3	4	5	6	7
		social-culturale, avind diametrul de 25mm				
13	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 25mm)	buc	8,0000	48,80 22,00	390,395 176,000
14	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm	m	12,0000	67,79 20,00	813,441 240,000
15	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 20mm)	buc	2,0000	47,32 22,00	94,650 44,000
16	SA16A (fara fiting)	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm)	m	20,0000	30,41 13,20	608,160 264,000
17	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R cu filet d=20x1/2	buc	2,0000	47,96 17,60	95,916 35,200
18	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc	10,0000	24,18 17,60	241,756 176,000
19	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa trecere otel-polipropilena diam. 15x20 mm)	buc	3,0000	90,90 17,60	272,709 52,800
20	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic diam. 20 mm	buc	6,0000	24,18 17,60	145,054 105,600
21	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind	m	30,0000	38,04 14,00	1 141,182 420,000

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 25 mm (PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm)				
22	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc	10,0000	24,21 17,60	242,071 176,000
23	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic PP-R diam. 25x20 mm	buc	3,0000	24,44 17,60	73,314 52,800
24	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa trecere otel-polipropilena diam. 20x25 mm)	buc	14,0000	102,84 17,60	1 439,783 246,400
25	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema polietilena pentru tevi ϕ20)	buc	10,0000	15,59 13,20	155,910 132,000
26	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema polietilena pentru tevi d=25mm)	buc	4,0000	17,89 15,20	71,564 60,800
27	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	4,0000	24,05 9,20	96,200 36,800
28	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Heralan Lam	m2	4,0000	80,51 42,40	322,057 169,600
29	IzI05F	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu de 0,04 mm grosime pe suport de carton ondulat, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm	m2	4,0000	18,05 11,60	72,181 46,400

1	2	3	4	5	6	7
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-20mm)	m	25,0000	38,25 16,80	956,154 420,000
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-25mm)	m	30,0000	39,11 16,80	1 173,340 504,000
32	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	5,0000	4,40 4,40	22,000 22,000
33	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	5,2000	4,00 4,00	20,800 20,800
34	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	3,0000	6,00 6,00	18,000 18,000
35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	50,0000	2,00 2,00	100,000 100,000
36	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	52,0000	2,40 2,40	124,800 124,800
37	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	30,0000	3,20 3,20	96,000 96,000
		Total	Lei			21 574,819
		Total Conducte Inclusiv salariu				**21 574,819 6 687,600**
		1.1.3. Armatura				
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ответные	buc	2,0000	166,10 35,60	332,207 71,200

1	2	3	4	5	6	7
		фланцы для клапана 15кч 892п3, д= 50)				
39	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм)	buc	2,0000	54,80 7,20	109,607 14,400
40	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc	3,0000	67,40 9,60	202,210 28,800
41	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc	3,0000	111,90 11,60	335,690 34,800
42	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic ϕ15 mm)	buc	2,0000	45,57 5,20	91,142 10,400
		Total	Lei			1 070,855
		Total Armatura **Inclusiv salariu**				**1 070,855** **159,600**
		1.1.4. Materiale				
43	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil diam. 1.2 mm L=40sm)	buc	7,0000	69,04 22,00	483,278 154,000
44	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil diam. 3/4 mm L=80sm)	buc	1,0000	100,30 22,00	100,299 22,000
45	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator pentru prosop)	buc	1,0000	831,87 54,00	831,870 54,000
		Total	Lei			1 415,447

1	2	3	4	5	6	7
		Total Materiale **Inclusiv salariu**				**1 415,447** **230,000**
		Total	Lei			24 365,557
		Total Alimentare cu apa A1, A2. **Inclusiv salariu**				**24 365,557** **7 157,200**
		1.2. Canalizarea . **1.2.1. Conducte**				
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R	m	22,0000	61,63 12,80	1 355,880 281,600
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R	m	6,0000	29,88 10,00	179,255 60,000
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия	buc	1,0000	46,09 11,20	46,095 11,200
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm	buc	3,0000	69,09 11,20	207,285 33,600
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d= 50 mm PP-R	buc	3,0000	25,21 8,80	75,630 26,400
51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc	3,0000	57,19 11,20	171,555 33,600
52	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm)	buc	4,0000	85,26 12,80	341,040 51,200

1	2	3	4	5	6	7
53	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	19,01 8,00	19,010 8,000
54	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	37,72 11,20	37,721 11,200
55	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	1,0000	24,79 8,80	24,786 8,800
56	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	2,8000	3,20 3,20	8,960 8,960
57	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	2,8000	3,20 3,20	8,960 8,960
		Total	Lei			2 476,177
		Total Conducte Inclusiv salariu				**2 476,177 543,520**
		1.2.2. Materiale				
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бочком)	buc	1,0000	1 733,13 168,00	1 733,135 168,000
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu rabinet cot si cu sifon plastic)	buc	2,0000	1 055,41 74,00	2 110,827 148,000

1	2	3	4	5	6	7
60	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	2,0000	1 140,78 102,00	2 281,559 204,000
		Total	Lei			6 125,521
		Total Materiale **Inclusiv salariu**				**6 125,521** **520,000**
		Total	Lei			8 601,698
		Total Canalizarea . **Inclusiv salariu**				**8 601,698** **1 063,520**
		Total	Lei			32 967,255
		CASM	24 %			1 972,973
		Transportarea materialelor	7 %			1 727,465
		Total				36 667,693
		Cheltuieli de regie	7 %			2 566,739
		Total				39 234,432
		Beneficiu de deviz	3 %			1 177,033
		Total Lucrari de constructie **Inclusiv salariu**				**40 411,465** **8 220,720**
		2. Lucrari de montare **2.1. Alimentare cu apa** **2.1.1. Nod cu apometru**				
61	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa SW-K diametrul de -15mm)	buc	1,0000	10,00 10,00	10,000 10,000
62	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm	buc	1,0000	92,00 92,00	92,000 92,000
63	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Piesa pentru manometru)	buc	1,0000	69,58 22,00	69,582 22,000
64	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru (manometru)	buc	1,0000	18,09 16,00	18,088 16,000
		Total	Lei			189,670

1	2	3	4	5	6	7
		Total Nod cu apometru **Inclusiv salariu**				**189,670** **140,000**
		2.1.2. Clapeta rotativa				
65	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric)	buc	1,0000	22,00 22,00	22,000 22,000
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (Установка устройств электропривода)	buc	1,0000	191,14 174,40	191,137 174,400
		Total	Lei			213,137
		Total Clapeta rotativa **Inclusiv salariu**				**213,137** **196,400**
		2.1.3. Hidrant interior				
67	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	buc	5,0000	160,00 160,00	800,000 800,000
68	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de ГМ-50.	buc	5,0000	74,87 16,00	374,350 80,000
69	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de ГР-50.	buc	5,0000	78,00 16,00	390,000 80,000
		Total	Lei			1 564,350
		Total Hidrant interior **Inclusiv salariu**				**1 564,350** **960,000**
		Total	Lei			1 967,158
		Total Alimentare cu apa **Inclusiv salariu**				**1 967,158** **1 296,400**
		Total	Lei			1 967,158
		CASM	24 %			311,136
		Transportarea materialelor	7 %			46,953
		Total				2 325,247
		Cheltuieli de regie	40 %			518,560

1	2	3	4	5	6	7
		Total				2 843,807
		Beneficiu de deviz	3 %			85,314
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**2 929,121** **1 296,400**
		3. Utilaj **3.1. Alimentare cu apa .** **3.1.1. Nod cu apometru**				
70	Pret furnizor	Contor de apa SW-K diametrul de -15mm	buc	1,0000	350,00 0,00	350,000 0,000
71	Pret furnizor	Filtru pentru apa potabila, diametru de 15 mm	buc	1,0000	41,67 0,00	41,670 0,000
72	Pret furnizor	Manometru tehnic	buc	1,0000	260,00 0,00	260,000 0,000
		Total	Lei			651,670
		Total Nod cu apometru **Inclusiv salariu**				**651,670**
		3.1.2. Clapeta rotativa				
73	Pret furnizor	Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric	buc	1,0000	4 021,33 0,00	4 021,330 0,000
		Total	Lei			4 021,330
		Total Clapeta rotativa **Inclusiv salariu**				**4 021,330**
		3.1.3. Hidrant interior				
74	Pret furnizor	Hidrant interior, Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	buc	5,0000	1 788,33 0,00	8 941,650 0,000
		Total	Lei			8 941,650
		Total Hidrant interior **Inclusiv salariu**				**8 941,650**
		Total	Lei			13 614,650
		Total Alimentare cu apa . **Inclusiv salariu**				**13 614,650**
		Total	Lei			13 614,650
		Total Utilaj **Inclusiv salariu**				**13 614,650**

		Total	Lei	56 955

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			11 391
						68 346
		Total deviz: **Inclisiv salariu**				**9 517**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-3

Retele de apa si canalizare.

Valoarea de deviz 68 346 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-3:				
		Manopera:				
1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,4000	40,00	216,000
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	173,3380	40,00	6 933,520
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	25,9600	40,00	1 038,400
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500	40,00	70,000
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,4700	40,00	58,800
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	23,1000	40,00	924,000
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,3300	40,00	93,200
8.	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	40,00	4,400
9.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	40,00	4,400
10.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	40,00	174,400
		Total manopera				**9 517**
		Materiale:				
1.	1150	Вентиль пожарный 1Б1Р dn=50,	buc	5,0000	458,33	2 291,650
2.	1254	Рычаг для открывания вентиля	buc	5,0000	30,00	150,000
3.	1255	Ствол ручной РС-50	buc	5,0000	88,67	443,350
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0168	250,00	4,200
5.	1651	Резьбы для пож кранов Д=50мм	buc	5,0000	15,83	79,150
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0618	15,00	0,927
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,1230	210,00	235,830
8.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,2678	60,00	136,068
9.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0700	15,00	1,050
10.	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	0,4760	15,00	7,140
11.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0180	18,50	0,333
12.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0450	18,35	0,826
13.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5150	30,70	15,810
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	19,00	0,494
15.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,1000	85,42	8,542
16.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	2,3654	29,30	69,307
17.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	69,00	1,656
18.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,9090	69,00	62,721
19.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	5,0000	12,50	62,500
20.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm PP-R	m	0,5000	45,53	22,765

21.	25212167170501	Teava din material plastic d=50mm	m	1,2240	18,90	23,134
22.	2521216717050201	Teava din material plastic PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm	m	20,4000	15,00	306,000
23.	252121671705025	Teava din material plastic PP-R PN10 diam. 25 mm	m	30,6000	21,67	663,102
24.	25212167201605011	Teava din material plastic pentru canalizare Ф110 mm PP-R	m	22,6600	45,53	1 031,710
25.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,2240	17,58	21,518
26.	252121672056050	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP-R	m	6,1800	18,33	113,279
27.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu Рукав льняной д=50	m	100,0000	37,50	3 750,000
28.	252315610112	Revizie din material plastic pentru canalizare d= 110 mm Ревизия din polipropilena	buc	1,0000	31,58	31,580
29.	2523156101123	Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc	3,0000	42,67	128,010
30.	2523156101125	Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm	buc	3,0000	54,58	163,740
31.	25231567153001	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	5,83	5,830
32.	252315671531002	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	15,00	15,000
33.	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	4,0000	65,83	263,320
34.	252315672103724	Teu de oblic PP-R d=50mm	buc	3,0000	15,00	45,000
35.	25231567215151	Cot din material plastic cu filet d=20x1/2	buc	2,1000	27,25	57,225
36.	252315672151522	Cot din material plastic PP-R diam. 25 mm	buc	10,5000	4,63	48,615
37.	25231567215153	Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc	10,5000	4,60	48,300
38.	25231567215154	Teu din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc	6,3000	4,60	28,980
39.	25231567215154252	Teu din material plastic PP-R diam. 25x20 mm	buc	3,1500	4,85	15,277
40.	252315672151543	Mufa trecere otel-polipropilena diam. 15x20 mm	buc	3,1500	68,15	214,673
41.	2523156721515435	(Mufa trecere otel-polipropilena diam. 20x25 mm	buc	14,7000	79,52	1 168,944
42.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,000
43.	262210243800021	Lavoar din ceramica cu rabinet cot si cu sifon plastic	buc	2,0400	833,33	1 699,993
44.	2622102442760551	Vas pt. closet cu sifon interior pentru invaliz	buc	1,0000	1 233,00	1 233,000
45.	26221024513001	Pisoar din portelan sanitar	buc	2,0604	893,33	1 840,617
46.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4,3400	1,60	6,944
47.	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	1,4000	5,00	7,000
48.	2682132600591	Folie aluminiu HD 0,04 x 20 mm Al 99	kg	0,5960	26,17	15,597
49.	26821626113051	Saltele vata minerala Heralan Lam pt. izolare conducte	m2	4,1200	28,00	115,360
50.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	4,0000	14,85	59,400
51.	272101040	(Racord flexibil diam. 1.2 mm) L=40mm	buc	7,0700	36,25	256,288
52.	272101080	Racord flexibil diam. 3/4 mm L=80sm	buc	1,0100	67,20	67,872
53.	272120411401401	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, d=50x25mm	buc	1,0000	22,30	22,300
54.	272120411404023	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, d=20mm	buc	0,2448	11,92	2,918
55.	272120411404025 21	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d=65mm	buc	1,0000	68,33	68,330

56.	27212041140408	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, d=25mm	buc	0,3060	12,50	3,825
57.	272120411500016	Teu din fonta maleabila B1, zincat d=25mm	buc	2,4480	23,33	57,112
58.	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat d=20mm	buc	1,9584	15,21	29,787
59.	272120411500022	Teu din fonta maleabila B1, zincat 65mm	buc	4,0000	81,54	326,160
60.	272120411780015	Cot din fonta maleabila A1, zincat d=25mm	buc	2,0000	16,21	32,420
61.	272120411780022	Cot din fonta maleabila A1, zincat d=65mm	buc	4,0000	70,83	283,320
62.	27212041178006	Cot din fonta maleabila A1, d=50mm	buc	4,0000	48,58	194,320
63.	27212041178008	Cot din fonta maleabila A1, zincat d=20mm	buc	2,0000	14,75	29,500
64.	272120411781010	Cot din fonta 20mm	buc	2,0200	14,75	29,795
65.	272120411781020	Mufa de trecere din fonta 20x15mm	buc	1,0100	7,80	7,878
66.	272120411781020 14	Teu din fonta 50x20mm)	buc	1,0100	58,33	58,913
67.	272120411781025	Mufa de trecere din fonta 25x15mm	buc	1,0100	16,80	16,968
68.	272120411781044	(Cot din fonta 65mm)	buc	2,0200	70,83	143,077
69.	272120411781046 6	(Reductie din fonta 50x65mm)	buc	1,0100	68,33	69,013
70.	27212041178108	Cot din fonta 50mm	buc	4,0400	48,58	196,263
71.	27212041178109	Cot din fonta 25mm	buc	8,0800	16,21	130,977
72.	272120412010017	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=25mm	buc	0,4590	11,25	5,164
73.	272120412010021	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=20mm	buc	0,3672	7,50	2,754
74.	272120412010022	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=65mm	buc	0,9090	50,58	45,977
75.	27212041201008	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=50mm	buc	0,7612	48,33	36,791
76.	272120412310015	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d15mm	buc	1,0200	23,12	23,582
77.	272120412310022	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=20mm	buc	0,2448	10,67	2,612
78.	272120412310025	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=65mm	buc	0,6060	62,50	37,875
79.	27212041231008	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=25mm	buc	0,3060	12,75	3,901
80.	27212041231009	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=50mm	buc	0,5075	34,58	17,549
81.	272120421150007	Teu din fonta maleabila B1, zincat d=50x25mm	buc	4,0000	0,00	0,000
82.	272210330600010	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=20mm	m	12,3624	40,92	505,869
83.	27221033060002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D=50mm	m	25,6287	105,83	2 712,291
84.	272210330600022	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=65mm	m	30,6030	152,50	4 666,958
85.	27221033060004	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=25mm	m	15,4530	49,45	764,151
86.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,4600	15,22	7,001
87.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1800	15,22	2,740
88.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	30,00	4,500
89.	2811237325011	Cutie di lemn cu usa, gata confectionata	buc	5,0000	0,00	0,000
90.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	5,0000	433,00	2 165,000
91.	2812106306050	Profile din otel	kg	1,1025	14,50	15,986
92.	28221157000001	Uscator pentru prosop	buc	1,0000	761,67	761,670

93.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,5200	20,00	30,400
94.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	1,05	4,200
95.	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	2,0400	65,00	132,600
96.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	2,0400	47,50	96,900
97.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	4,0800	35,00	142,800
98.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	37,50	37,500
99.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	190,67	190,670
100.	28752742010002	Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm	buc	4,0800	56,67	231,214
101.	28752742010003	Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm	buc	3,0600	98,33	300,890
102.	2875274201001	Robinet cu ventil de inchidere, cu mufa D=15mm	buc	3,0600	46,67	142,810
103.	28752742040403 1	Clema polietilena pentru tevi D=25mm	buc	4,0000	1,80	7,200
104.	28752742040420	Clema polietilena pentru tevi d=20mm	buc	10,0000	1,50	15,000
105.	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d=50mm	buc	2,1000	116,67	245,007
106.	29131242017001 5	Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 15 мм)	buc	1,0200	48,77	49,745
107.	29131242021015	Robinet (Robinet sferic ф15 mm)	buc	2,0100	40,17	80,742
108.	29131245043011	Sorb cu valva, cu flansa GR-50,	buc	5,0000	62,00	310,000
109.	29131245044002 1	Sorb cu valva, cu mufa filetata ГМ-50	buc	5,0750	58,00	294,350
110.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,60	40,600
111.	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	2,0400	40,60	82,824
112.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,60	40,600
113.	29131345010912 34	(Piesa pentru manometru)	buc	1,0000	45,00	45,000
114.	3220137315778	Decapant	kg	0,7284	45,00	32,778
115.	332020000015	Filtru pentru apa potabila, avind diametru de 15	buc	1,0000	41,67	41,670
116.	33205000000001	Manometru tehnic	buc	1,0000	260,00	260,000
117.	33205000000002	Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric	buc	1,0000	4 021,33	4 021,330
118.	3320517352231	Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-20mm	m	27,0375	19,83	536,154
119.	3320517352232	Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-25mm	m	32,4450	20,63	669,340
120.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0140	20,00	0,280
121.	462500080115	Contor de apa SW-K diametrul de -15mm	buc	1,0000	350,00	350,000
		Total materiale de construcţii				**38 963**

Utilaje de construcţii:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,5482	20,00	50,964
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,500
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,8000	20,00	16,000
		Total utilaje de construcţii				**68**

Total	Lei	56 955
TVA	20 %	11 391

Total deviz: **68 346**

Intocmit SRL OLBI COM
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Alimentare cu apa A1, A2.				
		1.1.1. Nod cu apometru				
1	SD06A	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 15 мм)	buc			90,13 16,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	40,00	16,80
	291312420170015	Supapa de arc. Клапан пружинный диаметр 15 мм)	buc	1,0000	48,77	49,75
	272120412310015	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d15mm	buc	1,0000	23,12	23,58
2	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere d=15mm)	buc			57,20 9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	40,00	9,60
	2875274201001	Robinet cu ventil de inchidere, cu mufa D=15mm	buc	1,0000	46,67	47,60
3	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			67,40 9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	40,00	9,60
	28752742010002	Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm	buc	1,0000	56,67	57,80
4	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta 25x15mm)	buc			49,40 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,00	22,00
	272120411781025	Mufa de trecere din fonta 25x15mm	buc	1,0000	16,80	16,97
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	210,00	8,06
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	29,30	2,37
5	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Mufa de trecere din fonta 20x15mm)	buc			40,31 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,00	22,00
	272120411781020	Mufa de trecere din fonta 20x15mm	buc	1,0000	7,80	7,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	210,00	8,06
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	29,30	2,37
		1.1.2. Conducte				
6	SA04G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 65 mm	m			230,95 50,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	40,00	50,00
	272210330600022	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=65mm	m	1,0100	152,50	155,57
	272120411780022	Cot din fonta maleabila A1, zincat d=65mm	buc		70,83	9,44
	272120411500022	Teu din fonta maleabila B1, zincat 65mm	buc		81,54	10,87
	272120412010022	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=65mm	buc	0,0300	50,58	1,53
	272120412310025	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=65mm	buc	0,0200	62,50	1,26

1	2	3	4	5	6	7
	272120411404025 21	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 d=65mm	buc		68,33	2,28
7	SA35B	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Cot din fonta 65mm)	buc			124,72 / 39,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	40,00	39,20
	272120411781044	(Cot din fonta 65mm)	buc	1,0000	70,83	71,54
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	210,00	10,61
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1140	29,30	3,37
8	SA35B	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Reductie din fonta 50x 65mm)	buc			122,19 / 39,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9800	40,00	39,20
	272120411781046 6	(Reductie din fonta 50x65mm)	buc	1,0000	68,33	69,01
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	210,00	10,61
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,1140	29,30	3,37
9	SA04F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 50mm	m			156,13 / 36,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9200	40,00	36,80
	27221033060002	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D=50mm	m	1,0100	105,83	108,49
	27212041178006	Cot din fonta maleabila A1, d=50mm	buc		48,58	7,77
	272120421150007	Teu din fonta maleabila B1, zincat d=50x25mm	buc		0,00	0,00
	27212041201008	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=50mm	buc	0,0300	48,33	1,47
	27212041231009	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=50mm	buc	0,0200	34,58	0,70
	272120411401401	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, d=50x25mm	buc		22,30	0,89
10	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 50mm)	buc			81,49 / 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,00	22,00
	27212041178108	Cot din fonta 50mm	buc	1,0000	48,58	49,07
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	210,00	8,06
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	29,30	2,37
11	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta 50x20mm)	buc			91,34 / 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,00	22,00
	272120411781020 14	Teu din fonta 50x20mm)	buc	1,0000	58,33	58,91
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	210,00	8,06
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	29,30	2,37
12	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25mm	m			77,77 / 20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	40,00	20,00
	27221033060004	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=25mm	m	1,0100	49,45	50,94
	272120411780015	Cot din fonta maleabila A1, zincat d=25mm	buc		16,21	2,16
	272120411500016	Teu din fonta maleabila B1, zincat d=25mm	buc	0,1600	23,33	3,81
	272120412010017	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=25mm	buc	0,0300	11,25	0,34
	27212041231008	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=25mm	buc	0,0200	12,75	0,26
	27212041140408	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, d=25mm	buc	0,0200	12,50	0,26
13	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 25mm)	buc			48,80 / 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,00	22,00
	27212041178109	Cot din fonta 25mm	buc	1,0000	16,21	16,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	210,00	8,06
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	29,30	2,37
14	SA04C	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri	m			67,79

1	2	3	4	5	6	7
		de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm				20,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5000	40,00	20,00
	272210330600010	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d=20mm	m	1,0100	40,92	42,16
	27212041178008	Cot din fonta maleabila A1, zincat d=20mm	buc		14,75	2,46
	272120411500020	Teu din fonta maleabila B1, zincat d=20mm	buc	0,1600	15,21	2,48
	272120412010021	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata d=20mm	buc	0,0300	7,50	0,23
	272120412310022	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata d=20mm	buc	0,0200	10,67	0,22
	272120411404023	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, d=20mm	buc	0,0200	11,92	0,24
15	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta 20mm)	buc			47,32 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,00	22,00
	272120411781010	Cot din fonta 20mm	buc	1,0000	14,75	14,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	210,00	8,06
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	29,30	2,37
16	SA16A (fara fiting)	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm)	m			30,41 13,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	40,00	13,20
	252121671705020 1	Teava din material plastic PP-R PN10 diam. 20x2.1 mm	m	1,0200	15,00	15,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	60,00	1,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	20,00	0,44
17	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R cu filet d=20x1/2	buc			47,96 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	40,00	17,60
	25231567215151	Cot din material plastic cu filet d=20x1/2	buc	1,0000	27,25	28,61
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	45,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	60,00	0,76
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,00	0,59
18	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc			24,18 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	40,00	17,60
	25231567215153	Cot din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc	1,0000	4,60	4,83
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	45,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	60,00	0,76
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,00	0,59
19	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa trecere otel-polipropilena diam. 15x20 mm)	buc			90,90 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	40,00	17,60
	252315672151543	Mufa trecere otel-polipropilena diam. 15x20 mm	buc	1,0000	68,15	71,56
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	45,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	60,00	0,76
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,00	0,59
20	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic diam. 20 mm	buc			24,18 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	40,00	17,60
	25231567215154	Teu din material plastic PP-R diam. 20 mm	buc	1,0000	4,60	4,83
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	45,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	60,00	0,76
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,00	0,59
21	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PP-R PN 10 diam. 25x2.5 mm)	m			38,04 14,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	40,00	14,00
	252121671705025	Teava din material plastic PP-R PN10 diam. 25 mm	m	1,0200	21,67	22,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	60,00	1,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	45,00	0,27
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0233	20,00	0,47
22	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Cot din material plastic PP-R d=25mm	buc			24,21 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	40,00	17,60

1	2	3	4	5	6	7
	252315672151522	Cot din material plastic PP-R diam. 25 mm	buc	1,0000	4,63	4,86
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	45,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	60,00	0,76
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,00	0,59
23	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, Teu din material plastic PP-R diam. 25x20 mm	buc			24,44 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	40,00	17,60
	252315672151542 52	Teu din material plastic PP-R diam. 25x20 mm	buc	1,0000	4,85	5,09
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	45,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	60,00	0,76
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,00	0,59
24	SB13A	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa trecere otel-polipropilena diam. 20x25 mm)	buc			102,84 17,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	40,00	17,60
	252315672151543 5	(Mufa trecere otel-polipropilena diam. 20x25 mm	buc	1,0000	79,52	83,50
	3220137315778	Decapant	kg	0,0085	45,00	0,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	60,00	0,76
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0294	20,00	0,59
25	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (Clema polietilena pentru tevi ϕ20)	buc			15,59 13,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	40,00	13,20
	28752742040420	Clema polietilena pentru tevi d=20mm	buc	1,0000	1,50	1,50
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
26	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (Clema polietilena pentru tevi d=25mm)	buc			17,89 15,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	40,00	15,20
	287527420404031	Clema polietilena pentru tevi D=25mm	buc	1,0000	1,80	1,80
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,07
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	250,00	0,30
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	20,00	0,02
27	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg			24,05 9,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,2300	40,00	9,20
	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	1,0000	14,85	14,85
28	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Heralan Lam	m2			80,51 42,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	40,00	42,40
	26821626113051	Saltele vata minerala Heralan Lam pt. izolare conducte	m2	1,0300	28,00	28,84
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	20,00	7,60
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	15,22	0,99
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	15,22	0,68
29	IzI05F	Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu folie de aluminiu de 0,04 mm grosime pe suport de carton ondulat, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 0,8 mm	m2			18,05 11,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900	40,00	11,60
	2682132600591	Folie aluminiu HD 0,04 x 20 mm Al 99	kg	0,1490	26,17	3,90
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0500	15,22	0,76
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	0,1190	15,00	1,78
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la	m			38,25 16,80

1	2	3	4	5	6	7
		D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-20mm)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	40,00	16,80
	3320517352231	Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-20mm	m	1,0300	19,83	21,45
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Теплоизоляционные Трубки Armaflex AF d-25mm)	m			39,11 16,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	40,00	16,80
	3320517352232	Termoizolatie conducte Трубки Armaflex AF d-25mm	m	1,0300	20,63	22,31
32	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			4,40 4,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	40,00	4,40
33	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			4,00 4,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	40,00	4,00
34	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			6,00 6,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	40,00	6,00
35	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			2,00 2,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	40,00	2,00
36	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m			2,40 2,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0600	40,00	2,40
37	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			3,20 3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		1.1.3. Armatura				
38	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm (ответные фланцы для клапана 15кч 892п3, д= 50)	buc			166,10 35,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	40,00	35,60
	28752744001001	Flansa din otel pentru sudura d=50mm	buc	1,0000	116,67	122,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	20,00	8,00
39	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet cu ventil de inchidere, диаметр 15мм)	buc			54,80 7,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	40,00	7,20
	2875274201001	Robinet cu ventil de inchidere, cu mufa D=15mm	buc	1,0000	46,67	47,60
40	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm)	buc			67,40 9,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	40,00	9,60
	28752742010002	Robinet cu ventil de inchidere, d=20mm	buc	1,0000	56,67	57,80
41	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm)	buc			111,90 11,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	40,00	11,60
	28752742010003	Robinet cu ventil de inchidere, d=25mm	buc	1,0000	98,33	100,30
42	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sferic ϕ15 mm)	buc			45,57 5,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1300	40,00	5,20
	29131242021015	Robinet (Robinet sferic ϕ15 mm)	buc	1,0000	40,17	40,37
		1.1.4. Materiale				

1	2	3	4	5	6	7
43	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil diam. 1.2 mm L=40sm)	buc			69,04 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,00	22,00
	272101040	(Racord flexibil diam. 1.2 mm) L=40mm	buc	1,0000	36,25	36,61
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	210,00	8,06
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	29,30	2,37
44	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil diam. 3/4 mm L=80sm)	buc			100,30 22,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	40,00	22,00
	272101080	Racord flexibil diam. 3/4 mm L=80sm	buc	1,0000	67,20	67,87
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	210,00	8,06
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0800	29,30	2,37
45	IB07A	Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, avind inaltimea (h) de pina la 1000 mm, inclusiv (Uscator pentru prosop)	buc			831,87 54,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	40,00	54,00
	28221157000001	Uscator pentru prosop	buc	1,0000	761,67	761,67
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	4,0000	1,50	6,00
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	4,0000	1,05	4,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	30,00	4,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	10,00	1,50
		1.2. Canalizarea .				
		1.2.1. Conducte				
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PP-R	m			61,63 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	252121672016050 11	Teava din material plastic pentru canalizare Ф110 mm PP-R	m	1,0300	45,53	46,90
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	69,00	1,03
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	60,00	0,90
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PP-R	m			29,88 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
	252121672056050	Teava din material plastic pentru canalizare Ф50 mm PP-R	m	1,0300	18,33	18,88
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	69,00	0,28
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	60,00	0,72
48	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Ревизия	buc			46,09 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2800	40,00	11,20
	252315610112	Revizie din material plastic pentru canalizare d= 110 mm Ревизия din polipropilena	buc	1,0000	31,58	31,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	69,00	2,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	60,00	0,90
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm	buc			69,09 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2800	40,00	11,20
	2523156101125	Teu drept PP-R pentru canalizare d= 110 mm	buc	1,0000	54,58	54,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	69,00	2,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	60,00	0,90
50	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d= 50 mm PP-R	buc			25,21 8,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	40,00	8,80
	252315672103724	Teu de oblic PP-R d=50mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	69,00	0,69
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	60,00	0,72
51	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc			57,19 11,20

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm .Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,2800	40,00	11,20
	2523156101123	Teu de oblic PP-R pentru canalizare d= 110x50 mm	buc	1,0000	42,67	42,67
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	69,00	2,42
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	60,00	0,90
52	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm)	buc			85,26 12,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	40,00	12,80
	25231567210152	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	65,83	65,83
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0700	69,00	4,83
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	60,00	1,80
53	SB07C	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc			19,01 8,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	40,00	8,00
	25231567153001	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=50mm	buc	1,0000	5,83	5,83
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0250	85,42	2,14
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0100	18,35	0,18
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0060	18,50	0,11
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,5500	5,00	2,75
54	SB07E	Dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 110 mm	buc			37,72 11,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	40,00	11,20
	252315671531002	Dop din PVC, tip U, pentru canalizare d=110mm	buc	1,0000	15,00	15,00
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0750	85,42	6,41
	2320167317232	Dicloretan	kg	0,0350	18,35	0,64
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0120	18,50	0,22
	2681126001496	Hirtie slef.uscata cu carbura de siliciu 23 x 30 cm	buc	0,8500	5,00	4,25
55	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg			24,79 8,80
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	40,00	4,40
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	14,50	15,99
56	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			3,20 3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
57	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m			3,20 3,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	40,00	3,20
		1.2.2. Materiale				
58	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Унитаз керамический с косым выпуском и бочком)	buc			1 733,13 168,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	40,00	168,00
	2622102442760551	Vas pt. closet cu sifon interior pentru invaliz	buc	1,0000	1 233,00	1 233,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	40,60	40,60
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	40,60	40,60
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	190,67	190,67
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	37,50	37,50
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm PP-R	m	0,5000	45,53	22,77
59	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de	buc			1 055,41 74,00

1	2	3	4	5	6	7
		caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu rabinet cot si cu sifon plastic)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	40,00	74,00
	262210243800021	Lavoar din ceramica cu rabinet cot si cu sifon plastic	buc	1,0000	833,33	850,00
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	47,50	48,45
	25212167170501	Teava din material plastic d=50mm	m	0,6000	18,90	11,57
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
60	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 140,78 102,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5500	40,00	102,00
	26221024513001	Pisoar din portelan sanitar	buc	1,0100	893,33	920,31
	2913134201743	Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 "	buc	1,0000	40,60	41,41
	2874134203155	Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1"	buc	1,0000	65,00	66,30
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,6000	17,58	10,76
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Alimentare cu apa				
		2.1.1. Nod cu apometru				
61	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm (Contor de apa SW-K diametrul de -15mm)	buc			10,00 10,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	40,00	10,00
62	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15 mm	buc			92,00 92,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	40,00	92,00
63	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Piesa pentru manometru)	buc			69,58 22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	40,00	22,00
	2913134501091234	(Piesa pentru manometru)	buc	1,0000	45,00	45,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	19,00	0,49
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	210,00	1,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	69,00	0,83
64	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru (manometru)	buc			18,09 16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	210,00	1,26
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	69,00	0,83
		2.1.2. Clapeta rotativa				
65	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric)	buc			22,00 22,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	40,00	22,00
66	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 50 mm (Установка устройств электропривода)	buc			191,14 174,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	40,00	174,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	30,70	15,81
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	15,00	0,93
		2.1.3. Hidrant interior				
67	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	buc			160,00 160,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	4,0000	40,00	160,00
68	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de ГМ-50.	buc			74,87 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,4000	40,00	16,00
	291312450440021	Sorb cu valva, cu mufa filetata ГМ-50	buc	1,0000	58,00	58,87
69	SD16A	Sorb cu valva, cu mufa filetata, pentru conducte de aspiratie avind diametrul nominal de ГР-50.	buc			78,00 16,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	0,4000	40,00	16,00
	29131245043011	Sorb cu valva, cu flansa GR-50,	buc	1,0000	62,00	62,00

1	2	3	4	5	6	7
		3. Utilaj				
		3.1. Alimentare cu apa .				
		3.1.1. Nod cu apometru				
70	Pret furnizor	Contor de apa SW-K diametrul de -15mm	buc			350,00 0,00
	462500080115	Contor de apa SW-K diametrul de -15mm	buc	1,0000	350,00	350,00
71	Pret furnizor	Filtru pentru apa potabila, diametru de 15 mm	buc			41,67 0,00
	332020000015	Filtru pentru apa potabila, avind diametru de 15	buc	1,0000	41,67	41,67
72	Pret furnizor	Manometru tehnic	buc			260,00 0,00
	33205000000001	Manometru tehnic	buc	1,0000	260,00	260,00
		3.1.2. Clapeta rotativa				
73	Pret furnizor	Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric	buc			4 021,33 0,00
	33205000000002	Clapeta rotativa 15кч 892п3, д= 50 мм cu dispozitivde actionare magnetoelectric	buc	1,0000	4 021,33	4 021,33
		3.1.3. Hidrant interior				
74	Pret furnizor	Hidrant interior, Пожарный кран в комплекте Ф50мм:	buc			1 788,33 0,00
	1651	Резьбы для пож кранов Д=50мм	buc	1,0000	15,83	15,83
	1150	Вентиль пожарный 1Б1Р dn=50,	buc	1,0000	458,33	458,33
	1255	Ствол ручной РС-50	buc	1,0000	88,67	88,67
	1254	Рычаг для открывания вентиля	buc	1,0000	30,00	30,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	12,50	12,50
	2811237325011	Cutie di lemn cu usa, gata confectionata	buc	1,0000	0,00	0,00
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	433,00	433,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu Рукав льняной д=50	m	20,0000	37,50	750,00

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-4

Boxe Incalzirea

Valoarea de deviz 15 990 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровой муфтовый Д=32мм КШ-32)	buc	1,000	274,96 10,00	274,965 10,000
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Кран шаровой муфтовый Д=20м Р=0,01МПа КШ-20)	buc	3,000	134,38 6,00	403,132 18,000
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15)	buc	1,000	89,38 6,00	89,377 6,000
4	IC53C	Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=32мм)	buc	1,000	56,45 10,00	56,455 10,000
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф32 к	kg	6,240	33,39 8,00	208,369 49,920

1	2	3	4	5	6	7
		капитальной стене вып 150 мм по типу УГ-2,00 - 4шт)				
6	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	29,20 29,20	58,400 58,400
7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм для ф32мм)	buc	1,000	77,41 16,00	77,409 16,000
8	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм для ф20мм)	buc	1,000	77,41 16,00	77,409 16,000
9	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc	2,000	11,60 11,60	23,200 23,200
10	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2	0,490	62,75 44,82	30,746 21,960
11	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба Ду 32х3,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	8,000	127,77 48,00	1 022,174 384,000
12	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	6,000	87,98 38,00	527,890 228,000
13	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de	m	1,000	81,18 38,00	81,182 38,000

1	2	3	4	5	6	7
		gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*)				
14	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	7,000	5,40 4,40	37,800 30,800
15	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	8,000	7,40 6,00	59,200 48,000
16	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	7,000	4,40 3,60	30,800 25,200
17	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	8,000	6,40 5,20	51,200 41,600
18	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2	1,800	62,73 44,80	112,914 80,640
		Total	lei			3 222,622
		CASM	24 %			265,373
		Transportarea materialelor	7 %			145,845
		Total				3 633,840
		Cheltuieli de regie	7 %			254,369
		Total				3 888,209
		Beneficiu de deviz	3 %			116,646
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**4 004,855 1 105,720**
		2. Lucrari de montare				
19	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu	buc	1,000	247,40 236,00	247,399 236,000

1	2	3	4	5	6	7
		flanse de 100 mm Счетчик газовый мембранный G-6 T				
20	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый)	buc	1,000	21,37 17,20	21,373 17,200
21	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc	1,000	228,16 140,00	228,159 140,000
		Total	lei			496,931
		CASM	24 %			94,368
		Transportarea materialelor	7 %			7,261
		Total				598,560
		Cheltuieli de regie	40 %			157,280
		Total				755,840
		Beneficiu de deviz	3 %			22,675
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**778,515 393,200**
		3. Valoarea utilajului				
22	Pret Olbi Com SRL	Счетчик газовый мембранный G-6 T с электронным коректором	buc	1,000	6 250,00 0,00	6 250,000 0,000
23	Pret Olbi Com SRL	Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый) EVG-32/NA	buc	1,000	1 240,00 0,00	1 240,000 0,000
24	Pret Olbi Com SRL	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"	buc	1,000	604,84 0,00	604,840 0,000
25	Pret Olbi Com SRL	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	450,00 0,00	450,000 0,000
26	Pret Olbi Com SRL	Огнетушитель пенный ОХП -5	buc	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000
27	Pret Olbi Com SRL	Огнетушитель порошковый Момент	buc	0,000	0,00 0,00	0,000 0,000
		Total	lei			8 544,840
		Total Valoarea utilajului				**8 544,840**

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

		Total	lei	13 325
		TVA	20 %	2 665
		Total deviz: **Inclisiv salariu**		**15 990** **1 499**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-4

Boxe Incalzirea

Valoarea de deviz 15 990 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-4:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,100	40,00	4,000
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,120	40,00	1 124,800
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,500	40,00	140,000
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	40,00	23,200
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,565	40,00	102,600
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	1,186	40,00	47,440
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	1,422	40,00	56,880
		Total manopera				**1 499**
		Materiale:				
1.	121300507	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,000	450,00	450,000
2.	12130050771	Огнетушитель порошковый Момент	buc	0,000	550,00	0,000
3.	1213005077805	Огнетушитель пенный ОХП -5	buc	0,000	500,00	0,000
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,004	250,00	1,000
5.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,040	40,00	1,600
6.	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,110	40,00	4,400
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,154	49,82	7,672
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,478	9,27	13,702
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,535	14,35	50,727
10.	24301161007981	Grund, ulei anticoroziv, ГФ-021	kg	0,687	33,30	22,877
11.	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei, ПФ-115	kg	0,458	39,70	18,183
12.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,012	25,50	0,306
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,316	30,00	9,480
14.	250623551110	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"	buc	1,000	604,84	604,840
15.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,103	33,00	3,399
16.	252121670103235	Teava din otel (Труба Ду 32х3,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	8,000	75,20	601,600
17.	25212167011528	Teava din otel (Труба водогазопроводная Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,000	39,50	39,500
18.	25212167012028	Teava din otel (Труба водогазопроводная Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	6,000	46,30	277,800
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,642	1,40	0,898
20.	27221033655020	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы диаметр 50мм L=500мм для ф20мм)	m	0,500	120,00	60,000

21.	27221033655032	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы диаметр 50мм L=500мм для ф32мм)	m	0,500	120,00	60,000
22.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,062	21,00	1,302
23.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,045	21,00	0,945
24.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,260	21,00	5,460
25.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,545	21,00	11,445
26.	27752763093432	Confectii metalice (Крепление газопровода ф32 к капитальной стене вып 150 мм по типу УГ-2,00 - 4шт)	kg	6,240	25,00	156,000
27.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,031	37,00	1,147
28.	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,000	0,50	4,000
29.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,000	0,50	4,000
30.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,000	0,10	1,600
31.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,000	0,20	3,200
32.	28750600101010 6	Счетчик газовый мембранный G-6 T с электронным корректором	buc	1,000	6 250,00	6 250,000
33.	28752741190003 2	Заглушка Д=32мм	buc	1,000	43,60	43,600
34.	28752742016132	Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый) EVG-32NA	buc	1,000	1 240,00	1 240,000
35.	28752742051001 5	Robinet cu mufa - (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15)	buc	1,000	81,67	81,670
36.	28752742051002 0	Robinet cu mufa - (Кран шаровой муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа КШ-20)	buc	3,000	126,67	380,010
37.	28752742051053 2	Robinet cu mufa (Кран шаровой муфтовый Д=32мм КШ-32)	buc	1,000	261,67	261,670
38.	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,000	29,00	58,000
39.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,002	20,00	0,040
		Total materiale de construcţii				**10 729**

Utilaje de construcţii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,670	20,00	33,400
		Total utilaje de construcţii				**34**

Total	lei	13 325
TVA	20 %	2 665

Total deviz: **15 990**

Intocmit SRL OLBI COM
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровой муфтовый Д=32мм КШ-32)	buc			274,96 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	40,00	10,00
	287527420510532	Robinet cu mufa (Кран шаровой муфтовый Д=32мм КШ-32)	buc	1,0000	261,67	261,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	49,82	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
2	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Кран шаровой муфтовый Д=20м Р=0,01МПа КШ-20)	buc			134,38 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287527420510020	Robinet cu mufa - (Кран шаровой муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа КШ-20)	buc	1,0000	126,67	126,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,96
3	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15)	buc			89,38 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287527420510015	Robinet cu mufa - (Кран шаровой муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа КШ-15)	buc	1,0000	81,67	81,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,96
4	IC53C	Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=32мм)	buc			56,45 10,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	40,00	10,00
	287527411900032	Заглушка Д=32мм	buc	1,0000	43,60	43,60
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0260	49,82	1,29
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	30,00	1,56
5	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф32 к капитальной стене вып 150 мм по типу УГ-2,00 - 4шт)	kg			33,39 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	40,00	0,40
	27752763093432	Confectii metalice (Крепление газопровода ф32 к капитальной стене вып 150 мм по типу УГ-2,00 - 4шт)	kg	1,0000	25,00	25,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	21,00	0,21
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,18
6	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			29,20 29,20
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6800	40,00	27,20
7	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -	buc			77,41 16,00

1	2	3	4	5	6	7
		2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм для ф32мм)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	27221033655032	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы диаметр 50мм L=500мм для ф32мм)	m	0,5000	120,00	60,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	9,27	0,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,35	0,13
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	25,50	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	250,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,00	0,02
8	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" - 2"(Футляр через стены из стальной трубы Ф50мм, L=500мм для ф20мм)	buc			77,41 16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	27221033655020	Teava instalatie (Футляр через стены из стальной трубы диаметр 50мм L=500мм для ф20мм)	m	0,5000	120,00	60,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	9,27	0,16
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0090	14,35	0,13
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0060	25,50	0,15
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,3210	1,40	0,45
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	250,00	0,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0005	20,00	0,02
9	AcA11A1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр)	buc			11,60 11,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2900	40,00	11,60
10	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , (Окраска креплений и футляров)	m2			62,75 44,82
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	40,00	44,82
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei, ПФ-115	kg	0,1000	39,70	7,94
	24301161007981	Grund, ulei anticoroziv, ГФ-021	kg	0,1500	33,30	9,99
11	IC24C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба Ду 32х3,5мм ГОСТ 3262-75*)	m			127,77 48,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	40,00	48,00
	252121670103235	Teava din otel (Труба Ду 32х3,5мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,0000	75,20	75,20
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0870	9,27	0,81
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1980	14,35	2,84
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0410	21,00	0,86
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
12	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m			87,98 38,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	40,00	38,00
	25212167012028	Teava din otel (Труба водогазопроводная Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,0000	46,30	46,30
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	9,27	0,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	14,35	2,28
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	21,00	0,65
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
13	IC24B	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m			81,18 38,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	40,00	38,00
	25212167011528	Teava din otel (Труба водогазопроводная Ду 15х2,8мм ГОСТ 3262-75*)	m	1,0000	39,50	39,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0740	9,27	0,69
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	14,35	2,28
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0310	21,00	0,65
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	21,00	0,06
14	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv	m			5,40

1	2	3	4	5	6	7
		robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"				4,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	40,00	4,40
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	20,00	1,00
15	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			7,40 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	20,00	1,40
16	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			4,40 3,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	40,00	3,60
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	20,00	0,80
17	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			6,40 5,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1300	40,00	5,20
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	20,00	1,20
18	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали	m2			62,73 44,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5600	40,00	44,80
	24301161030001	Vopsea pe baza de ulei, ПФ-115	kg	0,1000	39,70	7,94
	24301161007981	Grund, ulei anticoroziv, ГФ-021	kg	0,1500	33,30	9,99
		2. Lucrari de montare				
19	IA44B	Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый мембранный G-6 T	buc			247,40 236,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	40,00	236,00
	2874115821734	Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1030	33,00	3,40
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	40,00	1,60
20	ID13D	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый)	buc			21,37 17,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4300	40,00	17,20
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	49,82	1,89
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	30,00	2,28
21	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности	buc			228,16 140,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,5000	40,00	140,00
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	29,00	58,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	9,27	2,13
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8200	14,35	11,77
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	21,00	5,46
	1542126108945	Ulei de in sicativat	l	0,1100	40,00	4,40
		3. Valoarea utilajului				
22	Pret Olbi Com SRL	Счетчик газовый мембранный G-6 T с электронным коректором	buc			6 250,00 0,00
	28750600101010 6	Счетчик газовый мембранный G-6 T с электронным коректором	buc	1,0000	6 250,00	6 250,00
23	Pret Olbi Com SRL	Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый) EVG-32/NA	buc			1 240,00 0,00
	28752742016132	Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый) EVG-32NA	buc	1,0000	1 240,00	1 240,00

1	2	3	4	5	6	7
24	Pret Olbi Com SRL	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"	buc			604,84 0,00
	250623551110	Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека"	buc	1,0000	604,84	604,84
25	Pret Olbi Com SRL	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc			450,00 0,00
	121300507	Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4	buc	1,0000	450,00	450,00
26	Pret Olbi Com SRL	Огнетушитель пенный ОХП -5	buc			0,00 0,00
	1213005077805	Огнетушитель пенный ОХП -5	buc	1,0000	500,00	
27	Pret Olbi Com SRL	Огнетушитель порошковый Момент	buc			0,00 0,00
	12130050771	Огнетушитель порошковый Момент	buc	1,0000	550,00	

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-5

Boxe Electricitate

Valoarea de deviz 94 582 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Echipament de putere** **1.1.1. 1ШУЭ-АВР**				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100-40)	buc	1,0000	175,60 139,60	175,600 139,600
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 310 380В, 5 - 40А	buc	2,0000	42,30 34,80	84,600 69,600
		Total	Lei			260,200
		Total 1ШУЭ-АВР **Inclusiv salariu**				**260,200** **209,200**
		1.1.2. ЩГП-1				
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-24з-074 У2))	buc	1,0000	493,78 92,80	493,783 92,800
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate	buc	1,0000	45,30	45,300

1	2	3	4	5	6	7
		) (intrerupator de sarcina BH32/3P/40A)			44,80	44,800
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A)	buc	2,0000	45,30 44,80	90,600 89,600
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A)	buc	1,0000	45,30 44,80	45,300 44,800
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	2,0000	45,30 44,80	90,600 89,600
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A)	buc	1,0000	45,30 44,80	45,300 44,800
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator (выключатель сумеречный)	buc	1,0000	45,30 44,80	45,300 44,800
		Total	Lei			856,183
		Total ЩГП-1 **Inclusiv salariu**				**856,183** **451,200**
		1.1.3. ЩС-1				
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-36э-074 У2)	buc	1,0000	493,78 92,80	493,783 92,800
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina BH32/3P/25A)	buc	1,0000	45,30 44,80	45,300 44,800
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A)	buc	2,0000	45,30 44,80	90,600 89,600
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2P/C/16A/30mA)	buc	8,0000	45,30 44,80	362,400 358,400
		Total	Lei			992,083

1	2	3	4	5	6	7
		Total ЩС-1 **Inclusiv salariu**				**992,083** **585,600**
		1.1.4. ГЩ-1				
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-12э-1 36УХЛ3)	buc	1,0000	493,78 92,80	493,783 92,800
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А)	buc	1,0000	45,30 44,80	45,300 44,800
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/10А)	buc	6,0000	45,30 44,80	271,800 268,800
17	10-08-003-05	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (фотодатчик)	buc	1,0000	323,57 320,00	323,574 320,000
		Total	Lei			1 134,457
		Total ГЩ-1 **Inclusiv salariu**				**1 134,457** **726,400**
		1.1.5. Diferite				
18	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250)	buc	1,0000	62,20 57,20	62,200 57,200
		Total	Lei			62,200
		Total Diferite **Inclusiv salariu**				**62,200** **57,200**
		Total	Lei			3 305,123
		Total Echipament de putere **Inclusiv salariu**				**3 305,123** **2 029,600**
		1.2. Iluminare				
19	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,4200	4 274,00 3 736,00	1 795,080 1 569,120
20	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat 1*36 incl tub LED 18W	buc	29,0000	280,00 0,00	8 120,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
21	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat 1*18 incl tub LED 9W	buc	2,0000	150,00 0,00	300,000 0,000
22	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat NBT11F2x18	buc	2,0000	145,00 0,00	290,000 0,000
23	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat NBT11F-115	buc	9,0000	185,00 0,00	1 665,000 0,000
24	Pret Olbi Com SRL	Lampa luminescenta 220B, 18W	buc	4,0000	14,20 0,00	56,800 0,000
25	Pret Olbi Com SRL	Lampa luminescenta 220B, 15W (компактная)	buc	9,0000	40,83 0,00	367,497 0,000
		Total	Lei			12 594,377
		Total Iluminare **Inclusiv salariu**				**12 594,377** **1 569,120**
		1.3. Cabluri				
26	08-02-148-1 k=0,5man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8,1800	443,55 248,00	3 628,201 2 028,640
27	Pret Olbi Com SRL	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2	m	550,0000	13,00 0,00	7 150,000 0,000
28	Pret Olbi Com SRL	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	75,0000	13,00 0,00	975,000 0,000
29	Pret Olbi Com SRL	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x2.5 mm2	m	180,0000	16,50 0,00	2 970,000 0,000
30	Pret Olbi Com SRL	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 5x16 mm2	m	3,0000	255,00 0,00	765,000 0,000
31	08-02-148-1 k=0,5man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,4000	441,99 248,00	1 060,781 595,200
32	Pret Olbi Com SRL	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m	55,0000	3,90 0,00	214,500 0,000
33	Pret Olbi Com SRL	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m	105,0000	3,90 0,00	409,500 0,000
34	Pret Olbi Com SRL	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2	m	80,0000	5,90 0,00	472,000 0,000
		Total	Lei			17 644,982
		Total Cabluri **Inclusiv salariu**				**17 644,982** **2 623,840**
		1.4. Prize si intrerupatoare				
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1800	1 983,29	356,992

1	2	3	4	5	6	7
					1 728,00	311,040
36	Pret Olbi Com SRL	Priza 10A 250B	buc	18,0000	23,17 0,00	417,060 0,000
37	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,1800	1 718,40 1 580,00	309,312 284,400
38	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator monopolar 6A, 250V	buc	18,0000	23,50 0,00	423,000 0,000
		Total	Lei			1 506,364
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				**1 506,364 595,440**
		1.5. Materiale				
39	08-02-409-1 k=0,3	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,4500	460,27 285,60	207,121 128,520
40	Pret Olbi Com SRL	Teava PVC diam. 25 mm	m	45,0000	4,50 0,00	202,500 0,000
41	08-02-407-3 k=0,3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0400	1 637,75 568,80	65,510 22,752
42	Pret Olbi Com SRL	Teava din otel diam. 50 mm	m	4,0000	120,00 0,00	480,000 0,000
43	Pret Olbi Com SRL	Cutie de distributie pentru montarea tevilor prin tevi	buc	8,0000	23,75 0,00	190,000 0,000
44	Pret Olbi Com SRL	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc	120,0000	12,50 0,00	1 500,000 0,000
45	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	1,7000	3 313,60 760,00	5 633,120 1 292,000
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	1,2500	3 313,60 760,00	4 142,000 950,000
		Total	Lei			12 420,251
		Total Materiale Inclusiv salariu				**12 420,251 2 393,272**
		Total	Lei			47 471,097
		CASM	24 %			2 210,705
		Transportarea materialelor	7 %			2 559,386
		Total				52 241,188

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	40 %			3 684,509
		Total				55 925,697
		Beneficiu de deviz	3 %			1 677,771
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**57 603,468** **9 211,272**
		2. Utilaj **2.1. Echipament de putere** **2.1.1. 1ШУЭ-АВР**				
47	Pret Olbi Com SRL	Panou АВР-100-40	buc	1,0000	9 500,00 0,00	9 500,000 0,000
48	Pret Olbi Com SRL	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220В, I - 5 - 40А	buc	1,0000	5 422,00 0,00	5 422,000 0,000
		Total	Lei			14 922,000
		Total 1ШУЭ-АВР **Inclusiv salariu**				**14 922,000**
		2.1.2. ЩГП-1				
49	Pret Olbi Com SRL	Panou ЩРн-24з-074 У2	buc	1,0000	755,00 0,00	755,000 0,000
50	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/40А	buc	1,0000	59,17 0,00	59,166 0,000
51	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/20А	buc	2,0000	60,00 0,00	120,000 0,000
52	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/25А	buc	1,0000	60,00 0,00	60,000 0,000
53	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/10А	buc	2,0000	20,69 0,00	41,380 0,000
54	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/10А	buc	1,0000	20,69 0,00	20,691 0,000
		Total	Lei			1 056,237
		Total ЩГП-1 **Inclusiv salariu**				**1 056,237**
		2.1.3. ЩС-1				
55	Pret Olbi Com SRL	Panou ЩРн-36з-074 У2	buc	1,0000	1 309,17 0,00	1 309,166 0,000
56	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/25А	buc	1,0000	59,17 0,00	59,166 0,000

1	2	3	4	5	6	7
57	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	2,0000	20,69 0,00	41,380 0,000
58	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc	8,0000	284,00 0,00	2 272,000 0,000
		Total	Lei			3 681,712
		Total ЩС-1 Inclusiv salariu				**3 681,712**
		2.1.4. ГЩ-1				
59	Pret Olbi Com SRL	Panou ЩРн-12з-1 36УХЛ3	buc	1,0000	595,83 0,00	595,830 0,000
60	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator de sarcina ВН32/3P/20A	buc	1,0000	64,53 0,00	64,533 0,000
61	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	6,0000	20,69 0,00	124,146 0,000
62	Pret Olbi Com SRL	Фотодатчик	buc	1,0000	155,80 0,00	155,800 0,000
		Total	Lei			940,309
		Total ГЩ-1 Inclusiv salariu				**940,309**
		2.1.5. Diferite				
63	Pret Olbi Com SRL	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250	buc	1,0000	611,70 0,00	611,700 0,000
		Total	Lei			611,700
		Total Diferite Inclusiv salariu				**611,700**
		Total	Lei			21 211,958
		Total Echipament de putere Inclusiv salariu				**21 211,958**
		Total	Lei			21 211,958
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**21 211,958**

		Total	Lei	78 818
		TVA	20 %	15 764
		Total deviz: Inclisiv salariu		**94 582 9 215**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-5

Boxe Electricitate

Valoarea de deviz 94 582 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-5:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	230,2818	40,00	9 211,272
		Total manopera				**9 215**
		Materiale:				
1.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0006	25 000,00	15,000
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0000	1 600,00	0,000
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0005	21 000,00	10,500
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0084	850,00	7,140
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	25 000,00	0,000
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001	25 000,00	2,500
7.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,1564	25 000,00	3 910,000
8.	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,1150	25 000,00	2 875,000
9.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0065	85 000,00	552,500
10.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,5120	35,00	87,920
11.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	82,50	0,099
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,2000	25,00	30,000
13.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,65	0,195
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,4000	27,17	10,868
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,1536	60,00	129,216
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,4300	6,00	38,580
17.	1019852	Vopsea	kg	0,1172	36,11	4,231
18.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0260	100,00	2,600
19.	162-9020	Corp de iluminat 2*36	buc	29,0000	280,00	8 120,000
20.	162-9021	Corp de iluminat 1*18	buc	2,0000	150,00	300,000
21.	162-9031	Lampa luminescenta 220В, 18W	buc	4,0000	14,20	56,800
22.	162-9032	Lampa luminescenta 220В, 15W (компактная)	buc	9,0000	40,83	367,497
23.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0450	25 000,00	1 125,000
24.	5009031	Scoabe	10 buc	3,1790	2,87	9,124

25.	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,1000	1,48	11,988
26.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,3200	6,00	1,920
27.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0881	72,80	6,414
28.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,1854	100,00	18,540
29.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0032	148,00	0,474
30.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0433	148,00	6,408
31.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,1015	20,00	2,030
32.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0014	35,00	0,049
33.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0120	165,00	1,980
34.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	5,2900	135,00	714,150
35.	540-4051	Priza 10A 250B	buc	18,0000	23,17	417,060
36.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1698	120,00	20,376
37.	545-00021	Intrerupator monopolar BC20-1-0-ГБ, 10A, 250V	buc	18,0000	23,50	423,000
38.	590-00050	Teava din otel diam. 50 mm	m	4,0000	120,00	480,000
39.	590-00125	Teava PVC diam. 25 mm	m	45,0000	4,50	202,500
40.	77761	Corp de iluminat NBT11F2x18	buc	2,0000	145,00	290,000
41.	77762	Corp de iluminat NBT11F-115	buc	9,0000	185,00	1 665,000
42.	940000-1x1.5ПВ	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m	55,0000	3,90	214,500
43.	940000-1x1.5ПВF	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m	105,0000	3,90	409,500
44.	940000-1x2,5ПВ	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2	m	80,0000	5,90	472,000
45.	940000-3x1.5	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2	m	550,0000	13,00	7 150,000
46.	940000-3x1.5F	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	75,0000	13,00	975,000
47.	940000-3x2.5	Cablu ВВГнгLS-0.66 3x2.5 mm2	m	180,0000	16,50	2 970,000
48.	940000-5x16	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 5x16 mm2	m	3,0000	255,00	765,000
49.	943-3001	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220B, I - 5 - 40A	buc	1,0000	5 422,00	5 422,000
50.	960000-12	Panou ЩРн-12з-1 36УХЛ3	buc	1,0000	595,83	595,830
51.	960000-24	Panou ЩРн-24з-074 У2	buc	1,0000	755,00	755,000
52.	960000-36	Panou ЩРн-36з-074 У2	buc	1,0000	1 309,17	1 309,166
53.	960000-ABP-100-40	Panou ABP-100-40	buc	1,0000	9 500,00	9 500,000
54.	965-10000	Cutie de distributie pentru montarea tevilor prin tevi	buc	8,0000	23,75	190,000
55.	965-10001	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc	120,0000	12,50	1 500,000
56.	97000-BH32/3P/20A	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,0000	64,53	64,533
57.	97000-BH32/3P/25A	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	59,17	59,166
58.	97000-BH32/3P/40A	Intrerupator de sarcina BH32/3P/40A	buc	1,0000	59,17	59,166
59.	980000-1p10AC	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	4,0000	20,69	82,760
60.	980000-1p10AB	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	7,0000	20,69	144,837
61.	980000-3p20AC	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/20A	buc	2,0000	60,00	120,000
62.	980000-3p25AC	Intrerupator automat BA47-29/3P/C/25A	buc	1,0000	60,00	60,000
63.	980000-АВДТ-32 2P/16	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/300mA	buc	8,0000	284,00	2 272,000
64.	980000-фото	Фотодатчик	buc	1,0000	155,80	155,800
65.	985-10006	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250	buc	1,0000	611,70	611,700
		Total materiale de construcţii				**57 771**

Utilaje de construcţii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	31,7400	20,00	634,800

2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	31,7400	20,00	634,800
3.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	1,2320	10,00	12,320
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	12,9503	20,00	259,006
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	13,4460	10,00	134,460
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	2,1780	10,00	21,780
		Total utilaje de construcţii				**1 697**

Total	Lei	78 818
TVA	20 %	15 764

Total deviz: **94 582**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament de putere				
		1.1.1. 1ШУЭ-АВР				
1	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Устройство автоматического переключения на резерв АВР-100-40)	buc			175,60 139,60
	1	Muncitor	h-om	3,4900	40,00	139,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	35,00	8,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,1500	20,00	23,00
2	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ZMG 310 380B, 5 - 40A	buc			42,30 34,80
	1	Muncitor	h-om	0,8700	40,00	34,80
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0003	25 000,00	7,50
		1.1.2. ЩГП-1				
3	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-24з-074 У2))	buc			493,78 92,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,11	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,40
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/40А)	buc			45,30 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/20А)	buc			45,30 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/25А)	buc			45,30 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/10А)	buc			45,30 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/10А)	buc			45,30 44,80

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator (выключатель сумеречный)	buc			45,30 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		1.1.3. ЩС-1				
10	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-36э-074 У2)	buc			493,78 92,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,11	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,40
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/25А)	buc			45,30 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/10А)	buc			45,30 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р/С/16А/30мА)	buc			45,30 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
		1.1.4. ГЩ-1				
14	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-12э-1 36УХЛ3)	buc			493,78 92,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,11	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 000,00	375,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7700	20,00	15,40
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А)	buc			45,30 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1Р/В/10А)	buc			45,30 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
17	10-08-003-05	Dispozitive optic-(foto)electrice: aparat optico-electric in executare monobloca (фотодатчик)	buc			323,57 320,00
	1	Muncitor	h-om	8,0000	40,00	320,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 600,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0012	82,50	0,10
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	0,65	0,20
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0120	165,00	1,98
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1300	10,00	1,30
		1.1.5. Diferite				
18	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori (ящик с понижающим трансформатором ЯТП-250)	buc			62,20 57,20
	1	Muncitor	h-om	1,4300	40,00	57,20
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	60,00	2,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2600	10,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Iluminare				
19	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc			4 274,00 3 736,00
	1	Muncitor	h-om	93,4000	40,00	3 736,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	60,00	244,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	120,00	37,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	25,6000	10,00	256,00
20	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat 1*36 incl tub LED 18W	buc			280,00 0,00
	162-9020	Corp de iluminat 2*36	buc	1,0000	280,00	280,00
21	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat 1*18 incl tub LED 9W	buc			150,00 0,00
	162-9021	Corp de iluminat 1*18	buc	1,0000	150,00	150,00
22	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat NBT11F2x18	buc			145,00 0,00
	77761	Corp de iluminat NBT11F2x18	buc	1,0000	145,00	145,00
23	Pret Olbi Com SRL	Corp de iluminat NBT11F-115	buc			185,00 0,00
	77762	Corp de iluminat NBT11F-115	buc	1,0000	185,00	185,00
24	Pret Olbi Com SRL	Lampa luminescenta 220B, 18W	buc			14,20 0,00
	162-9031	Lampa luminescenta 220B, 18W	buc	1,0000	14,20	14,20
25	Pret Olbi Com SRL	Lampa luminescenta 220B, 15W (компактная)	buc			40,83 0,00
	162-9032	Lampa luminescenta 220B, 15W (компактная)	buc	1,0000	40,83	40,83
		1.3. Cabluri				
26	08-02-148-1 k=0,5man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			443,55 248,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	248,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,77
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,68
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	85 000,00	5,20
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	20,00	60,00
27	Pret Olbi Com SRL	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2	m			13,00 0,00
	940000-3x1.5	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x1.5 mm2	m	1,0000	13,00	13,00
28	Pret Olbi Com SRL	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m			13,00 0,00
	940000-3x1.5F	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	1,0000	13,00	13,00
29	Pret Olbi Com SRL	Cablu ВВГнгLS-0,66 3x2.5 mm2	m			16,50 0,00
	940000-3x2.5	Cablu ВВГнгLS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	16,50	16,50
30	Pret Olbi Com SRL	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 5x16 mm2	m			255,00 0,00
	940000-5x16	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 5x16 mm2	m	1,0000	255,00	255,00
31	08-02-148-1 k=0,5man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			441,99 248,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	248,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,88
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,67
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	85 000,00	3,54
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	3,0000	20,00	60,00
32	Pret Olbi Com SRL	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m			3,90 0,00
	940000-1x1.5ПВ	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-LS 1x1,5 mm2	m	1,0000	3,90	3,90
33	Pret Olbi Com SRL	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m			3,90 0,00
	940000-1x1.5ПВF	Fir cu conductor din cupru ПВ1нг-FRLS 1x1,5 mm2	m	1,0000	3,90	3,90
34	Pret Olbi Com SRL	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2	m			5,90 0,00
	940000-1x2,5ПВ	Fir cu conductor din cupru ПВ1 1x2,5 mm2	m	1,0000	5,90	5,90
		1.4. Prize si intrerupatoare				
35	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			1 983,29 1 728,00
	1	Muncitor	h-om	43,2000	40,00	1 728,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	25 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	25 000,00	13,89
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	60,00	61,20
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	120,00	13,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	10,00	64,00
36	Pret Olbi Com SRL	Priza 10A 250B	buc			23,17 0,00
	540-4051	Priza 10A 250B	buc	1,0000	23,17	23,17
37	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			1 718,40 1 580,00
	1	Muncitor	h-om	39,5000	40,00	1 580,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	60,00	61,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	120,00	13,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	6,4000	10,00	64,00
38	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator monopolar 6A, 250V	buc			23,50 0,00
	545-00021	Intrerupator monopolar ВС20-1-0-ГБ, 10А, 250V	buc	1,0000	23,50	23,50
		1.5. Materiale				
39	08-02-409-1 k=0,3	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			460,27 285,60
	1	Muncitor	h-om	23,8000	40,00	285,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	2,87	19,23
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,48	26,64
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	4,8400	10,00	48,40
40	Pret Olbi Com SRL	Teava PVC diam. 25 mm	m			4,50 0,00
	590-00125	Teava PVC diam. 25 mm	m	1,0000	4,50	4,50
41	08-02-407-3 k=0,3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 637,75 568,80
	1	Muncitor	h-om	47,4000	40,00	568,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	52,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	27,17	271,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	60,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	6,00	60,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	36,11	24,55
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	2,87	11,78
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	6,00	48,00

1	2	3	4	5	6	7
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	148,00	11,85
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	35,00	1,22
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut.	30,8000	10,00	308,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	6,4200	20,00	128,40
42	Pret Olbi Com SRL	Teava din otel diam. 50 mm	m			120,00 0,00
	590-00050	Teava din otel diam. 50 mm	m	1,0000	120,00	120,00
43	Pret Olbi Com SRL	Cutie de distributie pentru montarea tevilor prin tevi	buc			23,75 0,00
	965-10000	Cutie de distributie pentru montarea tevilor prin tevi	buc	1,0000	23,75	23,75
44	Pret Olbi Com SRL	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc			12,50 0,00
	965-10001	Cutie de distributie pentru montarea cablurilor	buc	1,0000	12,50	12,50
45	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m			3 313,60 760,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	40,00	760,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 6 mm	t	0,0920	25 000,00	2 300,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	85 000,00	170,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	35,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	20,00	62,60
46	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			3 313,60 760,00
	1	Muncitor	h-om	19,0000	40,00	760,00
	10116131	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm	t	0,0920	25 000,00	2 300,00
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0020	85 000,00	170,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	35,00	21,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,1300	20,00	62,60
		2. Utilaj				
		2.1. Echipament de putere				
		2.1.1. 1ШУЭ-АВР				
47	Pret Olbi Com SRL	Panou АВР-100-40	buc			9 500,00 0,00
	960000-АВР-100-40	Panou АВР-100-40	buc	1,0000	9 500,00	9 500,00
48	Pret Olbi Com SRL	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220В, I - 5 - 40А	buc			5 422,00 0,00
	943-3001	Contor de evidenta a energiei electrice, cu trei faze Unom - 380/220В, I - 5 - 40А	buc	1,0000	5 422,00	5 422,00
		2.1.2. ЩГП-1				
49	Pret Olbi Com SRL	Panou ЩРн-24з-074 У2	buc			755,00 0,00
	960000-24	Panou ЩРн-24з-074 У2	buc	1,0000	755,00	755,00
50	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/40А	buc			59,17 0,00
	97000-ВН32/3Р/40А	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/40А	buc	1,0000	59,17	59,17
51	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/20А	buc			60,00 0,00
	980000-3p20AC	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/20А	buc	1,0000	60,00	60,00
52	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/25А	buc			60,00 0,00
	980000-3p25AC	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/25А	buc	1,0000	60,00	60,00
53	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/10А	buc			20,69 0,00
	980000-1p10AC	Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С/10А	buc	1,0000	20,69	20,69

1	2	3	4	5	6	7
54	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			20,69 0,00
	980000-1p10AB	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,0000	20,69	20,69
		2.1.3. ЩС-1				
55	Pret Olbi Com SRL	Panou ЩРн-36з-074 У2	buc			1 309,17 0,00
	960000-36	Panou ЩРн-36з-074 У2	buc	1,0000	1 309,17	1 309,17
56	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc			59,17 0,00
	97000-BH32/3P/25A	Intrerupator de sarcina BH32/3P/25A	buc	1,0000	59,17	59,17
57	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc			20,69 0,00
	980000-1p10AC	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/10A	buc	1,0000	20,69	20,69
58	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/30mA	buc			284,00 0,00
	980000-АВДТ-32 2P/16	Intrerupator automat АВДТ-32 2P/16A/C/300mA	buc	1,0000	284,00	284,00
		2.1.4. ГЩ-1				
59	Pret Olbi Com SRL	Panou ЩРн-12з-1 36УХЛ3	buc			595,83 0,00
	960000-12	Panou ЩРн-12з-1 36УХЛ3	buc	1,0000	595,83	595,83
60	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc			64,53 0,00
	97000-BH32/3P/20A	Intrerupator de sarcina BH32/3P/20A	buc	1,0000	64,53	64,53
61	Pret Olbi Com SRL	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc			20,69 0,00
	980000-1p10AB	Intrerupator automat BA47-29/1P/B/10A	buc	1,0000	20,69	20,69
62	Pret Olbi Com SRL	Фотодатчик	buc			155,80 0,00
	980000-фото	Фотодатчик	buc	1,0000	155,80	155,80
		2.1.5. Diferite				
63	Pret Olbi Com SRL	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250	buc			611,70 0,00
	985-10006	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-250	buc	1,0000	611,70	611,70

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-6

Boxe. automatizare

Valoarea de deviz 105 514 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare**				
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (regulator de programare THERM RC 03)	buc	1,0000	667,10 404,00	667,100 404,000
2	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (EST шкаф распределительный EK 02 малый)	buc	1,0000	499,85 206,00	499,845 206,000
3	08-03-529-1 apl	Contactor (LE contactor S20-10 230B)	buc	1,0000	334,06 136,80	334,065 136,800
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (интерфейс IU 05)	buc	1,0000	43,20 41,20	43,200 41,200
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (интерфейс IU 04.10)	buc	3,0000	43,20 41,20	129,600 123,600
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик наружной температуры Q01)	buc	1,0000	44,14 41,20	44,140 41,200
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria	set	1,0000	783,70 179,60	783,700 179,600

1	2	3	4	5	6	7
		complexitatii: I (температурный зонд с кабелем So 10001)				
8	Pret furnizor	Наконечник BS 95/7	buc	2,0000	13,86 0,00	27,720 0,000
9	Pret furnizor	Коннектор TUV	buc	3,0000	4,95 0,00	14,850 0,000
10	Pret furnizor	Коннектор 2.54	buc	2,0000	9,90 0,00	19,800 0,000
11	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (трехходовой распределительный кран)	buc	1,0000	147,77 54,00	147,771 54,000
12	AcB09A apl	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm (привод к трехходовому распределительному крану)	buc	1,0000	221,19 174,40	221,187 174,400
		Total	Lei			2 932,978
		Total Dispozitive si mijloace pentru automatizare Inclusiv salariu				**2 932,978 1 360,800**
		1.2. Utilaj auxiliar				
13	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр биметаллический A 4502 0 .... 120)	buc	4,0000	6,66 5,60	26,636 22,400
14	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (teava de protectie)	buc	3,0000	58,04 42,00	174,122 126,000
15	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru (термоманометр - температура 0-120*C, давление 0-0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3.1)	buc	6,0000	16,66 16,00	99,954 96,000
16	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator (мановакууметр МВП4-У X 3)	buc	5,0000	16,66 16,00	83,295 80,000
17	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У X 2,5	buc	9,0000	16,66 16,00	149,930 144,000

1	2	3	4	5	6	7
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc	4,0000	16,66 16,00	66,636 64,000
		Total	Lei			600,573
		Total Utilaj auxiliar Inclusiv salariu				**600,573 532,400**
		1.3. Общекотельные газопроводы				
19	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр биметаллический А 4502 0 .... 120)	buc	2,0000	6,66 5,60	13,318 11,200
20	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (teava de protectie)	buc	1,0000	58,04 42,00	58,041 42,000
21	IA05A apl	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (напорометр мембранный показывающий НМП-52М1)	buc	2,0000	74,65 48,00	149,300 96,000
22	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик реле напора ДЕ-57-2)	buc	1,0000	44,14 41,20	44,140 41,200
23	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 4	buc	3,0000	16,66 16,00	49,977 48,000
24	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc	1,0000	667,10 404,00	667,100 404,000
		Total	Lei			981,876
		Total Общекотельные газопроводы Inclusiv salariu				**981,876 642,400**
		1.4. Aparatura electrica				
25	08-03-532-2	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9 (КП-106)	buc	1,0000	198,41 121,60	198,406 121,600

1	2	3	4	5	6	7
26	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,0000	65,83 0,00	65,833 0,000
27	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	4,0000	65,83 0,00	263,332 0,000
28	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,0000	65,00 0,00	65,000 0,000
29	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	7,0000	7,20 7,20	50,400 50,400
30	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	7,0000	12,50 0,00	87,500 0,000
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (звонок на DIN-рейку ЗД-47)	buc	1,0000	46,30 44,80	46,300 44,800
32	Pret de piata	Звонок на DIN-рейку ЗД-47	buc	1,0000	29,17 0,00	29,166 0,000
		Total	Lei			805,937
		Total Aparatura electrica Inclusiv salariu				**805,937 216,800**
		1.5. Panouri si pupitre				
33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54)	buc	1,0000	339,18 92,80	339,183 92,800
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A)	buc	1,0000	45,30 44,80	45,300 44,800
35	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc	13,0000	69,66 45,20	905,580 587,600
36	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,0000	65,83 0,00	65,833 0,000
37	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	5,0000	65,83 0,00	329,165 0,000
38	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	7,0000	65,83 0,00	460,831 0,000
39	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe	buc	2,0000	156,60 72,00	313,192 144,000

1	2	3	4	5	6	7
		constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post ABLFP-22)				
40	08-02-317-4 apl	Releu (РЭК 77/4) k=0,1 manopera	buc	19,0000	118,44 44,80	2 250,360 851,200
41	08-03-575-2	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 (модульный розеточный разъем РРМ 77/4)	buc	19,0000	61,94 44,80	1 176,866 851,200
42	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (переключатель универсальный УП 5314-С109)	buc	2,0000	182,28 91,60	364,553 183,200
43	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post PPBB-30N)	buc	4,0000	156,60 72,00	626,384 288,000
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КМИ 10910)	buc	2,0000	45,30 44,80	90,600 89,600
45	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc	30,0000	7,20 7,20	216,000 216,000
46	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc	25,0000	9,00 0,00	225,000 0,000
47	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	5,0000	12,50 0,00	62,500 0,000
48	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,5500	2 652,88 1 880,00	1 459,084 1 034,000
49	Pret de piata	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	55,0000	3,33 0,00	183,315 0,000
50	Pret de piata	DIN-reica (latimea 35 mm)	m	2,0000	98,00 0,00	196,000 0,000
51	Pret furnizor	Нулевая шина 8х1	buc	2,0000	34,17 0,00	68,333 0,000
52	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,2000	2 544,11 1 532,00	508,822 306,400
53	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2	m	20,0000	3,90 0,00	78,000 0,000
		Total	Lei			9 964,901

1	2	3	4	5	6	7
		Total Panouri si pupitre **Inclusiv salariu**				**9 964,901** **4 688,800**
		1.6. Cabluri si fire				
54	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,5600	685,52 496,00	383,890 277,760
55	Pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2	m	50,0000	16,20 0,00	810,000 0,000
56	Pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2	m	3,0000	24,20 0,00	72,600 0,000
57	Pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2	m	3,0000	65,20 0,00	195,600 0,000
58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1000	685,72 496,00	68,572 49,600
59	Pret de piata	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m	10,0000	65,50 0,00	655,000 0,000
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3500	685,62 496,00	239,966 173,600
61	Pret de piata	Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2	m	35,0000	12,50 0,00	437,500 0,000
62	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,3500	685,62 496,00	239,966 173,600
63	Pret de piata	Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2	m	35,0000	12,40 0,00	434,000 0,000
		Total	Lei			3 537,094
		Total Cabluri si fire **Inclusiv salariu**				**3 537,094** **674,560**
		1.7. Tevi				
64	08-02-407-1 k=0,3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2000	1 367,19 369,60	273,439 73,920
65	Pret de piata	Teava din otel diam. 10 mm	m	2,0000	25,20 0,00	50,400 0,000
66	Pret de piata	Teava din otel diam. 14 mm	m	10,0000	38,20 0,00	382,000 0,000
67	Pret de piata	Teava din otel diam. 15 mm	m	8,0000	38,90 0,00	311,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
68	08-02-409-1 k=0,3	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,3300	1 256,68 285,60	414,706 94,248
69	Pret de piata	Teava din PVH diam. 16 mm	m	30,0000	2,71 0,00	81,240 0,000
70	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m	3,0000	5,10 0,00	15,300 0,000
71	Pret de piata	Teava din cauciuc diam, 8x2	m	2,0000	18,00 0,00	36,000 0,000
		Total	Lei			1 564,285
		Total Tevi **Inclusiv salariu**				**1 564,285** **168,168**
		1.8. Materiale pentru montaj				
72	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (штуцер ЗКЧ - 46-87)	buc	27,0000	58,04 42,00	1 567,101 1 134,000
73	Pret furnizor	Штуцер ЗКЧ - 46 - 87	buc	27,0000	28,50 0,00	769,500 0,000
74	Pret furnizor	Прокладка ТУ 36.1103-74	buc	24,0000	3,00 0,00	72,000 0,000
75	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (отборное устройство ТКЧ - 130 - 67)	buc	24,0000	58,04 42,00	1 392,978 1 008,000
76	Pret furnizor	Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67	buc	24,0000	30,00 0,00	720,000 0,000
77	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,1500	948,60 651,60	142,290 97,740
78	Pret furnizor	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m	15,0000	12,20 0,00	183,000 0,000
79	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0010	16 215,00 2 488,00	16,215 2,488
80	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500	buc	1,0000	200,60 87,20	200,600 87,200
81	Pret de piata	Cutie de conexiune КСП-12	buc	1,0000	229,28 0,00	229,280 0,000
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de	buc	3,0000	202,71 6,00	608,122 18,000

1	2	3	4	5	6	7
		incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М)				
83	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor	1 ansamblu	4,0000	119,85 41,20	479,400 164,800
84	Pret de piata	Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109	buc	4,0000	520,83 0,00	2 083,332 0,000
85	Pret de piata	Наконечник навертной переходной НП-3/4"	buc	3,0000	13,50 0,00	40,500 0,000
86	10-07-013-02 apl	Instalatie pentru utilaj suplimentar k=0,2	buc	8,0000	492,65 148,00	3 941,174 1 184,000
87	Pret de piata	Стойка ТКЧ-3542-81 СП3	buc	4,0000	452,00 0,00	1 808,000 0,000
88	Pret de piata	Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14	buc	2,0000	277,10 0,00	554,200 0,000
89	Pret de piata	Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1	buc	2,0000	62,30 0,00	124,600 0,000
		Total	Lei			14 932,292
		Total Materiale pentru montaj Inclusiv salariu				**14 932,292 3 696,228**
		Total	Lei			35 319,936
		CASM	24 %			2 875,237
		Transportarea materialelor	7 %			1 512,485
		Total				39 707,658
		Cheltuieli de regie	40 %			4 792,062
		Total				44 499,720
		Beneficiu de deviz	3 %			1 334,992
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**45 834,712 11 980,156**
		2. Utilaj **2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare**				
90	Pret furnizor	Regulator de programare THERM RC 03	buc	1,0000	1 499,58 0,00	1 499,583 0,000
91	Pret furnizor	EST шкаф распределительный ЕК 02 малый	buc	1,0000	567,60 0,00	567,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
92	Pret furnizor	LE contactor S20-10 230B	buc	1,0000	571,40 0,00	571,400 0,000
93	Pret furnizor	Интерфейс IU 05	buc	1,0000	1 026,96 0,00	1 026,960 0,000
94	Pret furnizor	Интерфейс IU 04.10	buc	3,0000	888,03 0,00	2 664,090 0,000
95	Pret furnizor	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,0000	281,82 0,00	281,820 0,000
96	Pret furnizor	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,0000	281,82 0,00	281,820 0,000
97	Pret furnizor	Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм	buc	1,0000	790,00 0,00	790,000 0,000
98	Pret furnizor	Привод к трехходовому распределительному крану	buc	1,0000	1 015,62 0,00	1 015,625 0,000
		Total	Lei			8 698,898
		Total Dispozitive si mijloace pentru automatizare Inclusiv salariu				**8 698,898**
		2.2. Utilaj auxiliar				
99	Pret furnizor	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	4,0000	135,00 0,00	540,000 0,000
100	Pret furnizor	Teava de protectie 100 mm	buc	3,0000	89,91 0,00	269,730 0,000
101	Pret furnizor	Термоманометр - температура 0-120*C, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1	buc	6,0000	335,00 0,00	2 010,000 0,000
102	Pret furnizor	Мановакууметр МВП4-У Х3 - 1 - 0 - 3 МПа	buc	5,0000	258,33 0,00	1 291,665 0,000
103	Pret furnizor	Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа	buc	9,0000	104,17 0,00	937,530 0,000
104	Pret furnizor	Manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc	4,0000	465,00 0,00	1 860,000 0,000
		Total	Lei			6 908,925
		Total Utilaj auxiliar Inclusiv salariu				**6 908,925**
		2.3. Общекотельные газопроводы				
105	Pret furnizor	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	2,0000	135,00 0,00	270,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
106	Pret furnizor	Teava de protectie 100 mm	buc	1,0000	89,91 0,00	89,910 0,000
107	Pret furnizor	Напорометр мембранный показывающий НМП-52М1	buc	2,0000	270,83 0,00	541,666 0,000
108	Pret furnizor	Датчик реле напора ДЕ-57-2	buc	1,0000	815,00 0,00	815,000 0,000
109	Pret furnizor	Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа	buc	3,0000	104,17 0,00	312,510 0,000
110	Pret furnizor	Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01	buc	1,0000	16 231,25 0,00	16 231,250 0,000
111	Pret furnizor	Сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc	1,0000	4 410,00 0,00	4 410,000 0,000
		Total	Lei			22 670,336
		Total Общекотельные газопроводы Inclusiv salariu				**22 670,336**
		2.4. Panouri si pupitre				
112	Pret de piata	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54	buc	1,0000	687,00 0,00	687,000 0,000
113	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A	buc	1,0000	29,17 0,00	29,166 0,000
114	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 verde	buc	1,0000	65,00 0,00	65,000 0,000
115	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,0000	65,00 0,00	65,000 0,000
116	Pret de piata	Rele РЭК 77/4	buc	19,0000	68,33 0,00	1 298,270 0,000
117	Pret de piata	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc	19,0000	42,60 0,00	809,400 0,000
118	Pret de piata	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc	2,0000	208,33 0,00	416,666 0,000
119	Pret de piata	Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N	buc	4,0000	72,50 0,00	290,000 0,000
120	Pret de piata	Contactor КМИ 10910	buc	2,0000	79,17 0,00	158,332 0,000
		Total	Lei			3 818,834
		Total Panouri si pupitre Inclusiv salariu				**3 818,834**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			42 096,993
		Total Utilaj **Inclusiv salariu**				**42 096,993**

		Total	Lei	87 928
		TVA	20 %	17 586
		Total deviz: **Inclisiv salariu**		**105 514** **11 981**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-6

Boxe. automatizare

Valoarea de deviz 105 514 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-6:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	214,8939	40,00	8 595,756
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	73,5900	40,00	2 943,600
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,6600	40,00	266,400
4.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	40,00	174,400
		Total manopera				**11 981**
		Materiale:				
1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,1500	25,00	3,750
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	30,0000	0,60	18,000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0001	25 000,00	2,500
4.	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0010	1 600,00	1,600
5.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marcile "KT-1", "KT-2"	t	0,0012	16 500,00	19,800
6.	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,0006	36 110,00	21,666
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0011	21 000,00	23,100
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0011	850,00	0,935
9.	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	21 000,00	147,000
10.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0002	1 600,00	0,320
11.	1011356	Ciment pentru pregatirea mortarului in conditii de santier si in alte cazuri similare	t	0,0005	1 600,00	0,800
12.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0003	35 000,00	10,500
13.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0000	35 000,00	0,000
14.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm	t	0,0776	25 000,00	1 940,000
15.	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,0005	25 000,00	12,500

16.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0017	25 000,00	42,500
17.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000	85 000,00	0,000
18.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,9210	35,00	67,235
19.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0190	26,50	0,504
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,5350	25,00	113,375
21.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0534	25,00	1,334
22.	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	25,00	9,100
23.	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	1,0518	25,00	26,295
24.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,6400	6,00	3,840
25.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,4020	22,50	346,545
26.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,3100	60,00	18,600
27.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0008	60,00	0,048
28.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,4020	6,00	92,412
29.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0750	53,20	3,990
30.	1019852	Vopsea	kg	1,0040	36,11	36,253
31.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0840	70,00	5,880
32.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,000
33.	1100014	Tirfon	100 buc	13,7760	10,00	137,760
34.	1100221	Sirma de otel zincata pentru linii de telecomunicatii aeriene, diametrul 1,5 mm	t	0,0001	21 000,00	2,100
35.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,1300	100,00	13,000
36.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	9,00	90,000
37.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0000	0,00	0,000
38.	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,0006	36 110,00	21,666
39.	1130227	Email "ХВ-124" de protectie, verde	t	0,0000	0,00	0,000
40.	1130342	Email "КЧ-728" alb	t	0,0034	36 110,00	122,774
41.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,0660	52,00	3,432
42.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	150,00	2,250
43.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0830	40,00	3,320
44.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0618	8,50	0,525
45.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,9030	49,82	44,990
46.	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	6,50	19,500
47.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0450	11 360,00	511,200
48.	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5150	89,83	46,262
49.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,7100	14,22	38,536
50.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,6250	21,60	121,500
51.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,8120	30,00	54,360
52.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,9750	45,00	43,875
53.	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	11,0000	38,20	420,200
54.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,1000	21,00	23,100
55.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	21,00	3,150
56.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	8,0000	0,85	6,800
57.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	3,50	42,000
58.	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	8,0000	0,45	3,600
59.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,45	5,400
60.	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	8,0000	0,30	2,400
61.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,30	3,600
62.	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	55,0000	4,00	220,000
63.	28752742051001 0	Robinet cu mufa (вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М)	buc	3,0000	195,00	585,000
64.	28752744282002 5	Flansa rotunda libera diam. 25 mm	buc	3,0000	6,50	19,500
65.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0001	250,00	0,025
66.	5	Masa utilajului	t	0,2184	6 500,00	1 419,600
67.	5009030	Flanse	10 buc	0,5340	60,00	32,040

68.	5009031	Scoabe	10 buc	3,0310	8,00	24,248
69.	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	384,0000	3,50	1 344,000
70.	5009061	Fisa de izolatie	buc	5,9400	1,48	8,791
71.	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	4,20	17,220
72.	5009070	Racordari	10 buc	0,5940	25,00	14,850
73.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	11,6000	6,00	69,600
74.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0113	72,80	0,822
75.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0160	148,00	2,368
76.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,1100	70,00	7,700
77.	5009368	Cleme in asortiment	buc	56,1000	3,00	168,300
78.	5009452	Scoaba "К-142"	buc	44,0000	1,20	52,800
79.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1555	148,00	23,013
80.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,6220	148,00	92,056
81.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0130	26,50	0,345
82.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0132	20,00	0,264
83.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0060	35,00	0,210
84.	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,4400	120,00	52,800
85.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	1,3820	148,00	204,536
86.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0100	165,00	1,650
87.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,6800	135,00	91,800
88.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0730	30,00	2,190
89.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,9460	91,00	86,086
90.	545-0015	Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N	buc	4,0000	72,50	290,000
91.	590-00010	Teava din otel diam. 10 mm	m	2,0000	25,20	50,400
92.	590-00014	Teava din otel diam. 14 mm	m	10,0000	38,20	382,000
93.	590-00015	Teava din otel diam. 15 mm	m	8,0000	38,90	311,200
94.	590-00016	Teava din PVH diam. 16 mm	m	30,0000	2,71	81,240
95.	590-00125	Teava PVC diam. 25 mm	m	3,0000	5,10	15,300
96.	590-0018	Teava din cauciuc diam, 8x2	m	2,0000	18,00	36,000
97.	650-20000	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	6,0000	135,00	810,000
98.	650-200001	Teava de protectie 100 mm	buc	4,0000	89,91	359,640
99.	650-20002	Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа	buc	9,0000	104,17	937,530
100.	650-200020	Manometru indicator МП4-У Х 4,0 МПа	buc	3,0000	104,17	312,510
101.	650-200021	Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01	buc	1,0000	16 231,25	16 231,250
102.	650-200023	Manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc	4,0000	465,00	1 860,000
103.	650-200024	Датчик реле напора ДЕ-57-2	buc	1,0000	815,00	815,000
104.	650-20011	Термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1	buc	6,0000	335,00	2 010,000
105.	650-200120	Напорометр мембранный показывающий НМП-52М1	buc	2,0000	270,83	541,666
106.	650-200121	Мановакууметр МВП4-У Х3 -1 - 0 - 3 МПа	buc	5,0000	258,33	1 291,665
107.	650-20021	Сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc	1,0000	4 410,00	4 410,000
108.	830-40000	Regulator de programare THERM RC 03	buc	1,0000	1 499,58	1 499,583
109.	830-40001	EST шкаф распределительный ЕК 02 малый	buc	1,0000	567,60	567,600

110.	830-40002	LE contactor S20-10 230B	buc	1,0000	571,40	571,400
111.	830-40003	Интерфейс IU 05	buc	1,0000	1 026,96	1 026,960
112.	830-40004	Интерфейс IU 04,10	buc	3,0000	888,03	2 664,090
113.	830-40005	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,0000	281,82	281,820
114.	830-40006	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,0000	281,82	281,820
115.	830-40007	Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм	buc	1,0000	790,00	790,000
116.	830-40008	Привод к трехходовому распределительному крану	buc	1,0000	1 015,62	1 015,625
117.	830-40010	Наконечник BS 95/7	buc	2,0000	13,86	27,720
118.	830-40011	Коннектор TUV	buc	3,0000	4,95	14,850
119.	830-40012	Коннектор 2.54	buc	2,0000	9,90	19,800
120.	940000-14x1.5	Cablu КВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2	m	3,0000	65,20	195,600
121.	940000-14x1.5F	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m	10,0000	65,50	655,000
122.	940000-2x0,75	Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2	m	35,0000	12,40	434,000
123.	940000-2x1.5	Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2	m	35,0000	12,50	437,500
124.	940000-4x1.5F	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2	m	50,0000	16,20	810,000
125.	940000-7x1.5F	Cablu КВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2	m	3,0000	24,20	72,600
126.	960000-ЩМП4-0	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54	buc	1,0000	687,00	687,000
127.	97000-22R	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	2,0000	65,00	130,000
128.	97000-22V	Buton de comanda ABLFP-22 verde	buc	1,0000	65,00	65,000
129.	97000-AL-22a	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,0000	65,83	65,833
130.	97000-AL-22r	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	11,0000	65,83	724,163
131.	97000-AL-22v	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	6,0000	65,83	394,998
132.	980000-126	Cutie de conexiune КСП-12	buc	1,0000	229,28	229,280
133.	980000-1p4AC	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A	buc	1,0000	29,17	29,166
134.	980000-1x1.5ПВ	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1x1,5 mm2	m	20,0000	3,90	78,000
135.	980000-8x1	Нулевая шина 8x1	buc	2,0000	34,17	68,333
136.	980000-DIN	DIN-reica (latimea 35 mm)	m	2,0000	98,00	196,000
137.	980000-ЗД	Звонок на DIN-рейку ЗД-47	buc	1,0000	29,17	29,166
138.	980000-ЗНИ	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	55,0000	3,33	183,315
139.	980000-КМИ 10910	Contactor КМИ 10910	buc	2,0000	79,17	158,332

140.	980000-КМЩП	Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1	buc	2,0000	62,30	124,600
141.	980000-НП34	Наконечник навертной переходной НП-3/4"	buc	3,0000	13,50	40,500
142.	980000-ОП109	Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109	buc	4,0000	520,83	2 083,332
143.	980000-ПП14	Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14	buc	2,0000	277,10	554,200
144.	980000-РПМ55	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc	25,0000	9,00	225,000
145.	980000-РПМ66	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	12,0000	12,50	150,000
146.	980000-РРМ	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc	19,0000	42,60	809,400
147.	980000-РЭК	Rele РЭК 77/4	buc	19,0000	68,33	1 298,270
148.	980000-СП3	Стойка ТКЧ-3542-81 СП3	buc	4,0000	452,00	1 808,000
149.	980000-УП1	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc	2,0000	208,33	416,666
150.	985-20000	Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67	buc	24,0000	30,00	720,000
151.	985-20001	Штуцер ЗКЧ - 46 - 87	buc	27,0000	28,50	769,500
152.	985-20002	Прокладка ТУ 36.1103-74	buc	24,0000	3,00	72,000
153.	985-20003	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m	15,0000	12,20	183,000
		Total materiale de construcţii				**63 701**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	2,4125	300,00	723,750
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	4,0800	20,00	81,600
3.	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,3500	20,00	27,000
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	4,0800	20,00	81,600
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,2140	10,00	92,140
6.	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,4006	20,00	128,012
7.	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,9120	15,00	13,680
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,5820	10,00	25,820
9.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	10,00	5,300
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	3,7452	10,00	37,452
11.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,000
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,2000	200,00	240,000
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3725	200,00	274,500
		Total utilaje de construcţii				**1 733**

Total	Lei	87 928
TVA	20 %	17 586

Total deviz: **105 514**

Intocmit	SRL OLBI COM
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca
	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare				
1	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (regulator de programare THERM RC 03)	buc			667,10 404,00
	1	Muncitor	h-om	10,1000	40,00	404,00
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	1 600,00	0,80
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "MA-021"	t	0,00025	36 110,00	10,83
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	25,00	0,67
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	25,00	10,18
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0000	3,50	7,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0050	165,00	0,82
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	300,00	129,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	20,00	9,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
2	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (EST шкаф распределительный EK 02 малый)	buc			499,85 206,00
	1	Muncitor	h-om	5,1500	40,00	206,00
	1011111	Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm	t	0,0070	21 000,00	147,00
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00012	35 000,00	3,50
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,2378	25,00	5,95
	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	10,0000	9,00	90,00
	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,00001	0,00	0,00
	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,00002	0,00	0,00
	2019180	Garnituri metalice	kg	3,0000	6,50	19,50
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,2300	20,00	4,60
	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5300	10,00	5,30
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
3	08-03-529-1 apl	Contactor (LE contactor S20-10 230B)	buc			334,06 136,80
	1	Muncitor	h-om	3,4200	40,00	136,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0050	26,50	0,13
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3680	25,00	9,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	22,50	27,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0190	53,20	1,01
	1019852	Vopsea	kg	0,0470	36,11	1,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090	11 360,00	102,24
	5009062	Papuci de cablu	buc	4,1000	4,20	17,22
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,00	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	148,00	2,96
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0310	148,00	4,59

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	26,50	0,08
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0130	30,00	0,39
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0460	91,00	4,19
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0070	300,00	2,10
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1400	20,00	2,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0070	200,00	1,40
4	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (интерфейс IU 05)	buc			43,20 41,20
	1	Muncitor	h-om	1,0300	40,00	41,20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
5	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (интерфейс IU 04.10)	buc			43,20 41,20
	1	Muncitor	h-om	1,0300	40,00	41,20
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
6	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик наружной температуры Q01)	buc			44,14 41,20
	1	Muncitor	h-om	1,0300	40,00	41,20
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	70,00	2,94
7	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (температурный зонд с кабелем So 10001)	set			783,70 179,60
	1	Muncitor	h-om	4,4900	40,00	179,60
	1012037	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm	kg	0,3640	25,00	9,10
	5	Masa utilajului	t	0,0800	6 500,00	520,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1500	200,00	30,00
8	Pret furnizor	Наконечник BS 95/7	buc			13,86 0,00
	830-40010	Наконечник BS 95/7	buc	1,0000	13,86	13,86
9	Pret furnizor	Коннектор TUV	buc			4,95 0,00
	830-40011	Коннектор TUV	buc	1,0000	4,95	4,95
10	Pret furnizor	Коннектор 2.54	buc			9,90 0,00
	830-40012	Коннектор 2.54	buc	1,0000	9,90	9,90
11	ID03B	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm (трехходовой распределительный кран)	buc			147,77 54,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3500	40,00	54,00
	287527442820025	Flansa rotunda libera diam. 25 mm	buc	3,0000	6,50	19,50
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	12,0000	3,50	42,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	0,45	5,40
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,30	3,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0750	45,00	3,38
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0230	40,00	0,92
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0150	150,00	2,25
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1800	14,22	2,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5100	21,60	11,02
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1500	21,00	3,15
12	AcB09A apl	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm (привод к трехходовому распределительному крану)	buc			221,19 174,40
	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	4,3600	40,00	174,40
	2320316202480	Vaselina tehnica naturala	kg	0,5000	89,83	46,26
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	8,50	0,53
		1.2. Utilaj auxiliar				
13	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр биметаллический A 4502 0 .... 120)	buc			6,66 5,60

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	40,00	5,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	40,00	0,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
14	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (teava de protectie)	buc			58,04 42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	21,60	2,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	14,22	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	38,20	7,64
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	4,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,82	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
15	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru (термоманометр - температура 0-120*C, давление 0-0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3.1)	buc			16,66 16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
16	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator (мановакууметр МВП4-У Х 3)	buc			16,66 16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
17	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 2,5	buc			16,66 16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
18	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc			16,66 16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
		1.3. Общекотельные газопроводы				
19	IA18A	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (термометр биметаллический А 4502 0 .... 120)	buc			6,66 5,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1400	40,00	5,60
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0100	40,00	0,40
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
20	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (teava de protectie)	buc			58,04 42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	21,60	2,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	14,22	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	38,20	7,64
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	4,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,82	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
21	IA05A apl	Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (напорометр мембранный показывающий НМП-52М1)	buc			74,65 48,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	40,00	48,00
	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	4,0000	0,85	3,40
	2874115841423	Piulite hexagonale BM 8 gr. 5	buc	4,0000	0,45	1,80
	2874125881083	Saiba plata M 9	buc	4,0000	0,30	1,20
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,4500	45,00	20,25
22	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (датчик реле напора ДЕ-57-2)	buc			44,14 41,20
	1	Muncitor	h-om	1,0300	40,00	41,20
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	70,00	2,94

1	2	3	4	5	6	7
23	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 4	buc			16,66 16,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	40,00	16,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
24	11-04-004-01	Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc			667,10 404,00
	1	Muncitor	h-om	10,1000	40,00	404,00
	1010219	Liant cu ipsos "Г-3"	t	0,0005	1 600,00	0,80
	1010380	Vopsele de ulei si alchidice: culori albe, minerale, insolubile in apa, pasta, din litopon, "МА-021"	t	0,00025	36 110,00	10,83
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0267	25,00	0,67
	1012039	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm	kg	0,4070	25,00	10,18
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	2,0000	3,50	7,00
	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0050	165,00	0,82
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4300	300,00	129,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,4900	20,00	9,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
		1.4. Aparatura electrica				
25	08-03-532-2	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9 (КП-106)	buc			198,41 121,60
	1	Muncitor	h-om	3,0400	40,00	121,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040	26,50	0,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	25,00	1,25
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	60,00	1,20
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0180	53,20	0,96
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	36,11	1,62
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	11 360,00	45,44
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,00	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	148,00	1,48
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	148,00	9,03
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0020	26,50	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	30,00	0,54
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0360	91,00	3,28
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	10,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	200,00	0,80
26	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc			65,83 0,00
	97000-AL-22v	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,0000	65,83	65,83
27	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc			65,83 0,00
	97000-AL-22r	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	1,0000	65,83	65,83
28	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc			65,00 0,00
	97000-22R	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,0000	65,00	65,00
29	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			7,20 7,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	40,00	7,20
30	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc			12,50 0,00
	980000-РПМ66	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	1,0000	12,50	12,50
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (звонок на DIN-рейку ЗД-47)	buc			46,30 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0020	300,00	0,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
32	Pret de piata	Звонок на DIN-рейку ЗД-47	buc			29,17 0,00
	980000-ЗД	Звонок на DIN-рейку ЗД-47	buc	1,0000	29,17	29,17
		1.5. Panouri si pupitre				
33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54)	buc			339,18 92,80
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	25,00	4,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	36,11	1,08
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	11 360,00	170,40
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1000	300,00	30,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,7700	20,00	15,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	200,00	20,00
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A)	buc			45,30 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
35	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2	buc			69,66 45,20
	1	Muncitor	h-om	1,1300	40,00	45,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	25,00	1,50
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,0200	148,00	2,96
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0400	300,00	12,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
36	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc			65,83 0,00
	97000-AL-22a	Lampa de semnalizare AL-22TE alba	buc	1,0000	65,83	65,83
37	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc			65,83 0,00
	97000-AL-22v	Lampa de semnalizare AL-22TE verde	buc	1,0000	65,83	65,83
38	Pret de piata	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc			65,83 0,00
	97000-AL-22r	Lampa de semnalizare AL-22TE rosu	buc	1,0000	65,83	65,83
39	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post ABLFP-22)	buc			156,60 72,00
	1	Muncitor	h-om	1,8000	40,00	72,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	35,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	26,50	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	25,00	1,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	22,50	27,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	53,20	0,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	36,11	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 360,00	22,72
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,00	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	148,00	1,48
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	148,00	9,03
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	26,50	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	30,00	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	91,00	1,09
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
40	08-02-317-4 apl	Releu (РЭК 77/4) k=0,1 manopera	buc			118,44 44,80
	1	Muncitor	h-om	11,2000	40,00	44,80
	5009055	Papuci de cablu din arama	buc	20,0000	3,50	70,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0400	91,00	3,64
41	08-03-575-2	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 (модульный розеточный разъем РРМ 77/4)	buc			61,94 44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1400	25,00	3,50
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00003	36 110,00	1,14
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0250	300,00	7,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0250	200,00	5,00
42	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (переключатель универсальный УП 5314-С109)	buc			182,28 91,60
	1	Muncitor	h-om	2,2900	40,00	91,60
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	35,00	2,45
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	26,50	0,05
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	25,00	1,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	22,50	27,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0010	53,20	0,05
	1019852	Vopsea	kg	0,0380	36,11	1,37
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 360,00	22,72
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,00	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	148,00	2,96
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0820	148,00	12,14
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	26,50	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	30,00	0,09
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0160	91,00	1,46
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0030	300,00	0,90
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	200,00	0,60
43	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (post РРВВ-30N)	buc			156,60 72,00
	1	Muncitor	h-om	1,8000	40,00	72,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0600	35,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	26,50	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0500	25,00	1,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	22,50	27,45
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	60,00	0,84
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060	53,20	0,32
	1019852	Vopsea	kg	0,0350	36,11	1,26
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0020	11 360,00	22,72
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	6,00	6,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	148,00	1,48
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0610	148,00	9,03
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	26,50	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060	30,00	0,18
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	91,00	1,09
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	10,00	0,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
44	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor КМИ 10910)	buc			45,30

1	2	3	4	5	6	7
						44,80
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	25,00	0,50
45	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare	buc			7,20 7,20
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,1800	40,00	7,20
46	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc			9,00 0,00
	980000-РПМ55	Рамка для надписей РПМ 55х15	buc	1,0000	9,00	9,00
47	Pret de piata	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc			12,50 0,00
	980000-РПМ66	Рамка для надписей РПМ 66х26	buc	1,0000	12,50	12,50
48	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			2 652,88 1 880,00
	1	Muncitor	h-om	47,0000	40,00	1 880,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0030	25 000,00	77,27
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	36,11	28,89
	5009368	Cleme in asortiment	buc	102,0000	3,00	306,00
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	2,0400	148,00	301,92
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1900	20,00	3,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
49	Pret de piata	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc			3,33 0,00
	980000-ЗНИ	Зажимы клеммные ЗНИ-4	buc	1,0000	3,33	3,33
50	Pret de piata	DIN-reica (latimea 35 mm)	m			98,00 0,00
	980000-DIN	DIN-reica (latimea 35 mm)	m	1,0000	98,00	98,00
51	Pret furnizor	Нулевая шина 8х1	buc			34,17 0,00
	980000-8х1	Нулевая шина 8х1	buc	1,0000	34,17	34,17
52	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m			2 544,11 1 532,00
	1	Muncitor	h-om	38,3000	40,00	1 532,00
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00058	25 000,00	12,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,0000	35,00	105,00
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	36,11	3,61
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,5500	70,00	38,50
	5009452	Scoaba "К-142"	buc	220,0000	1,20	264,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	148,00	14,80
	5009719	Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	120,00	264,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,1800	20,00	123,60
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	10,00	61,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	200,00	50,00
53	Pret de piata	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2	m			3,90 0,00
	980000-1х1.5ПВ	Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2	m	1,0000	3,90	3,90
		1.6. Cabluri si fire				
54	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			685,52 496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,61
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	85 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,61
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
55	Pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2	m			16,20 0,00
	940000-4x1.5F	Cablu КВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2	m	1,0000	16,20	16,20
56	Pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2	m			24,20 0,00
	940000-7x1.5F	Cablu КВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2	m	1,0000	24,20	24,20
57	Pret de piata	Cablu КВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2	m			65,20 0,00
	940000-14x1.5	Cablu КВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2	m	1,0000	65,20	65,20
58	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			685,72 496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,85
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	85 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,58
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,59
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,20
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
59	Pret de piata	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m			65,50 0,00
	940000-14x1.5F	Cablu КВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2	m	1,0000	65,50	65,50
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			685,62 496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,73
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	85 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,59
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
61	Pret de piata	Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2	m			12,50 0,00
	940000-2x1.5	Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
62	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			685,62 496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,73
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	85 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,60
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,59
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
63	Pret de piata	Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2	m			12,40 0,00
	940000-2x0,75	Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2	m	1,0000	12,40	12,40
		1.7. Tevi				
64	08-02-407-1 k=0,3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 367,19 369,60

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	30,8000	40,00	369,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	42,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	35,00	36,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	60,00	49,20
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	36,11	24,55
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	60,00	61,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	8,00	32,80
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	6,00	48,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	148,00	11,84
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	35,00	1,05
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,4700	300,00	141,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	10,00	200,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	6,4200	20,00	128,40
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	10,00	61,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
65	Pret de piata	Teava din otel diam. 10 mm	m			25,20 0,00
	590-00010	Teava din otel diam. 10 mm	m	1,0000	25,20	25,20
66	Pret de piata	Teava din otel diam. 14 mm	m			38,20 0,00
	590-00014	Teava din otel diam. 14 mm	m	1,0000	38,20	38,20
67	Pret de piata	Teava din otel diam. 15 mm	m			38,90 0,00
	590-00015	Teava din otel diam. 15 mm	m	1,0000	38,90	38,90
68	08-02-409-1 k=0,3	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 256,68 285,60
	1	Muncitor	h-om	23,8000	40,00	285,60
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	35,00	33,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	22,50	301,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	52,00	10,40
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	60,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	8,00	53,60
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,48	26,64
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	25,00	45,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	0,1100	300,00	33,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	200,00	22,00
69	Pret de piata	Teava din PVH diam. 16 mm	m			2,71 0,00
	590-00016	Teava din PVH diam. 16 mm	m	1,0000	2,71	2,71
70	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm	m			5,10 0,00
	590-00125	Teava PVC diam. 25 mm	m	1,0000	5,10	5,10
71	Pret de piata	Teava din cauciuc diam, 8x2	m			18,00 0,00
	590-0018	Teava din cauciuc diam, 8x2	m	1,0000	18,00	18,00
		1.8. Materiale pentru montaj				
72	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (штуцер ЗКЧ - 46-87)	buc			58,04 42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	21,60	2,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	14,22	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	38,20	7,64
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	4,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,82	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
73	Pret furnizor	Штуцер ЗКЧ - 46 - 87	buc			28,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	985-20001	Штуцер ЗКЧ - 46 - 87	buc	1,0000	28,50	28,50
74	Pret furnizor	Прокладка ТУ 36.1103-74	buc			3,00 0,00
	985-20002	Прокладка ТУ 36.1103-74	buc	1,0000	3,00	3,00
75	IA18I apl	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru (отборное устройство ТКЧ - 130 - 67)	buc			58,04 42,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0500	40,00	42,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0930	21,60	2,01
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0460	14,22	0,65
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0200	21,00	0,42
	2722103305566	Teava neagra pentru instalatii Dn 1/2"	m	0,2000	38,20	7,64
	2875274120391	Mufa fonta M2 Dn 1/2"	buc	1,0000	4,00	4,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	49,82	0,60
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	30,00	0,72
76	Pret furnizor	Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67	buc			30,00 0,00
	985-20000	Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67	buc	1,0000	30,00	30,00
77	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m			948,60 651,60
	1	Muncitor	h-om	16,2900	40,00	651,60
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	1,0000	25,00	25,00
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	200,0000	0,60	120,00
	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,0000	0,00	0,00
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	15,00	91,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	10,00	60,80
78	Pret furnizor	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m			12,20 0,00
	985-20003	Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01	m	1,0000	12,20	12,20
79	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			16 215,00 2 488,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	40,00	2 488,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	320,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	35,00	147,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	25,00	675,00
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	60,00	48,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	11 360,00	11 360,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	250,00	25,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t	h-ut	1,7400	300,00	510,00
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	200,00	340,00
80	10-06-037-09	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500x500	buc			200,60 87,20
	1	Muncitor	h-om	2,1800	40,00	87,20
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00004	35 000,00	0,00
	1130211	Email "ЭП-140" de protectie	t	0,00004	36 110,00	0,00
	5	Masa utilajului	t	0,0160	6 500,00	104,00
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	0,3700	20,00	7,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
81	Pret de piata	Cutie de conexiune КСП-12	buc			229,28 0,00
	980000-126	Cutie de conexiune КСП-12	buc	1,0000	229,28	229,28
82	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm (вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М)	buc			202,71 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	287527420510010	Robinet cu mufa (вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М)	buc	1,0000	195,00	195,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,96
83	11-07-001-03	Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor	1 ansamblu			119,85 41,20
	1	Muncitor	h-om	1,0300	40,00	41,20
	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,00006	35 000,00	1,75
	5	Masa utilajului	t	0,0110	6 500,00	71,50

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu)	h-ut	0,1700	20,00	3,40
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
84	Pret de piata	Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109	buc			520,83 0,00
	980000-ОП109	Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109	buc	1,0000	520,83	520,83
85	Pret de piata	Наконечник навертной переходной НП-3/4"	buc			13,50 0,00
	980000-НП34	Наконечник навертной переходной НП-3/4"	buc	1,0000	13,50	13,50
86	10-07-013-02 apl	Instalatie pentru utilaj suplimentar k=0,2	buc			492,65 148,00
	1	Muncitor	h-om	18,5000	40,00	148,00
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marcile "KT-1", "KT-2"	t	0,00077	16 500,00	2,48
	1011356	Ciment pentru pregatirea mortarului in conditii de santier si in alte cazuri similare	t	0,00033	1 600,00	0,10
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2", dimensiunea 50x50x5 mm	t	0,0485	25 000,00	242,50
	1011714	Suruburi de constructie cu piulite si saibe	t	0,00033	25 000,00	1,56
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	6,00	0,48
	1100014	Tirfon	100 buc	8,6100	10,00	17,22
	1100221	Sirma de otel zincata pentru linii de telecomunicatii aeriene, diametrul 1,5 mm	t	0,00008	21 000,00	0,26
	1130342	Email "КЧ-728" alb	t	0,00215	36 110,00	15,35
	5	Masa utilajului	t	0,0490	6 500,00	63,70
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,5000	10,00	1,00
87	Pret de piata	Стойка ТКЧ-3542-81 СП3	buc			452,00 0,00
	980000-СП3	Стойка ТКЧ-3542-81 СП3	buc	1,0000	452,00	452,00
88	Pret de piata	Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14	buc			277,10 0,00
	980000-ПП14	Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14	buc	1,0000	277,10	277,10
89	Pret de piata	Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1	buc			62,30 0,00
	980000-КМЩП	Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1	buc	1,0000	62,30	62,30
		2. Utilaj				
		2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare				
90	Pret furnizor	Regulator de programare THERM RC 03	buc			1 499,58 0,00
	830-40000	Regulator de programare THERM RC 03	buc	1,0000	1 499,58	1 499,58
91	Pret furnizor	EST шкаф распределительный EK 02 малый	buc			567,60 0,00
	830-40001	EST шкаф распределительный EK 02 малый	buc	1,0000	567,60	567,60
92	Pret furnizor	LE contactor S20-10 230B	buc			571,40 0,00
	830-40002	LE contactor S20-10 230B	buc	1,0000	571,40	571,40
93	Pret furnizor	Интерфейс IU 05	buc			1 026,96 0,00
	830-40003	Интерфейс IU 05	buc	1,0000	1 026,96	1 026,96
94	Pret furnizor	Интерфейс IU 04.10	buc			888,03 0,00
	830-40004	Интерфейс IU 04,10	buc	1,0000	888,03	888,03
95	Pret furnizor	Датчик наружной температуры Q01	buc			281,82 0,00
	830-40005	Датчик наружной температуры Q01	buc	1,0000	281,82	281,82
96	Pret furnizor	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc			281,82 0,00
	830-40006	Температурный зонд с кабелем So 10001	buc	1,0000	281,82	281,82
97	Pret furnizor	Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм	buc			790,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	830-40007	Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм	buc	1,0000	790,00	790,00
98	Pret furnizor	Привод к трехходовому распределительному крану	buc			1 015,62 0,00
	830-40008	Привод к трехходовому распределительному крану	buc	1,0000	1 015,62	1 015,62
		2.2. Utilaj auxiliar				
99	Pret furnizor	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc			135,00 0,00
	650-20000	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	1,0000	135,00	135,00
100	Pret furnizor	Teava de protectie 100 mm	buc			89,91 0,00
	650-200001	Teava de protectie 100 mm	buc	1,0000	89,91	89,91
101	Pret furnizor	Термоманометр - температура 0-120*C, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1	buc			335,00 0,00
	650-20011	Термоманометр - температура 0-120*C, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1	buc	1,0000	335,00	335,00
102	Pret furnizor	Мановакууметр МВП4-У Х3 -1 - 0 - 3 МПа	buc			258,33 0,00
	650-200121	Мановакууметр МВП4-У Х3 -1 - 0 - 3 МПа	buc	1,0000	258,33	258,33
103	Pret furnizor	Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа	buc			104,17 0,00
	650-20002	Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа	buc	1,0000	104,17	104,17
104	Pret furnizor	Manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc			465,00 0,00
	650-200023	Manometru indicator ДМ-2010Cr 0....4 кгс/см2	buc	1,0000	465,00	465,00
		2.3. Общекотельные газопроводы				
105	Pret furnizor	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc			135,00 0,00
	650-20000	Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C	buc	1,0000	135,00	135,00
106	Pret furnizor	Teava de protectie 100 mm	buc			89,91 0,00
	650-200001	Teava de protectie 100 mm	buc	1,0000	89,91	89,91
107	Pret furnizor	Напоромер мембранный показывающий НМП-52М1	buc			270,83 0,00
	650-200120	Напоромер мембранный показывающий НМП-52М1	buc	1,0000	270,83	270,83
108	Pret furnizor	Датчик реле напора ДЕ-57-2	buc			815,00 0,00
	650-200024	Датчик реле напора ДЕ-57-2	buc	1,0000	815,00	815,00
109	Pret furnizor	Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа	buc			104,17 0,00
	650-200020	Manometru indicator МП4-У Х 4,0 МПа	buc	1,0000	104,17	104,17
110	Pret furnizor	Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01	buc			16 231,25 0,00
	650-200021	Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01	buc	1,0000	16 231,25	16 231,25
111	Pret furnizor	Сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc			4 410,00 0,00
	650-20021	Сейсмодатчик Seismic M16 (MADAS)	buc	1,0000	4 410,00	4 410,00
		2.4. Panouri si pupitre				
112	Pret de piata	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54	buc			687,00 0,00
	960000-ЩМП4-0	Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛ3 IP54	buc	1,0000	687,00	687,00
113	Pret de piata	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A	buc			29,17 0,00
	980000-1p4AC	Intrerupator automat BA47-29/1P/C/4A	buc	1,0000	29,17	29,17

1	2	3	4	5	6	7
114	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 verde	buc			65,00 0,00
	97000-22V	Buton de comanda ABLFP-22 verde	buc	1,0000	65,00	65,00
115	Pret de piata	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc			65,00 0,00
	97000-22R	Buton de comanda ABLFP-22 rosu	buc	1,0000	65,00	65,00
116	Pret de piata	Rele РЭК 77/4	buc			68,33 0,00
	980000-РЭК	Rele РЭК 77/4	buc	1,0000	68,33	68,33
117	Pret de piata	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc			42,60 0,00
	980000-РРМ	Модульный розеточный разъем РРМ 77/4	buc	1,0000	42,60	42,60
118	Pret de piata	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc			208,33 0,00
	980000-УП1	Переключатель универсальный УП 5314-С109	buc	1,0000	208,33	208,33
119	Pret de piata	Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N	buc			72,50 0,00
	545-0015	Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N	buc	1,0000	72,50	72,50
120	Pret de piata	Contactor КМИ 10910	buc			79,17 0,00
	980000-КМИ 10910	Contactor КМИ 10910	buc	1,0000	79,17	79,17

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-7

Boxe. semnalizare

Valoarea de deviz 88 127 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu**				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4)	buc	1,0000	1 586,82 1 560,00	1 586,819 1 560,000
2	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z)	buc	0,0000	0,00 0,00	0,000 0,000
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (аккумулятор 12В, 7 А/ч)	buc	2,0000	82,40 82,40	164,800 164,800
4	10-08-002-02	Avertizoare de fum ID100	buc	7,0000	88,52 80,00	619,621 560,000
5	10-08-002-03	Avertizoare automatice: termic ID 200	buc	22,0000	89,83 80,00	1 976,317 1 760,000
6	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului EB 0010	buc	28,0000	17,31 14,00	484,700 392,000

1	2	3	4	5	6	7
7	10-04-066-05 apl	Aparataj de perete: Avertizator manual IC 0020	buc	12,0000	50,29 40,00	603,504 480,000
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE)	buc	3,0000	50,29 40,00	150,876 120,000
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior ES0020RE)	buc	1,0000	50,29 40,00	50,292 40,000
10	10-08-002-06 apl	Avertizoare: Constructia pentru instalarea dispozitivului opticp-sonor ESB 020	buc	2,0000	16,40 14,00	32,800 28,000
11	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (modul de releu)	buc	1,0000	80,00 80,00	80,000 80,000
12	10-06-026-01 k=0,3ma	Pozare cablu in canale: Cablu cu izolare k=0,3man	1 km	0,3900	5 653,24 1 632,00	2 204,764 636,480
13	Pret Olbi Com SRL	Cablu КОРкЕН(А) FRHF 2x2x0,8 mm	m	320,0000	18,20 0,00	5 824,000 0,000
14	Pret Olbi Com SRL	Cablu JEN(St)H 2x2x0,8 mm	m	70,0000	15,19 0,00	1 063,300 0,000
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1500	685,43 496,00	102,814 74,400
16	Pret Olbi Com SRL	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	15,0000	12,50 0,00	187,500 0,000
17	08-02-409-1 k=0,2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	3,0000	830,41 190,40	2 491,230 571,200
18	Pret Olbi Com SRL	Teava din PVS diam. 16 mm	m	300,0000	2,71 0,00	812,400 0,000
19	08-02-411-1k=0,2man	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	3 357,65 277,60	839,413 69,400
20	Pret Olbi Com SRL	Furtun metalic diam. 25 mm	m	25,0000	11,00 0,00	275,000 0,000
21	08-02-407-3 k=0,2man	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0100	1 406,70 379,20	14,067 3,792
22	Pret Olbi Com SRL	Teava din otel diam. 50 mm	m	0,5000	120,00 0,00	60,000 0,000
23	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0020	29 633,50 2 488,00	59,267 4,976
24	11-03-001-02	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si	buc	9,0000	44,95 41,20	404,573 370,800

1	2	3	4	5	6	7
		pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (установка модулей порошкового пожаротушения Тунгус)				
		Total	Lei			20 088,057
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu Inclusiv salariu				**20 088,057 6 915,848**
		1.2. Semnalizarea de paza				
25	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585)	buc	2,0000	979,35 960,00	1 958,690 1 920,000
26	10-08-001-03	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar (tastatura PC-1555 RK)	10 buc	0,2000	750,21 720,00	150,043 144,000
27	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (sursa de alimentare de rezerva РИП 7Ah)	buc	2,0000	569,37 404,00	1 138,733 808,000
28	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (baterie acumulatoare 12В, 7 А/ч)	buc	4,0000	82,40 82,40	329,600 329,600
29	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad)	buc	1,0000	88,49 80,00	88,494 80,000
30	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (detector combinat (geam spart + de miscare)	buc	1,0000	43,44 40,00	43,443 40,000
31	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (detector de contact magnetic)	buc	5,0000	43,44 40,00	217,219 200,000
32	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv de alarma optico-sonor)	buc	2,0000	50,29 40,00	100,584 80,000

1	2	3	4	5	6	7
33	10-01-055-02 k=0,2	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m	1,6000	660,45 296,80	1 056,721 474,880
34	Pret Olbi Com SRL	Cablu CQR 6x0,22 mm	m	160,0000	15,20 0,00	2 432,000 0,000
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2000	685,75 496,00	137,150 99,200
36	Pret Olbi Com SRL	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	20,0000	12,50 0,00	250,000 0,000
37	08-02-409-1 k=0,2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m	1,4000	318,58 190,40	446,015 266,560
38	Pret Olbi Com SRL	Teava din PVS diam. 16 mm	m	140,0000	2,71 0,00	379,120 0,000
39	08-02-411-1 k=0,2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,2500	898,97 277,60	224,742 69,400
40	Pret Olbi Com SRL	Furtun metalic diam. 25 mm	m	25,0000	11,00 0,00	275,000 0,000
41	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0020	29 633,50 2 488,00	59,267 4,976
		Total	Lei			9 286,821
		Total Semnalizarea de paza Inclusiv salariu				**9 286,821 4 516,616**
		Total	Lei			29 374,878
		CASM	24 %			2 743,791
		Transportarea materialelor	7 %			1 160,440
		Total				33 279,109
		Cheltuieli de regie	40 %			4 572,986
		Total				37 852,095
		Beneficiu de deviz	3 %			1 135,563
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**38 987,658 11 432,464**
		2. Utilaj **2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu**				
42	Pret Olbi Com SRL	Centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4	buc	1,0000	2 673,00 0,00	2 673,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
43	Pret Olbi Com SRL	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z	buc	0,0000	0,00 0,00	0,000 0,000
44	Pret Olbi Com SRL	Baterii acumulatoare 12B, 7 A/ч	buc	2,0000	350,00 0,00	700,000 0,000
45	Pret Olbi Com SRL	Detector optic de fum ID100	buc	7,0000	155,00 0,00	1 085,000 0,000
46	Pret Olbi Com SRL	Detector optic termic ID200	buc	22,0000	185,00 0,00	4 070,000 0,000
47	Pret Olbi Com SRL	Baza de montare pentru detector EB0010	buc	28,0000	57,75 0,00	1 617,000 0,000
48	Pret Olbi Com SRL	Declantator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	12,0000	214,50 0,00	2 574,000 0,000
49	Pret Olbi Com SRL	Dispozitiv optico-sonor de alarma exterior	buc	1,0000	879,67 0,00	879,670 0,000
50	Pret Olbi Com SRL	Dispozitiv optico-sonor de alarma interior IS0020RE	buc	1,0000	965,25 0,00	965,250 0,000
51	Pret Olbi Com SRL	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	2,0000	49,50 0,00	99,000 0,000
52	Pret Olbi Com SRL	Modul cu releu	buc	1,0000	252,00 0,00	252,000 0,000
53	Pret Olbi Com SRL	Rezistor	buc	9,0000	197,92 0,00	1 781,244 0,000
54	Pret Olbi Com SRL	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус	buc	9,0000	906,25 0,00	8 156,250 0,000
		Total	Lei			24 852,414
		Total Sistemul automat de semnalizare incendiu Inclusiv salariu				**24 852,414**
		2.2. Semnalizarea de paza				
55	Pret Olbi Com SRL	Dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585	buc	2,0000	1 390,50 0,00	2 781,000 0,000
56	Pret Olbi Com SRL	Tastatura, tip PC-1555 RK	buc	2,0000	690,00 0,00	1 380,000 0,000
57	Pret Olbi Com SRL	Sursa de alimentare de rezerva РИП 7 Ah	buc	2,0000	722,50 0,00	1 445,000 0,000
58	Pret Olbi Com SRL	Baterie acumulatoare 12B, 7 A/ч	buc	4,0000	669,87 0,00	2 679,480 0,000
59	Pret Olbi Com SRL	ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad	buc	1,0000	204,17 0,00	204,166 0,000

1	2	3	4	5	6	7
60	Pret Olbi Com SRL	Detector combinat (geam spart + de miscare)	buc	1,0000	367,50 0,00	367,500 0,000
61	Pret Olbi Com SRL	Detector de contact magnetic	buc	5,0000	100,00 0,00	500,000 0,000
62	Pret Olbi Com SRL	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14 VDC, 250 mA, 110 db/m	buc	2,0000	120,00 0,00	240,000 0,000
		Total	Lei			9 597,146
		Total Semnalizarea de paza Inclusiv salariu				**9 597,146**
		Total	Lei			34 449,560
		Total Utilaj Inclusiv salariu				**34 449,560**

		Total	Lei	73 439
		TVA	20 %	14 688
		Total deviz: Inclisiv salariu		**88 127** **11 432**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-7

Boxe. semnalizare

Valoarea de deviz 88 127 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-7:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	285,8116	40,00	11 432,464
		Total manopera				**11 432**
		Materiale:				
1.	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,0006	25 000,00	15,000
2.	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,0006	25 000,00	15,000
3.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0013	1 600,00	2,080
4.	1010329	Clei "88-СА"	kg	0,0600	55,00	3,300
5.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier	t	0,0001	35 330,00	3,533
6.	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0002	21 000,00	4,200
7.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0118	21 000,00	247,800
8.	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0003	850,00	0,255
9.	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0008	1 600,00	1,280
10.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0010	25 000,00	25,000
11.	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,0003	35 000,00	10,500
12.	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0600	85,00	5,100
13.	1011705	Cilti impregnati	kg	0,1287	12,50	1,609
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0155	25 000,00	387,500
15.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0000	85 000,00	0,000
16.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,2730	22,00	6,006
17.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,4911	37,00	129,172
18.	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,0000	26 960,00	0,000
19.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0576	48,75	2,808
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7080	47,50	33,630
21.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,7110	47,50	33,773

22.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	23,6880	14,58	345,371
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,6400	22,50	149,400
24.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0082	60,00	0,492
25.	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0032	60,00	0,192
26.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	50,5920	6,00	303,552
27.	1019787	Chit de etansare	kg	0,2730	16,88	4,609
28.	1019852	Vopsea	kg	0,0068	36,11	0,246
29.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	3,0000	3,00	9,000
30.	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,1092	4 000,00	436,800
31.	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0400	10,45	0,418
32.	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	0,9984	400,00	399,360
33.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0065	100,00	0,650
34.	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,6560	55,00	36,080
35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	25 000,00	100,000
36.	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0006	250,00	0,150
37.	5	Masa utilajului	t	0,0200	9 450,00	189,000
38.	5009030	Flanse	10 buc	3,2800	48,00	157,440
39.	5009031	Scoabe	10 buc	29,5170	16,50	487,030
40.	5009061	Fisa de izolatie	buc	62,0400	1,48	91,819
41.	5009062	Papuci de cablu	buc	20,0000	6,25	125,000
42.	5009070	Racordari	10 buc	6,2040	13,00	80,652
43.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,5800	6,00	9,480
44.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0029	72,80	0,211
45.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0008	148,00	0,118
46.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,1685	38,00	6,403
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0014	148,00	0,207
48.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0033	20,00	0,066
49.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0003	35,00	0,010
50.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,5680	165,00	93,720
51.	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,1750	135,00	23,625
52.	5420055	Vaselina tehnica	kg	11,7000	87,83	1 027,611
53.	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1306	91,00	11,885
54.	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0137	91,00	1,247
55.	590-00050	Teava din otel diam. 50 mm	m	0,5000	120,00	60,000
56.	590-60000	Centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4	buc	1,0000	2 673,00	2 673,000
57.	590-60001	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z	buc	0,0000	775,50	0,000
58.	590-600011	Dispozitiv optico-sonor de alarma exterior	buc	1,0000	879,67	879,670
59.	590-600012	Dispozitiv optico-sonor de alarma interior IS0020RE	buc	1,0000	965,25	965,250
60.	590-600015	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	2,0000	49,50	99,000
61.	590-60007	Detector optic de fum ID100	buc	7,0000	155,00	1 085,000
62.	590-60008	Detector optic termic ID200	buc	22,0000	185,00	4 070,000
63.	590-60009	Baza de montare pentru detector EB0010	buc	28,0000	57,75	1 617,000
64.	590-60010	Declantator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	12,0000	214,50	2 574,000
65.	590-70009	Modul cu releu	buc	1,0000	252,00	252,000
66.	590-70010	Rezistor	buc	9,0000	197,92	1 781,244

67.	590-70011	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус	buc	9,0000	906,25	8 156,250
68.	650-100030	Baterii acumulatoare 12B, 7 A/ч	buc	2,0000	350,00	700,000
69.	650-10009	Dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585	buc	2,0000	1 390,50	2 781,000
70.	650-10010	Tastatura, tip PC-1555 RK	buc	2,0000	690,00	1 380,000
71.	650-10012	Sursa de alimentare de rezerva РИП 7 Ah	buc	2,0000	722,50	1 445,000
72.	650-10013	Baterie acumulatoare 12B, 7 A/ч	buc	4,0000	669,87	2 679,480
73.	650-10015	ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad	buc	1,0000	204,17	204,166
74.	650-10016	Detector combinat (geam spart + de miscare)	buc	1,0000	367,50	367,500
75.	650-10017	Detector de contact magnetic	buc	5,0000	100,00	500,000
76.	650-10018	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14 VDC, 250 mA, 110 db/m	buc	2,0000	120,00	240,000
77.	860-500016	Teava din PVS diam. 16 mm	m	440,0000	2,71	1 191,520
78.	860-500025	Furtun metalic diam. 25 mm	m	50,0000	11,00	550,000
79.	940-5003	Cablu КОРкЕН(А) FRHF 2x2x0,8 mm	m	320,0000	18,20	5 824,000
80.	940-5004	Cablu JEN(St)H 2x2x0,8 mm	m	70,0000	15,19	1 063,300
81.	940000-3x1.5F	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	35,0000	12,50	437,500
82.	Cablu CQR	Cablu CQR 6x0,22 mm	m	160,0000	15,20	2 432,000
		Total materiale de construcţii				**51 029**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0660	300,00	19,800
2.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,8800	100,00	88,000
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,0500	20,00	21,000
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,0500	20,00	21,000
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	52,1320	10,00	521,320
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9506	20,00	359,012
7.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	5,9720	25,00	149,300
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	17,2072	10,00	172,072
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0660	200,00	13,200
		Total utilaje de construcţii				**1 365**

Total	Lei	73 439
TVA	20 %	14 688

Total deviz: **88 127**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu				
1	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4)	buc			1 586,82 1 560,00
	1	Muncitor	h-om	39,0000	40,00	1 560,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	48,75	0,49
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	14,58	5,83
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1000	165,00	16,50
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
2	10-08-001-11	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z)	buc			0,00 0,00
	1	Muncitor	h-om	14,0000	40,00	
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 600,00	
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0040	48,75	
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	14,58	
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0400	165,00	
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	25,00	
3	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: CB 7,0-12 (аккумулятор 12В, 7 А/ч)	buc			82,40 82,40
	1	Muncitor	h-om	2,0600	40,00	82,40
4	10-08-002-02	Avertizoare de fum ID100	buc			88,52 80,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	40,00	80,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 600,00	0,02
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	48,75	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	14,58	3,65
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	165,00	0,82
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
5	10-08-002-03	Avertizoare automatice: termic ID 200	buc			89,83 80,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	40,00	80,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00002	1 600,00	0,03
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	48,75	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	14,58	4,37
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	165,00	0,66
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	25,00	4,75
6	10-08-002-06	Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului EB 0010	buc			17,31 14,00
	1	Muncitor	h-om	0,3500	40,00	14,00
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	25 000,00	0,54
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	35 000,00	0,38
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	20,00	2,40
7	10-04-066-05 apl	Aparataj de perete: Avertizator manual IC 0020	buc			50,29

1	2	3	4	5	6	7
						40,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 450,00	9,45
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	165,00	0,66
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	91,00	0,18
8	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv optico-sonor de alarma de interior IS0020RE)	buc			50,29 40,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 450,00	9,45
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	165,00	0,66
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	91,00	0,18
9	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv optico-sonor de alarma de exterior ES0020RE)	buc			50,29 40,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 450,00	9,45
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	165,00	0,66
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	91,00	0,18
10	10-08-002-06 apl	Avertizoare: Constructia pentru instalarea dispozitivului opticp-sonor ESB 020	buc			16,40 14,00
	1	Muncitor	h-om	0,3500	40,00	14,00
	1010142	Dibluri cu cap calibrat (in rame) cu invelis zincat, cromat 3x58,5 mm	t	0,00002	25 000,00	0,00
	1011521	Electrozi "Э42", diametru 5 mm	t	0,00001	35 000,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	20,00	2,40
11	10-01-039-06	Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (modul de releu)	buc			80,00 80,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	40,00	80,00
12	10-06-026-01 k=0,3ma	Pozare cablu in canale: Cablu cu izolare k=0,3man	1 km			5 653,24 1 632,00
	1	Muncitor	h-om	136,0000	40,00	1 632,00
	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0003	35 330,00	9,06
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0100	21 000,00	210,00
	1011705	Cilti impregnati	kg	0,3300	12,50	4,13
	1011825	Ulei de in natural	kg	0,7000	22,00	15,40
	1019787	Chit de etansare	kg	0,7000	16,88	11,82
	1100082	Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1"	100 buc	0,2800	4 000,00	1 120,00
	5420055	Vaselina tehnica	kg	30,0000	87,83	2 634,90
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,1400	91,00	12,74
	5440100	Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm	kg	0,0350	91,00	3,20
13	Pret Olbi Com SRL	Cablu КОРкЕН(А) FRHF 2x2x0,8 mm	m			18,20 0,00
	940-5003	Cablu КОРкЕН(А) FRHF 2x2x0,8 mm	m	1,0000	18,20	18,20
14	Pret Olbi Com SRL	Cablu JEN(St)H 2x2x0,8 mm	m			15,19 0,00
	940-5004	Cablu JEN(St)H 2x2x0,8 mm	m	1,0000	15,19	15,19
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			685,43 496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,57
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	85 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,58
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,59
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
16	Pret Olbi Com SRL	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m			12,50 0,00
	940000-3x1.5F	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
17	08-02-409-1 k=0,2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m			830,41 190,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	40,00	190,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	44,10
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	37,00	35,52
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	55,00	11,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	48,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	16,50	110,55
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,48	26,64
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	13,00	23,40
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	158,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	48,40
18	Pret Olbi Com SRL	Teava din PVS diam. 16 mm	m			2,71 0,00
	860-500016	Teava din PVS diam. 16 mm	m	1,0000	2,71	2,71
19	08-02-411-1k=0,2man	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 357,65 277,60
	1	Muncitor	h-om	34,7000	40,00	277,60
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	50,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	21 000,00	67,20
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	1 290,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	37,00	38,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	22,50	490,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	6,00	130,80
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	3,00	30,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	16,50	412,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,48	14,80
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	13,00	13,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	6,00	30,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	300,00	66,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	358,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
20	Pret Olbi Com SRL	Furtun metalic diam. 25 mm	m			11,00 0,00
	860-500025	Furtun metalic diam. 25 mm	m	1,0000	11,00	11,00
21	08-02-407-3 k=0,2man	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			1 406,70 379,20
	1	Muncitor	h-om	47,4000	40,00	379,20
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	37,00	38,90
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,0000	22,50	225,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	60,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,0000	6,00	60,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	36,11	24,60
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	100,00	65,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	16,50	67,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	6,00	48,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	148,00	11,80
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0340	35,00	1,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	30,8000	10,00	308,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	20,00	128,40
22	Pret Olbi Com SRL	Teava din otel diam. 50 mm	m			120,00 0,00
	590-00050	Teava din otel diam. 50 mm	m	1,0000	120,00	120,00
23	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			29 633,50 2 488,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	40,00	2 488,00

1	2	3	4	5	6	7
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	320,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	37,00	155,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	47,50	1 282,50
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	60,00	48,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	250,00	37,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,00
24	11-03-001-02	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 10 (установка модулей порошкового пожаротушения Тунгус)	buc			44,95 41,20
	1	Muncitor	h-om	1,0300	40,00	41,20
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0790	47,50	3,75
		1.2. Semnalizarea de paza				
25	10-08-001-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585)	buc			979,35 960,00
	1	Muncitor	h-om	24,0000	40,00	960,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0056	48,75	0,27
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	14,58	5,83
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0560	165,00	9,24
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
26	10-08-001-03	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc liniar (tastatura PC-1555 RK)	10 buc			750,21 720,00
	1	Muncitor	h-om	18,0000	40,00	720,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0120	48,75	0,58
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	14,58	5,83
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,1200	165,00	19,80
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
27	10-02-016-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (sursa de alimentare de rezerva РИП 7Ah)	buc			569,37 404,00
	1	Muncitor	h-om	10,1000	40,00	404,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0003	1 600,00	0,48
	1010801	Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare	t	0,0001	21 000,00	2,10
	1011665	Lac electro-izolator "318"	kg	0,0300	85,00	2,55
	1011959	Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180"	t	0,00002	26 960,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	48,75	0,49
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	47,50	14,25
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	1,0000	14,58	14,58
	1100113	Scoabe 10x2	kg	0,0200	10,45	0,21
	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 450,00	9,45
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	6,25	62,50
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0800	38,00	3,04
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0600	165,00	9,90
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0200	91,00	1,82
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,4400	100,00	44,00
28	08-01-121-1	Acumulator acid stationar, tip: СВ 7,0-12 (baterie acumulatoare 12В, 7 А/ч)	buc			82,40 82,40
	1	Muncitor	h-om	2,0600	40,00	82,40
29	10-08-002-02	Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad)	buc			88,49 80,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	40,00	80,00
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001	1 600,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0005	48,75	0,02
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500	14,58	3,65
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050	165,00	0,82
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	25,00	4,00
30	10-08-002-04	Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (detector combinat (geam spart + de miscare)	buc			43,44 40,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	1010329	Clei "88-СА"	kg	0,0100	55,00	0,55

1	2	3	4	5	6	7
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	25 000,00	2,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	48,75	0,01
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	38,00	0,05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	165,00	0,33
31	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (detector de contact magnetic)	buc			43,44 40,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	55,00	0,55
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	25 000,00	2,50
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	48,75	0,01
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	38,00	0,05
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0020	165,00	0,33
32	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sonerie (dispozitiv de alarma optico-sonor)	buc			50,29 40,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	40,00	40,00
	5	Masa utilajului	t	0,0010	9 450,00	9,45
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040	165,00	0,66
	5440089	Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv	kg	0,0020	91,00	0,18
33	10-01-055-02 k=0,2	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida	100 m			660,45 296,80
	1	Muncitor	h-om	37,1000	40,00	296,80
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00055	1 600,00	0,20
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,00139	25 000,00	6,25
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	36,9000	14,58	107,60
	1100198	Fixari figurate "СкФ-30"	100 buc	3,1200	400,00	249,60
34	Pret Olbi Com SRL	Cablu CQR 6x0,22 mm	m			15,20 0,00
	Cablu CQR	Cablu CQR 6x0,22 mm	m	1,0000	15,20	15,20
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			685,75 496,00
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	496,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	21 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,85
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	85 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,62
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,59
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	20,00	60,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	20,00	60,00
36	Pret Olbi Com SRL	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m			12,50 0,00
	940000-3x1.5F	Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,50	12,50
37	08-02-409-1 k=0,2	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm	100 m			318,58 190,40
	1	Muncitor	h-om	23,8000	40,00	190,40
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	21 000,00	9,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9600	37,00	7,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	16,08
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,2000	55,00	2,20
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	48,00	9,60
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	16,50	22,11
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,48	5,33
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	13,00	4,68
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,8000	10,00	31,60
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	10,80
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	10,00	9,68
38	Pret Olbi Com SRL	Teava din PVS diam. 16 mm	m			2,71 0,00
	860-500016	Teava din PVS diam. 16 mm	m	1,0000	2,71	2,71
39	08-02-411-1 k=0,2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			898,97 277,60
	1	Muncitor	h-om	34,7000	40,00	277,60

1	2	3	4	5	6	7
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00218	25 000,00	10,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	21 000,00	16,80
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	25 000,00	260,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	37,00	7,77
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	22,50	98,10
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	6,00	26,16
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	3,00	6,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	16,50	82,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,48	2,96
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	13,00	2,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	6,00	6,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	300,00	13,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	20,00	71,60
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	8,88
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	200,00	8,80
40	Pret Olbi Com SRL	Furtun metalic diam. 25 mm	m			11,00 0,00
	860-500025	Furtun metalic diam. 25 mm	m	1,0000	11,00	11,00
41	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t			29 633,50 2 488,00
	1	Muncitor	h-om	62,2000	40,00	2 488,00
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,1800	1 600,00	320,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	4,2000	37,00	155,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	27,0000	47,50	1 282,50
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,8000	60,00	48,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	1,0000	25 000,00	25 000,00
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,1500	250,00	37,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	20,00	302,00
		2. Utilaj				
		2.1. Sistemul automat de semnalizare incendiu				
42	Pret Olbi Com SRL	Centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4	buc			2 673,00 0,00
	590-60000	Centrala convencionala de semnalizare incendiu 4 zone, extensibila la 20 SmartLina 020-4	buc	1,0000	2 673,00	2 673,00
43	Pret Olbi Com SRL	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z	buc			0,00 0,00
	590-60001	Modul de extensie pentru 8 zone de semnalizare incendiu SmartLine/8Z	buc	1,0000	775,50	
44	Pret Olbi Com SRL	Baterii acumulatoare 12В, 7 А/ч	buc			350,00 0,00
	650-100030	Baterii acumulatoare 12В, 7 А/ч	buc	1,0000	350,00	350,00
45	Pret Olbi Com SRL	Detector optic de fum ID100	buc			155,00 0,00
	590-60007	Detector optic de fum ID100	buc	1,0000	155,00	155,00
46	Pret Olbi Com SRL	Detector optic termic ID200	buc			185,00 0,00
	590-60008	Detector optic termic ID200	buc	1,0000	185,00	185,00
47	Pret Olbi Com SRL	Baza de montare pentru detector EB0010	buc			57,75 0,00
	590-60009	Baza de montare pentru detector EB0010	buc	1,0000	57,75	57,75
48	Pret Olbi Com SRL	Declantator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc			214,50 0,00
	590-60010	Declantator manual de semnalizare incendiu IC0020	buc	1,0000	214,50	214,50
49	Pret Olbi Com SRL	Dispozitiv optico-sonor de alarma exterior	buc			879,67 0,00
	590-600011	Dispozitiv optico-sonor de alarma exterior	buc	1,0000	879,67	879,67

1	2	3	4	5	6	7
50	Pret Olbi Com SRL	Dispozitiv optico-sonor de alarma interior IS0020RE	buc			965,25 0,00
	590-600012	Dispozitiv optico-sonor de alarma interior IS0020RE	buc	1,0000	965,25	965,25
51	Pret Olbi Com SRL	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc			49,50 0,00
	590-600015	Baza de montare pentru dispozitiv optico-sonor de alarma ESB020	buc	1,0000	49,50	49,50
52	Pret Olbi Com SRL	Modul cu releu	buc			252,00 0,00
	590-70009	Modul cu releu	buc	1,0000	252,00	252,00
53	Pret Olbi Com SRL	Rezistor	buc			197,92 0,00
	590-70010	Rezistor	buc	1,0000	197,92	197,92
54	Pret Olbi Com SRL	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус	buc			906,25 0,00
	590-70011	Модуль порошкового пожаротушения Тунгус	buc	1,0000	906,25	906,25
		2.2. Semnalizarea de paza				
55	Pret Olbi Com SRL	Dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585	buc			1 390,50 0,00
	650-10009	Dicpozitiv de receptie si control de paza, tip PC-585	buc	1,0000	1 390,50	1 390,50
56	Pret Olbi Com SRL	Tastatura, tip PC-1555 RK	buc			690,00 0,00
	650-10010	Tastatura, tip PC-1555 RK	buc	1,0000	690,00	690,00
57	Pret Olbi Com SRL	Sursa de alimentare de rezerva РИП 7 Ah	buc			722,50 0,00
	650-10012	Sursa de alimentare de rezerva РИП 7 Ah	buc	1,0000	722,50	722,50
58	Pret Olbi Com SRL	Baterie acumulatoare 12В, 7 А/ч	buc			669,87 0,00
	650-10013	Baterie acumulatoare 12В, 7 А/ч	buc	1,0000	669,87	669,87
59	Pret Olbi Com SRL	ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad	buc			204,17 0,00
	650-10015	ИК detector de miscare de tipul SWAN Quad	buc	1,0000	204,17	204,17
60	Pret Olbi Com SRL	Detector combinat (geam spart + de miscare)	buc			367,50 0,00
	650-10016	Detector combinat (geam spart + de miscare)	buc	1,0000	367,50	367,50
61	Pret Olbi Com SRL	Detector de contact magnetic	buc			100,00 0,00
	650-10017	Detector de contact magnetic	buc	1,0000	100,00	100,00
62	Pret Olbi Com SRL	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14 VDC, 250 mA, 110 db/m	buc			120,00 0,00
	650-10018	Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14 VDC, 250 mA, 110 db/m	buc	1,0000	120,00	120,00

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-8

Retele de electricitate

Valoarea de deviz 17 129 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare **1.1. Echipament de putere ЩС-5**				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-24, IP 54)	buc	1,0000	468,382 92,800	468,382 92,800
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А)	buc	1,0000	45,750 44,800	45,750 44,800
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/6А)	buc	9,0000	45,750 44,800	411,750 403,200
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/6А)	buc	3,0000	45,750 44,800	137,250 134,400
5	08-03-530-4k=0,2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 А (Demaror magnetic ПМА 026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А)	buc	4,0000	228,394 25,360	913,576 101,440

1	2	3	4	5	6	7
6	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc	1,0000	60,900 57,200	60,900 57,200
		Total	Lei			2 037,608
		Total Echipament de putere ШС-5 Inclusiv salariu				**2 037,608 833,840**
		1.2. Cabluri				
7	08-02-148-1k=0,3man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,9000	284,279 148,800	255,851 133,920
8	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	62,0000	11,330 0,000	702,460 0,000
9	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	28,0000	11,630 0,000	325,640 0,000
		Total	Lei			1 283,951
		Total Cabluri Inclusiv salariu				**1 283,951 133,920**
		1.3. Prize si intrerupatoare				
10	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	1 683,200 1 580,000	50,496 47,400
11	Pret de piata	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	3,0000	28,920 0,000	86,760 0,000
12	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0300	1 831,200 1 728,000	54,936 51,840
13	Pret furnizor	Priza 10A, 250V	buc	3,0000	35,480 0,000	106,440 0,000
		Total	Lei			298,632
		Total Prize si intrerupatoare Inclusiv salariu				**298,632 99,240**
		1.4. Iluminare				
14	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc	0,0100	4 137,000 3 736,000	41,370 37,360
15	Pret furnizor	Corp de iluminat NBT11F115	buc	1,0000	184,000 0,000	184,000 0,000
16	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe	100 buc	0,0200	7 718,500 5 920,000	154,370 118,400

1	2	3	4	5	6	7
		suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2				
17	Pret furnizor	Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 (взрывозащищенный)	buc	1,0000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
18	Pret furnizor	Corp de iluminat LZ-2x18	buc	1,0000	363,220 0,000	363,220 0,000
19	Pret de piata	Лампа люминисцентная ЛБ-18Вт	buc	4,0000	10,700 0,000	42,800 0,000
20	Pret de piata	Лампа люминесцентная компактная	buc	1,0000	60,330 0,000	60,330 0,000
		Total	Lei			4 346,090
		Total Iluminare Inclusiv salariu				**4 346,090 155,760**
		Total	Lei			7 966,281
		CASM	24 %			293,462
		Transportarea materialelor	7 %			456,245
		Total				8 715,988
		Cheltuieli de regie	40 %			489,104
		Total				9 205,092
		Bneficiu de deviz	3 %			276,152
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				**9 481,244 1 222,760**
		2. Utilaj				
21	Pret furnizor	Bloc de comanda ЩРн-24, IP 54	buc	1,0000	863,330 0,000	863,330 0,000
22	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А	buc	1,0000	59,170 0,000	59,170 0,000
23	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/6А	buc	9,0000	60,000 0,000	540,000 0,000
24	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/6А	buc	3,0000	72,500 0,000	217,500 0,000
25	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А	buc	4,0000	576,000 0,000	2 304,000 0,000
26	Pret furnizor	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3	buc	1,0000	811,700 0,000	811,700 0,000
		Total	Lei			4 795,700

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj **Inclusiv salariu**				**4 795,700**

		Total	Lei	14 274
		TVA	20 %	2 855
		Total deviz: **Inclisiv salariu**		**17 129** **1 221**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-8

Retele de electricitate

Valoarea de deviz 17 129 Lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-8:				
		Manopera:				
1.	1	Muncitor	h-om	30,5690	40,00	1 222,760
		Total manopera				**1 221**
		Materiale:				
1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000	15 600,00	0,000
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0007	850,00	0,595
3.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	47 500,00	0,000
4.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0000	47 500,00	0,000
5.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001	53 200,00	5,320
6.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2140	41,30	8,838
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0016	25,00	0,040
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,7284	47,50	34,599
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1532	60,00	9,192
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,9760	6,00	5,856
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0096	93,00	0,893
12.	1019852	Vopsea	kg	0,0612	43,75	2,677
13.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0174	16 300,00	283,620
14.	5004	Лампа люминесцентная компактная	buc	1,0000	60,33	60,330
15.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,8000	4,50	3,600
16.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0075	72,80	0,546
17.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0285	148,00	4,218
18.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	4,8800	148,00	722,240
19.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0008	25,00	0,020
20.	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0086	20,00	0,172
21.	500f3	Лампа люминисцентная ЛБ-18Вт	buc	4,0000	10,70	42,800
22.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,4500	135,00	60,750
23.	540-4053	Priza 10A, 250V	buc	3,0000	35,48	106,440
24.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0096	35,00	0,336
25.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0289	91,00	2,629

26.	545-00021	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	3,0000	28,92	86,760
27.	5565211420	Bloc de comanda ЩРн-24, IP 54	buc	1,0000	863,33	863,330
28.	77761	Corp de iluminat NBT11F115	buc	1,0000	184,00	184,000
29.	77762	Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 (взрывозащищенный)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
30.	77763	Corp de iluminat LZ-2x18	buc	1,0000	363,22	363,220
31.	940000-3x1.5	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	62,0000	11,33	702,460
32.	940000-3x1.5F	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	28,0000	11,63	325,640
33.	97000-ВН32/3Р/20А	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А	buc	1,0000	59,17	59,170
34.	980000-3p6AB	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/6А	buc	3,0000	72,50	217,500
35.	980000-3p6AC	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/6А	buc	9,0000	60,00	540,000
36.	980000-ПМА026	Demaror magnetic ПМА026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А	buc	4,0000	576,00	2 304,000
37.	985-10006	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3	buc	1,0000	811,70	811,700
		Total materiale de construcţii				**11 313**

Utilaje de construcţii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0548	300,00	16,440
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7000	10,00	27,000
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7000	10,00	27,000
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,1660	5,00	5,830
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8740	150,00	131,100
6.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,9320	5,00	4,660
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0548	250,00	13,700
		Total utilaje de construcţii				**226**

Total	Lei	14 274
TVA	20 %	2 855

Total deviz: **17 129**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament de putere ЩС-5				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (ЩРн-24, IP 54)	buc			468,382 92,800
	1	Muncitor	h-om	2,3200	40,00	92,80
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	41,30	6,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	47,50	8,07
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	43,75	1,31
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	16 300,00	244,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	150,00	115,50
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А)	buc			45,750 44,800
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	47,50	0,95
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/6А)	buc			45,750 44,800
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	47,50	0,95
4	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/6А)	buc			45,750 44,800
	1	Muncitor	h-om	1,1200	40,00	44,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	47,50	0,95
5	08-03-530-4k=0,2	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 А (Demaror magnetic ПМА 026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А)	buc			228,394 25,360
	1	Muncitor	h-om	3,1700	40,00	25,36
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	41,30	0,66
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	25,00	0,01
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	47,50	3,54
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	60,00	0,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,00	1,46
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	93,00	0,22
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	43,75	0,34
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	16 300,00	9,78
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	4,50	0,90
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	148,00	0,92
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	148,00	180,56
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	25,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	35,00	0,08
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	91,00	0,44
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	150,00	3,90
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	5,00	0,04
6	08-03-603-1	Cutie cu transformatori coboritori	buc			60,900 57,200
	1	Muncitor	h-om	1,4300	40,00	57,20

1	2	3	4	5	6	7
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0400	60,00	2,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2600	5,00	1,30
		1.2. Cabluri				
7	08-02-148-1k=0,3man	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			284,279 148,800
	1	Muncitor	h-om	12,4000	40,00	148,80
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	15 600,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,66
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00006	53 200,00	5,91
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	72,80	0,61
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	20,00	0,19
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
8	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m			11,330 0,000
	940000-3x1.5	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5 mm2	m	1,0000	11,33	11,33
9	Pret de piata	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m			11,630 0,000
	940000-3x1.5F	Cablu ВВГнг-FRLS-0,66 3x1.5 mm2	m	1,0000	11,63	11,63
		1.3. Prize si intrerupatoare				
10	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			1 683,200 1 580,000
	1	Muncitor	h-om	39,5000	40,00	1 580,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	60,00	61,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	91,00	10,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
11	Pret de piata	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc			28,920 0,000
	545-00021	Intrerupator monopolar 10A, 250V	buc	1,0000	28,92	28,92
12	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			1 831,200 1 728,000
	1	Muncitor	h-om	43,2000	40,00	1 728,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	47 500,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	47 500,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	60,00	61,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	91,00	10,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	5,00	32,00
13	Pret furnizor	Priza 10A, 250V	buc			35,480 0,000
	540-4053	Priza 10A, 250V	buc	1,0000	35,48	35,48
		1.4. Iluminare				
14	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele	100 buc			4 137,000 3 736,000
	1	Muncitor	h-om	93,4000	40,00	3 736,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	60,00	244,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	91,00	28,20
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	5,00	128,00
15	Pret furnizor	Corp de iluminat NBT11F115	buc			184,000 0,000
	77761	Corp de iluminat NBT11F115	buc	1,0000	184,00	184,00
16	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			7 718,500 5 920,000
	1	Muncitor	h-om	148,0000	40,00	5 920,00

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,7400	300,00	822,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	58,3000	5,00	291,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,7400	250,00	685,00
17	Pret furnizor	Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 (взрывозащищенный)	buc			3 500,000 0,000
	77762	Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х18 (взрывозащищенный)	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
18	Pret furnizor	Corp de iluminat LZ-2x18	buc			363,220 0,000
	77763	Corp de iluminat LZ-2x18	buc	1,0000	363,22	363,22
19	Pret de piata	Лампа люминисцентная ЛБ-18Вт	buc			10,700 0,000
	500f3	Лампа люминисцентная ЛБ-18Вт	buc	1,0000	10,70	10,70
20	Pret de piata	Лампа люминесцентная компактная	buc			60,330 0,000
	5004	Лампа люминесцентная компактная	buc	1,0000	60,33	60,33
		2. Utilaj				
21	Pret furnizor	Bloc de comanda ЩРн-24, IP 54	buc			863,330 0,000
	5565211420	Bloc de comanda ЩРн-24, IP 54	buc	1,0000	863,33	863,33
22	Pret de piata	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А	buc			59,170 0,000
	97000-ВН32/3Р/20А	Intrerupator de sarcina ВН32/3Р/20А	buc	1,0000	59,17	59,17
23	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/6А	buc			60,000 0,000
	980000-3р6АС	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/С/6А	buc	1,0000	60,00	60,00
24	Pret de piata	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/6А	buc			72,500 0,000
	980000-3р6АВ	Intrerupator automat ВА47-29/3Р/В/6А	buc	1,0000	72,50	72,50
25	Pret de piata	Demaror magnetic ПМА026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А	buc			576,000 0,000
	980000-ПМА026	Demaror magnetic ПМА026, Uкат=220В, Iнэ=0,2А	buc	1,0000	576,00	576,00
26	Pret furnizor	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3	buc			811,700 0,000
	985-10006	Cutie cu transformatori coboritori ЯТП-0,25-23 У3	buc	1,0000	811,70	811,70

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 3-1-9

Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 198 534 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie **1.1. Трубопроводы**				
1	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымоотводящий патрубок ф100/60 мм THERM	buc	2,000	2 186,00 18,00	4 372,000 36,000
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m	28,000	79,88 32,80	2 236,717 918,400
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x3,0mm ГОСТ 10704-91*	m	22,000	69,91 24,80	1 538,124 545,600

1	2	3	4	5	6	7
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32х3,0мм ГОСТ 10704-91*	m	8,000	62,02 22,40	496,152 179,200
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм , ГОСТ 10704-91*	m	22,000	49,75 19,20	1 094,486 422,400
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	24,000	14,40 4,40	345,600 105,600
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	58,000	20,00 6,00	1 160,000 348,000
8	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	24,000	11,60 3,60	278,400 86,400
9	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	58,000	17,20 5,20	997,600 301,600
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	9,840	65,96 44,88	649,053 441,600
		Total	lei			13 168,132
		Total Трубопроводы **Inclusiv salariu**				**13 168,132** **3 384,800**
		1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				

1	2	3	4	5	6	7
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	12,000	47,59 19,20	571,049 230,400
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	10,000	43,67 19,20	436,695 192,000
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m	22,000	14,40 4,40	316,800 96,800
14	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m	22,000	11,60 3,60	255,200 79,200
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2	2,640	65,96 44,88	174,144 118,480
		Total	lei			1 753,888
		Total Трубопроводы для системы горячего водоснабжения Inclusiv salariu				**1 753,888 716,880**
		1.3. Теплоизоляционные материалы				
16	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов.	m2	15,000	80,25 42,40	1 203,675 636,000

1	2	3	4	5	6	7
		прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм				
17	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ - ПА-66	m2	20,520	54,59 26,24	1 120,276 538,440
18	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3	0,561	744,56 453,19	417,700 254,240
		Total	lei			2 741,651
		Total Теплоизоляционные материалы Inclusiv salariu				**2 741,651 1 428,680**
		1.4. Трубопроводная арматура				
19	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду40мм , 15с27нж)	buc	2,000	574,85 24,00	1 149,690 48,000
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	335,68 24,00	335,675 24,000
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	216,84 24,00	216,845 24,000
22	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч14п)	buc	1,000	684,19 30,00	684,192 30,000

1	2	3	4	5	6	7
23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2)	buc	9,000	434,35 24,00	3 909,105 216,000
24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	7,000	319,62 24,00	2 237,375 168,000
		Total	lei			8 532,882
		Total Трубопроводная арматура Inclusiv salariu				**8 532,882 510,000**
		1.5. Раздел				
25	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч 9п2)	buc	7,000	684,19 30,00	4 789,344 210,000
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	9,000	434,35 24,00	3 909,105 216,000
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	17,000	319,62 24,00	5 433,625 408,000
28	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	13,000	262,43 24,00	3 411,525 312,000
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт..	buc	2,000	641,70 6,00	1 283,395 12,000

1	2	3	4	5	6	7
		Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)				
30	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc	2,000	598,47 30,00	1 196,944 60,000
31	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc	1,000	301,25 24,00	301,245 24,000
32	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	2,000	247,97 24,00	495,930 48,000
33	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc	2,000	843,89 9,60	1 687,780 19,200
34	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	2,000	105,66 4,00	211,320 8,000
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	4,000	473,43 35,60	1 893,736 142,400
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	4,000	352,98 35,60	1 411,936 142,400
		Total	lei			26 025,885
		Total Раздел **Inclusiv salariu**				**26 025,885** **1 602,000**

1	2	3	4	5	6	7
		1.6. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
37	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg	4,860	11,23 2,40	54,568 11,680
38	0	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc	10,000	47,92 0,00	479,200 0,000
39	0	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc	6,000	43,75 0,00	262,500 0,000
40	0	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	7,000	37,50 0,00	262,500 0,000
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45х45х5)	kg	35,000	24,73 8,00	865,725 280,000
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32х32х4)	kg	30,000	24,73 8,00	742,050 240,000
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg	12,000	24,73 8,00	296,820 96,000
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер стальной 20П, 4м)	kg	18,400	24,74 8,00	455,124 147,200
45	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,100	974,68 428,00	97,468 42,800
46	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	2,000	29,20 29,20	58,400 58,400

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			3 574,355
		Total Изделия и материалы для крепления трубопроводов Inclusiv salariu				**3 574,355 876,080**
		Total	lei			55 796,793
		CASM	24 %			2 044,426
		Transportarea materialelor	7 %			3 144,432
		Total				60 985,651
		Cheltuieli de regie	7 %			4 268,996
		Total				65 254,647
		Beneficiu de deviz	3 %			1 957,640
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				**67 212,287 8 518,440**
		2. Lucrari de montare **2.1. Оборудование**				
47	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настеный водогрейный Q=28 кВт (0,0198 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM 28 TCL"	buc	2,000	978,40 720,00	1 956,800 1 440,000
48	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, Насос сетевой воды A12-2. 1 раб,1 резерв. "Biral"	buc	2,000	216,09 88,00	432,176 176,000
49	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, Гидравлический разделитель пропускной способностью 2,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,000	293,43 236,00	293,434 236,000
50	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=200л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1232" "VAREM" Италия	buc	2,000	220,51 92,00	441,029 184,000

1	2	3	4	5	6	7
51	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa de circulatia (contur incalzirea) 1 de lucru,1 rezerv."Biral" Elvetia A16-2	buc	2,000	219,41 88,00	438,816 176,000
52	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный V= 50л	buc	1,000	93,49 40,00	93,491 40,000
53	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф40, Ру 0.6 МПА	buc	1,000	235,34 212,00	235,345 212,000
54	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Antical-Medium")	buc	2,000	269,88 192,00	539,768 384,000
55	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 "	buc	1,000	269,88 192,00	269,884 192,000
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apa, DN25, PN16 bar	buc	3,000	234,76 212,00	704,275 636,000
57	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия	buc	1,000	220,51 92,00	220,515 92,000
58	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Расширительный бак контура горячей воды вертикальный , VEC 12V , "Varem ". Италия	buc	1,000	93,49 40,00	93,491 40,000
59	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос циркуляционный для	buc	2,000	219,41 88,00	438,816 176,000

1	2	3	4	5	6	7
		горячего водоснабжения АХ 10-1				
60	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 AID 065-4212 Danfoss Дания)	buc	1,000	295,68 172,00	295,675 172,000
61	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф25, с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc	1,000	413,38 64,00	413,385 64,000
		Total	lei			6 866,900
		Total Оборудование Inclusiv salariu				**6 866,900 4 220,000**
		2.2. Закладные детали для установки КИПиА				
62	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры Д 14-38 ЗК4-2-87	buc	7,000	52,81 22,00	369,645 154,000
63	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	5,000	59,81 22,00	299,033 110,000
64	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	11,000	59,81 22,00	657,871 242,000
		Total	lei			1 326,549
		Total Закладные детали для установки КИПиА Inclusiv salariu				**1 326,549 506,000**

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			8 193,449
		CASM	24 %			1 134,240
		Transportarea materialelor	7 %			215,036
		Total				9 542,725
		Cheltuieli de regie	40 %			1 890,400
		Total				11 433,125
		Beneficiu de deviz	3 %			342,993
		Total Lucrari de montare **Inclusiv salariu**				**11 776,118** **4 726,000**
		3. Valoarea utilajului				
65	Preturi firmei	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=23 кВт, "THERMONA" (Чехия) "THERM 23 TLX. A"	buc	2,000	21 250,00 0,00	42 500,000 0,000
66	Pretul firmei	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=1.19 м3/ora; H=2.6 m,N=8...33W 1 de lucru,1 rezerv."Biral" A12-2	buc	2,000	3 960,52 0,00	7 921,040 0,000
67	Preturi firmei	Гидровлический разделитель пропускной способностью 2.0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,000	3 352,50 0,00	3 352,500 0,000
68	Pretul firmei	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=50 л, P=5 бар "VAREM"41 BEO50 Италия	buc	1,000	2 376,28 0,00	2 376,280 0,000
69	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc	1,000	606,67 0,00	606,670 0,000
70	Pretul firmei	Противонакипное магнитное устройство "Antical - medium"	buc	2,000	602,87 0,00	1 205,740 0,000
71	Pretul firmei	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 "	buc	1,000	13 552,73 0,00	13 552,730 0,000
72	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc	3,000	379,16 0,00	1 137,480 0,000
73	Pretul firmei	Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, P=8	buc	1,000	6 000,00 0,00	6 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия				
74	Pretul firmei	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=12л, Ру=6 бар VEC 12V , "Varem ". Италия	buc	1,000	631,40 0,00	631,400 0,000
75	Pretul firmei	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,1 м3/час; Hp=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт Фирма "Biral" AX 10-1	buc	2,000	3 589,16 0,00	7 178,320 0,000
		Total	lei			86 462,160
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				**86 462,160**

		Total	lei	165 445
		TVA	20 %	33 089
		Total deviz: **Inclisiv salariu**		**198 534** **13 242**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3-1-9

Lucrari de constructii

Valoarea de deviz 198 534 lei

Intocmit in preţuri curente

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3-1-9:				
		Manopera:				
1.	7122050013400	Zidar	h-om.	0,100	40,00	4,000
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,900	40,00	636,000
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	13,461	40,00	538,440
4.	7134050013250	Izolator	h-om	5,290	40,00	211,600
5.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,720	40,00	28,800
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	204,380	40,00	8 175,200
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	47,090	40,00	1 883,600
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,120	40,00	284,800
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,180	40,00	7,200
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,070	40,00	42,800
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	14,002	40,00	560,080
12.	7212030022700	Sudor	h-om	0,146	40,00	5,840
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,146	40,00	5,840
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	18,126	40,00	725,040
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,066	40,00	42,640
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,314	40,00	92,560
		Total manopera				**13 242**
		Materiale:				
1.	101062210	Rulou de pinza perforata "HPST-5"	m3	0,595	248,00	147,560
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	1,430	40,00	57,200
3.	17113173060125	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	7,000	37,50	262,500
4.	17113173060132	Опора подвижная ОПБ-1/32	buc	6,000	43,75	262,500
5.	17113173060145	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc	10,000	47,92	479,200
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,454	5,00	2,270
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,658	49,82	32,783
8.	2320166200676	White spirit	kg	1,248	23,75	29,640
9.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	16,666	19,30	321,654
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	43,857	14,35	629,348
11.	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	3,744	39,70	148,636
12.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,460	26,00	11,960
13.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,320	30,00	39,600
14.	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	1,872	36,00	67,392
15.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,530	36,00	19,080
16.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123,	kg	0,524	33,30	17,449
17.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,660	33,30	21,978

18.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	5,660	83,00	469,780
19.	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	1,020	83,00	84,660
20.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	8,080	8,40	67,872
21.	252121670102525	Teava din otel avind diametrul de 25x2.5mm, ГОСТ 10704-91*	m	22,330	28,13	628,143
22.	252121670103830	Teava din otel avind diametrul de 38x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	22,330	41,20	919,996
23.	252121670104530	Teava din otel avind diametrul de 45x3,0mm, ГОСТ 10704-91*	m	28,420	43,00	1 222,060
24.	25212167012025	Teava din otel , ф20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	10,150	22,14	224,721
25.	25212167012525	Teava din otel , ф25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	12,180	26,00	316,680
26.	25212167053230	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 32x3,0mm ГОСТ 10704-91*	m	8,120	36,43	295,812
27.	252315672060100	Дымоотводящий патрубок ф100 /60мм THERM	buc	2,000	2 168,00	4 336,000
28.	2682162611040	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. M-125 толщ40мм	m2	15,450	29,00	448,050
29.	26821626113034	Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66	m2	21,136	26,00	549,536
30.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,000	14,30	14,300
31.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,954	25,00	23,850
32.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,362	25,00	9,050
33.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,636	25,00	15,900
34.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	1,344	25,00	33,600
35.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	1,598	25,00	39,950
36.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,328	25,00	58,200
37.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,564	37,00	20,868
38.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	9,224	25,00	230,600
39.	2775276332324	Confectii metalice (Сталь угловая 32x32x4)	kg	30,000	16,30	489,000
40.	2775276345410	Confectii metalice (Сталь круглая ф10мм)	kg	12,000	16,30	195,600
41.	2775276345414	Confectii metalice (Швелер стальной 20П, 4м)	kg	18,400	16,30	299,920
42.	2775276345455	Confectii metalice (Сталь угловая 45x45x5)	kg	35,000	16,30	570,500
43.	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	11,000	12,00	132,000
44.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	5,700	13,75	78,375
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,477	37,00	17,649
46.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	32,000	0,50	16,000
47.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	48,000	0,50	24,000
48.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	600,000	0,50	300,000
49.	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,000	0,50	6,000
50.	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	15,000	0,50	7,500
51.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	612,000	0,10	61,200
52.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	48,000	0,10	4,800
53.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	48,000	0,20	9,600
54.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	612,000	0,20	122,400
55.	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	12,000	52,50	630,000
56.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	6,000	28,00	168,000
57.	2875274050150	Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия	buc	1,000	6 000,00	6 000,000
58.	287527411015940	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	4,000	427,35	1 709,400

59.	2875274117000	Cot fonta	buc	2,000	25,04	50,080
60.	28752741215259	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 "	buc	1,000	13 552,73	13 552,730
61.	2875274122000	Racord olandez	buc	7,000	28,00	196,000
62.	2875274123812	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=12л, Ру=6 бар VEC 12V , "Varem ". Италия	buc	1,000	631,40	631,400
63.	28752741901082 0	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	4,000	306,90	1 227,600
64.	28752742050120 к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	82,00	82,000
65.	28752742050125 к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,000	175,83	175,830
66.	28752742050140 к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду40мм , 15с27нж)	buc	2,000	415,00	830,000
67.	28752742050782 0	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	13,000	102,58	1 333,540
68.	28752742050782 5	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	24,000	159,78	3 834,720
69.	2875274205925к	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду25м , 16кч9п2)	buc	1,000	141,40	141,400
70.	287527420596к	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	2,000	113,12	226,240
71.	28752742850832 к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2)	buc	9,000	269,50	2 425,500
72.	28752742851440 к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч14п)	buc	1,000	436,98	436,980
73.	28752742852232 к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	9,000	269,50	2 425,500
74.	28752742852240 к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч 9п2)	buc	7,000	436,98	3 058,860
75.	28752742900320 к	Robinet cu mufa (Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	2,000	633,99	1 267,980
76.	28752742950540 к	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc	2,000	351,26	702,520
77.	28752744010001	Flansa plata Pn 6	buc	4,000	52,50	210,000
78.	28752744010006 5	Flansa plata Pn 6 ф65	buc	0,050	185,90	9,295
79.	28752744010008 0	Flansa plata Pn 6 du80	buc	0,150	174,17	26,125
80.	28752744010525	Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc	3,000	379,16	1 137,480
81.	28752744010540	Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc	1,000	606,67	606,670
82.	28752744010886 23	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=23 кВт, "THERMONA" (Чехия) "THERM 23 TLX. A"	buc	2,000	21 250,00	42 500,000
83.	2875274401385	Противонакипное магнитное устройство "Antical - medium"	buc	2,000	602,87	1 205,740
84.	28752744021850	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=50 л, P=5 бар "VAREM"41 BEO50 Италия	buc	1,000	2 376,28	2 376,280
85.	28752744055230	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,1 м3/час; Hp=3,0	buc	2,000	3 589,16	7 178,320

		м, с электродвигателем N=4-21 кВт Фирма "Biral" AX 10-1				
86.	2875274428200 20	Flansa rotunda libera Ду20мм	buc	6,000	45,00	270,000
87.	2875274428200 25	Flansa rotunda libera Ду25	buc	82,000	57,50	4 715,000
88.	2875274428200 32	Flansa rotunda libera Ду32мм	buc	36,000	60,00	2 160,000
89.	2875274428200 40	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	23,000	93,33	2 146,590
90.	2875275505611 22	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=1.19 м3/ora; H=2.6 m,N=8...33W 1 de lucru,1 rezerv."Biral" A12-2	buc	2,000	3 960,52	7 921,040
91.	2913134500515	Robinet de aerisire cu cheie (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	2,000	101,66	203,320
92.	2913134501090919158	Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	5,000	36,00	180,000
93.	2913134501090959158	Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	11,000	36,00	396,000
94.	291313450109287	Закладная конструкция для измерения температуры Д 14-38 3К4-2-87	buc	7,000	29,00	203,000
95.	2913154500000 20	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф20 ф-ма "Romstal"	buc	2,000	828,00	1 656,000
96.	5632568450920	Гидровлический разделитель пропускной способностью 2.0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,000	3 352,50	3 352,500
		Total materiale de construcţii				**134 454**

Utilaje de construcţii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	11,680	200,00	2 336,000
2.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,044	200,00	8,800
3.	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	2,600	50,00	130,000
4.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	12,900	20,00	258,000
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,500	5,00	7,500
6.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,131	100,00	13,100
		Total utilaje de construcţii				**2 753**

Total	lei	165 445
TVA	20 %	33 089

Total deviz: **198 534**

Intocmit SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei

Investitor IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Трубопроводы				
1	TfE04C	Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Дымоотводящий патрубок ф100/60 мм THERM	buc			2 186,00 18,00
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3600	40,00	14,40
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0900	40,00	3,60
	252315672060100	Дымоотводящий патрубок ф100 /60мм THERM	buc	1,0000	2 168,00	2 168,00
2	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45x3,0 mm, ГОСТ 10704-91*	m			79,88 32,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8200	40,00	32,80
	252121670104530	Teava din otel avind diametrul de 45x3,0mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	43,00	43,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0480	19,30	0,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1210	14,35	1,74
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0260	25,00	0,65
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	25,00	0,12
3	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x3,0mm ГОСТ 10704-91*	m			69,91 24,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6200	40,00	24,80
	252121670103830	Teava din otel avind diametrul de 38x3.0mm ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	41,20	41,82
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1050	14,35	1,51
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0500	19,30	0,96
4	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x3,0мм ГОСТ 10704-91*	m			62,02 22,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5600	40,00	22,40
	25212167053230	Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 32x3,0mm ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	36,43	36,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0860	14,35	1,23
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0240	25,00	0,60
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0380	19,30	0,73
5	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм , ГОСТ 10704-91*	m			49,75 19,20

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	40,00	19,20
	252121670102525	Teava din otel avind diametrul de 25x2.5mm, ГОСТ 10704-91*	m	1,0150	28,13	28,55
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,35	0,92
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	25,00	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,30	0,58
6	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			14,40 4,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100	40,00	4,40
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	200,00	10,00
7	IE06B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m			20,00 6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1500	40,00	6,00
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0700	200,00	14,00
8	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			11,60 3,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	40,00	3,60
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	200,00	8,00
9	IE07B	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m			17,20 5,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1300	40,00	5,20
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0600	200,00	12,00
10	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2			65,96 44,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	40,00	44,88
	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	0,3000	39,70	11,91
	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500	36,00	5,40
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123,	kg	0,0420	33,30	1,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,38
		1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения				
11	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m			47,59 19,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	40,00	19,20
	25212167012525	Teava din otel , ф25x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	1,0150	26,00	26,39
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,35	0,92
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	25,00	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,30	0,58
12	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m			43,67 19,20
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4800	40,00	19,20
	25212167012025	Teava din otel , ф20x2,5мм, ГОСТ 3262-75*	m	1,0150	22,14	22,47
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0640	14,35	0,92
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0170	25,00	0,42
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0030	25,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	19,30	0,58
13	IE06A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1"	m			14,40 4,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1100	40,00	4,40
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0500	200,00	10,00
14	IE07A	Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv	m			11,60 3,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,0900	40,00	3,60
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0400	200,00	8,00
15	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l)	m2			65,96 44,88
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om.	1,1220	40,00	44,88
	24301161041602	Email alchidic БТ-177	kg	0,3000	39,70	11,91
	24302261008141	Grund miniu ГФ-021	kg	0,1500	36,00	5,40
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123,	kg	0,0420	33,30	1,40
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	23,75	2,38
		1.3. Теплоизоляционные материалы				
16	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. М-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм	m2			80,25 42,40
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,0600	40,00	42,40
	2682162611040	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. М-125 толщ40мм	m2	1,0300	29,00	29,87
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,3800	13,75	5,22
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0650	25,00	1,62
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,12
17	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66	m2			54,59 26,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,6560	40,00	26,24
	26821626113034	Стеклопластик рулонный РСТ -ПА-66	m2	1,0300	26,00	26,78
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,0180	25,00	0,45
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0450	25,00	1,12
18	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm	m3			744,56 453,19
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	40,00	377,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	40,00	76,01
	101062210	Rulou de pinza perforata "HPST-5"	m3	1,0300	248,00	263,03
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	25,00	28,34
		1.4. Трубопроводная арматура				
19	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду40мм , 15с27нж)	buc			574,85 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,00
	28752742050140к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду40мм , 15с27нж)	buc	1,0000	415,00	415,00
	287527442820025	Flansa rotunda libera Ду25	buc	2,0000	57,50	115,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	83,00	4,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	19,30	2,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
20	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire	buc			335,68

1	2	3	4	5	6	7
		centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)				24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,00
	28752742050125к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	175,83	175,83
	287527442820025	Flansa rotunda libera Ду25	buc	2,0000	57,50	115,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	83,00	4,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	19,30	2,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
21	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc			216,84 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,00
	28752742050120к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1)	buc	1,0000	82,00	82,00
	287527442820020	Flansa rotunda libera Ду20мм	buc	2,0000	45,00	90,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	83,00	4,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	19,30	2,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
22	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч14п)	buc			684,19 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,00
	28752742851440к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч14п)	buc	1,0000	436,98	436,98
	287527442820040	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	2,0000	93,33	186,66
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	83,00	5,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	19,30	3,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	14,35	8,90
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	25,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	40,00	1,00
23	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2)	buc			434,35 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,00
	28752742850832к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2)	buc	1,0000	269,50	269,50
	287527442820032	Flansa rotunda libera Ду32мм	buc	2,0000	60,00	120,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	83,00	4,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	19,30	2,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
24	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			319,62 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,00
	287527420507825	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,0000	159,78	159,78
	287527442820025	Flansa rotunda libera Ду25	buc	2,0000	57,50	115,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	83,00	4,15

1	2	3	4	5	6	7
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	19,30	2,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
		1.5. Раздел				
25	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч 9п2)	buc			684,19 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,00
	28752742852240к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч 9п2)	buc	1,0000	436,98	436,98
	287527442820040	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	2,0000	93,33	186,66
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	83,00	5,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	19,30	3,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	14,35	8,90
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	25,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	40,00	1,00
26	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc			434,35 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,00
	28752742852232к	Robinet cu flanse (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2)	buc	1,0000	269,50	269,50
	287527442820032	Flansa rotunda libera Ду32мм	buc	2,0000	60,00	120,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	83,00	4,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	19,30	2,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
27	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			319,62 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,00
	287527420507825	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,0000	159,78	159,78
	287527442820025	Flansa rotunda libera Ду25	buc	2,0000	57,50	115,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	83,00	4,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	19,30	2,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
28	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc			262,43 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,00
	287527420507820	Robinet cu flanse Клапан запорный прох. фланцевый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2	buc	1,0000	102,58	102,58
	287527442820025	Flansa rotunda libera Ду25	buc	2,0000	57,50	115,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	83,00	4,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	19,30	2,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
29	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в	buc			641,70 6,00

1	2	3	4	5	6	7
		защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	40,00	6,00
	28752742900320к	Robinet cu mufa (Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2)	buc	1,0000	633,99	633,99
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0150	49,82	0,75
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0320	30,00	0,96
30	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc			598,47 30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7500	40,00	30,00
	28752742950540к	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п)	buc	1,0000	351,26	351,26
	287527442820040	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	2,0000	93,33	186,66
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0650	83,00	5,39
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	19,30	3,86
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6200	14,35	8,90
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,2000	25,00	5,00
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0250	40,00	1,00
31	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2)	buc			301,25 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,00
	2875274205925к	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду25м , 16кч9п2)	buc	1,0000	141,40	141,40
	287527442820025	Flansa rotunda libera Ду25	buc	2,0000	57,50	115,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	83,00	4,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	19,30	2,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
32	ID05A	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc			247,97 24,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6000	40,00	24,00
	287527420596к	Robinet cu flanse (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2)	buc	1,0000	113,12	113,12
	287527442820020	Flansa rotunda libera Ду20мм	buc	2,0000	45,00	90,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0500	83,00	4,15
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	19,30	2,32
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3400	14,35	4,88
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1000	25,00	2,50
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
33	IA19B	Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20	buc			843,89 9,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	40,00	9,60
	291315450000020	Supapa de siguranta Клапан предохранительный ф20 ф-ма "Romstal"	buc	1,0000	828,00	828,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	4,0000	0,20	0,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0300	83,00	2,49
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0150	40,00	0,60
34	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc			105,66 4,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,1000	40,00	4,00
	2913134500515	Robinet de aerisire cu cheie (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа MATIC Danfoss)	buc	1,0000	101,66	101,66

1	2	3	4	5	6	7
35	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc			473,43 35,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	40,00	35,60
	287527411015940	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss	buc	1,0000	427,35	427,35
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	8,40	8,48
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,50	2,00
36	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc			352,98 35,60
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	40,00	35,60
	287527419010820	Piese de legatura Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss	buc	1,0000	306,90	306,90
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	8,40	8,48
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	0,50	2,00
		1.6. Изделия и материалы для крепления трубопроводов				
37	TfA09A1	Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры)	kg			11,23 2,40
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	40,00	1,20
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	40,00	1,20
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	37,00	4,29
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,02
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0270	100,00	2,70
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	200,00	1,81
38	0	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc			47,92 0,00
	17113173060145	Опора подвижная ОПБ-1/45	buc	1,0000	47,92	47,92
39	0	Опора подвижная ОПБ-1/38	buc			43,75 0,00
	17113173060132	Опора подвижная ОПБ-1/32	buc	1,0000	43,75	43,75
40	0	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc			37,50 0,00
	17113173060125	Опора подвижная ОПБ-1/25	buc	1,0000	37,50	37,50
41	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45x45x5)	kg			24,73 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	40,00	0,40
	2775276345455	Confectii metalice (Сталь угловая 45x45x5)	kg	1,0000	16,30	16,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,18
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32x32x4)	kg			24,73 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	40,00	0,40
	2775276332324	Confectii metalice (Сталь угловая 32x32x4)	kg	1,0000	16,30	16,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,18
43	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм)	kg			24,73 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	40,00	0,40
	2775276345410	Confectii metalice (Сталь круглая ф10мм)	kg	1,0000	16,30	16,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,18

1	2	3	4	5	6	7
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер стальной 20П, 4м)	kg			24,74 8,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	0,1900	40,00	7,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0100	40,00	0,40
	2775276345414	Confectii metalice (Швелер стальной 20П, 4м)	kg	1,0000	16,30	16,30
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,00	0,19
45	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual	t			974,68 428,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	40,00	428,00
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	36,00	190,80
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	26,00	119,60
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	33,30	219,78
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	5,00	16,50
46	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			29,20 29,20
	7122050013400	Zidar	h-om.	0,0500	40,00	2,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6800	40,00	27,20
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Оборудование				
47	IA14A	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настеный водогрейный Q=28 кВт (0,0198 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM 28 TCL"	buc			978,40 720,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	18,0000	40,00	720,00
	28752744010001	Flansa plata Pn 6	buc	2,0000	52,50	105,00
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,20	1,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2500	83,00	20,75
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	6,3000	20,00	126,00
48	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, Насос сетевой воды A12-2. 1 раб,1 резерв. "Biral"	buc			216,09 88,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	40,00	88,00
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	52,50	105,00
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	19,30	4,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,35	7,46
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0600	83,00	4,98
49	IC48B	Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, Гидравлический разделитель пропускной способностью 2,0 м3/ч "Termona" Чехия	buc			293,43 236,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,9000	40,00	236,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,7400	19,30	14,28
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,9200	14,35	27,55
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6240	25,00	15,60
50	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=200л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1232" "VAREM" Италия	buc			220,51 92,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	40,00	92,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	28,00	56,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	83,00	28,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	49,82	1,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	12,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,50	1,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	5,00	1,50
51	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Pompa de circulatia (contur incalzirea) 1 de lucru,1 rezerv."Biral" Elvetia A16-2	buc			219,41 88,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	40,00	88,00
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	52,50	105,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	83,00	8,30
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	19,30	4,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,35	7,46
52	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный V= 50л	buc			93,49 40,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,50	1,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	49,82	2,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	30,00	3,00
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	5,00	1,50
53	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф40, Ру 0.6 МПА	buc			235,34 212,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	40,00	212,00
	287527440100065	Flansa plata Pn 6 ϕ65	buc	0,0500	185,90	9,29
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	83,00	12,45
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	40,00	1,60
54	IA39D.F	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, (Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Antical-Medium")	buc			269,88 192,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	40,00	192,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	49,82	4,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	30,00	5,40
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
55	IA39D.F1	Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 "	buc			269,88 192,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,8000	40,00	192,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0900	49,82	4,48
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1800	30,00	5,40
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
56	IA25A	Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm - Filtru de apa, DN25, PN16 bar	buc			234,76 212,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,3000	40,00	212,00
	287527440100080	Flansa plata Pn 6 du80	buc	0,0500	174,17	8,71
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1500	83,00	12,45
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0400	40,00	1,60
57	IA17A	Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия	buc			220,51 92,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3000	40,00	92,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	28,00	56,00
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,3400	83,00	28,22
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	49,82	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	3,0000	12,00	36,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,50	1,50
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	5,00	1,50
58	IA32A	Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Расширительный бак контура горячей	buc			93,49 40,00

1	2	3	4	5	6	7
		воды вертикальный , VEC 12V , "Varem ". Италия				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0000	40,00	40,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	28,00	28,00
	2811236832390	Burghiu cu cap widia M 16	buc	1,0000	12,00	12,00
	2874115827726	Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex	buc	3,0000	0,50	1,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0500	49,82	2,49
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1000	30,00	3,00
	2952270007602	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	5,00	1,50
59	IA38A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос циркуляционный для горячего водоснабжения AX 10-1	buc			219,41 88,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,2000	40,00	88,00
	2875270000000	Flansa plata pentru sudare	buc	2,0000	52,50	105,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,1000	83,00	8,30
	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	8,0000	0,10	0,80
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	8,0000	0,20	1,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	19,30	4,25
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5200	14,35	7,46
60	IA42B	Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 AID 065-4212 Danfoss Дания)	buc			295,68 172,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,3000	40,00	172,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	2,0000	28,00	56,00
	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	1,0000	14,30	14,30
	2875274117000	Cot fonta	buc	2,0000	25,04	50,08
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	49,82	1,50
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	30,00	1,80
61	ID03C	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф25, с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss")	buc			413,38 64,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6000	40,00	64,00
	287527442820040	Flansa rotunda libera Ду40мм	buc	3,0000	93,33	279,99
	2874115821708	Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	12,0000	0,10	1,20
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	12,0000	0,20	2,40
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,2300	83,00	19,09
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0600	40,00	2,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	19,30	9,65
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3000	14,35	18,66
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,4000	25,00	10,00
		2.2. Закладные детали для установки КИПиА				
62	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры Д 14-38 ЗК4-2-87	buc			52,81 22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	40,00	22,00
	291313450109287	Закладная конструкция для измерения температуры Д 14-38 ЗК4-2-87	buc	1,0000	29,00	29,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,35	0,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	19,30	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
63	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc			59,81 22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	40,00	22,00
	2913134501090919158	Закладная конструкция для измерения давления ЗКЧ-287.00.90 (на прямых участках)	buc	1,0000	36,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,35	0,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	19,30	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
64	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc			59,81 22,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	0,5500	40,00	22,00
	291313450109095 9158	Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых участках)	buc	1,0000	36,00	36,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0450	14,35	0,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0260	19,30	0,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	49,82	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	30,00	0,36
		3. Valoarea utilajului				
65	Preturi firmei	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=23 кВт, "THERMONA" (Чехия) "THERM 23 TLX. A"	buc			21 250,00 0,00
	287527440108862 3	Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо-пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но-минальной производительностью Q=23 кВт, "THERMONA" (Чехия) "THERM 23 TLX. A"	buc	1,0000	21 250,00	21 250,00
66	Pretul firmei	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=1.19 м3/ora; H=2.6 m,N=8...33W 1 de lucru,1 rezerv."Biral" A12-2	buc			3 960,52 0,00
	287527550561122	Pompa de circulatia (contur incalzirea) Q=1.19 м3/ora; H=2.6 m,N=8...33W 1 de lucru,1 rezerv."Biral" A12-2	buc	1,0000	3 960,52	3 960,52
67	Preturi firmei	Гидровлический разделитель пропускной способностью 2.0 м3/ч "Termona" Чехия	buc			3 352,50 0,00
	5632568450920	Гидровлический разделитель пропускной способностью 2.0 м3/ч "Termona" Чехия	buc	1,0000	3 352,50	3 352,50
68	Pretul firmei	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=50 л, P=5 бар "VAREM"41 BEO50 Италия	buc			2 376,28 0,00
	28752744021850	Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=50 л, P=5 бар "VAREM"41 BEO50 Италия	buc	1,0000	2 376,28	2 376,28
69	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc			606,67 0,00
	28752744010540	Грязевик (фильтр) Ф40, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc	1,0000	606,67	606,67
70	Pretul firmei	Противонакипное магнитное устройство "Antical - medium"	buc			602,87 0,00
	2875274401385	Противонакипное магнитное устройство "Antical - medium"	buc	1,0000	602,87	602,87
71	Pretul firmei	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 "	buc			13 552,73 0,00
	28752741215259	Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 "	buc	1,0000	13 552,73	13 552,73
72	Pretul firmei	Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc			379,16 0,00
	28752744010525	Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА "Danfoss"	buc	1,0000	379,16	379,16
73	Pretul firmei	Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия	buc			6 000,00 0,00
	2875274050150	Емкостной водонагреватель вертикальный V=150л, P=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1231" Италия	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
74	Pretul firmei	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=12л, Ру=6 бар VEC 12V , "Varem ". Италия	buc			631,40 0,00
	2875274123812	Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=12л, Ру=6 бар VEC 12V , "Varem ". Италия	buc	1,0000	631,40	631,40

1	2	3	4	5	6	7
75	Pretul firmei	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,1 м3/час; Hp=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт Фирма "Biral" AX 10-1	buc			3 589,16 0,00
	28752744055230	Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qp=0,1 м3/час; Hp=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт Фирма "Biral" AX 10-1	buc	1,0000	3 589,16	3 589,16

APROBAT:

Intocmit
SRL OLBI COM

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP Centrul National de Asistenta Medicala Urgenta Prespitaliceasca

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.