

**Reparatia capitala si dotarea corespunzatoare a spatiilor interioare
din IMSP SC Ungheni in scopul modernizarii si dezvoltarii
serviciului fiziopneumologic si fizioterapeutic N77/2025**

Deviz-oferta № 2-1-1
Sectia A (Etapa I) Solutii arhitecturale (marca SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	20,000
	7422010060100	Timplari	h-om	4,200
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,200
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	196,000
	7122050013400	Zidar	h-om	23,520
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,960
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	241,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	93,990
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,990
	4100126202818	Apa	m3	12,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,050
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	241,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	36,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,150
	4100126202818	Apa	m3	12,050
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,640
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	80,000
	7122050013400	Zidar	h-om	9,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,800
6	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (teracota din cotilet)	m2	80,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	92,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	92,000
	4100126202818	Apa	m3	0,240
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,600
7	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"	m2	104,000
	7422010060100	Timplari	h-om	13,520
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,480
8	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	78,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,780

9	TrII AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	78,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,325
10	TsI51A5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,500
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,007
Total Lucrari de demolare				
		2. Timplaria (usi)		
11	CK21A	Bloc de usa medicala din HPL, fara prag cu sticla, Antracit (U-1 1000*2200) (coordonat cu beneficiarul)	m2	4,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,440
	28121063060503	Bloc de usa medicala din HPL, fara prag (coordonat cu beneficiarul)	m2	4,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	17,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,200
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,770
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,640
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,088
12	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2, din aluminiu fara prag, Antracit 900*2100	m2	11,340
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,639
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,134
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (coordonat cu beneficiarul)	m2	11,340
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	45,360
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,670
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,984
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,804
	4011106202741	Energie electrica	kw	11,340
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,227
13	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U3, din aluminiu fara prag, Antracit 700*2100 (coordonat cu beneficiarul)	m2	1,470
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,147
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (coordonat cu beneficiarul)	m2	1,470
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,735
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,257
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,882
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,470
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,029
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4, din aluminiu, Antracit 900*1800 (coordonat cu beneficiarul)	m2	3,240
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,754

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,324
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (coordonat cu beneficiarul)	m2	3,240
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,960
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,620
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,567
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,944
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,240
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,065
15	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U5, din aluminiu, Antracit 1300*2400	m2	3,120
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,343
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (coordonat cu beneficiarul)	m2	3,120
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	12,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,716
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,602
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,872
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,062
Total Timplaria (usi)				
		Confectionarea si montarea vitraliu din aluminiu		
	RpCP34A	Vitraliu din aluminiu cu usi glisante (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	53,00
		3. Finisarea interioara (tavan)		
16	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC - 12 mm)	m2	110,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	210,100
	266210270100012	Placi PGC - 12 mm	m2	116,077
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	101,595
	2710703520285	Profil de suport	m	243,210
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	259,792
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	83,742
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	29,959
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,673
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	182,407
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 789,804
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,506
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,225
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2	110,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,500
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2	110,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	168,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	785,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,440
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,690
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,145

19	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-110,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-102,300
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-471,900
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,330
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-1,320
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-5,280
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	110,000
	7122050013400	Zidar	h-om	22,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	121,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	16,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,033
21	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet "SHEETROCK")	m2	110,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,000
	26531021008321	Glet "Satroc"	kg	54,230
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,110
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2	110,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	16,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	5,500
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	110,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	60,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	44,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,600
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	55,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,220
Total Finisarea interioara (tavan)				
		4. Finisarea interioara (pereti)		
		4.1. Tip Z1		
24	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30 mm)	m2	276,000
	7122050013400	Zidar	h-om	276,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,200
	266410210300100	Mortar M100	m3	5,796
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,794
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,552
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,380
25	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	276,000
	7122050013400	Zidar	h-om	55,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,560
	266410210300100	Mortar M100	m3	3,312
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,552

26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	276,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,280
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,400
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	13,800
27	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti	m2	276,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	690,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	433,320
	2523116716347	Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci	m2	291,249
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	41,607
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	117,886
	2462106110433	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm	kg	485,415
	2710503808004	Fir de sudare	m	282,928
	4100126202818	Apa	m3	0,416
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,208
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	4,140
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,320
Total Tip Z1				
		4.2. Grupuri sanitare, lavuare		
28	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30 mm)	m2	51,000
	7122050013400	Zidar	h-om	51,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,200
	266410210300100	Mortar M100	m3	1,071
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,331
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,255
29	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	51,000
	7122050013400	Zidar	h-om	10,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,060
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,612
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,102
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	51,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,530
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	7,650
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,550
31	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (coordonat cu beneficiarul)	m2	51,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	114,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,200
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	53,550
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	20,400
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 020,000
	24302261000001	Fuga	kg	16,830
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,408
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	204,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,020
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,612

Total Grupuri sanitare, lavuare				
Total Finisarea interioara (pereti)				
		5. Pardoseli		
		5.1. Inc 7-9		
32	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	13,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,080
	26821326016261	Hidroizol	m2	28,600
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	7,800
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,013
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	26,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,044
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,286
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	13,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,300
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,429
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,130
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,390
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,156
34	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	13,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,040
	266410210201015 0	Mortar ciment M150	m3	0,286
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,104
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,156
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,078
35	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	27,300
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,683
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,137
	2873122004100	Plase sudate	kg	27,573
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,137
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,273
	2010237318750	Distantieri	buc	8,190
	2922140007000	Macara	h-ut	0,016
36	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie striata 800*800, h=15 mm (coordonat cu beneficiarul)	m2	13,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,770
	26611128007001	Placi ceramice (gresie striata 800*800) (coordonat cu beneficiarul)	m2	13,390
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	52,650
	24302261000001	Fuga	kg	3,900
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	260,000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	11,700

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,585
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,156
37	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	4,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	12,852
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	4,410
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	75,600
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,260
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	3,600
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,600
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,012
Total Inc 7-9				
		5.2. Inc 1-6		
38	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	95,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	15,200
	26821326016261	Hidroizol	m2	209,000
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	285,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	57,000
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,095
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	190,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,323
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,090
39	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	95,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	57,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,500
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	3,135
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,950
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,850
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,140
40	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	95,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	38,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,600
	2664102102010150	Mortar ciment M150	m3	2,090
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,760
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,570
41	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	199,500
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,988
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,998
	2873122004100	Plase sudate	kg	201,495
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,998
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,995
	2010237318750	Distantieri	buc	59,850
	2922140007000	Macara	h-ut	0,120
42	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen / linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5 mm, la pardoseli	m2	95,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	190,000

	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	113,050
	25231167163461	Linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5 mm (coordonat cu beneficiarul)	m2	100,249
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	14,321
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	33,416
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	501,244
	2710503808004	Fir de sudare	m	97,384
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	14,321
	25211067183861	Plinte PVC	m	105,022
	4100126202818	Apa	m3	0,143
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,950
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,140
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	19,000
Total Inc 1-6				
Total Pardoseli				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Sectia A (Sectia fiziopneumologia)
Echiptament electric de forta si Iluminat electric . Sectia A (Marca EEF/IEI)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	34,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,010
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,300
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,400
3	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	34,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,080
	2811236832352	Burghiu widia	buc	10,710
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	2,040
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	34,000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,720
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,480
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,034
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,340
	2922140006703	Macara fereastra	h-ut	0,510
		Total		
		Asigurari sociale		
		Transportarea materialelor		
		Colectarea materialelor		
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu		
		Total		
		Total Lucrari de constructii		
		2. Lucrari de montare		
5	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	36,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,800
6	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel	buc	18,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,400
7	RpEG17E	Demontarea panourilor	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,680

8	08-03-599-6	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 15	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	4,460
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,050
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,410
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,410
	1019852	Vopsea	kg	0,200
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,040
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,144
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖЕПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,023
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,060
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030
9	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina, montat pe suport metalic, tripolar, curent 25 A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖЕПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,380
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	15,000
	1	Muncitor	h-om	23,400
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,050
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,015
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,735
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	18,300
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,210
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	18,300
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,090
	1019852	Vopsea	kg	0,540
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,015
	5009062	Papuci de cablu	buc	91,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	15,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,300

	5009619	Ate de cusut	kg	0,015
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,090
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,180
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,950
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,600
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030
11	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,640
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,760
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,028
	1019852	Vopsea	kg	0,094
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
12	08-03-602-1	Dispozitive de incalzire: prosob electric	buc	5,000
	1	Muncitor	h-om	6,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,205
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,050
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,300
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,050
13	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,100
	1	Muncitor	h-om	6,220
	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,018
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,420
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,700
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,510
14	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii,	100 m	1,400

		diametru pina la 25 mm		
	1	Muncitor	h-om	26,740
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	17,080
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	17,080
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,280
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,029
	5009030	Flanse	10 buc	1,400
	5009070	Racordari	10 buc	2,800
	5009090	Profil de montaj	buc	0,700
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,154
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,116
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,154
15	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,280
	1	Muncitor	h-om	24,640
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001
	5009113	Prezoane	buc	57,120
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,571
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,784
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,434
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,820
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,434
16	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,982
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,011
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,256
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,011
17	08-03-526-2	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,320
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,070
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,380
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,220
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,014
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,220
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,014
	1019852	Vopsea	kg	0,047
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ГГС-50"	buc	1,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,002
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,009
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ГЦЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036

	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,130
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,040
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,200
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
18	10-08-003-03	Bloc de alimentare , БАП-12	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,016
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,130
19	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	3,900
	1	Muncitor	h-om	114,660
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	26,676
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,560
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	48,750
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,424
20	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,180
	1	Muncitor	h-om	13,698
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,004
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,491
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,757
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,757
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,022
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,835
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,022
21	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040
	1	Muncitor	h-om	1,288
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,080
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
22	08-03-591-5	Interruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120
	1	Muncitor	h-om	3,936
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,240
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,005
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,005
23	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	0,674
	1019852	Vopsea	kg	0,002
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,031

	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,080
	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,220
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,016
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
24	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,200
	1	Muncitor	h-om	0,458
	1019852	Vopsea	kg	0,004
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,062
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,440
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,032
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
25	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg, K108	100 buc	0,200
	1	Muncitor	h-om	3,600
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,316
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,560
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,440
26	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200
	1	Muncitor	h-om	3,340
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,960
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,960
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	2,040
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,100
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,084
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,782
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,782
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,044
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,084
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,300
	1	Muncitor	h-om	16,120
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,005
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,650
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,900

	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,900
28	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	2,700
	1	Muncitor	h-om	31,320
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002
	5009031	Scoabe	10 buc	4,860
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,056
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,270
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,066
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,702
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,567
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,425
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,425
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,567
29	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,300
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
30	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	38,000
	1	Muncitor	h-om	9,880
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,380
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	0,760
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	1,900
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,380
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,190
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,190
31	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200, Y995	buc	10,000
	1	Muncitor	h-om	10,900
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,600
32	08-03-482-14	PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t	buc	5,000
	1	Muncitor	h-om	11,950
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,400

	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,100
	5009062	Papuci de cablu	buc	20,400
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,205
	5420031	Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras)	t	0,002
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,055
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,450
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,900
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
33	33410197-06	Светильник потолочный с лампами LED 600x600 мощностью 34Вт исп. IP54 ALS.OPL UNILED 3800lm 1x34	buc	23,000
	33410197-06	Светильник потолочный с лампами LED 600x600 мощностью 34Вт исп. IP54 ALS.OPL UNILED 3800lm 1x34	buc	23,000
34	33410182-013	Corp de iluminat de plafon LED 1200 IP65 25W ARCTIC.OPL ECOLED 4850lm	buc	1,000
	33410182-013	Corp de iluminat de plafon LED 1200 IP65 25W ARCTIC.OPL ECOLED 4850lm	buc	1,000
35	3341053-06	Corp de iluminat a tavanului 12W, IP56 STAR NBT LED 12	buc	2,000
	3341053-06	Corp de iluminat a tavanului 12W, IP56 STAR NBT LED 12	buc	2,000
36	3340128-89	Indicator luminos de evacuare cu baterie incorporabila timp 3 ore de functionare, ELES-SP-03-LED	buc	1,000
	3340128-89	Indicator luminos de evacuare cu baterie incorporabila timp 3 ore de functionare, ELES-SP-03-LED	buc	1,000
37	33400159-05	Corp de iluminat de perete cu lampi led 12w, (IP56) OPL/S ECO LED-1x12W	buc	2,000
	33400159-05	Corp de iluminat de perete cu lampi led 12w, (IP56) OPL/S ECO LED-1x12W	buc	2,000
38	335000199-01	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5mm2	m	195,000
	335000199-01	ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5mm2	m	195,000
39	335000199-02	ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5mm2	m	130,000
	335000199-02	ВВГнг(А)-LSLTx 3x2.5mm2	m	130,000
40	335000199-014	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5mm2	m	75,000
	335000199-014	ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5mm2	m	75,000
41	335000199-07	ВВГнг(А)-LSLTx 5x6mm2	m	20,000
	335000199-07	ВВГнг(А)-LSLTx 5x6mm2	m	20,000
42	335000177-03	Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 4mm2	m	30,000
	335000177-03	Conductor cu fir de cupru PV3 sec. 1x4mm2	m	30,000
43	335000505	Profil de montare K108 (1.25kg)	buc	20,000
	335000505	Profil de montaj K108	buc	20,000
44	441000-1562	Teava ПBX d=25mm	m	130,000
	441000-1562	Teava ПBX d=25mm	m	130,000
45	441000-1559	Teava ПBX d=16mm	m	10,000
	441000-1559	Teava ПBX d=16mm	m	10,000
46	337000151	Cutie de ramificatie Y197, D-70mm, H-40mm	buc	34,000
	337000151	Cutie de ramificatie Y197, D-70mm, H-40mm	buc	34,000
47	337003-03	Cutie КОР74 (4-х роз.)	buc	15,000
	337003-03	Cutie КОР74 (4-х роз.)	buc	15,000
48	337003-17	Cutie de ramificatie Y995Y2 150*150 IP54	buc	10,000
	337003-17	Cutie de ramificatie Y995Y2 150*150 IP54	buc	10,000

49	33371041-021	Jgheab metalic perforat 50x50x3000mm	m	390,000
	33371041-021	Jgheab metalic perforat 50x50x3000mm	m	390,000
50	3337101-41	Cot orizontal la 90gr. CLP2P-050-50	buc	40,000
	3337101-41	Cot orizontal la 90gr. CLP2P-050-50	buc	40,000
51	3337101-071	Suport de perete CLP1CM-60	buc	130,000
	3337101-071	Suport de perete CLP1CM-60	buc	130,000
52	33600039-11	Priza de fisa la instalatie deschisa SCHUCO: Optima-013110 , 250V;16A	buc	5,000
	33600039-11	Priza de fisa la instalatie deschisa SCHUCO: Optima-013110 , 250V;16A	buc	5,000
53	33600039-1	Priza de fisa la instalatie inchisa SCHUCO: Optima-013110 , 250V;16A	buc	13,000
	33600039-1	Priza de fisa la instalatie inchisa SCHUCO: Optima-013110 , 250V;16A	buc	13,000
54	33600073-16	Intrerupator cu1 clapa , 220V, 16A, ENV10-021-10	buc	4,000
	33600173-16	Intrerupator cu1 clapa , 220V, 16A, ENV10-021-10	buc	4,000
55	33600073-17	Intrerupator cu 2 clape , 220V, 16A, ENV10-023-10	buc	10,000
	33600173-17	Intrerupator cu 2 clape , 220V, 16A, ENV10-023-10	buc	10,000
56	33600073-067	Intrerupator universal basculant instalatie inchisa cu 2 clape , ENV10-025-10	buc	2,000
	33600173-067	Intrerupator universal basculant instalatie inchisa cu 2 clape , ENV10-025-10	buc	2,000
Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Colectarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
57	5550086-09	Dulap de distributie ИПН-363-1 36 YXJI3 IP31, 540x310x120	buc	1,000
	5550086-092	Dulap de distributie ИПН-363-1 36 YXJI3 IP31, 540x310x120	set	1,000
58	555-100013-10	-Intreruptor de sarcina BH63/3/25, 25A	buc	1,000
	555-100013-10	Intreruptor de sarcina BH63/3/25, 25A	buc	1,000
59	5550278-021	-Intrerupator automat 1p, 10A, BA47-63/1/10B	buc	8,000
	5550278-021	Intrerupator automat 1p, 10A, BA47-63/1/10B	buc	8,000
60	5550297-6	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12M/2/C16/30 , 16A, 30mA	buc	7,000
	5550297-6	Intrerupator automat de diferentiere AD-12M/2/C16/30, 16A, 30mA	buc	7,000
61	5550278-23	-Intrerupator automat 3p,50A, BA47-63/3/50C	buc	1,000
	5550278-23	Intrerupator automat 3p, 50A, BA47-63/3/50C	buc	1,000
62	5550252-9	-Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C	buc	1,000
	5550252-9	Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C	buc	1,000
63	5550278-23	Intrerupator automat 3p,50A, BA47-63/3/50C	buc	1,000

	5550278-23	Intrerupator automat 3p, 50A, BA47-63/3/50C	buc	1,000
64	3340009-0247	Блок аварийного питания для светодиодных ламп 12В на 12Вт БАП-12	buc	1,000
	3340009-0247	Блок аварийного питания для светодиодных ламп 12В на 12Вт БАП-12	buc	1,000
65	55800017	Prosop electric ER4	buc	5,000
	55800017	Prosop electric ER4	buc	5,000
Total				
Colectarea materialelor				
Total				
Total Utilaj				

Deviz-oferta №
Institutie maficala.Sectia A. Incalzire.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Institutie maficala.Sectia A.		
		1.1. Отопление.		
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Отопительный прибор чугунный с краном для выпуска МС-140)-(1шт)(S=8x0,35x0,85=2,38м2)-(Монтаж)	m2	2,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,95
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,05
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,11
2	Pret de piata	Отопительный прибор чугунный с краном для выпуска МС-140-(8секц.)-(1шт) (СТОИМОСТЬ 1 секции)(Santarm MD)	buc	8,00
	987654321167835017	Отопительный прибор чугунный МС 140 с краном для выпуска (стоимость одной секции)	buc	8,00
3	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Отопительный прибор чугунный с краном для выпуска МС-140)-(1шт)(S=9x13X0,35x0,85=34,81м2)-(Монтаж)	m2	34,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	13,92
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,80
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,60
4	Pret de piata	Отопительный прибор чугунный с краном для выпуска МС-140-(9секц.)-(13шт) (СТОИМОСТЬ 1 секции)	buc	117,00
	987654321167835017	Отопительный прибор чугунный МС 140 с краном для выпуска (стоимость одной секции)	buc	117,00
5	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейны для крепления)	buc	41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,20
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	41,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	82,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,15
6	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубы из полипропиленa ECOPLASTIK PN20 ф25x4,2мм)("Santarm MD")	m	30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	10,50
	25213216710230125	Трубы из полипропиленa ECOPLASTIK PN20 ф25x4,2мм	m	30,90
7	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубы из полипропиленa ECOPLASTIK PN20 ф25x4,2мм)("Santarm MD")(30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ)	m	9,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	3,15
	25213216710230125	Трубы из полипропиленa ECOPLASTIK PN20 ф25x4,2мм	m	9,27
8	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire	m	55,00

		centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(Трубы из полипропилена ECOPLASTIK PN20 ф32x5,4мм)("Santarm MD")		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,00
	25212167100003225	Трубы из полипропилена ECOPLASTIK PN20 ф32x5,4мм	m	56,65
9	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(Трубы из полипропилена ECOPLASTIK PN20 ф32x5,4мм)("Santarm MD")(30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ)	m	16,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,60
	25212167100003225	Трубы из полипропилена ECOPLASTIK PN20 ф32x5,4мм	m	17,00
10	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (ф25)	m	30,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	2,70
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	1,20
11	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (ф32)	m	55,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,05
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,75
12	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый полнопроходной ф15)	buc	28,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,20
	2875172512512115	Кран шаровый полнопроходной ф15	buc	28,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,42
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,90
13	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Спускной кран R248M)	buc	14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,10
	2875172512512100	Спускной кран R248M	buc	14,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,21
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,45
Total Отопление.				
		1.2. Демонтаж.		
14	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)(S=14x14x0,35x0,85=58,31м2)	m2	58,31
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9,33
15	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Демонтаж стальных труб на системе отопления, ф15)	m	15,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,06
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,33
16	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Демонтаж стальных труб на системе отопления,	m	45,00

		φ20)		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,10
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,15
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	7,16
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	1,31
17	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2" (Демонтаж кранов шаровых φ15)	buc	14,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,68
18	TR11AA06C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов от демонтажа вручную)	t	1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,98
19	Tsl50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,16
Total Демонтаж.				
Cheltuieli directe				
Asigurare soiciala				
Cheltueli de transport				
Colectarea materialelor				
Celtuiele directe				
Cheltuieli regie				
Total				
Benificul de deviz				
Total Institutie maficala.Sectia A.				

Deviz-oferta № 2-2-1
Sectia B (Etapa II)
Solutii arhitecturale (marca SA)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demolare		
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	45,000
	7422010060100	Timplari	h-om	9,450
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,450
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane	m2	380,000
	7122050013400	Zidar	h-om	45,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	57,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	19,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,800
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	198,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	77,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	77,220
	4100126202818	Apa	m3	9,900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	9,900
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	198,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	29,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,700
	4100126202818	Apa	m3	9,900
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	7,920
5	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"	m2	250,000
	7422010060100	Timplari	h-om	32,500
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	30,000
6	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	48,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	51,840
7	TrI1AA02C2	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	48,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,600
8	TsI51A5	Transportarea gunoierului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	48,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,838
Total Lucrari de demolare				
		2. Timplaria (usi)		
9	CK21A	Bloc de usa medicala din HPL, fara prag cu sticla, Antracit (U-1 1000*2200) (coordonat cu beneficiarul)	m2	15,400
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,090
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,540
	2812106306050 3	Bloc de usa medicala din HPL, fara prag	m2	15,400
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	61,600
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	7,700
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,695

	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	9,240
	4011106202741	Energie electrica	kw	15,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,308
10	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U2, din aluminiu fara prag, Antracit 900*2100 (coordonat cu beneficiarul)	m2	5,670
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,819
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,567
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	5,670
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	22,680
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,835
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,992
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,402
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,670
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,113
11	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U4, din aluminiu, Antracit 900*1800 (coordonat cu beneficiarul)	m2	9,720
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	8,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,972
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare(coordonat cu beneficiarul)	m2	9,720
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	38,880
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,860
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,701
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	5,832
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,720
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,194
12	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / U5, din aluminiu, Antracit 1300*2400 (coordonat cu beneficiarul)	m2	3,120
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,964
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,343
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare(coordonat cu beneficiarul)	m2	3,120
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	12,480
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,716
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,602
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1,872
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,062
Total Timplaria (usi)				
		3. Perete		
13	CK22B	Perete din profil din aluminiu cu umplutura de DSP, Antracit 2000*3000 - 9 buc	m2	54,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	49,140
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,700
	2030112951000 1	Perete din profil din aluminiu cu umplutura de DSP, Antracit	m2	54,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	216,000

	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,640
	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,024
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	21,600
	4011106202741	Energie electrica	kw	32,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,080
Total Perete				
		4. Finisarea interioara (tavan)		
14	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (PGC - 12 mm)	m2	253,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	483,230
	2662102701000 12	Placi PGC - 12 mm	m2	266,978
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	233,670
	2710703520285	Profil de suport	m	559,383
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	597,523
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	192,606
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	68,906
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	22,248
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	419,537
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 116,550
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,164
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	12,018
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2	253,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,590
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	37,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,650
16	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat, la tavan, preparare manuala a mortarului (2 mm)	m2	253,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	387,090
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 806,420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,012
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,987
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	4,933
17	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52)	m2	-253,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	-235,290
	2653102100831	Amestec uscat	kg	-1 085,370
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,759
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-3,036
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	-12,144
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	253,000
	7122050013400	Zidar	h-om	50,600
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	278,300
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	37,950
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,076
19	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet "SHEETROCK")	m2	253,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,300
	2653102100832	Glet "Satroc"	kg	124,729

	1			
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,253
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2	253,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,590
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	37,950
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,650
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	253,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	139,150
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	101,200
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	126,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,650
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,506
Total Finisarea interioara (tavan)				
		5. Finisarea interioara (pereti)		
		5.1. Tip Z1		
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (15 mm)	m2	390,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	475,800
	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 784,600
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,560
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	30,810
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,240
23	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) / k=10 (materiale, utilaje), k=5 (manopera)	m2	390,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	468,000
	2653102100831	Amestec uscat	kg	5 577,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	62,400
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,700
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	390,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	58,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,500
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu araceti, inclusiv stratul de amorsaj	m2	390,000
	7122050013400	Zidar	h-om	78,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	429,000
	2462106110132	Araceti CPMB	kg	58,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,117
26	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet "Satroc")	m2	390,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	78,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	39,000
	2653102100832	Glet "Satroc"	kg	192,270
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,390
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	390,000

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,700
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	58,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	19,500
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	390,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	214,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	156,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	23,400
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	195,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	19,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,780
Total Tip Z1				
		5.2. Grupuri sanitare, lavuare		
29	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30 mm)	m2	12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	12,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,252
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,078
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,060
30	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	12,000
	7122050013400	Zidar	h-om	2,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720
	266410210300100	Mortar M100	m3	0,144
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,024
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa grund	m2	12,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,360
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,800
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,600
32	C106C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (coordonat cu beneficiarul)	m2	12,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	27,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,400
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	12,600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,800
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	240,000
	24302261000001	Fuga	kg	3,960
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,096
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	48,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,240
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,144
Total Grupuri sanitare, lavuare				
Total Finisarea interioara				

(pereti)				
		6. Pardoseli		
		6.1. Inc 11-15, 17-21		
33	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	201,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	32,160
	2682132601626 1	Hidroizol	m2	442,200
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	603,000
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	120,600
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,201
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	402,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,683
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	4,422
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50 mm)	m2	201,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	120,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,100
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	6,633
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,412
35	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	201,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	80,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,080
	2664102102010 150	Mortar ciment M150	m3	4,422
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,608
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,412
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,206
36	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150)	kg	422,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,553
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,111
	2873122004100	Plase sudate	kg	426,321
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,111
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,221
	2010237318750	Distantieri	buc	126,630
	2922140007000	Macara	h-ut	0,253
37	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen / linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5 mm, la pardoseli	m2	201,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	402,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	239,190
	2523116716346 1	Linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5 mm(coordonat cu beneficiarul)	m2	212,105
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	30,301
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	70,702
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 060,526
	2710503808004	Fir de sudare	m	206,045
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	30,301
	2521106718386 1	Plinte PVC	m	222,206

	4100126202818	Apa	m3	0,303
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,010
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	2,412
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	40,200
Total Inc 11-15, 17-21				
Total Pardoseli				
Total				
Fondul social				
Total				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozitare				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				

Sectia B (Sectia fizioterapeutica)
Echipament electric de forta si Iluminat electric . Sectia B. (Marca EEI/IEI)
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructii		
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	40,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	68,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,020
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,600
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,800
3	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	67,000
	7123010010200	Betonist	h-om	8,040
	2811236832352	Burghiu widia	buc	21,105
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	4,020
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	67,000
	7122050013400	Zidar	h-om	4,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,360
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	14,740
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,067
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,670
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	1,005
		Total		
		Asigurari sociale		
		Transportarea materialelor		
		Colectarea materialelor		
		Cheltuieli directe		
		Cheltuieli de regie		
		Total		
		Beneficiu		
		Total		
		Total Lucrari de constructii		
		2. Lucrari de montare		
5	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	60,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,000
6	RpEF23B	Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel	buc	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,000
7	RpEG17E	Demontarea panourilor	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,680
8	08-03-599-6	Panouri de iluminat, montate in nisa cu buloane pe constructie, masa panoului, kg, pina la 15	buc	1,000

	1	Muncitor	h-om	4,460
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,050
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,250
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,410
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,410
	1019852	Vopsea	kg	0,200
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,040
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,000
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,144
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,023
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,030
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,060
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,030
9	08-03-521-15	-Intreruptor de sarcina, montat pe suport metalic, tripolar, curent 63 A	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	2,810
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,530
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030
	1019852	Vopsea	kg	0,070
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5009619	Ate de cusut	kg	0,005
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,048
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,004
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,060
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,380
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,004
10	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	25,000
	1	Muncitor	h-om	39,000
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,750
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,025
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,225
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	30,500
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,350
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	30,500
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,150
	1019852	Vopsea	kg	0,900
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,025
	5009062	Papuci de cablu	buc	152,500
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	25,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,500
	5009619	Ate de cusut	kg	0,025
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,150
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,050
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,250
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,000
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,050
11	08-01-082-1	-Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,020

	1	Muncitor	h-om	0,940
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,000
	1019852	Vopsea	kg	0,016
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,041
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,004
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002
12	11-03-001-01	-Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	1,040
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,070
13	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,560
	1	Muncitor	h-om	49,280
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,002
	5009113	Prezoane	buc	114,240
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,142
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,568
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,868
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	17,640
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,868
14	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,982
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,041
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,002
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,011
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,256
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,011
15	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	4,640
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,140
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,008
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,760
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,440
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,028
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,028
	1019852	Vopsea	kg	0,094
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,004
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,200
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50"	buc	2,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040
	5009619	Ate de cusut	kg	0,004
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,018
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,072
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,080
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,400
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
16	10-08-003-03	Bloc de alimentare , БАП-12	buc	1,000
	1	Muncitor	h-om	5,000

	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,002
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,300
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,016
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,130
17	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	5,700
	1	Muncitor	h-om	167,580
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	38,988
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	2,280
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	71,250
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	12,312
18	08-02-409-6	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	4,000
	1	Muncitor	h-om	76,400
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	48,800
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	48,800
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,800
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,084
	5009030	Flanse	10 buc	4,000
	5009070	Racordari	10 buc	8,000
	5009090	Profil de montaj	buc	2,000
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,440
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	11,760
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,440
19	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,400
	1	Muncitor	h-om	30,440
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,006
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,001
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,010
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,092
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,904
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,904
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,048
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,856
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,048
20	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020
	1	Muncitor	h-om	0,644
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,000
	5009061	Fisa de izolatie	buc	2,040
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,001
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,001
21	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,240
	1	Muncitor	h-om	7,872
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,001
	5009061	Fisa de izolatie	buc	24,480
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,010
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,010
22	08-03-591-6	Comutator tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,010
	1	Muncitor	h-om	0,389
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,010

	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,001
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,000
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,064
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,000
23	08-02-152-14	Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 2 kg, K108	100 buc	0,100
	1	Muncitor	h-om	1,800
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,158
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,280
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,720
24	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100
	1	Muncitor	h-om	1,670
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,000
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,480
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,480
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	1,020
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	0,050
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,042
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,391
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,391
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,522
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,042
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	4,000
	1	Muncitor	h-om	49,600
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,016
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	2,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	12,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	12,000
26	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg	100 m	5,350
	1	Muncitor	h-om	62,060
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,001
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,004
	5009031	Scoabe	10 buc	9,630
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,111
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,535
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,131
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ИОС30"	kg	1,391
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,123
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	14,712
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	14,712
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,123
27	08-02-147-2	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu,	100 m	0,450

		pina la: 2 kg		
	1	Muncitor	h-om	6,930
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,000
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000
	5009031	Scoabe	10 buc	0,810
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,009
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,045
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,011
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,113
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,189
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,620
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,620
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,189
28	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ²	buc	2,000
	1	Muncitor	h-om	2,300
	1010633	Parafina petroliera solida "ПІ-3"	t	0,000
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,300
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020
29	08-02-158-4	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm ² , cantitate conductori, pina la: 4	buc	68,000
	1	Muncitor	h-om	17,680
	1010633	Parafina petroliera solida "ПІ-3"	t	0,001
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,000
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,680
	5009610	Grasime pentru lipire	kg	1,360
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	3,400
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,680
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,340
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,340
30	10-06-037-08	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200x200, Y995	buc	10,000
	1	Muncitor	h-om	10,900
	030401	Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t)	h-ut	1,600
31	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,100
	1	Muncitor	h-om	6,220
	1011306	Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500	t	0,018
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,420
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,700
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,100
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,510
32	33410197-06	Светильник потолочный с лампами LED 600x600 мощностью 34Вт исп. IP54 ALS.OPL UNILED 3800lm	buc	56,000

		1x34		
	33410197-06	Светильник потолочный с лампами LED 600x600 мощностью 34Вт исп. IP54 ALS.OPL UNILED 3800lm 1x34	buc	56,000
33	3340128-89	Indicator luminos de evacuare cu baterie incorporabila timp 3 ore de functionare, ELES-SP-03-LED	buc	1,000
	3340128- 89	Indicator luminos de evacuare cu baterie incorporabila timp 3 ore de functionare, ELES-SP-03-LED	buc	1,000
34	335000272-02	Cablu BBΓнг-LS 3x1.5mm	m	400,000
	335000272-02	Cablu BBΓнг-LS 3x1.5mm	m	400,000
35	335000272-08	Cablu BBΓнг-LS 4x1.5mm	m	155,000
	335000272-08	Cablu BBΓнг-LS 4x1.5mm	m	155,000
36	335000272-035	Cablu BBΓнг-LS 3x2.5mm	m	380,000
	335000272-035	Cablu BBΓнг-LS 3x2.5mm	m	380,000
37	335000272-071	Cablu BBΓнг-LS 5x25mm (1.16kg/m)	m	45,000
	335000272-071	Cablu BBΓнг-LS 5x25mm	m	45,000
38	335000505	Profil de montare K108 (1.25kg)	buc	10,000
	335000505	Profil de montaj K108	buc	10,000
39	441000-1562	Teava ΠΒΧ d=25mm	m	380,000
	441000-1562	Teava ΠΒΧ d=25mm	m	380,000
40	441000-1559	Teava ΠΒΧ d=16mm	m	20,000
	441000-1559	Teava ΠΒΧ d=16mm	m	20,000
41	33371041-021	Jgheab metalic perforat 50x50x3000mm	m	570,000
	33371041-021	Jgheab metalic perforat 50x50x3000mm	m	570,000
42	3337101-41	Cot orizontal la 90gr. CLP2P-050-50	buc	50,000
	3337101-41	Cot orizontal la 90gr. CLP2P-050-50	buc	50,000
43	337000151	Cutie de ramificatie Y197, D-70mm, H-40mm	buc	67,000
	337000151	Cutie de ramificatie Y197, D-70mm, H-40mm	buc	67,000
44	337003-03	Cutie KOP74 (4-x рож.)	buc	50,000
	337003-03	Cutie KOP74 (4-x рож.)	buc	50,000
45	337003-17	Cutie de ramificatie Y995Y2 150*150 IP54	buc	10,000
	337003-17	Cutie de ramificatie Y995Y2 150*150 IP54	buc	10,000
46	33600039-11	Priza de fisa la instalatie deschisa SCHUCO: Optima-013110 , 250V;16A	buc	7,000
	33600039-11	Priza de fisa la instalatie deschisa SCHUCO: Optima-013110 , 250V;16A	buc	7,000
47	33600039-1	Priza de fisa la instalatie inchisa SCHUCO: Optima-013110 , 250V;16A	buc	33,000
	33600039-1	Priza de fisa la instalatie inchisa SCHUCO: Optima-013110 , 250V;16A	buc	33,000
48	33600073-16	Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 16A, ENV10-021-10	buc	2,000
	33600173-16	Intrerupator cu 1 clapa , 220V, 16A, ENV10-021-10	buc	2,000
49	33600073-17	Intrerupator cu 2 clapе , 220V, 16A, ENV10-023-10	buc	22,000
	33600173-17	Intrerupator cu 2 clapе , 220V, 16A, ENV10-023-10	buc	22,000
50	33600073-067	Intrerupator universal basculant instalatie inchisa cu 2 clapе , ENV10-025-10	buc	2,000
	33600173-067	Intrerupator universal basculant instalatie inchisa cu 2 clapе , ENV10-025-10	buc	2,000
51	33600073-063	Intrerupator universal instalatie deschisa cu o clapa ,cu protectie de stropi 10A, IP54, EVV10-021-10-54	buc	1,000
	33600173-063	Intrerupator universal instalatie deschisa cu o clapa ,cu protectie de stropi 10A, IP54, EVV10-021-10-54	buc	1,000

Total				
Asigurari sociale				
Transportarea materialelor				
Colectarea materialelor				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiu de deviz				
Total				
Total Lucrari de montare				
		3. Utilaj		
52	5550086-186	Dulap de distributie ИЦРН-72з-1 36 У2 IP31 480x565x120	buc	1,000
	5550086-186	Dulap de distributie ИЦРН-72з-1 36 У2 IP31,	set	1,000
53	555-100013-07	Intreruptor de sarcina BH63/3/63, 63A	buc	1,000
	555-100013-07	Intreruptor de sarcina BH63/3/63, 63A	buc	1,000
54	5550297-6	- Intrerupator automat de diferentiere, AD-12M/2/C16/30 , 16A, 30mA	buc	13,000
	5550297-6	Intrerupator automat de diferentiere AD-12M/2/C16/30, 16A, 30mA	buc	13,000
55	5550278-021	-Intrerupator automat 1p, 10A, BA47-63/1/10B	buc	12,000
	5550278-021	Intrerupator automat 1p, 10A, BA47-63/1/10B	buc	12,000
56	555000073-51	-Cleme pe DIN reica-300 Ahdw- 211	buc	2,000
	555000073-51	Cleme pe DIN reica-300 Ahdw- 211	buc	2,000
57	555000073-71	-Bara de nul pe DIN reica 2x11	buc	2,000
	555000073-71	Bloc de nul pe DIN reica 2x11	buc	2,000
58	5550252-9	Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C	buc	1,000
	5550252-9	Intrerupator automat 3p, 80A, BA47-100/3/80C	buc	1,000
59	3340009-0247	Блок аварийного питания для светодиодных ламп 12В на 12Вт БАП-12	buc	1,000
	3340009-0247	Блок аварийного питания для светодиодных ламп 12В на 12Вт БАП-12	buc	1,000
Total				
Colectarea materialelor				
Total				
Total Utilaj				

Deviz-oferta №
Institutie maficala.Sectia B. Incalzire.
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Institutie maficala.Sectia B.		
		1.1. Отопление.		
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Отопительный прибор чугунный с краном для выпуска МС-140)-(1шт)(S=6x0,35x0,85=1,78м2)-(Монтаж)	m2	1,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,72
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,04
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,08
2	Pret de piata	Отопительный прибор чугунный с краном для выпуска МС-140-(6секц.)-(1шт) (СТОИМОСТЬ 1 секции))(Santarm MD)	buc	6,00
	9876543211678 35017	Отопительный прибор чугунный МС 140 с краном для выпуска (стоимость одной секции)	buc	6,00
3	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Отопительный прибор чугунный с краном для выпуска МС-140)-(2шт)(S=7x2X0,35x0,85=4,17м2)-(Монтаж)	m2	4,17
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,10
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,19
4	Pret de piata	Отопительный прибор чугунный с краном для выпуска МС-140-(7секц.)-(2шт) (СТОИМОСТЬ 1 секции)	buc	14,00
	9876543211678 35017	Отопительный прибор чугунный МС 140 с краном для выпуска (стоимость одной секции)	buc	14,00
5	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Отопительный прибор чугунный с краном для выпуска МС-140)-(2шт)(S=8x2X0,35x0,85=4,76м2)-(Монтаж)	m2	4,76
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,90
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,11
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,22
6	Pret de piata	Отопительный прибор чугунный с краном для выпуска МС-140-(8секц.)-(2шт) (СТОИМОСТЬ 1 секции)	buc	16,00
	9876543211678 35017	Отопительный прибор чугунный МС 140 с краном для выпуска (стоимость одной секции)	buc	16,00
7	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Отопительный прибор чугунный с краном для выпуска МС-140)-(2шт)(S=12x1X0,35x0,85=3,57м2)-(Монтаж)	m2	3,57
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,43
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,16
8	Pret de piata	Отопительный прибор чугунный с краном для выпуска МС-140-(12секц.)-(1шт) (СТОИМОСТЬ 1 секции)	buc	12,00
	9876543211678 35017	Отопительный прибор чугунный МС 140 с краном для выпуска (стоимость одной секции)	buc	12,00

		одной секции)		
9	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton (Кронштейны для крепления)	buc	41,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,20
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	41,00
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	82,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	6,15
10	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубы из полипропилена ECOPLASTIK PN20 ф25х4,2мм)("Santarm MD")	m	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	4,20
	2521321671023 0125	Трубы из полипропилена ECOPLASTIK PN20 ф25х4,2мм	m	12,36
11	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.(Трубы из полипропилена ECOPLASTIK PN20 ф25х4,2мм)("Santarm MD")(30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ)	m	3,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,26
	2521321671023 0125	Трубы из полипропилена ECOPLASTIK PN20 ф25х4,2мм	m	3,71
12	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(Трубы из полипропилена ECOPLASTIK PN20 ф32х5,4мм)("Santarm MD")	m	20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,00
	25213216710000 3225	Трубы из полипропилена ECOPLASTIK PN20 ф32х5,4мм	m	20,60
13	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.(Трубы из полипропилена ECOPLASTIK PN20 ф32х5,4мм)("Santarm MD")(30%-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ)	m	6,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,40
	25213216710000 3225	Трубы из полипропилена ECOPLASTIK PN20 ф32х5,4мм	m	6,18
14	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (ф25)	m	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,08
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-util	0,48
15	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (ф32)	m	20,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,20
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,00
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый полнопроходной ф15)	buc	12,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,80
	2875172512512 115	Кран шаровый полнопроходной ф15	buc	12,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,18
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,38
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Спускной	buc	6,00

		кран R248M)		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,90
	2875172512512 100	Спускной кран R248M	buc	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,09
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,19
Total Отопление.				
		1.2. Демонтаж.		
18	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Демонтаж радиаторов)(S=14x5x0,35x0,85=20,83м2)	m2	20,83
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	3,33
19	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" (Демонтаж стальных труб на системе отопления, ф15)	m	5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,50
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,69
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,11
20	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Демонтаж стальных труб на системе отопления ф20м)	m	20,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,60
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,40
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	3,18
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,58
21	RpID22A	Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 3/8"-1/2" (Демонтаж кранов шаровых ф15)	buc	5,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,60
22	TRIIAA06C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка материалов от демонтажа вручную)	t	0,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,39
23	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	0,60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,06
Total Демонтаж.				
Cheltuieli directe				
Asigurare soziale				
Cheltueli de transport				
Colectarea materialelor				
Celtuieli directe				
Cheltuieli regie				
Total				
Benificul de deviz				
Total Institutie maficala.Sectia B.				

Casa scarii

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
		Casa scarii		
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2	30,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500
2	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului (10 mm)	m2	30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	45,900
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,120
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,370
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,585
3	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat , la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52) (k=5 la materiale, k=2 manopera, utilaj)	m2	30,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,600
	2653102100831	Amestec uscat	kg	214,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,240
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,960
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	30,000
	7122050013400	Zidar	h-om	6,000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	33,000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	4,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009
5	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet "SHEETROCK")	m2	30,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,000
	26531021008321	Glet "Satroc"	kg	14,790
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa grund	m2	30,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,900
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,500
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	12,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,800
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	15,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,060

8		Pardoseli		
	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu amorsa betagrund (consum - 0,27 kg/m2)	m2	40,0
	CGOIA	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,0
	CGI 71)	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (gresie striata -12 mm) (coordonat cu beneficiarul)	m2	40,0
	C114A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m2	40,0
Total Casa scarii				