

OFERTĂ

Data depunerii ofertei: "09" august 2020

Către: Primăria Cojușna

SC "Inlimar Prim" SRL declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire;
- b) SC "Inlimar Prim" SRL se angajează să presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, **Lucrări de reparație capitală a străzilor Zinevici și Centinarilor din satul Cojușna, r-ul Strășeni.**
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie **523 380,20 (cinci sute douăzeci și trei mii trei sute optzeci lei 20 bani);**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **628 056,23 (șase sute douăzeci și opt mii cincizeci și șase lei 23 bani);**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, respectiv până la data de **09/09/2020**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei de **10/08/2020**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
- f) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- g) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.


Data 09/08/2020

Cepoi Petru, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SC "Inlimar Prim" SRL.

Ofertant,

SC "Inlimar Prim" SRL

Or. Chișinău, str. Mesager5/4, of. 55


(semnătura autorizată)



Lucrari de reparatie capitala a strazilor Zinevici si Centinarilor din s. Cojusna, r-nul Strasenii

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 628 056,23 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 01-01-2000: | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|---------------|------------|------|-----------------------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,400 | 57,66 | 196,04 |
| 2. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 161,350 | 57,66 | 9 303,44 |
| 3. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 178,799 | 57,66 | 10 309,57 |
| | | | | Total manopera | | 19 809,06 |

Materiale:

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|-----|---------------------------------------|----------|-------------------|
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 296,946 | 1 165,00 | 345 942,09 |
| 2. | 23203226000401 | Bitum | t | 1,298 | 6 800,00 | 8 825,04 |
| 3. | 2640112300739 | Caramizi | buc | 89,760 | 3,60 | 323,14 |
| 4. | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine | buc | 4,080 | 460,00 | 1 876,80 |
| 5. | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,061 | 780,00 | 47,74 |
| 6. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 67,392 | 10,00 | 673,92 |
| | | | | Total materiale de construcții | | 357 688,72 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|------|-------------------------------------|----------|------------------|
| 1. | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 105,300 | 25,00 | 2 632,50 |
| 2. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 38,329 | 769,75 | 29 503,90 |
| 3. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,378 | 588,00 | 222,26 |
| 4. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 16,743 | 444,80 | 7 447,15 |
| 5. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 16,743 | 312,00 | 5 223,72 |
| 6. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 16,743 | 1 075,00 | 17 998,40 |
| 7. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,400 | 250,00 | 100,00 |
| 8. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 38,329 | 252,53 | 9 679,27 |
| 9. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 6,447 | 252,53 | 1 628,06 |
| 10. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 38,329 | 250,00 | 9 582,30 |
| | | | | Total utilaje de construcții | | 84 017,58 |

| | | |
|---------------------|----------|------------|
| Total | lei | 461 515,36 |
| Fondul Social | 22,50 % | 4 457,04 |
| Total | 100,00 + | 465 972,40 |
| Cheltuieli de regie | 8,00 % | 37 277,79 |
| Total | 100,00 + | 503 250,19 |
| Beneficiu de deviz | 4,00 % | 20 130,01 |
| Total | 100,00 + | 523 380,20 |
| TVA | 20,00 % | 104 676,04 |

Total deviz:

628 056,23


Intocmit

P.Cepoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie capitala a strazilor
Zinevici si Centinarilor din s. Cojusna, r-nul
Straseni

Investitor Primaria s. Cojusna

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|---------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | | | 25,49 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 57,66 | 2,01 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 10,00 | 0,32 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 769,75 | 14,01 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 250,00 | 4,55 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 252,53 | 4,60 |
| 2 | Ts151A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 7,75 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 252,53 | 7,75 |
| 3 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | | | 4,13 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 | 57,66 | 2,88 |
| | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 | 25,00 | 1,25 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | | | 7 180,40 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 6 800,00 | 7 004,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 1 - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 588,00 | 176,40 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu (h=6cm) asternere mecanica K=1,5 | m2 | | | 183,15 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 57,66 | 4,32 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 165,00 | 164,26 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 312,00 | 2,48 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 444,80 | 3,54 |
| | 2952240005100 | Repertizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term: 92 cp | h-ut | 0,0053 | 1 075,00 | 8,55 |
| 6 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc | | | 684,94 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,8500 | 57,66 | 49,01 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,8500 | 57,66 | 49,01 |
| | 2640112300739 | Caramizi | buc | 22,0000 | 3,60 | 80,78 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0150 | 780,00 | 11,93 |
| | 2661126420771 | Piesa din beton armat B-250 pentru camine | buc | 1,0000 | 460,00 | 469,20 |
| | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 250,00 | 25,00 |

APROBAT:

Intocmit
P.Cepoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Lucrari de reparatie capitala a strazilor Zinevici si Centinarilor
din s. Cojusna, r-nul Straseni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 628 056,23 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|----------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 2 106,00 | 25,49 | 53 677,37 |
| 2 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 210,00 | 7,75 | 1 628,06 |
| 3 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 2 106,00 | 4,13 | 8 704,10 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,26 | 7 180,40 | 9 047,30 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu (h=6cm) asternere mecanica K=1.5 | m2 | 2 106,00 | 183,15 | 385 718,76 |
| 6 | RpAcF01C | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata | buc | 4,00 | 684,94 | 2 739,76 |
| | | Total | lei | | | 461 515,36 |
| | | Fondul Social | 22,50 % | | | 4 457,04 |
| | | Total | 100,00 + | | | 465 972,40 |
| | | Cheltuieli de regie | 8,00 % | | | 37 277,79 |
| | | Total | 100,00 + | | | 503 250,19 |
| | | Beneficiu de deviz | 4,00 % | | | 20 130,01 |
| | | Total | 100,00 + | | | 523 380,20 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 104 676,04 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 628 056,23 |

Intocmit

P.Cepoi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

