

Termoelectrica SA

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2**Mentenanța sistemului de iluminat al cosului de fum cu efectuarea lucrărilor de escaladare CT Sud**

Valoarea de deviz 53 223,29 Lei

Intocmit în prețuri curente 21.05.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de reparații electrice K=1.25 Работа на высоте (Письмо №1141-61-67 от 10.05.2005 Мин. стр-ва и разв. терит.) Coeficient la manoperei=1,25 Coeficient la utilajului=1,25				
1	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Coeficient la manoperei=0,60	buc	25,0000	54,17	1 354,21
2	RpEK01A	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc	12,0000	79,66	955,91
3	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	30,0000	18,34	550,30
4	RpEQ01A	Revizia cutiilor cu cleme	buc	30,0000	63,73	1 911,83
5	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta	buc	10,0000	54,17	541,68
6	RpEF17B	Montarea lampii halogen 50 W, 220 W - simbol 50701	buc	10,0000	157,26	1 572,60
		<i>Total</i>	Lei			6 886,53
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 632,70
		<i>Transport materiale</i>	5 %			4,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	1,5 %			1,25
		<i>Total cheltuieli directe</i>				8 524,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			5 170,21
		<i>Total</i>				13 694,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			410,85
		Total Capitolul 1. Lucrari de reparatii electrice K=1.25 Работа на высоте (Письмо №1141-61-67 от 10.05.2005 Мин. стр-ва и разв. терит.) Inclusiv salariu				14 105,72 6 802,91
		2. Capitolul 2. Lucrari de alpinism				
7	RpCG31D	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism Coeficient la manoperei=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m	90,0000	154,95	13 945,14
8	RpCG31D	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism Coeficient la manoperei=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m	45,0000	154,95	6 972,57
		<i>Total</i>	Lei			20 917,71
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			4 955,45
		<i>Total cheltuieli directe</i>				25 873,16
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,5 %			3 492,88
		<i>Total</i>				29 366,04
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			880,98
		Total Capitolul 2. Lucrari de alpinism Inclusiv salariu				30 247,02 20 647,71
		Total	Lei			44 352,74
		Total, lei fara TVA				44 352,74
		TVA, 20%	20 %			8 870,55

1	2	3	4	5	6	7
		Total, lei cu TVA				53 223,29
		Total deviz: Inclusiv salariu				53 223,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2**Mentenanța sistemului de iluminat al cosului de fum cu efectuarea lucrărilor de escaladare CT Sud**

Valoarea de deviz 53 223,29 Lei

Intocmit în prețuri curente 21.05.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	15,9375	84,97	1 354,21
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	33,7500	84,97	2 867,74
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	30,3750	84,97	2 580,96
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	243,0000	84,97	20 647,71
		Total manopera				27 450,62

Materialie:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1500	7,50	1,12
2.	2051142950700	Dibluri	buc	10,0000	1,50	15,00
3.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	3,0000	12,50	37,50
4.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	3,0000	2,50	7,50
5.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,0000	0,50	10,00
6.	2874115893301	Bolt metalic	buc	10,0000	0,75	7,50
7.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	10,0000	0,50	5,00
		Total materiale de constructii				83,62

Utilaje de constructii:

1.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	8,1000	25,00	202,50
2.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	2,7000	25,00	67,50
		Total utilaje de constructii				270,00

Total	Lei	44 352,74
Total, lei fara TVA		44 352,74
TVA, 20%	20 %	8 870,55
Total, lei cu TVA		53 223,29

Total deviz:**53 223,29**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de reparatii electrice K=1.25 Работа на высоте (Письмо №1141-61-67 от 10.05.2005 Мин. стр-ва и разв. терит.) Coeficient la manoperei=1,25 Coeficient la utilajului=1,25				
1	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Coeficient la manoperei=0,60	buc			54,17
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	84,97	54,17
2	RpEK01A	Revizia corpurilor de iluminat cu becuri cu vapori de sodiu, mercur	buc			79,66
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,7500	84,97	79,66
3	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc			18,34
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	84,97	18,06
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	2,50	0,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	7,50	0,04
4	RpEQ01A	Revizia cutiilor cu cleme	buc			63,73
	7137010011510	Electromontor	h-om	0,6000	84,97	63,73
5	RpEF24C	Demontarea lampilor monobloc pentru iluminat de siguranta	buc			54,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5100	84,97	54,17
6	RpEF17B	Montarea lampii halogen 50 W, 220 W - simbol 50701	buc			157,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4100	84,97	149,76
	2051142950700	Dibluri	buc	1,0000	1,50	1,50
	2874115893301	Bolt metalic	buc	1,0000	0,75	0,75
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,50	1,00
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,3000	12,50	3,75
		2. Capitolul 2. Lucrari de alpinism				
7	RpCG31D	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism Coeficient la manoperei=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m			154,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9000	84,97	152,95
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0100	25,00	0,50
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidda	h-ut	0,0300	25,00	1,50
8	RpCG31D	Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare pe o baza elastica existenta: cu utilizarea tehnologiei de alpinism Coeficient la manoperei=2,00 Coeficient la utilajului=2,00	m			154,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9000	84,97	152,95

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0100	25,00	0,50
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0300	25,00	1,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.