

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul **„Extinderea serviciilor publice de educație timpurie prin crearea și dotarea unei grupe de creșă în orașul Dondușeni, raionul Dondușeni”**

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria or.Dondușeni, MD 5102, or. Dondușeni, str. Independenței 49**

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințele tehnice, calitative și funcționale pentru executarea lucrărilor de construcție, amenajare și dotare aferente proiectului **„Extinderea serviciilor publice de educație timpurie prin crearea și dotarea unei grupe de creșă în orașul Dondușeni, raionul Dondușeni”**, implementat în cadrul Instituției de Educație Timpurie Grădinița-creșă „Luceafărul” din orașul Dondușeni.

Scopul investiției îl constituie extinderea infrastructurii serviciilor publice de educație timpurie prin amenajarea unei noi grupe de creșă pentru 15 copii cu vârsta antepreșcolară, în condiții moderne, sigure, accesibile și conforme normelor sanitare și educaționale în vigoare.

În cadrul proiectului vor fi executate următoarele lucrări:

- reamenajarea și compartimentarea spațiilor existente;
- lucrări de construcții și finisaje interioare;
- modernizarea instalațiilor electrice;
- modernizarea instalațiilor interioare de alimentare cu apă și canalizare;
- lucrări asupra instalației de încălzire și ventilare;
- amenajarea grupurilor sanitare pentru copii;
- montarea obiectelor sanitare;
- instalarea sistemelor de iluminat interior;
- dotarea grupeii cu mobilier și echipamente specifice;
- amenajarea terenului de joacă exterior;
- montarea echipamentelor de joacă certificate;
- amenajarea căilor de acces și a spațiilor verzi aferente;
- executarea tuturor lucrărilor auxiliare necesare punerii în funcțiune.

Prin realizarea investiției se urmărește:

- creșterea capacității instituției cu o grupă de creșă pentru 15 copii;
- îmbunătățirea accesului egal la servicii de educație timpurie;
- dezvoltarea infrastructurii sociale locale;
- sprijinirea familiilor tinere și facilitarea reintegrării părinților pe piața muncii;
- promovarea incluziunii sociale și a egalității de șanse.

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în baza:

- documentației de proiect;
- listelor de cantități;
- devizelor de cheltuieli;
- legislației Republicii Moldova în domeniul construcțiilor;
- normativelor tehnice și standardelor aplicabile.

Antreprenorul trebuie:

- să fie înregistrat legal în Republica Moldova;
- să dețină toate autorizațiile necesare;
- să dispună de personal calificat și atestat;
- să desemneze un diriginte de șantier atestat;
- să prezinte graficul de execuție;
- să asigure controlul permanent al calității lucrărilor.

Autoritatea contractantă va desemna un responsabil tehnic atestat pentru supravegherea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Toate materialele utilizate trebuie:

- să fie noi;
- să fie însoțite de certificate de conformitate;
- să dețină certificate de origine și calitate;
- să respecte standardele moldovenești și europene aplicabile;
- să fie compatibile între ele.

Se vor utiliza numai materiale destinate instituțiilor de educație.

Materialele toxice, inflamabile sau care prezintă risc pentru sănătatea copiilor sunt interzise.

4. Mostre

nainte de punerea în operă, antreprenorul va prezenta spre aprobare mostre pentru:

- gresie;
- faianță;
- pardoseli PVC;
- vopsele;
- uși;
- tâmplărie;
- mobilier;
- obiecte sanitare;
- corpuri de iluminat;
- echipamente pentru terenul de joacă.

Lucrările vor începe numai după aprobarea acestora.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Antreprenorul răspunde de:

- transportul materialelor;
- depozitarea în condiții corespunzătoare;
- protecția împotriva umezelii;
- protecția împotriva deteriorării;
- paza bunurilor;
- securizarea șantierului.

Pe durata lucrărilor vor fi respectate normele privind securitatea și sănătatea în muncă.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Vor fi efectuate:

- verificări ale instalațiilor electrice;
- probe de presiune la instalațiile sanitare;
- verificarea instalației de încălzire;
- verificarea ventilației;
- probe funcționale ale echipamentelor;
- verificarea sistemelor de iluminat.

La final vor fi predate:

- procese verbale de lucrări ascunse;
- certificate de calitate;
- fișe tehnice;
- instrucțiuni de exploatare;

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul răspunde pentru toate defectele apărute în perioada de garanție.

Perioada minimă de garanție este de **5 ani**, dacă legislația sau documentația contractuală nu prevede o perioadă mai mare.

Defectele vor fi remediate pe cheltuiala antreprenorului în termenul stabilit de autoritatea contractantă.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Trasarea lucrărilor va fi executată conform proiectului.

Vor fi respectate toleranțele prevăzute de normativele tehnice privind:

- cote;
- niveluri;
- verticalitate;
- planeitate;
- aliniamente.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Elementele constructive vor respecta prevederile proiectului privind:

- încărcările permanente;
- încărcările utile;
- acțiunea vântului;
- acțiunea zăpezii;
- seismicitatea zonei;
- rezistența mecanică;
- stabilitatea construcției.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Instalațiile vor asigura:

- temperatură interioară conform normelor sanitare;
- ventilație naturală și mecanică după caz;
- eficiență energetică;
- confort termic pentru copii.

Vor fi respectate toate cerințele privind calitatea aerului interior.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Materialele și instalațiile utilizate trebuie să asigure:

- reducerea zgomotului;
- limitarea vibrațiilor;
- confort acustic pentru activitățile educaționale.

Nivelurile admise vor respecta normele sanitare în vigoare.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Montajul se va executa conform documentației tehnice.

Toate echipamentele vor fi:

- fixate corespunzător;
- protejate anticoroziv;
- ușor accesibile pentru întreținere;
- marcate corespunzător.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Vor fi executate toate lucrările necesare pentru:

- șanțuri;
- străpungeri;
- refacerea finisajelor;
- protecția conductelor;
- mascarea instalațiilor;
- probe tehnologice.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Toate echipamentele și materialele vor proveni de la producători autorizați.

Produsele vor avea:

- certificat CE sau echivalent;
- certificat de conformitate;
- garanție;
- fișe tehnice.

Cantitățile sunt cele prevăzute în listele de cantități și devize.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Antreprenorul va asigura:

- utilaje de construcții;
- scule și dispozitive;
- schele;
- mijloace de transport;
- echipamente de ridicare;
- organizarea de șantier;
- alimentarea cu energie electrică;
- alimentarea cu apă;
- grup sanitar pentru personal;
- iluminat provizoriu;
- containere pentru deșeuri;
- măsuri PSI;
- echipamente individuale de protecție.

16. Definiții

În prezentul caiet de sarcini:

- **Autoritatea contractantă** – Primăria orașului Dondușeni;
- **Antreprenor** – operatorul economic desemnat câștigător;
- **Responsabil tehnic** – specialist atestat conform legislației;
- **Diriginte de șantier** – persoana responsabilă de conducerea execuției lucrărilor;
- **Recepție la terminarea lucrărilor** – procedura prevăzută de legislația în construcții

17. Cerințe privind calculul costului

Oferta financiară va fi întocmită:

- pe baza listelor de cantități;
- conform documentației de deviz;
- utilizând normele de deviz în vigoare în Republica Moldova;
- cu includerea tuturor cheltuielilor directe și indirecte;
- inclusiv transport, organizare de șantier, utilaje, taxe și alte costuri necesare.

Nu se admit costuri suplimentare neprevăzute ulterior atribuirii contractului, cu excepția cazurilor prevăzute de legislația achizițiilor publice.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Operatorul economic va prezenta prin SIA RSAP:

- DUAE completat;
- oferta tehnică;
- oferta financiară;
- devizele de cheltuieli;
- graficul de execuție;
- certificatul privind lipsa datoriilor la buget;
- extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- declarația privind valabilitatea ofertei;
- declarația privind experiența similară;
- lista personalului-cheie;
- lista utilajelor și mecanismelor;
- documentele privind atestarea specialiștilor;
- certificatele de conformitate ale principalelor materiale, la solicitarea autorității contractante.

Documentele care conțin date cu caracter personal vor fi prezentate conform prevederilor legislației în vigoare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La solicitarea autorității contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta:

- actele confirmative privind calificarea;
- contracte similare executate;
- procese-verbale de recepție;
- recomandări de la beneficiari;
- documente privind disponibilitatea utilajelor;
- certificate privind personalul atestat;
- polițe de asigurare, după caz;
- garanțiile solicitate prin documentația de atribuire;
- alte documente necesare verificării conformității ofertei.

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă **Primăria or.Dondușeni**

Data "09 " iulie 2026

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul „*Extinderea serviciilor publice de educație timpurie prin crearea și dotarea unei grupe de creșă în orașul Dondușeni, raionul Dondușeni*”

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria or.Dondușeni, MD 5102, or. Dondușeni, str. Independenței 49**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Incaperile pentru ocupatie si odihna 1.1.1. Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,180		
	7422010060100	Timplari	h-om	1,718		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,718		
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	119,000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,080		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,190		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,280		
3	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	23,230		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,230		
	2320166200729	Parchetin	l	3,030		
	4100126202818	Apa	m3	3,030		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,030		
4	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,500		
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,880		
5	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	20,000		
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,400		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,400		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,016		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,020		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,100		

1	2	3	4	5	6	7
6	RpSC11A	Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,000		
7	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor , de vopsea de var	m2	65,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	14,300		
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	120,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	14,400		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	6,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,200		
9	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,300		
10	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	5,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,750		
11	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	5,000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,530		
Total Demontari						
		1.1.2. Timplaria				
12	CK03A	Usi de interior ED-02 intr-un canat , inclusiv izolatia hidrofula si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pına la 35 m: (0.86x2.05 -2 buc,. 0.95 x 2.05 --1 buc,. .) , cu praguri adecvate si pentru persoane cu handicap, avind un profil adaptor special pentru trecerea persoanelor cu dezabilitati peste zona pragului)	m2	5,350		
	7422010060100	Timplă	h-om	10,578		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,428		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,977		
	1203011293000 0	Usi interioare ED - 02	m2	5,350		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,583		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,407		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,177		

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,158		
13	CK03C	Usi de interior ED-02 , in doua canaturi, , inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m,, (1.25 x 2.05 -- 1buc) , cu praguri adecvate si pentru persoane cu handicap, avind profil adaptor special pentru trecerea persoanelor cu dezabilitati peste zona pragului.	m2	2,560		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,102		
	1203011293000 0	Usi interioare ED - 02	m2	2,560		
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,768		
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,384		
14	1	Bufet -vitrina din lemn 199x83x41 cm	buc	1,000		
	1-1	Bufet- vitrina	buc	1,000		
Total Timplaria						
		1.1.3. Tavan				
15	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane (PGC- ghidro)	m2	101,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	222,392		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	106,580		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	93,283		
	2710703520285	Profil de suport	m	223,311		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	238,537		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	76,890		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	27,508		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,882		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	167,483		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 643,36 6		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,747		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,798		
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	101,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,060		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	30,300		

1	2	3	4	5	6	7
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	101,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	45,450		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,100		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	106,545		
	4100126202818	Apa	m3	0,101		
18	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	69,690		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	40,400		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	6,060		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	50,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,202		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,010		
Total Tavan						
		1.1.4. Pereti				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	185,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,550		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	27,750		
20	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	120,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	205,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	54,500		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 260,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	15,280		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,960		
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25	m	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om.	8,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	4,400		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	19,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,124		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,030		
	1345	Cornieri din aluminiu 25 mmx 25mm	m	20,000		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h/ut	0,020		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,020		
22	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	185,000		
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	203,500		
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	27,750		
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	185,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	225,700		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 320,900		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,740		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,960		
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	185,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,550		
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	185,000		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	83,250		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	195,156		
	4100126202818	Apa	m3	0,185		
26	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	185,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	127,650		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	74,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	11,100		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	92,500		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,250		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,370		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,850		
Total Pereti						
		1.1.5. Pardoseli				
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	60,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 313,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,242		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,010		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,060		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,212		
28	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC , in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp , CL32, grosimia de 8mm	m2	101,000		
	7132040012700	Parchetar	h-om	139,380		
	2670112204051	Placi din laminat	m2	107,111		
	1111000100048	Strat sintetic	m2	107,111		
	2030122946766	Plinte din PVC	m	102,010		
Total Pardoseli						
		1.1.6. Sistema de apa si canalizatie				
29	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat in blat pe dulap	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,950		
	2875114200300	Spalator cu picurator (cu un compartiment)	buc	1,030		
	2875114203130	Sifon pt. spalator, dn=1 1/2"	buc	2,060		
	2521216717051	Teava din material plastic dn =32 mm	m	1,133		

1	2	3	4	5	6	7
30	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,640		
	2521216717050	Teava din material plastic	m	8,160		
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,640		
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	5,680		
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,560		
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,880		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,160		
	3220137315778	Decapant	kg	0,048		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,175		
31	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,050		
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,005		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,005		
32	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,060		
Total Sistema de apa si canalizatie						
		1.1.7. Sistema de incalzire				
33	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiatoarele care au fost demontate)	buc	6,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	4,800		
	2822115700000	Radiator	buc	6,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,030		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,060		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,300		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	36,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,800		
34	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,	m	92,000		

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	36,800		
	2521211671000 0	Teava din polietilena sau polipropilena	m	94,760		
35	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	8,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,840		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	8,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,160		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,320		
Total Sistema de incalzire						
		1.1.8. Electricitatea				
36	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	130,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	39,000		
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	133,900		
	2051142950700	Dibluri	buc	138,000		
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	133,900		
37	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	130,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,200		
	3130134817404	Cablu de energie VVG 3x2.5	m	132,600		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3,000		
38	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,080		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,040		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,020		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,200		

1	2	3	4	5	6	7
39	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,240		
	2746167335100	Priza	buc	4,080		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	4,000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	8,000		
40	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,170		
	1	Muncitor	h-om	19,720		
	5009113	Prezoane	buc	34,680		
	01234	Corp de eluminat	buc	17,170		
Total Electricitatea						
Total Incaperile pentru ocupatie si odihna						
		1.2. Veceu, dus, lavoar				
		1.2.1. Desfaceri				
41	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	25,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,500		
42	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	11,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650		
43	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,850		
44	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,200		
45	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,200		
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,148		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,228		
	4100126202818	Apa	m3	0,660		

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,660		
46	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2	20,100		
	7132010010900	Faianțar	h-om	16,080		
	4100126202818	Apa	m3	0,060		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,301		
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	20,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,400		
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	1,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,200		
48	RpCR41A	Curățarea manuală a suprafețelor, de vopsea de var	m2	13,200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,904		
49	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directă, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanță de 90 m	t	1,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,790		
50	TRI1AA04C3	Încărcarea materialelor din grupă A - ușoare și marunte prin aruncare - de pe rampă sau teren, în auto categoria 3	t	1,500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,825		
51	TsI50A5	Transportarea deșeurilor de construcție cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t	1,500		
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,159		
Total Desfaceri						
		1.2.2. Timplărie				
52	CK27B	Pereți despărțitori sanitari alt 118 montate la nivelul pardoselii (cabina pentru viceu)	m2	5,000		
	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,200		
	12030112951150	Perete despărțitor sanitar alt 118	m2	5,000		
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat crestat 6 x 30 mm	buc	20,000		
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,280		
	2681126001472	Hirtie slefuită uscată 23x30 gr 6	buc	2,000		
	4011106202741	Energie electrică	kw	3,000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,100		
Total Timplărie						

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. Tavanul				
53	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane (PGC ghidro)	m2	13,200		
	9310060019930	Muncitor	h-om	29,065		
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	13,929		
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	12,191		
	2710703520285	Profil de suport	m	29,185		
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	13,664		
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	31,175		
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	10,049		
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	3,595		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	1,161		
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	21,889		
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	214,777		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,097		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,627		
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	13,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,792		
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,960		
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	13,200		
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,940		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	13,925		
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,200		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	7,260		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	5,280		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,792		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	6,600		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,660		
Total Tavanul						
		1.2.4. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,600		

1	2	3	4	5	6	7
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	3,000		
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	20,000		
	7122050013400	Zidar	h-om	28,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,040		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	210,000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,600		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,140		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,480		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,084		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,160		
59	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,000		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,400		
	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,800		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,080		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,320		
60	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	20,200		
	7132010010900	Faiantar	h-om	45,450		
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	21,210		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8,080		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	404,000		
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,666		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,162		
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	80,800		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,242		
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	20,000		

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,000		
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	21,098		
	4100126202818	Apa	m3	0,020		
62	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,000		
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,200		
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,040		
Total Pereti						
		1.2.5. Pardoseli				
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	7,920		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,148		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	171,600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,554		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,132		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,990		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,158		
64	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	13,200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	34,452		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	13,596		
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	53,460		
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,960		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	264,000		
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	11,880		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,158		

1	2	3	4	5	6	7
Total Pardoseli						
		1.2.6. Reparatii la sistema de apa, canalizare si obiecte sanitare				
65	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,140		
	25211216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d 110	m	3,090		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,045		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,045		
66	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,200		
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,081		
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,060		
67	RpSB16C	Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,220		
	65656565	cot	buc	4,000		
	6559898985	Teu 110*110*50	buc	3,000		
68	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om.	6,150		
	262210243800q	Lavoar	buc	3,075		
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,075		
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	6,150		
69	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,150		

1	2	3	4	5	6	7
	6565656	Robinet pentru spalator	buc	1,000		
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,000		
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	3,000		
70	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200		
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d= 50mm	m	4,120		
71	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,200		
	2523156721015	Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50mm	buc	4,000		
72	RpSA17A	Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm	m	12,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,240		
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	12,791		
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	12,000		
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	5,000		
	2523156713500	Mufa din PVC rigid, tip G,	buc	6,000		
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,627		
73	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	24,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,720		
	287527420kj	Bratara fixare, clema d32 ppr	buc	30,000		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	1,200		
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	24,000		
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	24,000		
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	24,000		
74	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii	buc	6,000		

1	2	3	4	5	6	7
		de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,800		
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	6,090		
75	RpSC18A 1	Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta.Pentru cada de baie avind scurgerea din teava de plumb	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,500		
	2875114200790	Cada de baie	buc	1,010		
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,010		
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	m	1,414		
76	RpSC34A	Montarea unui dus	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,430		
	2875274201078	Dus	buc	1,020		
77	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,350		
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,020		
	2051142950700	Dibluri	buc	2,040		
Total Reparatii la sistema de apa, canalizare si obiecte sanitare						
		1.2.7. Sistema de incalzire				
78	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (radiatoarele care au fost demontate)	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,600		
	2822115700000	Radiator	buc	2,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,010		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,020		
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,100		
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	12,000		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,600		
79	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala,	m	12,000		

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul exterior de 25,0 mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	4,800		
	2521211671000 0	Teava din polietilena sau polipropilena	m	12,360		
80	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	2,000		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,460		
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,040		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,080		
Total Sistema de incalzire						
		1.2.8. Electricitatea				
81	RpEA09A	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm	m	30,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,000		
	2523156720028	Element de protectie (canal plinta PVC)	m	30,900		
	2051142950700	Dibluri	buc	34,000		
	2874115836660	Surub cap crestet L 3 x 25 mm	buc	30,900		
82	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	30,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,200		
	3130134817404	Cablu de energie VVG 3x2.5	m	20,000		
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3,000		
83	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270		
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,010		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050		

1	2	3	4	5	6	7
84	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620		
	2746167335100	Priza	buc	2,040		
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000		
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000		
85	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020		
	1	Muncitor	h-om	2,320		
	5009113	Prezoane	buc	4,080		
	01234	Corp de eluminat	buc	2,020		
Total Electricitatea						
Total Veceu, dus, lavoar						
		1.3. Sistema de incalzire la pardosiala in grupa cresa				
Total Sistema de incalzire la pardosiala in grupa cresa						
		1.4. Demolari				
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	60,200		
	7132040012700	Parchetar	h-om	9,030		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,030		
	4100126202818	Apa	m3	3,010		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,408		
87	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	9,700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,842		
88	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	9,700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,335		
89	TsI50A5	Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	9,700		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,028		

1	2	3	4	5	6	7
Total Demolari						
		1.5. Sistem de incalzire prin pardosiala				
90	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	60,200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	28,174		
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	1 853,173		
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	5,451		
	4100126202818	Apa	m3	0,424		
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,057		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,204		
91	IB15A	Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv	m2	60,200		
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	246,820		
	2521302602000	Placa polisteren ex-trudat de 20 mm grosime	buc	75,250		
	2873132001981	Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm	m2	66,220		
	2523156716783	Folie din material plastic 1,00 mm gr.20.8	m2	72,240		
	3162165219527	Cleme de prindere din sirma Zn	kg	1,204		
	2521216701001	Teava din polietilena	m	325,080		
	29131124124000	Pompa 1750	buc	6,020		
	12913124124400	Colector cu 4 esiri	buc	1,505		
	2913137343000	Robinet trecere	buc	2,000		
	2523156719900	Racord cu manson alunecator din material plastic	buc	2,000		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,709		
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,418		
	2524217304530	Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime	m	120,400		
Total Sistem de incalzire prin pardosiala						
		1.6. Lucrari exterioare				
		1.6.1. Reparatia pavilionului				
92	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,500		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T	m3	0,825		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	325,000		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,050		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,250		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,750		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,300		
93	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. Dale de cauciuc. Dimensiuni 100 x 100 x 20 mm	m2	25,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,500		
	7129200011200	Finisor MP	h-om.	25,000		
	2523116716345	Dale de cauciuc de. Dimensiuni 100 x 100 x 20 mm	m2	26,644		
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,761		
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	15,225		
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,030		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12,687		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,038		
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	5,075		
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,609		
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,015		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,750		
94	RpCO46A	Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, (captusirea peretilor cu cherestea de rasinoase)	m2	64,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	229,760		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	19,200		
	2010102904353	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942	m3	2,560		
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 60 mm	buc	256,000		
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	5,120		
	2430217330973	Oclu galben special NI83-67	kg	6,400		
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	64,000		
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	25,600		
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	224,000		
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	25,600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,920		

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,600		
95	CO13A	Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase (Gratar la goluri in peretii din piatra)	m2	22,400		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,120		
	7124010010700	Dulgher	h-om	10,528		
	2010102906950	Rigle de foioase	m3	0,269		
	2010102905951	Sipci de foioase	m3	0,269		
	2874115836753	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 3 x 30 mm	buc	1 120,000		
96	CO04B1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	4,000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,400		
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,200		
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,080		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,040		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,120		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,460		
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,740		
97	RpCO33A	Montarea usilor obisnuite din lemn la garaje, ateliere etc	m2	2,000		
	7422010060100	Timplar	h-om	3,540		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,500		
	2030112930611	Usi ext.pt.garaj stejar	m2	2,000		
	2030122948050	Ghermele carbonilizate	buc	2,000		
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,050		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,100		
98	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	2,500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	15,650		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	30,000		
	1212121212121	apa	m3	28,500		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,075		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,175		
99	calcul	Masa, montate pe suport din lemn sau metal, late de 0.8 m,	m2	3,200		

1	2	3	4	5	6	7
		executate din lemn pe suport din dulapi de rasinoase				
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,544		
	7422010060100	Timplar	h-om	4,704		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,192		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,640		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,057		
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,067		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,032		
100	CK31C	Scaune, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase	m2	8,000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	2,640		
	7422010060100	Timplar	h-om	19,320		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,720		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,360		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,420		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,143		
	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,017		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,080		
101	RpCR12B	Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei	m2	125,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	107,500		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	18,750		
	2430126105072	Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706	kg	8,750		
	2320121620053 5	Diluant	l	3,750		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	31,250		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,500		
Total Reparatia pavilionului						
		1.6.2. Terenul de joaca pentru copii				
102	TsA01B3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	23,530		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	45,413		
103	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	23,530		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,494		
104	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20)	m	45,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,400		
	7129020012800	Pavator	h-om	8,100		
	2663102100001	Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021	m3	2,160		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010	m	45,225		
105	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (inclusiv sub bordura)	m3	15,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,850		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	17,250		
	4100126202818	Apa	m3	1,500		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,150		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,300		
106	IzF04J2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite	m2	100,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,000		
	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	108,000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,050		
107	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,000		
	4100126202818	Apa	m3	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,100		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,200		
108	TsH42C	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip	m2	100,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,000		
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	103,000		
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	28,000		
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	9,110		
	1421102200801	Nisip cuartos 7M, fractie 0,63-0,315 mm	kg	2 400,000		
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,400		
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,400		
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	2,500		
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,300		
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,100		
109	CO04B1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m	m	45,000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,500		
	7124010010700	Dulgher	h-om	63,000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,500		
	2010102900905	Lemn rotund de foioase	m3	0,900		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,450		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,350		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,175		
	2414147327483	Lignolineum	kg	8,325		

1	2	3	4	5	6	7
110	CN51I	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti.	100m2	1,500		
	9310060019930	Muncitor	h-om	9,390		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	18,000		
	1212121212121	apa	m3	17,100		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,045		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,105		
111	RpCR12B	Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei	m2	102,000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87,720		
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	15,300		
	2430126105072	Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706	kg	7,140		
	2320121620053 5	Diluant	l	3,060		
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	25,500		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,224		
Total Terenul de joaca pentru copii						
Total Lucrari exterioare						
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarar sociale si medicale			24,00 %			
Total			100,00 +			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Cheltueli de depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltueli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu			6,00 %			
Total			100,00 +			
Total Lucrari de constructie						
		2. Lucrari de montare 2.1. Incaperile pentru ocupatie si odihna				
112	RpSC04A	Demontarea unui boiler cu recuperare, inclusiv accesoriile	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950		
113	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,220		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900		

1	2	3	4	5	6	7
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,050		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,090		
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,000		
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,105		
Total Incaperile pentru ocupatie si odihna						
		2.2. Viceu, dus, lavuar				
114	RpSC04A	Demontarea unui boiler cu recuperare, inclusiv accesoriile	buc	1,000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,950		
115	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg., montata pe console fixate in perete	buc	1,000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,220		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,900		
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	1,050		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,090		
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	2,000		
	4011106202741	Energie electrica	kw	6,000		
	2875274117899	Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn	buc	2,000		
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,002		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,008		
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,010		
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,105		
Total Viceu, dus, lavuar						
Cheltuieli directe			lei			
Asigurari sociale si medicale			76,00 %			
Total			100,00 +			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Total			100,00 +			

1	2	3	4	5	6	7
		Achizitionare-depozitare	2,00 %			
		Total	100,00 +			
		Cheltueli de regie	14,50 %			
		Total	100,00 +			
		Beneficiu	6,00 %			
Total Lucrari de montare						
		3. Utilaj				
116	pret ofertant	E1. Nisipiera cu capac . Dimensiuni: 2270 x 1340 x 290 mm. Structura principala ester ealizata din lemn de esenta superioara tratat pentru utilizare on exterior; Panourile colorate sunt fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE) la grafiti si fara necesitatea intretinerii; Toaate imbinarile sunt protejate cu capase di polietilena durabila, inclusiv incarcarea cu nisip, inclusiv lucrarile de instalare	buc	1,000		
	¹	Nisipiera cu capac . Dimensiuni 2270 x 1340 x 290 mm, inclusiv nisipul	buc	1,000		
117	pret ofertant	E2. Elemente interactive tip busy board de tip Cabin Game A. Dimensiuni : 1000 x 1500 x 2000 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere. Panourile sunt fabricate din polietilena de inalta densitate(HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare, capace de siguranta , dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu suruburi, inclusiv lucrarile de instalare	buc	1,000		
	²²	Elemente interactive tip busy board de tip Cabin Game A. Dimensiuni : 1000 x 1500 x 2000 mm	buc	1,000		
118		E3. Tobogan de tip Girafe Mini Slide. Dimensiuni : 1900 x 470 x 1530. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.				
	33	Balasoar cu doua arcuri Animal Seesaw A: Dimensiuni 280 x 600 x 1000 mm	buc	1,000		
119	pret ofertant	E4. Balasoar pe arc elicoidal Car Shape Spring Rocker B. Dimensiuni: 710 x 350 x 650 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperit cu vopsea pulbere. Panourile colorate sint executate di polietilena densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elementele de fixare, capece, dopuri din plastic speciale antivandal, pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.	buc	1,000		
	44	Balansor pe arc elicoidal Car Shape Spring Rocker A. dimensiuni 710 x 350 x 650 mm	buc	1,000		
120		E5. Balansor cu doua arcuri elicoidale Animal Seesaw A. Dimensiuni: 280 x 600 x 1000 mm. structura este realizata din tevi galvanizate acoperit cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.	buc	1,000		
	55	Balasoar cu doua arcuri Animal Seesaw A: Dimensiuni 280 x 600 x 1000 mm	buc	1,000		
121		E6 Instrument muzical pentru exterior de tip Harpa. Dimensiuni 1870 x 150 x 1470 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.				
	66	Instrument muzical de exterior de tip Harpa . Dimensiunile: 1870 x 150 x 1470 mm.	buc	1,000		
122		E7. Instrument muzical pentru exterior de tip Marimba. Dimensiuni 1150 x 600 x 960 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.	buc	1,000		
	77	Instrument muzical de exterior de tip Marimba. Dimensiunile: 1150 x 600 x 960 mm.	buc	1,000		
123		E8Complex de joaca pentru exterior de tip PE Board Train Game. Dimensiuni : 8170 x 1000 x 1580 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.	buc	1,000		
	88	Complex de joaca pentru exterior de tip PE Board Train Game. dimensiuni 8170 x 1000 x 1580 mm.	buc	1,000		
124		E9. Caruseli cu 8 locuri pentru exterior de tip Swivel Chair A .	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Dimensiuni : D = 1500 x 1000 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare.				
	99	Caruseli cu 8 locuri pentru exterior de tip Swivel Chair A. Dimensiuni : D = 1500 x 1000 mm	buc	1,000		

Data „09 " iulie 2026

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)