

CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ
nr. 25-01/24

mun. Chişinău

25 ianuarie 2024

„DAVID'S CAPITAL” S.R.L., IDNO 1009600044826, adresa juridică mun. Chişinău, str. Matei Basarab, nr. 2/1, of. 2, reprezentată de administratorul **Bacal Iuri**, care acţionează în baza statutului, denumită în continuare **BENEFICIAR**, pe de o parte, şi

„NAIMAN-COM” S.R.L., IDNO 1002600049545, adresa juridică mun. Chişinău, str. Şoseaua Hînceşti nr. 167, reprezentată de administratorul **Moisei Mihail**, care acţionează în baza statutului, denumită în continuare **ANTREPRENOR**, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul prezentului contract constituie **executarea de către ANTREPRENOR a lucrărilor de construcţie-montaj a reţelelor exterioare de apeduct m/f la obiectivul Beneficiarului, amplasat pe adresa bd. Mircea cel Bătrân, mun. Chişinău, conform proiectul nr. S-05-2022 - POS.AE., „Strămutarea reţelei de apă Ø1200 de pe lotul cu nr. cad. 0100313.1168, situat pe bd. Mircea cel Bătrân, mun. Chişinău”, în conformitate cu prevederile proiectului de execuţie, normativele şi standardele tehnice în vigoare cu obţinerea permisului de branşare /racordare la reţeaua de apă şi de canalizare (forma F5), racordarea la apeductul existent, darea în exploatare, de sine stătător şi pe cont propriu, către instituţiile relevante (primărie /consiliu municipal /„Apa Canal” S.A. după caz).**

1.2. ANTREPRENORUL se obligă, pe riscul, cu materialul, instrumentele şi mecanismele sale, să execute şi să predea lucrările care constituie obiectul prezentului contract, iar BENEFICIARUL se obligă să recepţioneze şi să achite lucrările efectuate în conformitate cu prevederile prezentului contract şi Devizului anexat.

2. PREȚUL CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

2.1. Prețul contractului este stabilit conform Devizului anexat și constituie **5.380.000,00 (cinci milioane trei sute optzeci mii) lei 00 bani**. Prețul lucrărilor include TVA. Prețul stabilit este prevăzut la cota maximă, ANTREPRENORUL asumând-și toate cheltuielile în vederea executării obligațiilor asumate.

2.2. Achitarea prețului va fi efectuată în modul următor:

- 3.120.000,00 lei constituie avansul, care se va achita în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din ziua încheierii contractului;
- 1.040.000,00 lei se vor achita în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din ziua finalizării lucrărilor asumate în baza pct.1.1.;
- 1.220.000,00 lei se vor achita în termen de 3 (trei) zile lucrătoare din ziua racordării la apeductul existent, darea în exploatare, de sine stătător și pe cont propriu, către instituțiile relevante (primărie /consiliu municipal /„Apa Canal” S.A. după caz) și extragerea tronsonului de apeduct care devine nefuncțional.

2.3. Achitările conform contractului se vor efectua de BENEFICIAR prin transfer bancar, la contul de decontare al ANTREPRENORULUI indicat în contract.

3. GRAFICUL LUCRĂRILOR

3.1. Termenul stabilit pentru executarea obligațiilor contractuale asumate de ANTREPRENOR în baza

pct.1.1., începe să curgă din data achitării avansului și constituie:

- 10 zile lucrătoare pentru livrarea de către ANTREPRENOR a materialelor necesare la șantierul BENEFICIARULUI;
- 15 zile lucrătoare din momentul finalizării primului alineat – pentru executarea lucrărilor de construcție (săpături, montaj, sudură, totalitatea lucrărilor de terasament);
- 20 zile lucrătoare din momentul finalizării alineatului 2 – obținerea permisului de branșare /racordare la rețeaua de apă și de canalizare (forma F5), racordarea la apeductul existent, darea în exploatare, de sine stătător și pe cont propriu, către instituțiile relevante (primărie /consiliu municipal /„Apa Canal” S.A. după caz).

4. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR

4.1. Obligațiile BENEFICIARULUI:

- 4.1.1. În termen de 3 zile lucrătoare din momentul semnării prezentului contract, să prezinte ANTREPRENORULUI sub semnătură documentele-proiect necesare: desene tehnice, modele, precum și alte documente necesare îndeplinirii lucrărilor.
- 4.1.2. Să achite în termen plata pentru lucrările efectiv executate.
- 4.1.3. Să asigure ANTREPRENORUL cu energie electrică, apă și canalizare pentru efectuarea lucrărilor.
- 4.1.4. La necesitate să asigure ANTREPRENORULUI acces la obiectul său în vederea descărcării materialelor folosite de acesta pentru executarea lucrărilor care constituie obiectul prezentului contract.
- 4.1.5. Să plătească ANTREPRENORULUI o penalitate în mărime de 0,1% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere. Suma penalității nu poate depăși 20% din suma totală a datoriei.
- 4.1.6. Să nu cedeze drepturile și obligațiile ce reies din prezentul contract către terțe persoane.
- 4.1.7. Să achite costurile /taxele necesare pentru oprirea, evacuarea apei pentru racordarea la apeductul existent conform solicitării Apă-Canal Chișinău.

4.2. Drepturile BENEFICIARULUI:

- 4.2.1. Să verifice mersul și calitatea lucrărilor îndeplinite.
- 4.2.2. Să formuleze obiecții privind calitatea lucrărilor executate și să solicite înlăturarea defectelor vizibile până la semnarea procesului verbal.
- 4.2.3. Pe parcursul efectuării lucrărilor contractate și a termenului de garanție, să solicite ANTREPRENORULUI, înlocuirea materialelor calitativ necorespunzătoare cu altele, remedierea defectelor sau imperfecțiunilor apărute, înlăturarea de pe șantier a materialelor calitativ necorespunzătoare;
- 4.2.4. Pe întreaga perioadă de efectuare a lucrărilor, să solicite ANTREPRENORULUI menținerea ordinii pe șantier în limita zonei de activitate a ANTREPRENORULUI, evacuarea sistematică a deșeurilor și surplusurilor de materiale neutilizate;
- 4.2.5. Să verifice certificatele de conformitate a materialelor și produselor utilizate la efectuarea lucrărilor contractate.
- 4.2.6. Să rețină 0,2% din suma totală indicată în procesul verbal al lucrărilor efectuate, prezentată de ANTREPRENOR, pentru serviciile acordate (energie electrică, apă și canalizare, etc.).

4.3. Obligațiile ANTREPRENORULUI:

- 4.3.1. Să execute lucrările contractate, în termenele și modul stabilit în contract, pe propria răspundere, să respecte proiectul de execuție, documentația de proiect, actele legislative și normativele în construcție, solicitările BENEFICIARULUI, devizele aprobate de părți.
- 4.3.2. Să livreze și să folosească materiale, utilaje, tehnică și ustensile de calitate superioară care

vor corespunde standardelor naționale și internaționale.

4.3.3. Să asigure îndeplinirea calitativă a lucrărilor conform normelor și standardelor în vigoare, sub aspectul manoperei, a materialelor și tehnicilor utilizate, confirmând calitatea prin prezentarea certificatelor de conformitate.

4.3.4. Să angajeze și contracteze persoane competente, profesioniști în domeniu și cu calificarea necesară, să instruiască persoanele antrenate în executarea lucrărilor în ceea ce ține de proiectul lucrărilor, tehnica securității, normele sanitare și antiincendiare, de protecție a mediului.

4.3.5. Să poarte răspundere pentru muncitorii săi și persoanele contractate, inclusiv sub aspectul respectării tehnicii securității și protecției muncii. BENEFICIARUL nu poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat, în legătură sau ca urmare a accidentelor de muncă cu implicarea muncitorilor sau altor persoane contractate de către ANTREPRENOR.

4.3.6. Să asigure, din cont propriu, aducerea tuturor utilajelor și mecanismelor necesare pentru îndeplinirea lucrărilor, edificarea construcțiilor provizorii, executarea lucrărilor, și a forței de muncă, în mod autonom, fără implicarea BENEFICIARULUI, inclusiv a macaralei. ANTREPRENORUL își asumă responsabilitatea pentru toate operațiunile executate pe șantier și procedeele de execuție utilizate.

4.3.7. Să asigure, din cont și pe răspundere proprie, menținerea ordinii pe șantier și zona adiacentă, precum și accesul liber la căile de acces, să retragă materialele și utilajele neutilizate, surplusurile de materiale, deșeurile, iar la finisarea lucrărilor, să elibereze șantierul, într-o perioadă de 5 (cinci) zile, de utilaje, echipamente, scule, aparate și materiale de construcții care le aparțin precum și să efectueze evacuarea întregului gunoi care a apărut în urma lucrărilor efectuate.

4.3.8. Să extragă, din cont și pe răspundere proprie, tronsonul de apeduct care devine nefuncțional și să-l depoziteze în locul convenit în prealabil cu BENEFICIARUL.

4.3.9. Să repare prejudiciul cauzat bunurilor BENEFICIARULUI ca urmare a deteriorării sau distrugerii din cauza comportamentului, acțiunilor ANTREPRENORULUI, a angajaților săi sau a terților cărora acesta le-a permis accesul, precum și ca urmare a distrugerii sau deteriorării bunurilor și încăperilor BENEFICIARULUI.

4.3.10. Să organizeze modul de efectuarea a lucrărilor la obiectul contractat astfel încât să nu deranjeze activitatea altor ANTREPRENORI, să nu lichideze sau deterioreze lucrarea executată de alți ANTREPRENORI, fără acordul prealabil al BENEFICIARULUI.

4.3.11. Să respecte cultura de producere, depozitarea corectă a materialelor, tehnica securității, salubritatea industrială, măsurile antiincendiare, condițiile sanitare pe șantier, normele tehnice în construcții.

4.3.12. Să înlăture în termen de 3 zile lucrătoare defectele depistate la recepția lucrărilor, precum și cele depistate în cadrul termenului de garanție, din cont propriu.

4.3.13. Să transmită de sine stătător și pe cont propriu sistemul de apeduct către instituțiile relevante, inclusiv toate certificatele necesare solicitate de instituția la a cărei balanță se va transmite sistemul.

4.3.14. Să achite BENEFICIARULUI o penalitate în mărime de 0,1% din prețul total al contractului indicat la pct. 2.1. pentru fiecare zi de întârziere de executarea obligațiilor contractuale asumate de ANTREPRENOR în baza pct.1.1. Suma penalității nu poate depăși 20% din prețul total al contractului indicat la pct. 2.1.

4.3.15. Să transmită BENEFICIARULUI copia documentației tehnice și a actelor de garanție necesare pentru echipamentele instalate și activitatea desfășurată.

4.4. Drepturile ANTREPRENORULUI:

4.4.1. Să întrerupă executarea lucrărilor în cazul neachitării plății pentru lucrările executate și primite de către BENEFICIAR precum și în cazul în care buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și trăinicia acestora este afectată de condițiile climatice severe (ploi abundente și continue, vânt puternic), cu notificarea BENEFICIARULUI despre acest fapt. În cazurile menționate termenul



S.R.L.

MAN

100360
174 CU RASP

finalizării lucrărilor, indicat în pct. 3.1. se va prelungi corespunzător perioadei în care lucrările au fost întrerupte.

4.4.2. Să finalizeze lucrările asumate înainte de termenul convenit.

5. TERMENUL DE GARANȚIE

5.1. Termenul de garanție pentru materialele și lucrările executate este de 5 (cinci) ani din data predării lucrării în baza Formei 5, conform prevederilor articolului 24 din Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții.

5.2. ANTREPRENORUL garantează calitatea materialelor, utilajelor și sistemelor folosite la efectuarea lucrărilor contractate, în conformitate cu specificațiile de proiectare, standardele naționale și specificațiile tehnice, confirmate prin certificatele relevante avizate de instituțiile relevante.

5.3. ANTREPRENORUL garantează calitatea tuturor lucrărilor, în conformitate cu documentația de proiect, precum și standardele actuale de construcție.

6. RECEPȚIA LUCRĂRILOR

6.1 Recepția lucrărilor se efectuează prin semnarea de către părți a proceselor verbale de executarea lucrărilor. ANTREPRENORUL va obține permisul de branșare /racordare la rețeaua de apă și de canalizare (forma F5), racordarea la apeductul existent, darea în exploatare, de sine stătător și pe cont propriu, către instituțiile relevante (primărie /consiliu municipal /„Apa Canal” S.A. după caz) care va anexa toate certificatele de calitate a utilajelor și a materialelor utilizate pentru a îndeplini lucrările ce formează obiectul contractului dat.

7. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

7.1. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale părțile poartă răspundere conform legislației civile în vigoare.

7.2. În cazul neexecutării în termen a obligațiilor de către ANTREPRENOR, aceasta se obligă să achite BENEFICIARULUI pentru fiecare zi de întârziere penalități în mărime de 0,1% din prețul total al contractului indicat la pct. 2.1. Suma penalității nu poate depăși 20% din prețul total al contractului indicat la pct. 2.1.

7.3. În cazul încălcării termenilor de plată, BENEFICIARUL este obligat să achite ANTREPRENORULUI penalități în mărime de din 0,1% din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere. Suma penalității nu poate depăși 20% din suma totală a datoriei

7.4. Riscul pieirii sau deteriorării obiectului contractului până la recepționarea lui îl suportă ANTREPRENORUL.

7.5. BENEFICIARUL nu va fi responsabil pentru daune, compensații plătibile în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de ANTREPRENOR, precum și pentru deteriorarea sau sustragerea utilajelor, mecanismelor sau materialelor ANTREPRENORULUI, cu excepția unui accident, prejudiciu, deteriorare sau sustragere rezultat din acțiunile BENEFICIARULUI sau din vina acestuia.

8. IMPEDIMENTUL JUSTIFICATOR (FORȚA MAJORĂ)

8.1. Părțile se eliberează de răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor contractuale, în cazul în care această neexecutare a avut loc ca urmare a unui impediment justificator (eveniment de forță majoră).

8.2. Impedimentul justificator (evenimentul de forță majoră) reprezintă un eveniment, o împrejurare cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, nu se datorează greșelii sau vinei acestora și nu putea fi prevăzută la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract.

8.3. Sunt considerate impedimente justificatoare (evenimente de forță majoră), evenimente, circumstanțe neprevăzute cauzate de astfel de fenomene cum ar fi: calamități naturale, pandemii sau circumstanțe sociale cu mar fi revoluție, stare de război, blocaje, acte de terorism, proteste, interdicții de import etc. și alte fenomene excepționale, care au dus la imposibilitatea de îndeplinire a obligațiilor.

8.4. În cazul survenirii impedimentului justificator (evenimentul de forță majoră), partea ce invocă impedimentul justificator este obligată, în decurs de până la 3 zile calendaristice de la apariția evenimentului invocat, să notifice în scris cealaltă parte despre apariția impedimentului și efectele lui asupra capacității de a executa obligațiile contractuale. Dacă notificarea nu ajunge la adresat în termen de până la 3 zile calendaristice din momentul în care partea ce invocă impedimentul justificator a aflat sau ar fi trebuit să afle despre evenimentul respectiv, această parte va răspunde pentru prejudiciile rezultate din neprimirea respectivei notificări, cauzate celeilalte părți. În cazul apariției impedimentului justificator, justificarea produce efecte doar pe durata existenței impedimentului.

8.5. În perioada de acțiune a impedimentului justificator, contractul va fi suspendat și reluat după înlăturarea impedimentului justificator. Termenul de executare a contractului va fi prelungit pe perioada suspendării.

9. MODIFICAREA, ÎNCETAREA ȘI REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

9.1. Clauzele prezentului contract pot fi modificate numai în baza unui acord comun al părților, manifestat printr-un act adițional, încheiat în formă scrisă, care va face parte integrantă a prezentului contract.

9.2. Prezentul Contract încetează de plin drept, în cazul în care una dintre părți:

- nu își execută una dintre obligațiile esențiale din prezentul Contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plată sau a fost declanșată procedura de lichidare (faliment, insolabilitate) înainte de începerea executării prezentului contract;
- cesează drepturile și obligațiile ce rezultă din prezentul contract, în cazul în care contractul interzice cesionarea;
- și încalcă vreuna dintre obligațiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă;

9.3. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract va notifica cealaltă parte, cu cel puțin 5 (zece) zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

9.4. Prevederile pct. 9.2 nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea Contractului.

9.5. Rezoluțiunea prezentului contract poate avea loc în baza acordului comun al ambelor părți sau în mod unilateral în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în contract, precum și în alte cazuri prevăzute de legislația în vigoare.

9.6. Notificarea de rezoluțiune anticipată a contractului se comunică în scris părții contractante cu cel puțin 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de data de rezoluțiune.

9.7. În caz de rezoluțiune anticipată a contractului, în sarcina ANTREPRENORULUI rămâne obligația de transmitere a actelor și certificatelor corespunzătoare pentru materialele folosite și utilajul mecanisme instalate, certificatul de garanție, precum și eliberarea șantierului de deșeuri, și utilaje.

9.8. Rezoluțiunea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între

părțile contractante,

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

10.1. Litigiile apărute în legătură cu executarea prezentului contract vor fi soluționate de către părțile contractante pe cale amiabilă.

10.2. În caz de imposibilitate de soluționare pe cale amiabilă a litigiului apărut între părțile contractante în legătură cu prezentul contract, acesta va fi soluționat de către instanța judecătorească competentă a Republicii Moldova.

10.3. În soluționarea litigiilor apărute, se va aplica legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. Toate modificările, rectificările și anexele la prezentul contract sânt valabile numai în cazul perfectării acestora în formă scrisă și semnate de persoanele împuternicite ale ambelor părți. Anexele la prezentul contract se consideră parte integrantă a acestuia și au aceeași valoare juridică și urmează a fi aplicat în colaborare cu prezentul contract de antrepriză.

11.2. Prezentul Contract, împreună cu acordurile adiționale și anexele sale, care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

11.3. În cazul în care careva elemente ale specificului lucrărilor nu sunt specificate în prezentul contract, părțile vor recurge la Codul Civil și alte norme legislative în vigoare.

11.4. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte părți este valabil îndeplinită dacă va fi executată în scris și transmisă la adresa juridică prevăzută în prezentul contract. În cazul schimbării adresei juridice, părțile sunt obligate să se informeze reciproc în termen de 5 zile lucrătoare din momentul survenirii modificărilor, în caz contrar notificările efectuate la adresa juridică veche se vor considera efectuate în modul corespunzător.

11.5. Prezentul contract este întocmit în două exemplare cu aceeași putere juridică, fiind valabil din momentul semnării și până la executarea integrală a obligațiilor prevăzute în prezentul contract.

11.6. În cazul în care la expirarea termenului prezentului contract, părțile au careva obligații contractuale nestinse, acestea urmează a fi executate integral până la executarea deplină a acestora, dacă nu se recurge la rezoluțiune.

12. DATELE FISCALE, BANCARE ȘI SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL

„DAVID'S CAPITAL” S.R.L.
IDNO 1009600044826, TVA 0607131
str. M. Basarab, nr. 2/1, of. 2, mun. Chișinău
Republica Moldova, MD-2068
IBAN MD51AG000002251204013264
BC „MAIB” SA, suc. M. Costin Business Center
bic AGRNMD2X437

Administrator

Bacal Iuri

(semnatura)



ANTREPRENORUL

„NAIMAN-COM” S.R.L.
IDNO 1002600049545, TVA 0205530
mun. Chișinău, str. Șoseaua Hîncești nr. 167
Republica Moldova
IBAN MD64AG000002251948015155
BC “Moldova Agroindbank” S.A.
bic AGRNMD2X

Administrator

Moisei Mihail /

(semnatura)





CONTRACT de îndeplinire a lucrărilor nr. 29/08

“29” august 2024

„Ecovzor Construct Imobil” S.R.L. cu sediul în mun. Chișinău, str. Socoleni 2/4, reprezentată în persoana administratorului *Buzu Veaceslav*, numit în continuare “Beneficiar”, ce acționează în baza Statutului, numit în continuare “Beneficiar”, și S.R.L. “Naiman-Com”, cu sediul în mun. Chișinău, str. șoseaua Hîncești 167, reprezentată în persoana directorului *Moisei Mihail* ce activează în baza Statutului, numit în continuare “Executor”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

- 1.1. **Executorul** se obligă să execute volumul de **Lucrări** conform proiectului și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite **Lucrările** în baza actelor de recepție a acestora;
- 1.2. În cazul în care se va isca necesitatea de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu vor fi specificate în proiect, **Executorul** va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare **Beneficiarului**;
- 1.3. **Executorul** se obligă să execute următorul volum de lucrări la proiectul nr. 03/21-REAC:
- 1.3.1. Construcția rețelelor exterioare de apă, canalizare menajeră, canalizare pluvială din str. Iazului nr.38.
- 1.4. Termenul de executare a **Lucrărilor** este de 60 de zile lucrătoare din momentul semnării prezentului contract. **Executorul** are dreptul să finalizeze **Lucrările** anticipat. **Lucrările** se consideră finalizate după semnarea actului de recepție de către **Beneficiar**;
- 1.5. În devizul prezent de cheltuieli nu sunt prevăzute cheltuielile de asfaltare, care se vor măsura și achita suplimentar post-factum la un preț unitar de:
- asfaltare trotuar 650 lei cu TVA pentru 1m²;
 - asfaltarea partea carosabilă 850 lei cu TVA pentru 1m²;
- 1.6. Termenul de pregătire a documentației și dare în exploatare a rețelei este unul rezonabil ce va depinde de S.A. Apă-Canal Chișinău.

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. **Executorul se obligă:**

- 2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare solicitată de către **Beneficiar** și în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;
- 2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din momentul recepționării avansului și obținere a permisului autorizației de construcție obținut de la Direcția Generală Mobilitate Urbană din cadrul Primăriei mun. Chișinău;
- 2.1.3. Să transmită rezultatul **Lucrărilor** către **Beneficiar** cu semnarea obligatorie a actului de recepție. În actul de recepție vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării;

2.1.4. **Executorul** garantează calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 5 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție finală în conformitate cu prevederile art. 24 din legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții și înlătură dificultățile pe tot termenul de garanție din contul său propriu, dacă dificultățile depistate sunt legate de nerespectarea normelor și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau cu calitatea materialelor folosite;

2.1.5. Să obțină permisul de executare a lucrărilor de la Direcția Generală Mobilitate Urbană din cadrul Primăriei mun. Chișinău;

2.1.6. Să asigure compactarea și restabilirea carosabilului varianta albă la constructivul inițial. Lucrările de asfaltare se vor efectua suplimentar la solicitare conform pct. 1.5. al prezentului contract.

2.1.7. Să respecte prevederile „Regulamentului executării lucrărilor de amplasare, reparație a rețelelor și instalațiilor subterane” și a Deciziei CMC nr. 2/8 din 05.02.2019;

2.1.8. Să asigure darea în exploatare a rețelelor exterioare de apeduct și canalizare construite;

2.2. Beneficiarul se obligă:

2.2.1. În decurs de 3 zile lucrătoare după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice despre aceasta **Executorului** în decurs 3 zile lucrătoare din momentul recepționării cererii.

2.2.2. Să achite **Lucrările** în decurs de 7 zile lucrătoare din momentul semnării procesului verbal de îndeplinire a **Lucrărilor**.

2.3. Beneficiarul este în drept:

2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor**, efectuate de **Executor**, fără intervenirea în activitatea lui.

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral în orice moment, cu condiția înștiințării **Executorului** despre reziliere cu 10 zile până la data rezilierii, achitând **Executorului** prețul lucrărilor executate și a materialelor achiziționate până la momentul rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către **Executor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Executorului**.

3. Prețul contractului și ordinea plăților

3.1. Costul **Lucrărilor** se stabilește conform devizului de cheltuieli discutate de către **Părți**, care constituie **1 908 802 lei** inclusiv TVA.

3.2. „Beneficiarul” va achita avans în valoare de **30%**, după care pe parcursul lucrărilor vor fi prezentate procese verbale intermediare de executare a lucrărilor în valoare de **30% și 30%**, iar la final **10%** după recepția finală a obiectului (F5);

3.3. **Executorul** poate cere modificarea costului lucrărilor, cu acordul **Beneficiarului**, în cazul schimbării altor materiale decât cele stipulate în devizul prezentat, în cazul necesității de îndeplinire a volumelor de lucrări suplimentare sau în rezultatul modificării actelor normative ale Republicii Moldova, care pot cauza modificarea prețului contractual. Modificările corespunzătoare se efectuează prin încheierea unui **acord adițional**, semnat de ambele părți;

3.4. Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către **Beneficiar** în baza procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale, în termen de 3 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul

Beneficiarului. Executorul va emite factura fiscala **Beneficiarului** în termen de 3 zile calendaristice după semnarea de către părți a procesului verbal de executare a lucrărilor.

4. Răspunderea Părților

4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, **Executorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere, însă nu mai mult de 5% din valoarea prezentului contract.

4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere însă nu mai mult de 5% din valoarea prezentului contract.

4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.

4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

5.1. Litigiile și contradicțiile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocierile dintre Părți.

5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil în decurs de un an calendaristic.

6.2. Valabilitatea contractului se va prelungi, în mod automat, pe perioade consecutive a câte un an dacă nici una dintre părți nu a solicitat în scris rezilierea contractului cu 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului acestuia.

7. Clauzele finale

7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de **Acord adițional** cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice **Anexă** și **Acord adițional** la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.

7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba de Stat a Republicii Moldova, câte unul pentru fiecare Parte cu aceeași putere juridică.

8. Adresele și datele Părților:

Executor:

S.R.L. "Naiman-Com"
mun. Chișinău, str. Șoseaua Hîncești 167,
BC "Moldova AgroindBank" S.A.,
c/b: AGRNMD2X
IBAN: MD64AG000002251948015155;
IDNO: 1002600049545;
TVA: 0205530;
tel: 069129205
email: contact@naiman.md

Director
Moisei Mihail



Beneficiar:

"Ecovzor Construct Imobil" S.R.L.
mun. Chișinău, str. Socoleni 2/4,
BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" S.A.
c/b: EXMMMD22496
IBAN: MD02EX0000002251756271MD
IDNO: 1017600047374
TVA: 0610140;
tel: 069260490
email: areostil@mail.ru

Administrator
Buzu Veaceslav





CONTRACT

de îndeplinire a lucrărilor Nr. 26/08

“26” august 2021

S.R.L. “Flormin-Com” cu sediul în mun. Chișinău, str. Maria Dragan 32, ap.165 reprezentată în persoana directorului general **Cebanu Mihail**, ce acționează în baza Statutului, numit în continuare **“Beneficiar”**, și **S.R.L. “Naiman-Com”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. șoseaua Hîncești 167, reprezentată în persoana directorului **Moisei Mihail** ce activează în baza Statutului, numit în continuare **“Executor”**, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

- 1.1. **Executorul** se obligă să execute volumul de **Lucrări** conform proiectului și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite **Lucrările** în baza actelor de recepție a acestora.
- 1.2. În cazul în care se va isca necesitatea de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu vor fi specificate în proiect, **Executorul** va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare **Beneficiarului**;
- 1.3. **Executorul** se obligă să execute următorul volum de lucrări la proiectul municipiul Chișinău, raionul Buiucani și anume:
 - 1.3.1. Pozarea rețelei de apeduct cu diametrul d500mm.
- 1.4. Termenul de executare a **Lucrărilor** este de 60 zile lucrătoare de zile lucrătoare din momentul semnării prezentului contract. **Executorul** are dreptul să finalizeze **Lucrările** anticipat. **Lucrările** se consideră finalizate după semnarea actului de recepție de către **Beneficiar**.
- 1.5. În cazul escaladării situației epidemiologice pe fondul COVID-19, fapt ce ar putea târăgăna livrarea materialelor (care în mare parte sunt de import), **Executorul** va înainta o notă informativă **Beneficiarului** privind eventuala extindere motivată a termenului de executare a **Lucrărilor**.

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. **Executorul se obligă:**

- 2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare solicitată de către **Beneficiar** și în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;
- 2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din momentul primirii avansului conform p. 3.2 al prezentului contract;
- 2.1.3. Să transmită rezultatul **Lucrărilor** către **Beneficiar** cu semnarea obligatorie a actului de recepție. În actul de recepție vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării.
- 2.1.4. **Executorul** garantează calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 2 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție finală și înlătură dificultățile pe tot termenul de garanție din contul său

propriu, dacă dificultățile depistate sunt legate de nerespectarea normelor și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau cu calitatea materialelor folosite.

2.2. Beneficiarul se obligă:

2.2.1. În decurs de 3 zile lucrătoare după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice despre aceasta **Executorului** în decurs 3 zile lucrătoare din momentul recepționării cererii.

2.2.3. Să achite **Lucrările** în decurs de 10 zile calendaristice din momentul semnării actului de recepție a **Lucrărilor**.

2.3. Beneficiarul este în drept:

2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor**, efectuate de **Executor**, fără intervenirea în activitatea lui.

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral în orice moment, cu condiția înștiințării **Executorului** despre reziliere cu 10 zile până la data rezilierii, achitând **Executorului** prețul lucrărilor executate și a materialelor achiziționate până la momentul rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către **Executor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Executorului**.

3. Prețul contractului și ordinea plăților

3.1. Costul **Lucrărilor** se stabilește conform devizelor de cheltuieli anexate la prezentul contract care constituie **2 242 169 ,18 lei (două milioane două sute patruzeci și două mii o sută șaiszeci și nouă lei, 18 bani)** inclusiv TVA.

3.2. „Beneficiarul” achită în avans **60%** din suma devizului;

3.3. **Executorul** poate cere modificarea costului lucrărilor, cu acordul **Beneficiarului**, în cazul schimbării prețului la materiale, combustibil, energia electrică, în cazul necesității de îndeplinire a volumelor de lucrări suplimentare sau în rezultatul modificării actelor normative ale Republicii Moldova, care pot cauza modificarea prețului contractual. Modificările corespunzătoare se efectuează prin încheierea unui **acord adițional**, semnat de ambele părți;

3.4. Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către **Beneficiar** în baza procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale, în termen de 10 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul **Beneficiarului**. **Executorul** va emite factura fiscală **Beneficiarului** în termen de 3 zile calendaristice după semnarea de către părți a procesului verbal de executare a lucrărilor și/sau a actului de recepție finală a lucrărilor.

4. Răspunderea Părților

4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, **Executorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere, însă nu mai mult de 10% din valoarea prezentului contract.

4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi

de întârziere însă nu mai mult de 10% din valoarea prezentului contract.

4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.

4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiunilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocierile dintre Părți.

5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil în decurs de un an calendaristic.

6.2. Valabilitatea contractului se va prelungi, în mod automat, pe perioade consecutive a câte un an dacă nici una dintre părți nu a solicitat în scris rezilierea contractului cu 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului acestuia.

7. Clauzele finale

7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de **Acord adițional** cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice **Anexă** și **Acord adițional** la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.

7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba de Stat a Republicii Moldova, câte unul pentru fiecare Parte cu aceeași putere juridică.

8. Adresele și datele Părților:

Executor:

S.R.L. "Naiman-Com"

mun. Chișinău, str. Șoseaua Hîncești 167,

BC "Moldova AgroindBank" S.A.,

c/b: AGRNMD2X

IBAN: MD64AG000002251948015155;

IDNO: 1002600049545;

TVA: 0205530;

tel: 069129205

e-mail: contact@naiman.md

Director
Moisei Mihail



Beneficiar:

S.R.L. "Flormin-Com"

mun. Chișinău, str. Maria Dragan 32, ap.165

BC "ComerțBank" S.A.

c/b: CMTBMD2X

IBAN: MD25CM000225104980142700

IDNO: 1013600019160

TVA: 0404985

tel: 078886884

Director
Cebanu Mihail



2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se va indica termenul de garanție a lucrărilor - **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1377011,94 (Un milion trei sute șaptezeci și șapte mii unsprezece virgulă nouăzeci și patru) lei MD, inclusiv TVA 229501,99 (Două sute douăzeci și nouă mii cinci sute unu virgulă nouăzeci și nouă) lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea ofertei se transferă/prezintă eşalonat, după prezentarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la

locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor;

e) Garanția de bună execuție (conform pct. 4.10).

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023/recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

În cazul întârzierii finanțării din partea finanțatorilor (FEN) și până la obținerea ei Beneficiarul v-a fi scutit de plata oricăror majorări de întârziere a plăților.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: MD-2070,
mun. Chișinău, șoseaua Hîncești 167

Telefon: 069129205

Cod fiscal: 1002600049545

Banca: "MAIB" S.A., Sucursala Tighina

Cod:

Cod: IBAN MD64AG000002251948015155

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-3047,
str. Luceafărul 29, s. Vădeni,
raionul Soroca, Republica Moldova

Telefon: 023049238

Cod fiscal: 1007601001112

Banca: Ministerul Finanțelor-
Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD53TRPDAI319230K10996AD

2022-0 lei, 2023 - 1377011,94 lei.

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 42
din 16.12.2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1668167808370>, – privind achiziționarea lucrărilor de Construcție a apeductului magistral spre localitățile Dumbrăveni și Vădeni, r-nul Soroca (Obiectul nr.04/27) - Lucrări neîndeplinite

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Construcția apeductului magistral spre localitățile Dumbrăveni și Vădeni, r-nul Soroca (Obiectul nr.04/27) - Lucrări neîndeplinite	45200000-9	Conform devizului de cheltuieli		
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



BENEFICIAR



SPECIFICAȚII DE PREȚ

nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1668167808370>, privind achiziționarea lucrărilor de Construcție a apeductului magistral spre localitățile Dumbrăveni și Vădeni, r-nul Soroca (Obiectul nr.04/27) - Lucrări neîndeplinite.

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma lei fara TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de valabilitate
1	Construcția apeductului magistral spre localitățile Dumbrăveni și Vădeni, r-nul Soroca (Obiectul nr.04/27) - Lucrări neîndeplinite	45200000-9	CONFORM DEVIZULUI DE CHELTUIELI		1147509,95	1377011,94	31.12.2023
	TOTAL				1147509,95	1377011,94	

Inclusiv lucrări: pentru anul 2022

0 0

pentru anul 2023

1147509,95 1377011,94

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



**SUBCONTRACTOR AGREEMENT
№ OTT23-R14-35**

mun. Soroca

26 December 2023

SRL "Naiman-Com", referred hereinafter to as the "Subcontractor", represented by the **Director Mihail Moisei**, acting on the basis of the Statute, on one side, and

"ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI" SRL, represented by the Mr. **I. Paschal NWARIBE**, acting on the basis of power of attorney no. 2-4297 of 28.09.2023, hereinafter referred to as Beneficiary, on the other side, have concluded this Contract as follows:

Preamble:

- The company **Onur Taahhüt Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.** (Turkey) was duly selected by the State Enterprise "The State Road Administration" (Employer) for the execution of the necessary works for the rehabilitation of the national road R14 under the Contract (Main Contract):
 - RSP/W14/02: Rehabilitation of R14, R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – border with Ukraine Road, km 92+620 – 123+620;
- The company **Onur Taahhüt Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.** (Turkey) operates on the territory of the Republic of Moldova via its local representative „**ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI**" SRL (Republic of Moldova), as per Agency Agreement dated on 18 July 2023.
- The Employer has appointed the company **IRD ENGINEERING S.R.L.** as Engineer for the Project, hereinafter referred to as the "Engineer".
- The Contract clauses are valid only if the Goods/services are duly approved by the Engineer/Employer and/or while the existing contractual relationship between the Beneficiary and the Employer continues, whether in whole or in part, ceasing automatically should any of these situations happen and from the moment the Beneficiary informs the Subcontractor, by writing means, this occurrence (without prejudice of all previous obligations).

1. Subject of the Contract and Price of Contract

1.1. The Subcontractor undertakes to execute all of the **External water supply system** for the above stated Main Contract, as per Construction Drawings (Annex

**CONTRACT DE SUBANTREPRIZA
№ OTT23-R14-35**

mun. Soroca

26 decembrie 2023

SRL "Naiman-Com", numita în continuare "Subantreprenor" în persoana directorului **DI Mihail Moisei**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„**ONUR TAAHHUT TAŞIMACILIK İNŞAAT TICARET ve SANAYI**" SRL, reprezentată de către dl **I. Paschal NWARIBE**, care acţionează în baza procurii nr. 2-4297 din 28.09.2023, numit în continuare Beneficiar, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract după cum urmează:

Preambula

- Compania **Onur Taahhüt Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.** (Turcia) a fost selectată în mod corespunzător de către Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor" (Beneficiar) pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului național R14 în baza Contractului (Contract Principal):
 - RSP/W14/02: Reabilitarea drumului R14, R6 – Codrul Nou – Soroca - Unguri - frontiera cu Ucraina, km 92+620-km 123+620;
- **Onur Taahhüt Taşımacılık İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.** (Turcia) activează pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul reprezentantului său local, „**ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI**" SRL (Republica Moldova), în conformitate cu Acordului de Agenție din 18 iulie 2023.
- Beneficiarul a numit compania **IRD ENGINEERING S.R.L.** în calitate de Inginer pentru Proiect, denumit în continuare "Inginer".
- Condițiile Contractului sunt valide doar în cazul când Bunurile/serviciile sunt aprobate în mod corespunzător de către Inginer/ Beneficiar (ASD) și/sau în timp ce relația contractuală există între Beneficiar și ASD continuă, fie în totalitate sau în parte, în mod automat va înceta în cazul în care aceste situații se întâmplă și din momentul în care Beneficiarul informează Subantreprenorul, în scris, despre acest eveniment din timp (fără a prejudicia obligațiile anterioare).

1. Obiectul și valoarea Contractului

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute toate **Rețelele exterioare de alimentare cu apă** pe Contractul Principal sus menționat, conform Detaliilor

No.1) of the Contract signed between the Beneficiary and State Road Administration of Moldova "SRA".

The scope of works includes all materials and workmanship required to execute the works related to **external water supply system and all other works in accordance with the Construction Drawings**, annexed to this Contract. It is the Subcontractor's responsibility to carry out the set of work with his own equipment, construction machinery and devices, along with qualified personnel. Any person or unit of equipment that the Beneficiary finds incompetent or not in compliance with "the Main Contract Documents", shall be dismissed and/or replaced. The Subcontractor undertakes to execute the works in accordance with the Main Contract Documents, Moldavian Standards, Norms and Legislation that are in force and SRA's requirements. The Beneficiary undertakes to accept the works which are accepted by SRA and pay to the Subcontractor for the works.

1.2. The contents and quantities of works, which were assigned to the Subcontractor, are determined by the approved design and estimation documents. The contents and quantities of works can be revised during the process of construction, whereby such revision is subject to the approval by the Engineer.

1.3. This is a Turnkey Contract, with a lump sum Contract price of **102 161.74 EURO**, exempt of VAT with right to deduct, in accordance with the provisions of the GD RM No. 246 of 08.04.2010 on the application of tax and customs facilities related to the implementation of ongoing technical assistance and investment projects, which fall under the international treaties to which the Republic of Moldova is a part (Annex 2, p.21 of GD No 246). Payment of the works shall be carried out in accordance with the payment plan, Annex No. 2 to this Contract. The actual amount of Contract price shall be based on measurement of the actual quantities of the works carried out by the Sub-Contractor subject to the approval of the Engineer.

1.4. Any additional equipment and personnel costs incurred by the Subcontractor, which this Subcontract Agreement does not provide any remedies for, are assumed to be included by the Sub-Contractor in its unit rates.

1.5. In the event that unforeseen additional works, which are not part of the works in accordance with the Construction Drawings, are necessary or requested by SRA, the price of such additional work shall be determined and agreed by both parties.

2. Terms of Service and quality

2.1. The subcontractor undertakes to provide the services described in Clause 1.1. of this Contract, within the time agreed by the Parties, till 01.07.2024. The Subcontractor is liable to get all the approvals and

de Execuție (Anexa nr. 1) din contractul semnat între Beneficiar și Administrația de Stat a drumurilor din Moldova „ASD”.

Scopul lucrărilor include toate materialele necesare și manopera pentru **executarea lucrărilor de alimentare cu apă și a tuturor celorlalte lucrări în conformitate cu Detaliile de Execuție**, anexate la prezentul contract. Subantreprenorul are responsabilitatea de a efectua setul de lucrări cu echipamente, utilaje și dispozitive de construcție proprii, împreună cu personal calificat. Orice persoană sau unitate de echipament pe care Beneficiarul o va considera necorespunzătoare sau neconformă cu „Documentele contractului principal”, va fi înlăturată și/sau înlocuită. Subantreprenorul se angajează să execute lucrările în conformitate cu documente contractuale, standardele, normele și legislația moldovenească în vigoare și cerințele ASD. Beneficiarul se obligă să accepte lucrările acceptate de ASD și să plătească Subantreprenorului pentru lucrări.

1.2. Conținutul și volumul de lucrări, care au fost atribuite subantreprenorului, sunt determinate de documentele de proiectare și estimare aprobate. Conținutul și volumul de lucrări pot fi revizuite în timpul procesului de execuție, această revizuire fiind supusă aprobării inginerului.

1.3. Acesta este un contract la cheie, cu o sumă forfetară contractuală de **102 161,74 EURO**, scutit de TVA cu drept de deducere, în conformitate cu prevederile HG RM nr. 246 din 08.04.2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte (Anexa 2, p.21 din HG nr. 246). Plata lucrărilor se efectuează în conformitate cu graficul de plată, anexa nr. 2 la prezentul contract. Valoarea reală a prețului contractului se va baza pe măsurarea cantităților reale de lucrări efectuate de către subantreprenor, conform aprobării Inginerului.

1.4. Orice costuri suplimentare pentru echipament și personal solicitate de Subantreprenor, dar neprevăzute de acest contract de subantrepriză sunt incluse de către subantreprenor în tarifele sale unitare.

1.5. În cazul unor lucrări suplimentare neprevăzute, care nu fac parte din lucrări conform detaliilor de execuție, necesare sau solicitate de ASD, vor fi stabilite și convenite de ambele părți.

2. Termenii și condițiile de calitate

2.1. Subantreprenorul se obligă să furnizeze serviciile specificate în pt. 1.1. al prezentului contract în timpul convenit de părți, până la data de 01.07.2024. Subantreprenorul este obligat să obțină toate

permissions from the Consulting Engineer and SRA. The works are considered completed after the signing of the Acceptance Act by the Owner of the Water Supply & Sewerage System and the Beneficiary.

2.2. Any material to be used in the construction work must be approved by the Engineer. Only after the Engineer's approval, the Subcontractor can purchase and deliver it to the site. The items that do not conform to the standards, rules and Contract Documents will not be used and will be removed from the site by the Subcontractor.

2.3. The Subcontractor guarantees the use of certified materials for the execution of the works according to project documentation.

3. Payment Terms

3.1. The Beneficiary shall pay only for the progress made on site, following the signing of an interim Progress Report (Act).

3.2. The total payment of the executed works will be made by the Beneficiary based on the report of the executed works and fiscal invoice, within 30 calendar days from the date of their signing. The Subcontractor will issue the fiscal invoice to the Beneficiary within 5 calendar days after the signing by the parties of the report for the executed works and / or the Act of final acceptance, and the Beneficiary undertakes to sign it if there are no objections to the executed works.

3.3. No additional payments will be made unless the Beneficiary requests additional work and both parties agree to additional costs. The unit rates specified in Annex No. 2 are fixed and are not subject to any price adjustment after the entry into force of the contract.

3.4. The payment is carried out by the Beneficiary in non-cash form, by transferring money to the account of the Subcontractor.

4. Rights and obligations of the parties

4.1. The Subcontractor must:

4.1.1. To execute the Works of a quality corresponding to the requirements of the Owner of the Water Supply & Sewerage System and within the term indicated in p.2.1 of this contract.

4.1.2. To handover the Works to the Beneficiary with the obligatory signing of the Acceptance Act. The acceptance Act will reflect all the shortcomings, if any, detected at the time of handover.

4.1.3. Perform work using the labor of own workers, instruments, machinery, and equipment.

4.1.4. Provide the supply of materials and equipment necessary for the implementation of the complex of works on their own force and means.

4.1.5. Carry the risk of accidental death or damage of the materials, instruments, work results until they are handed over to the Beneficiary and Employer.

aprobările de la Inginerul consultant și ASD. Lucrările se consideră finalizate după semnarea Actului de recepție de către proprietarul sistemului de alimentare cu apă și canalizare și de către Beneficiar.

2.2. Orice material care va fi utilizat în lucrările de construcție trebuie să fie aprobat de către Inginer. Numai după aprobarea Inginerului, subantreprenorul îl poate achiziționa și livra pe șantier. Articolele care nu sunt în conformitate cu standardele, normele și Documentele contractuale nu vor fi utilizate și vor fi înlăturate de pe șantier de către Subantreprenor.

2.3. Subantreprenorul garantează utilizarea materialelor certificate pentru executarea lucrărilor conform documentației proiectului.

3. Condiții de plată

3.1. Beneficiarul va achita doar pentru progresul obținut pe șantier, în urma semnării unui Proces-Verbal intermediar de executare a lucrărilor (Act).

3.2. Achitarea integrală a plății pentru Lucrările executate se va efectua de către Beneficiar în baza procesului verbal final de executare a lucrărilor și facturii fiscale, în termen de 30 zile calendaristice din data semnării acesteia. Executorul va emite factura fiscală Beneficiarului în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către părți a procesului verbal de executare a lucrărilor și/sau Actului de recepție finală a lucrărilor, iar Beneficiarul se obligă să-l semneze dacă nu au apărut obiecții la lucrările executate.

3.3. Nu se vor face careva plăți suplimentare, cu excepția cazului în care Beneficiarul solicită lucrări suplimentare și dacă ambele părți sunt de acord cu costuri suplimentare. Tarifele unitare specificate în anexa nr.2 sunt fixe și nu se fac obiectul niciunei ajustări de preț după intrarea în vigoare a contractului.

3.4. Plata se efectuează de către Beneficiar sub formă non-numerar, prin transferul de bani în contul subantreprenorului.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Subantreprenorul se obligă să:

4.1.1. Să execute Lucrările de o calitate corespunzătoare cerințelor Proprietarului sistemului de alimentare cu apă și canalizare și în termenul indicat în p.2.1 al prezentului contract.

4.1.2. Să transmită rezultatul Lucrărilor Beneficiarului cu semnarea obligatorie a Actului de Recepție. În actul de Recepție vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării dacă sunt.

4.1.3. Execute lucrări cu proprii muncitori, cu instrumentele și echipamentele proprii.

4.1.4. Furnizeze materialele și echipamente necesare implementării complexului de lucrări cu propriile forțe și mijloace.

4.1.5. Să își asume riscul de moarte accidentală sau deteriorare a materialelor, instrumentelor, calitatea lucrărilor până când acestea sunt predate

4.1.6. Be responsible for the methods of works execution, including safety measures.

4.1.7. The subcontractor shall comply with Health and Safety regulations in force and provide all necessary HSE equipment for his workers, meanwhile all necessary precautions and mitigation measures shall be taken to provide safe working conditions.

4.1.8. The Subcontractor guarantees the quality of the services provided for the defect notification period of the Main Contract (1 year), after completion of works and final acceptance of the Engineer and Employer. The Subcontractor shall, at the request of the Beneficiary, correct deficiencies at his own expenses during a 10-day period.

4.1.9. The Subcontractor has no right to subcontract any works without the permission of the Beneficiary.

4.1.10. The "Subcontractor" is obliged to ensure the quality of the works, according to the applicable norms and standards established in design and Technical Specifications of the Main Contracts and the requirements of SRA.

4.1.11. The "Subcontractor" undertakes to respect the environmental and safety requirements.

4.1.12. The Subcontractor will nominate one authorized person as its representative and will keep this person permanently present on site. The Contractor can make changes to the working regime of the site and give instructions to the Subcontractor.

4.1.13. The Subcontractor submits 3 copies of as-built drawings along with the executive documentation and working Journals upon taking over of the objects by the Beneficiary. The Working Journals must be written on a daily basis and submitted to the Contractor after completion of the whole works and handing over of the project.

4.1.14. The subcontractor, when working, will pay maximum attention in order not to inflict damage on the present publicly owned and private structures and on the works, material, equipment and machinery of the other parties at the site. Any losses arising from Subcontractor negligence will be incurred by Subcontractor.

4.2. The Beneficiary must:

4.2.1. To pay for the Works within 30 calendar days from the signing of the Acceptance of the Works.

4.2.2. Within 5 days after receiving the notification about completion and obtaining the approval from the Owner of the Water Supply & Sewerage System by the Subcontractor of the works, to accept and inspect the result of the works, and to detect deviations from the initial requirements, or other shortcomings of the works, that shall be communicated to the Subcontractor within 15 days from the moment of receiving the request.

Beneficiarului și ASD

4.1.6. Să fie responsabil pentru metodele de execuție a lucrărilor, inclusiv pentru măsurile de siguranță.

4.1.7. Subantreprenorul trebuie să respecte reglementările în vigoare în domeniul sănătății și siguranței și să furnizeze lucrătorilor săi toate echipamentele HSE necesare, între timp fiind luate toate măsurile de precauție și măsurile de atenuare necesare pentru a asigura condiții de muncă sigure.

4.1.8. Subantreprenorul garantează calitatea serviciilor furnizate pentru perioada de notificare a defectelor din contractul principal (1 an), după finalizarea lucrărilor și acceptarea finală a Inginerului și Beneficiarului (ASD). Subantreprenorul trebuie, la cererea Beneficiarului, să remedieze deficiențele pe cheltuiala sa într-un termen de 10 zile.

4.1.9. „Subantreprenorul” nu are dreptul să subcontracteze alte lucrări fără acordul Beneficiarului.

4.1.10. „Subantreprenorul” este obligat să asigure calitatea lucrărilor, în conformitate cu normele și standardele aplicabile stabilite în proiectarea și specificațiile tehnice ale contractelor principale și cerințele ASD.

4.1.11. „Subantreprenorul” se angajează să respecte cerințele de mediu și de siguranță la locul de muncă.

4.1.12. Subantreprenorul va desemna o persoană autorizată ca reprezentant al său și va asigura prezența permanentă a acestei persoane pe șantier. Beneficiarul poate aduce modificări la regimul de lucru de pe șantier și poate da instrucțiuni subantreprenorului.

4.1.13. Subantreprenorul va prezenta 3 exemplare ale planșelor conforme cu execuția împreună cu documentația executivă și Cartea tehnică la preluarea obiectelor de către Beneficiar. Cartea tehnică trebuie să fie completată zilnic și prezentată Beneficiarului după finalizarea tuturor lucrărilor și predarea proiectului.

4.1.14. Subantreprenorul, în timpul executării lucrărilor, va acorda maximă atenție pentru a nu provoca daune asupra structurilor publice și private existente, precum și asupra lucrărilor, materialelor, echipamentelor și utilajelor celorlalți participanți pe șantier. Orice pierderi rezultate din neglijența subantreprenorului vor fi suportate de către subantreprenor.

4.2. Beneficiarul este obligat să:

4.2.1. Să achite Lucrările în decurs de 30 zile calendaristice din momentul semnării Actului de recepție a Lucrărilor.

4.2.2. În decurs de 5 zile după primirea de la Subantreprenor a înștiințării despre finalizarea Lucrărilor și obținerea aprobării de la Proprietarului sistemului de alimentare cu apă și canalizare, să recepționeze și să inspecteze rezultatul Lucrărilor, iar la depistarea abaterilor de la cerințele inițiale, sau a altor neajunsuri a rezultatelor Lucrărilor să comunice despre aceasta Subantreprenorului în termen de 15 zile din momentul recepționării notificării.

4.3. The Beneficiary is entitled to:

4.3.1. At any time to check the progress and quality of the **Works**, performed by the Subcontractor, without interfere in his activity.

4.3.2. To terminate this contract unilaterally at any time, provided that the Subcontractor is notified of the termination by 10 days until the date of termination, paying to the Subcontractor the price of the works executed until the moment of termination.

4.3.3. To prepare the recommendations and indications during the execution of works by the Subcontractor of the **Works** and to transmit them for the notification of the Subcontractor.

5. Acceptance of Works

5.1. Inspection and acceptance of works under this Contract shall be carried out by authorized representatives of the Parties, Consulting Engineer and SRA.

5.2. In the absence of any claims regarding the result of the works provided by the Subcontractor, the Beneficiary signs an act of acceptance of the works performed. In case of defects, the Beneficiary draws up an act with a list of identified defects, and the timing of their elimination.

5.3. The Subcontractor is responsible for getting approvals of the materials from the Engineer and ensuring the quality of the materials.

5.4. The Subcontractor's representative shall obtain the acceptance of works from relevant authorities and provide official documents to the Beneficiary.

5.5. The Subcontractor handover the work and the worksite clean and tidy to the Beneficiary and removes away all its materials, equipment, machinery, wastes and construction debris from the site at its own cost. Only after the Subcontractor has handed over the completed works to the Beneficiary the Subcontractor is released from the responsibility for any damages or losses on the works inflicted by third parties.

6. Justification due to an impediment

6.1. The parties are exonerated from liability for the full or partial non-performance of their obligations under this contract if such non-performance is caused by an impediment beyond the control of the Parties, namely: fire, flood, earthquake, natural disasters, pandemic, disorder mass, uprising, war, military operations of any kind, and other circumstances beyond the control of the Parties.

6.2. In the event of such impediments, the contract shall remain in force and the terms of performance by the Parties of the contractual obligations shall be extended subject to the time limit for action under these circumstances and their consequences. If the justifying impediment is permanent, the correlative obligations are extinguished.

6.3. The party that cannot execute its contractual

4.3. Beneficiarul este în drept:

4.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea Lucrărilor, efectuate de Subantreprenor, fără intervenirea în activitatea lui.

4.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral în orice moment, cu condiția înștiințării Subantreprenorului despre reziliere cu 10 zile până la data rezilierii, achitând Subantreprenorului prețul lucrărilor executate până la momentul rezilierii.

4.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către Subantreprenor a Lucrărilor și să le transmită pentru înștiințarea Executorului.

5. Acceptarea lucrărilor

5.1. Inspectarea și acceptarea lucrărilor în temeiul prezentului contract vor fi efectuate de reprezentanți autorizați ai părților, Inginer Consultant și ASD.

5.2. În absența oricărei reclamații cu privire la rezultatul lucrărilor executate de Subantreprenor, Beneficiarul semnează un act de acceptare a lucrărilor efectuate. În caz de defecte, Beneficiarul întocmește un act cu o listă a defectelor identificate și perioada limită eliminării acestora.

5.3. Subantreprenorul este responsabil de obținerea aprobărilor pentru materiale de la Inginer și de asigurarea calității materialelor.

5.4. Reprezentantul subantreprenorului va obține acceptul lucrărilor de la autoritățile competente și va furniza documentele oficiale Beneficiarului.

5.5. Subantreprenorul va preda Beneficiarului lucrarea și șantierul în ordine și curățenie, va îndepărta toate materialele, echipamentele, utilajele, deșeurile și resturile de construcție de pe șantier, pe cheltuiala sa. Numai după ce Subantreprenorul a predat lucrările finalizate Beneficiarului, Subcontractantul este exonerat de răspunderea pentru orice daune sau pierderi cauzate de terți asupra lucrărilor.

6. Justificarea datorită unui impediment

6.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea deplină sau parțială a obligațiilor ce le revin, conform prezentului contract, dacă o astfel de neexecutare este cauzată de un impediment în afara controlului Părților, și anume: incendiu, inundație, cutremur, calamități naturale, pandemie, dezordini în masă, război, operații militare de orice caracter, și alte circumstanțe independente de voința Părților.

6.2. În cazul survenirii unor asemenea impedimente contractul rămâne în vigoare, iar termenii de executare de către Părți a obligațiilor contractuale se prelungește condiționat de termenul de acțiune a acestor circumstanțe și a consecințelor lor. În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligațiile corelative se sting.

6.3. Partea care nu-și poate executa obligațiile

obligations due to the justifying impediment, will notify without delay the other party, within 3 (three) calendar days from its occurrence, about the occurrence of the impediment and its effects on the ability to perform its contractual obligations. Failure by the opposing party to receive such notification shall entitle it to compensation for any damage resulting from the non-receipt of the notification.

6.4. The affected party shall take all measures to minimize the effects of the impediment to the performance of this contract and shall endeavor to overcome them and to continue to fulfill its contractual obligations.

6.5. The justifying impediment shall not exempt the Party from the payment of compensation if the impediment arose after the non-performance of the obligation, unless the party could not, in any case, have benefited from the performance of the obligation due to the impediment.

7. Contract validity, termination and other conditions

7.1 The present Agreement is valid from the moment of its signature and until the full fulfillment of the obligations assumed by the parties through this Agreement, but not later than 01.07.2024.

7.2 The present Agreement, drawn up in Romanian and English languages, is made in 2 (two) copies, one copy for each of the parties having equal legal force. In case of a contradiction English version will prevail.

7.3 The present Agreement can be terminated by the Parties only by mutual agreement after negotiations.

7.4 This Contract may be terminated before the expiration of the term in case of non-performance or improper performance at the initiative of any of the Parties by written notice.

6.5 In case of change of address, phone numbers, place of delivery, and other data specified in this Contract, the Party subject to specified changes is obliged to notify the other Party within 24 hours from the moment the changes occurred.

7.6. The Parties declare that their representatives mentioned in the Contract have all the necessary powers to sign this Contract and the expression of their will to conclude and execute this Contract is an expression of the will of the Parties themselves.

7.7. The Parties declare that each of them has no restrictions or interdictions arising from the provisions of their constituent documents, internal regulations and other similar documents, as well as from the provisions of other agreements, as well as any other legal acts that could contest the right to sign this Contract.

7.8. Notifications and communications between the parties will be made in writing and will be considered valid only being transmitted by any means which can be used as proof of their transmission and reception by

contractuale din cauza impedimentului justificator, va notifica neîntârziat cealaltă parte, în termen de 3 (trei) zile calendaristice din momentul apariției acestuia, despre survenirea impedimentului și efectele lui asupra capacității de executare a obligațiilor sale contractuale. Nerecepționarea respectivei notificări de către partea opusă, îi acordă acesteia dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din nerecepționarea notificării date.

6.4. Partea afectată va lua toate măsurile pentru minimalizarea efectelor impedimentului justificator asupra executării prezentului contract și va depune eforturi pentru a le depăși și pentru ași îndeplini în continuare obligațiile contractuale.

6.5. Impedimentul justificativ nu exonerează Partea de la plata despăgubirilor, dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului când partea nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației.

7. Valabilitatea contractului, rezilierea și alte condiții

7.1 Prezentul acord este valabil din momentul semnării acestuia și până la îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate de părți prin prezentul Contract dar nu mai târziu de 01.07.2024.

7.2 Prezentul Contract este redactat în limbile română și engleză, în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare dintre părți, cu forță juridică egală. În caz de confuzie, versiunea în limba engleză va prevala.

7.3 Prezentul Contract poate fi reziliat de părți numai de comun acord după negocieri.

7.4 Prezentul contract poate fi reziliat înainte de expirarea termenului în caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare la inițiativa oricăreia dintre părți printr-o notificare scrisă.

7.5 În cazul schimbării adresei, a numerelor de telefon, a locului de livrare și a altor date specificate în prezentul contract, partea care face obiectul modificărilor specificate este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 24 de ore de la momentul apariției modificărilor.

7.6. Părțile declară că reprezentanții lor menționați în Contract au toate puterile necesare pentru a semna prezentul contract, iar exprimarea voinței lor de a încheia și executa acest contract este o expresie a voinței părților.

7.7. Părțile declară că fiecare dintre ele nu are restricții sau interdicții care decurg din prevederile documentelor constitutive, reglementărilor interne și alte documente similare, precum și din dispozițiile altor acorduri, precum și din orice alte acte juridice care ar putea contesta dreptul pentru a semna acest Contract.

7.8. Notificările și comunicările între părți vor fi făcute în scris și vor fi considerate valabile, fiind transmise numai prin orice mijloace care pot fi

the other party (mail, recommended letter with acknowledgment of receipt, etc.).

7.9. Any modification and completion to this contract is valid only in the form of an Addendum if it has been drawn up in written form and signed by the representatives of the Parties. Any Annex and Addendum to this Contract signed by both Parties shall constitute an integrated part thereof.

Appendix to the Contract:

Annex No.1 "Construction Drawings"

Annex No.2 "Description of Works"

In confirmation of the above, the parties have signed this contract:

BENEFICIAR/BENEFICIARY

**„ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT
TICARET VE SANAYI” SRL**

MD-3801, Republica Moldova, UTA Gagauzia,
mun. Comrat, str. Pobeda nr. 50

IDNO: 1018611002761

IBAN: MD18MO225100000020494001

B.C. „OTP BANK” S.A.

BIC: MOBBMD22

TVA: 4601182

tel: +37378945007 (chief of Tech. Office Cem Aslan)

Legal Representative/ Reprezentant



I. Paschal NWARIBE



utilizate ca dovadă a transmiterii și recepției lor de către cealaltă parte (poștă, scrisoare recomandată cu confirmare de primire etc.).

7.9. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de Acord adițional cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice Anexă și Acord adițional la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.

Anexa la contract:

Anexa nr. 1 „Detaliile de Execuție”

Anexa nr. 2 „Descrierea Lucrărilor”

În confirmarea celor de mai sus, părțile au semnat acest contract:

SUBCONTRACTOR (SUBANTREPRENOR):

SRL “NAIMAN-COM”

Chisinau, strada Șoseaua Hincesti 167

IDNO: 1002600049545

IBAN: MD98ML000000002251459647

B.C. Moldindconbank S.A.

BIC: MOLDMO2X

TVA: 0205530

e-mail: contact@naiman.md

tel/fax: +37369108378 / +373 22 28 08 70

Director:



Mihail MOISEI





CONTRACT de îndeplinire a lucrărilor Nr. 10/02

“10” februarie 2022

S.R.L. “**Flormin-Com**” cu sediul în mun. Chișinău, str. Maria Dragan 32, ap.165 reprezentată în persoana directorului general **Cebanu Mihail**, ce acționează în baza Statutului, numit în continuare “**Beneficiar**”, și S.R.L. “**Naiman-Com**”, cu sediul în mun. Chisinau, str. șoseaua Hincești 167, reprezentată în persoana directorului **Moisei Mihail** ce activează în baza Statutului, numit în continuare “**Executor**”, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. **Executorul** se obligă să execute volumul de **Lucrări** conform proiectului și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite **Lucrările** în baza actelor de recepție a acestora.

1.2. În cazul în care se va isca necesitatea de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu vor fi specificate în proiect, **Executorul** va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare **Beneficiarului**;

1.3. **Executorul** se obligă să execute următorul volum de lucrări la proiectul municipiul Chișinău, raionul Buiucani și anume:

1.3.1. Construcția-montare sistemului hidraulic și a nodului apometric la obiectul „*Ansamblul rezidențial Alpha Residence cu parcare auto multietajată și spații comerciale din sectorul Buiucani, strada Onisifor Ghibu 10*”.

1.4. Termenul de executare a **Lucrărilor** este de 10 zile lucrătoare de zile lucrătoare din momentul semnării prezentului contract. **Executorul** are dreptul să finalizeze **Lucrările** anticipat, **Lucrările** se consideră finalizate după semnarea actului de recepție de către **Beneficiar**.

1.5. În cazul escaladării situației epidemiologice pe fondul COVID-19, fapt ce ar putea târăgăna livrarea materialelor (care în mare parte sunt de import), **Executorul** va înainta o notă informativă **Beneficiarului** privind eventuala extindere motivată a termenului de executare a **Lucrărilor**.

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. **Executorul se obligă:**

2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare solicitată de către **Beneficiar** și în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;

2.1.2. Să demareze lucrările în termen de cel mult 3 zile lucrătoare din momentul primirii avansului conform p. 3.2 al prezentului contract;

2.1.3. Să transmită rezultatul **Lucrărilor** către **Beneficiar** cu semnarea obligatorie a actului de recepție. În actul de recepție vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării.

2.1.4. **Executorul** garantează calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 2 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție finală și înlătură dificultățile pe tot termenul de garanție din contul său propriu, dacă dificultățile depistate sunt legate de nerespectarea normelor și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau cu calitatea materialelor folosite.

2.2. *Beneficiarul se obligă:*

2.2.1. În decurs de 3 zile lucrătoare după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice despre aceasta **Executorului** în decurs 3 zile lucrătoare din momentul recepționării cererii.

2.2.3. Să achite **Lucrările** în decurs de 10 zile calendaristice din momentul semnării actului de recepție a **Lucrărilor**.

2.3. *Beneficiarul este în drept:*

2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor**, efectuate de **Executor**, fără intervenirea în activitatea lui.

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral în orice moment, cu condiția înștiințării **Executorului** despre reziliere cu 10 zile până la data rezilierii, achitând **Executorului** prețul lucrărilor executate și a materialelor achiziționate până la momentul rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către **Executor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Executorului**.

3. Prețul contractului și ordinea plăților

3.1. Costul **Lucrărilor** se stabilește conform devizelor de cheltuieli anexate la prezentul contract care constituie 331 851,00 lei (trei sute treizeci și una mii opt sute cincizeci și unu lei, 00 bani) inclusiv TVA.

3.2. „Beneficiarul” achită în avans 60% din suma devizului;

3.3. **Executorul** poate cere modificarea costului lucrărilor, cu acordul **Beneficiarului**, în cazul schimbării pretului la materiale, combustibil, energia electrică, în cazul necesității de îndeplinire a volumelor de lucrări suplimentare sau în rezultatul modificării actelor normative ale Republicii Moldova, care pot cauza modificarea prețului contractual. Modificările corespunzătoare se efectuează prin încheierea unui **acord adițional**, semnat de ambele părți;

3.4. Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către **Beneficiar** în baza procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale, în termen de 10 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul **Beneficiarului**. **Executorul** va emite factura fiscală **Beneficiarului** în termen de 3 zile calendaristice după semnarea de către părți a procesului verbal de executare a lucrărilor și/sau a actului de recepție finală a lucrărilor.

4. Răspunderea Părților

4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, **Executorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere, însă nu mai mult de 10% din valoarea prezentului contract.

4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.3 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere însă nu mai mult de 10% din valoarea prezentului contract.

4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.

4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocierile dintre Părți.

5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în Instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil în decurs de un an calendaristic.

6.2. Valabilitatea contractului se va prelungi, în mod automat, pe perioade consecutive a câte un an dacă nici una dintre părți nu a solicitat în scris rezilierea contractului cu 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului acestuia.

7. Clauzele finale

7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de **Acord adițional** cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice **Anexă** și **Acord adițional** la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.

7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba de Stat a Republicii Moldova, câte unul pentru fiecare Parte cu aceiași putere juridică.

8. Adresele și datele Părților:

Executor:

S.R.L. "Naiman-Com"

mun. Chișinău, str. Șoseaua Hîncești 167,

BC "Moldova AgroindBank" S.A.,

c/b: AGRNMD2X

IBAN: MD64AG000002251948015155;

IDNO: 1002600049545;

TVA: 0205530;

tel: 069129205

e-mail: contact@naiman.md

Director
Moisei Mihail



Beneficiar:

S.R.L. "Flormin-Com"

mun. Chișinău, str. Maria Dragan 32, ap.165

BC "ComerțBank" S.A.

c/b: CMTBMD2X

IBAN: MD25CM000225104980142700

IDNO: 1013600019160

TVA: 0404985

tel: 078886884

Director
Cebanu Mihail



Naiman

CONTRACT Nr. 110
de achiziții privind executarea lucrărilor

mun. Chișinău

"18" 06 2024

1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. **S.A. Apă-Canal Chișinău**", în persoana director general interimar dna Diana TACU, care activează în baza Statutului Societății, în continuare „**Beneficiar**”, și

SRL „Naiman Com”, în persoana directorului, dl Mihai MOISEI, care activează în baza Statutului Întreprinderii, în continuare „**Antreprenor**”, ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului îl constituie executarea lucrărilor de reparație a colectorului de canalizare menajeră D-800mm din mun. Chișinău, str. Grenoble, 106, conform Devizului de cheltuieli stabilit în Anexa nr.1 la prezentul Contract.

2.2. Lucrările prestate în baza prezentului Contract vor respecta standardele, normativele și prescripțiile tehnice în vigoare.

2.3. **Beneficiarul** se obligă să primească **lucrările** și să plătească **Antreprenorului** retribuiția stabilită de prezentul Contract.

3. TERMENUL CONTRACTULUI

3.1. Termenul de executare a lucrărilor de reparație este de 5 zile lucrătoare, din data semnării prezentului contract.

3.2. Termenul contractului prevăzut la pct.3.1, poate fi prelungit în cazul în care apare necesitatea modificării graficului de executare a "**Lucrărilor**" ce va duce la modificarea termenului și valorii contractului, părțile vor notifica în scris și vor întocmi un acord adițional la contract.

4. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea contractului se stabilește în lei moldovenești și constituie **634 878,99 lei** inclusiv TVA, conform Devizului de cheltuieli prevăzut la Anexa nr.1, parte integrantă a prezentului Contract.

4.2. După executarea "**Lucrărilor**" stabilite la pct.2 a Contractului, Antreprenorul va emite factura și actul de recepție a lucrărilor executate.

4.3. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului în termen de până la 60 zile din momentul apariției obligațiunii de plată și semnării de către părți a actului de recepție a lucrărilor executate.

5. CONDIȚIILE DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR EXECUTATE

5.1. Lucrările se vor considera executate la data semnării de către Beneficiar a Procesului-verbal de recepție a lucrărilor, care se va perfecta de către Antreprenor. Recepția lucrărilor de către Beneficiar se va efectua în urma verificării executării lucrărilor în conformitate cu actele normative în vigoare.

5.2. La finalizarea **Lucrărilor**, **Antreprenorul** va notifica **Beneficiarul**, că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție.

5.3. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, **Beneficiarul** va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Antreprenorului**, **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea **Lucrărilor** în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din Contract. În funcție de constatările făcute, **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1. În baza prezentului contract, **Antreprenorul** se obligă și este responsabil:

6.1.1. Să execute lucrări conform Devizului de cheltuieli stabilit în Anexa nr.1 la prezentul Contract, în conformitate cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.



- 6.1.2. Să posede toate autorizațiile, licențele de stat necesare întru executarea obiectului prezentului contract și să le mențină valabile (prin reînnoire sau prelungire) pe toată perioada acțiunii prezentului contract.
- 6.1.3. Să dispună de mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă a lucrărilor ce se solicită și în condițiile prevăzute de prezentul contract.
- 6.1.3. Să aibă în dotare instrumente, utilaje, mașini și mecanisme pentru lucrări stabilite de prezentul contract;
- 6.1.4. Să fie dotat minimum cu trei echipe de specialiști/muncitori, acestea fiind dotate cu instrumente, utilaje, mașini și mecanisme și automobile, etc., în vederea prestării lucrărilor solicitate;
- 6.1.5. Să dispună de personal calificat în domeniu;
- 6.1.6. Să se mobilizeze și demareze lucrările, imediat după semnarea prezentului contract.
- 6.1.7. Să procure, desinestător, materialele necesare întru executarea obligațiilor asumate prin prezentul contract.
- 6.1.8. Confirmarea calității produsului trebuie certificată prin documente emise de organismul național de certificare sau producător: certificate de calitate și conformitate, declarații de conformitate de la producător, după caz.
- 6.1.9. Să execute lucrările în conformitate cu prevederile standardelor și normativelor tehnice în vigoare;
- 6.1.10. Să informeze Beneficiarul în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor.
- 6.1.11. Să transmită lucrările executate Beneficiarului în baza Procesului-verbal de recepție semnat de ambele părți contractante în conformitate cu „Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente”, aprobat prin **Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.285 din 23 mai 1996**.
- 6.1.12. Să pună la dispoziția Beneficiarului Procesului-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor, semnat de ambele părți și Actul cu privire la verificarea/experimentarea hidraulică fără presiune la etanșeitate, în maxim 5 zile lucrătoare de la finalizarea lucrărilor.
- 6.1.13. Să execute lucrările integral, în termeni, potrivit Procesului-verbal întocmit de părți la transmiterea acestuia.
- 6.1.14. Să organizeze și să desfășoare lucrările de către lucrătorii săi, respectând cerințele de securitate și sănătate în muncă și igiena industrială la locul de muncă, totodată, numind o persoană responsabilă de desfășurarea inofensivă a lucrărilor la locul de muncă.
- 6.1.15. Să organizeze, până la începerea lucrărilor, instruirea introductivă generală a personalului său de către Sectorul securitatea și sănătatea muncii al Beneficiarului și ulterior instruirea la locul de muncă a personalului său în domeniul sănătății și securității în muncă cu forțe proprii.
- 6.1.16. Să asigure, în perioada executării lucrărilor, organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea, securitatea la locul de muncă și igiena industrială.
- 6.1.17. Să nu transfere total sau parțial obligațiile asumate prin prezentul contract persoanelor terțe.
- 6.1.18. Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor executate pe șantier, precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor legii privind calitatea în construcții în vigoare în Republica Moldova.
- 6.1.19. Antreprenorul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de Beneficiar, precum și de furnizarea tuturor materialelor, totodată și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.
- 6.1.20. Pe parcursul execuției lucrărilor și remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligația:
- a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către Beneficiar) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
 - b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar, în scopul protejării lucrărilor;
 - c) de a lua toate măsurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.
- 6.1.21. Antreprenorul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, de la data primirii ordinului de începerea lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrării.
- 6.1.22. Antreprenorul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

9.3. Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului Contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

10. NOTIFICĂRI ȘI RECLAMAȚII

10.1. În accepțiunea Părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

10.3. Dacă notificarea se trimite prin telex, telefax ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Dacă notificarea se trimite prin e-mail ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată, cu condiția primirii confirmării recepționării. Notificările transmise prin e-mail vor fi semnate cu semnătură electronică, corespunzător cerințelor stabilite de actele normative în vigoare care reglementează semnătura electronică pe documentele electronice.

10.4. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

10.5. Notificările ce reiese din derularea prezentului Contract se vor examina de către părți în termen de 15 zile, calculate fără timpul circulației corespondenței.

10.6. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate, sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

10.7. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor executate sunt înaintate Antreprenorului în termen de 5 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate.

10.8. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Beneficiarul despre decizia luată.

10.9. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să execute Beneficiarului volumul lucrării neîndeplinite, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le corecteze în conformitate cu cerințele contractului.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. Acest **Contract** este guvernat și va fi interpretat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

11.2. Părțile au convenit, că toate diferendele privind validitatea prezentului **Contract** sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

11.3. În cazul în care diferendul ivit între părți, decurgând din/sau în legătură cu acest Contract, inclusiv la încheierea, executarea, interpretarea sau desființarea lui, nu poate fi soluționat pe cale amiabilă, acesta va fi supus spre soluționare instanțelor naționale de judecată.

11.4. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se compensează de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. **Antreprenorul** are dreptul de a recurge la rezoluțiunea **Contractului** fără un aviz prealabil transmis **Beneficiarului**, prezenta stipulație fiind negociată expres și individual de părți dacă **Beneficiarul** nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe **Antreprenor** în situația de a nu putea executa lucrarea.

12.2. **Antreprenorul** poate cere rezoluțiunea **Contractului** în caz de nerespectare de către **Beneficiar** a termenelor de plată.

12.2. **Beneficiarul** poate cere rezoluțiune **Contractului**, dacă:

a) **Antreprenorul** a fost declarat insolubil, intră în lichidare în vederea fuziunii sau are o ipotecă pe capital;

b) **Antreprenorul** a abandonat **Contractul**;

c) **Antreprenorul** nu începe **Lucrările** fără să aibă un motiv justificat sau refuză să execute **Lucrările** stabilite în prezentul contract;

d) **Antreprenorul** nu respectă termenele contractuale de îndeplinire a lucrărilor;

12.3. Rezoluțiunea contractului se poate realiza cu acordul comun al părților.



6.1.23. Antreprenorul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării și materialelor utilizate, ivite într-un interval de 5 (cinci) ani de la semnarea actului de recepție a lucrărilor.

6.2. În baza prezentului contract, **Beneficiarul** se obligă:

6.2.1. Să asigure **Antreprenorul** cu acces liber și nestingherit la șantierul de construcție, pentru toată perioada de efectuare a lucrărilor de reparație a „**Obiectului**”.

6.2.2. Să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a lucrărilor executate în corespundere cu cerințele prezentului contract;

6.2.3. Să asigure achitarea lucrărilor executate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul contract.

7. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

7.1. Antreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termeni stabiliți a volumelor de lucrări, conform prevederilor standardelor și normativelor tehnice în vigoare.

7.2. Antreprenorul garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor. Confirmarea calității materialelor utilizate trebuie certificată prin documente emise de organ național de certificare sau producător: certificate de calitate și conformitate.

7.3. Garanția Antreprenorului pentru lucrările executate este de 60 luni de la darea în exploatare a obiectivului.

7.4. Dacă până la expirarea termenului de garanție vor fi depistate careva rebuturi sau neajunsuri la lucrările efectuate, Antreprenorul le va înlătura din cont propriu imediat de la primirea înștiințării despre necesitatea deservirii garantate, de la **Beneficiar**.

7.5. În intervalul termenului necesar executării lucrărilor de către Antreprenor, **Beneficiarul** nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații, conform prevederilor legale, în urma unui accident sau prejudiciu cauzat unui muncitor sau altei persoane angajate de către Antreprenor, cu excepția accidentului sau prejudiciului rezultat din vina **Beneficiarului**, ai agenților sau angajaților acestora.

8. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

8.1. Părțile răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

8.2. **Antreprenorul** este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

8.3. **Antreprenorul** trebuie să protejeze lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea Lucrărilor către **Beneficiar**. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării construcției datorită acțiunilor atmosferice, a apei și înghețurilor.

8.4. Dacă nerespectarea de către **Antreprenor** a prevederilor legislației naționale în domeniul construcțiilor și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru **Beneficiar**, acesta va fi despăgubit de **Antreprenor** în mărimea sumei prejudiciului.

8.5. **Antreprenorul** poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

8.6. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre Părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

8.7. Dacă întârzierea în execuția Lucrărilor și darea în exploatare a Construcției este din culpa uneia din părți a Contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

8.8. **Beneficiarul** nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de **Antreprenor**.

9. CIRCUMSTANȚELE CARE JUSTIFICĂ NEEEXECUTAREA/IMPEDIMENTUL JUSTIFICATIV

9.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de circumstanțe care justifică neexecutarea, așa cum este definită de lege.

9.2. Partea care invocă circumstanțe care justifică neexecutarea este obligată să notifice celeilalte părți în termen de 5 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.



12.4. Partea inițitoare a rezoluției contractului este obligată să comunice în termen de 5 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

12.5. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițitoare va iniția rezoluțiunea.

12.6. **Beneficiarul**, în caz de rezoluțiune a **Contractului**, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a **Lucrărilor** executate.

12.7. În cazul rezoluției **Contractului**, **Părțile** vor stabili volumul lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile **Contractului**, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Partea din vina căruia s-a rezolvit **Contractul**.

12.8. După rezoluțiunea **Contractului**, **Beneficiarul** poate continua execuția **Lucrărilor** cu respectarea prevederilor legale.

12.7. **Părțile** vor convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a **Lucrărilor** executate în maximum 15 zile de la data rezoluției **Contractului**.

13. MODIFICAREA CONTRACTULUI

13.1. **Părțile** contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra completărilor și modificărilor la prezentul contract, doar în baza acordurilor adiționale semnate de ambele Părți. Modificările și completările la prezentul contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

13.2. În caz de reorganizare, schimbare a adresei, numerelor de telefon, e-mail, fax, rechizitelor și a altor date indicate în prezentul contract, Partea la care s-au făcut astfel de schimbări este obligată să anunțe cealaltă Parte despre acestea, în scris, în decurs de 48 ore de la momentul apariției schimbărilor.

14. CLAUZA ANTICORUPȚIE/ANTIMITĂ

14.1. **Părțile** se obligă să ia toate măsurile necesare și rezonabile pentru evitarea corupției și a mitei. În consecință, **părțile** nu v-or oferi, promite sau acorda, și nu v-or determina un terț să ofere, să promită sau să acorde, prin intermediul angajaților, membrilor din conducerea acestora sau terților, beneficii sau alte avantaje (respectiv, numerar, cadouri de valoare sau invitații care nu au în principal scopuri profesionale) angajaților sau membrilor din conducerea ambelor părți sau societăților afiliate de aprovizionare, inclusiv rudelor acestora și altor persoane aflate în relații strânse similare acestora.

S.A. „Apă – Canal Chișinău” are dreptul, în cazul oricărei încălcări a Clauzei anticorupție, și în urma unui avertisment scris prealabil rămas fără rezultat, să rezoluționeze toate contractele existente fără preaviz. În cazul unei încălcări grave, nu este necesar un avertisment prealabil.

15. CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI CU CARACTER PERSONAL

15.1. **Părțile** vor utiliza datele obținute pe parcursul raportului juridic comercial, doar în scopuri de afaceri permise și legale.

15.2. **Părțile** vor păstra confidențialitatea datelor, secretele tehnice sau comerciale și aspectele confidențiale ale ofertelor pe parcursul realizării contractului.

15.3. **Părțile** vor lua măsurile corespunzătoare pentru a împiedica accesul neautorizat al terțelor părți la date ale raportului juridic comercial. Companiile afiliate ale părților și personalul de lucru al acestora nu sunt considerate părți terțe.

15.4. **Părțile** își vor informa angajații care dețin acces la date ale raportului juridic comercial despre obligațiile rezultate din prezenta clauză de confidențialitate.

15.6. **Părțile** confirmă înțelegerea clară a cerințelor actualei legislații a Republicii Moldova în domeniul protecției datelor cu caracter personal și se obligă să respecte aceste cerințe privind datele personale care le-au devenit cunoscute în temeiul **Contractului**.

15.7. Fiecare Parte se va asigura că toate datele personale transmise de aceasta către cealaltă Parte în temeiul **Contractului** sunt obținute în mod legal, sub rezerva respectării tuturor procedurilor necesare și obținerea permiselor de utilizare ale acestora, în cazurile în care obținerea permiselor corespunzătoare este impusă de legislația actuală a Republicii Moldova.

15.8. **Părțile** vor procesa datele cu caracter personal exclusiv în scopul specificat în **Contract**, în instrucțiunile scrise prezentate de Părți pe durata valabilității **Contractului** și numai în conformitate cu procedura prevăzută de legislația actuală a Republicii Moldova. În momentul în care Partea își pierde posibilitatea de a respecta modul de prelucrare a datelor cu caracter personal specificat (fie ca urmare a modificărilor legislative, sau în alt mod), partea se obligă ca să oprească prelucrarea datelor cu caracter

personal relevante ale Părții (cu excepția stocării și asigurării securității datelor cu caracter personal) până când o altă Parte va prezenta instrucțiuni pe care le va putea respecta.

16. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

16.1. Anexele la prezentul Contract vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului Contract;

16.2. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului **Contract**, acestea vor fi clarificate de **Părți**, prin negocieri cu identificare soluțiilor în acest sens.

16.3. În documentele **Contractului** nu se pot face modificări fără acordul ambelor Părți.

16.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

16.5. Părțile se obligă să nu prezinte unor terți, fără acordul reciproc, informații referitoare la Obiectul și clauzele prezentului contract, precum și alte informații și documente pe care le vor deține ca urmare a executării acestuia, cu excepțiile prevăzute de lege.

16.6. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil **12 luni**. Termenul de valabilitate a prezentului Contract poate fi prelungit, cu acordul Părților în formă scrisă.

16.7. Contractul este întocmit în două exemplare originale cu aceeași valoare juridică, unul pentru **Beneficiar**, unul pentru **Antreprenor**.

16.8. După semnarea prezentului Contract toate acordurile anterioare între părți, fie în formă scrisă sau verbală, nu vor avea forță juridică.

16.9. În mărturisirea celor expuse mai sus, Părțile au semnat prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, și declară că clauzele contractuale au fost negociate individual și pun în aplicare executivă prezentul **Contract** la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea **Lucrărilor** și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

17. ADRESELE, RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor:

SRL „Naiman Com”
mun. Chișinău, șos. Hîncești, 167,
c/f 1002600049545, cod TVA 0205530,
IBAN MD64AG000002251948015155,
BC „Moldova-Agroindbank” S.A.,
fil. 17, Chișinău, AGRNMD2X444
tel. 069129205
Director
Mihai MOISEI



Beneficiar:

„Apă-Canal Chișinău” S.A.
mun. Chișinău, str. Albișoara, 38
BC “Moldindconbank” S.A. fil. Invest
c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920,
IBAN MD48ML000000222402900913
tel. 256-816, fax 256-909

Director general interimar
Diana TACU





CONTRACT de îndeplinire a lucrărilor Nr. 17/06

"17" iunie 2024

„Derang Plus” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Industrială 54, reprezentată în persoana administratorului **Buza Nicolae**, numit în continuare **“Beneficiar”**, și S.R.L. **“Naiman-Com”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. șoseaua Hîncești 167, reprezentată în persoana directorului **Moisei Mihail**, numit în continuare **“Executor”**, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. **Executorul** se obligă să execute volumul de **Lucrări** conform proiectului și să predea rezultatul **Beneficiarului**, iar **Beneficiarul** se obligă să achite **Lucrările** în baza actelor de recepție a acestora.

1.2. În cazul în care se va isca necesitatea de utilizare a unor materiale sau de executare a unor lucrări care nu vor fi specificate în proiect, **Executorul** va întocmi un deviz de cheltuieli pentru aceste lucrări și îl va prezenta spre aprobare **Beneficiarului**;

1.3. **Executorul** se obligă să execute următorul volum de lucrări:

1.3.1. Lucrări de construcția rețelei de apeduct la stația PECO din or. Strășeni, șos. Chișinău km 18+850m conform proiectului 101/2023-AE.

1.4. Termenul de executare a **Lucrărilor** este de 20 zile lucrătoare de zile din momentul începerii lucrărilor. **Executorul** are dreptul să finalizeze **Lucrările** anticipat. **Lucrările** se consideră finalizate după semnarea actului de recepție de către **Beneficiar**.

2. Drepturile și obligațiunile Părților

2.1. **Executorul se obligă:**

2.1.1. Să execute **Lucrările** de o calitate corespunzătoare solicitată de către **Beneficiar** și în termenul indicat în p.1.4 al prezentului contract;

2.1.2. Să demareze lucrările imediat la solicitarea **Beneficiarului**;

2.1.3. Să transmită rezultatul **Lucrărilor** către **Beneficiar** cu semnarea obligatorie a actului de recepție. În actul de recepție vor fi reflectate toate neajunsurile depistate la momentul recepționării.

2.1.4. **Executorul** garantează calitatea lucrărilor îndeplinite în termen de 3 ani din data semnării Procesului-Verbal de recepție finală și înlătură dificultățile pe tot termenul de garanție din contul său propriu, dacă dificultățile depistate sunt legate de nerespectarea normelor și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau cu calitatea materialelor folosite.

2.2. **Beneficiarul se obligă:**

2.2.1. În decurs de 3 zile lucrătoare după primirea de la **Executor** a înștiințării despre finalizarea **Lucrărilor** sau la expirarea termenului, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, să recepționeze și să inspecteze rezultatul **Lucrărilor**, iar la depistarea abaterilor de la cerințele expuse, sau a altor neajunsuri

a rezultatelor **Lucrărilor** să comunice despre aceasta **Executorului** în decurs 3 zile lucrătoare din momentul recepționării cererii.

2.2.3. Să achite **Lucrările** în decurs de 5 zile calendaristice din momentul semnării actului de recepție a **Lucrărilor**.

2.2.4. Să ofere la solicitare documentația coordonată, pentru a nu se taragăna procesul de construcție și dare în exploatare a obiectului.

2.3. **Beneficiarul este în drept:**

2.3.1. În orice timp să verifice mersul și calitatea **Lucrărilor**, efectuate de **Executor**, fără intervenirea în activitatea lui.

2.3.2. Să rezilieze prezentul contract unilateral în orice moment, cu condiția înștiințării **Executorului** despre reziliere cu 10 zile până la data rezilierii, achitând **Executorului** prețul lucrărilor executate și a materialelor achiziționate până la momentul rezilierii.

2.3.3. Să formuleze recomandările și indicațiile în cursul executării de către **Executor** a **Lucrărilor** și să le transmită pentru înștiințarea **Executorului**.

3. Prețul contractului și ordinea plăților

3.1. Costul **Lucrărilor** este de 314 423,23 (trei sute paisprezece mii patru sute douăzeci și trei lei, 23 bani) inclusiv TVA;

3.2. **Beneficiarul** va achita avans 40% înainte de începerea lucrărilor;

3.3. Achitarea lucrărilor executate se va efectua de către **Beneficiar** în baza procesului verbal de executare a lucrărilor și facturii fiscale, în termen de 5 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul **Beneficiarului**. **Executorul** va emite factura fiscală **Beneficiarului** în termen de 3 zile calendaristice după semnarea de către părți a procesului verbal de executare a lucrărilor și/sau a actului de recepție finală a lucrărilor.

4. Răspunderea Părților

4.1. Pentru încălcarea termenului de îndeplinire a lucrărilor, indicat în p. 1.4 al prezentului contract, **Executorul** achită **Beneficiarului** penalitate în mărime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere, însă nu mai mult de 10% din valoarea prezentului contract.

4.2. Pentru încălcarea termenului de achitare a lucrărilor, indicat în p. 3.4 al prezentului contract, **Beneficiarul** achită **Executorului** penalitate în mărime de 0,1% din suma contractului pentru fiecare zi de întârziere însă nu mai mult de 10% din valoarea prezentului contract.

4.3. Măsurile de răspundere ale Părților, neprevăzute în prezentul contract, se aplică conform normelor legislației civile, ce acționează pe teritoriul Republicii Moldova.

4.4. Plata penalităților nu eliberează Părțile de la executarea obligațiilor sale sau lichidarea încălcărilor prevăzute de prezentul contract.

5. Ordinea de soluționare a litigiilor

5.1. Litigiile și contrazicerile, care pot apărea la executarea prezentului contract, vor fi soluționate prin negocierile dintre Părți.

5.2. În cazul în care este imposibil de a ajunge la un acord comun, dosarul va fi supus examinării în instanța judecătorească competentă a R. Moldova.

6. Termenii de valabilitate a contractului

6.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării și este valabil în decurs de un an calendaristic.

6.2. Valabilitatea contractului se va prelungi, în mod automat, pe perioade consecutive a câte un an dacă nici una dintre părți nu a solicitat în scris rezilierea contractului cu 30 zile calendaristice înainte de expirarea termenului acestuia.

7. Clauzele finale

7.1. Orice modificare și completare la prezentul contract este valabilă doar în forma de **Acord adițional** cu condiția, că a fost întocmită în formă scrisă și semnată de reprezentanții Părților. Orice **Anexă** și **Acord adițional** la prezentul contract semnată de ambele Părți constituie partea lui integrată.

7.2. Prezentul contract este alcătuit în două exemplare în limba de Stat a Republicii Moldova, câte unul pentru fiecare Parte cu aceeași putere juridică.

8. Adresele și datele Părților:

Executor:

S.R.L. "Naiman-Com"

mun. Chișinău, str. Șoseaua Hîncești 167,

BC "Moldova AgroindBank" S.A.,

c/b: AGRNMD2X

IBAN: MD64AG000002251948015155;

IDNO: 1002600049545;

TVA: 0205530;

tel: 069129205

e-mail: contact@naiman.md

Beneficiar:

"DerangPlus" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Industrială 54,

BC "Mobiasbanca-OTP" S.A.,

c/b: MOBBMD22

IBAN: MD22MO2224ASV42723957100 ;

IDNO: 1002600015175;

TVA: 0401209;

tel: 069995554

Director
Moisei Mihail



Administrator
Buza Nicolae



"05" mai 2022

mun. Chișinău

Î.S. „Moldelectrica” cu sediul în mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr. 78, IDNO 1002600004580, reprezentată prin **Vicedirector general Veaceslav Zastavnechi**, care acționează în baza Statutului numite în continuare „**Beneficiar**”, pe de o parte, și

SRL „Naiman-Com”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Șoseaua Hincești, nr. 167, IDNO 1002600049545, reprezentată de **Director Mihail Moisei**, care acționează în baza Statutului, în continuare „**Antreprenor**”, pe de altă parte, ambele denumite în continuare colectiv „**Părți**” sau individual „**Parte**” au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. **Beneficiarul** solicită, iar **Antreprenorul** își ia obligația de a îndeplini în conformitate cu devizele de cheltuieli aprobate de către **Beneficiar**, următoarele lucrări: „**Lucrări de înlocuire a conductelor exterioare a sistemului antiincendiar la reactoarele 400 kV și autotransformatoarele 400 kV**”, numite în continuare **Lucrări**.

2. Valoarea contractului

2.1. Valoarea contractului se determină în devizul de cheltuieli elaborat, luând în considerație cheltuielile **Beneficiarului** și prețurile existente la materiale la momentul semnării contractului, care constituie **2 150 575,95 lei (două milioane o sută cincizeci de mii cinci sute șaptezeci și cinci, 95 bani)**, la care se adaugă TVA 430 115,19 lei (patru sute treizeci de mii o sută cincisprezece, 19 bani).

2.2. **Antreprenorul** poate cere modificarea valorii contractului, cu acordul **Beneficiarului**, în cazul necesității de îndeplinire a volumelor de lucrări adăugătoare sau în rezultatul modificării actelor normative ale Republicii Moldova, care pot cauza schimbarea prețului contractual. Modificările corespunzătoare se efectuează prin încheierea unui Acord adițional, semnat de ambele **Părți**.

3. Ordinea și condițiile achitării

3.1. Plata pentru lucrările executate se va efectua de către **Beneficiar** în baza actului de executare a lucrărilor și factura fiscală, în termen de 30 zile calendaristice din data înregistrării facturii fiscale în registrul **Beneficiarului**.

3.2. **Antreprenorul** va emite factura fiscală **Beneficiarului** în termen de 5 zile calendaristice după semnarea de către **Beneficiar** a Actului de executare a lucrărilor.

4. Garanții

4.1. **Antreprenorul** garantează calitatea tuturor lucrărilor executate, oferind un termen de garanție a acestora de 3 ani de la momentul recepției lucrărilor executate și înlătură deficiențele pe tot termenul de garanție din contul său, dacă deficiențele depistate sunt legate de nerespectarea normelor și regulilor tehnice pe parcursul îndeplinirii lucrărilor sau calitatea materialelor folosite. **Antreprenorul** înlătură deficiențele în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 10 zile calendaristice de la momentul notificării. La expirarea perioadei de garanție se întocmește Procesul-Verbal de recepție finală a lucrărilor.

5. Termenul de valabilitate

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către părți și este valabil până la data executării tuturor obligațiilor ce decurg din Contract.

5.2. **Antreprenorul** îndeplinește lucrările în termen de 50 zile calendaristice din momentul aprobării admiterii la efectuarea lucrărilor pe teritoriul stației electrice. Admiterea la efectuarea

lucrărilor va fi coordonată în baza graficului de efectuare a lucrărilor care este parte integră a prezentului contract. Antreprenorul va demerge pentru admiterea la stație, la care va primi răspuns data planificată pentru deconectarea instalației electrice respective ce va corespunde cu data începerii lucrărilor.

6. Drepturile și Obligațiunile părților

6.1. În scopul îndeplinirii clauzelor prezentului contract **Antreprenorul** se obligă:

- a) să dețină și/sau să primească toate documentele necesare, acorduri și/sau licențe pentru îndeplinirea lucrărilor stipulate în prezentul **Contract**;
- b) să îndeplinească lucrările indicate în punctul 1.1 al prezentului **Contract** cu respectarea normelor și regulilor tehnice, calitativ și în termenul stipulat în p.5.2 al prezentului **Contract**;
- c) să-și îndeplinească obligațiunile de garanție prevăzute în prezentul **Contract**;

6.2. **Antreprenorul** se obligă să efectueze instruirea cadrelor sale privind tehnica securității, igiena muncii și alte reguli privind protecția muncii la îndeplinirea lucrărilor. **Antreprenorul** își asumă responsabilitatea pentru respectarea cerințelor de protecție a muncii de către colaboratorii săi la obiectul **Beneficiarului**.

6.3. **Antreprenorul** se obligă să respecte în timpul îndeplinirii lucrărilor toate normele tehnice, standardele și normele de protecție a mediului prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova.

6.4. **Antreprenorul** se obligă să mențină curățenia la locul de desfășurare a lucrărilor, atât pe parcursul îndeplinirii lucrărilor, cât și la finisarea lor.

6.5. În caz de depistare a neajunsurilor, **Antreprenorul** se obligă să le înlăture din cont propriu timp de 10 (zece) zile calendaristice și să stabilească repetat data pentru predarea-primirea lucrărilor după înlăturarea neajunsurilor.

6.6. **Antreprenorul** este în drept să solicite achitarea la timp a lucrărilor executate, în conformitate cu termenii prevăzuți de prezentul **Contract**.

6.7. **Beneficiarul** se obligă:

- a) să primească de la **Antreprenor** lucrările finisate, semnând actul de executare a lucrărilor;
- b) să asigure finanțarea lucrărilor executate în termenul stabilit;
- c) în cazul necesităților de producere, să soluționeze probleme legate de racordare la rețeaua sa electrică a mecanismelor necesare fără includerea taxei pentru energia electrică în deviz;
- d) să respecte alte obligațiuni asumate prin prezentul **Contract**.

6.8. **Beneficiarul** este în drept:

- a) să efectueze controlul îndeplinirii lucrărilor (privind corespunderea volumului de lucrări, calitatea lor, costurile aferente acestora, etc.) pe toată durata derulării prezentului **Contract** cu dreptul de suspendare a executării lucrărilor;
- b) să solicite de la **Antreprenor** înlăturarea tuturor defectelor și neajunsurilor depistate;
- c) să suspende **Lucrările**, în caz dacă **Antreprenorul** nu asigură realizarea acestora calitativ sau nu respectă tehnologia de executare prescrisă de standarde în vigoare, proiecte tehnice, cărțile tehnologice sau alte acte normative;
- d) să rezilieze unilateral prezentul **Contract**, dacă cauzele care au provocat suspendarea lucrărilor nu sunt înlăturate de **Antreprenor** în decursul a 15 zile calendaristice.

7. Responsabilitatea părților

7.1. Părțile se obligă reciproc la executarea întocmai și la timp a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor din prezentul **Contract** partea vinovată poartă răspundere pentru prejudiciul cauzat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

7.2. Pentru neachitarea în termenul indicat în p.3.1 al prezentului contract, **Beneficiarul** va achita o penalitate în mărime 0,1% din costul lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. Pentru neexecutarea p.5.2 al prezentului contract, **Antreprenorul** va achita o penalitate în valoare de 0,1% din costul lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere.

8. Circumstanțe care justifică neexecutarea obligațiilor contractuale.

Părțile contractante nu poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor contractuale, dacă respectivele s-au datorat survenirii unor evenimente în afara controlului părților care au împiedicat sau au întârziat, în mod direct, executarea prezentului contract. Calificarea circumstanțelor care justifică neexecutarea obligațiilor contractuale se va face reieșind din interpretarea Camerei de Comerț și Industrie a RM. Partea care se confruntă cu o circumstanță care justifică neexecutarea obligațiilor contractuale este obligată să notifice celeilalte părți imposibilitatea sau întârzierea executării obligațiilor în termen.

9. Dispoziții finale

9.1. Toate litigiile, controversele sau alte pretenții apărute în legătură cu prezentul Contract sau cu încălcarea, rezilierea sau nulitatea acestuia, care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, vor putea fi soluționate definitiv în instanțele de judecată competente ale Republicii Moldova.

9.2. Modificările și completările la prezentul contract sunt veridice, dacă au fost perfectate în formă scrisă și semnate de către părți.

9.3. Toate anexele la prezentul contract sunt parte indispensabilă a contractului.

9.4. Contractul este întocmit în 2 exemplare, cu putere juridică egală.

9.5. Anexa la prezentul contract: Deviz de cheltuieli.

BENEFICIAR

Î.S. „MOLDELECTRICA”

mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78.
BC „Energbank” SA fil. „Centru Chișinău”
c/b: ENEGMD22

IBAN: MD67EN000000222434279895
c/f: 1002600004580

TVA: 0203943

Tel/fax: +373 (22) 25 31 42

Email: cancelar@moldelectrica.md

ANTEPRENOR

S.R.L. „Naiman-Com”

mun. Chișinău, str. Șoseaua Hincești 167,
BC „Moldova AgroindBank” S.A.
c/b: AGRNMD2X444;

IBAN: MD64AG0000002251948015155;
c/f: 1002600049545;

TVA: 0205530;

tel: 069129205

Email: naiman_com1@mail.ru

Vicedirector General

V. ZASTAVNETCHI



Director

M. MOISEI



NOTA INFORMATIVA

privind valoarea lucrărilor executate
pe luna februarie a.2023

Beneficiar:	Primăria comunei Vădeni, r-ul Soroca	Cod fiscal
		1007601001112
Antreprenor:	S.R.L. „Naiman Com”	
		1002600049545
Contract de antrepriză nr.42 din 16.12.2022		
Denumirea obiectului de executat și adresa: Construcția apeductului magistral spre localitățile Dumbrăveni și Vădeni, r-ul Soroca		

Se prezintă lunar de către subantreprenor - antreprenorului general și de către antreprenorul general - beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total:	Inclusiv: lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Proces-verbal nr.1 (La Deviz local nr.2-3-1)	568.350,22	568.350,22	
Total :	568.350,22	568.350,22	
TVA 20%	113.670,04	113.670,04	
TOTAL	682.020,26	682.020,26	



Antreprenor:
S.R.L. „Naiman Com”


(semnătura)

Mihail Moisei



Beneficiar:
Primarul comunei Vădeni, r-ul Soroca


(semnătura)

Veaceslav Dobrovolschi

Antreprenor "Naiman Com" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Vadeni
(denumirea)

Obiect **Construcția apeductului
magistral spre localitățile
Dumbraveni și Vadeni, r-nul
Soroca**

Valoarea lucrarilor executate **682 020,26 lei**

Proces - verbal Nr.1

de receptie a lucrarilor executate

Platforma B. Turnul de apa tip "Rojnovski" V=50m3, H=18m

pe februarie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1	Pret de piata	Turn de apa din "Rojnovski" V=50m3, H=18m	buc	1,00	<u>295 000,00</u> 0,00	<u>295 000,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			295 000,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			3 540,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				298 540,00
		2. Lucrari de montare				
2	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.	t	6,173	<u>12 875,77</u> 7 732,27	<u>79 482,14</u> 47 731,30
		<i>Total</i>	lei			79 482,14
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			11 455,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			36 275,79
		<i>Total</i>	100,00 +			127 213,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 632,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				134 846,25 47 731,30
		3. Lucrari de constructii				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Lucrari de terasamente				
		3.1.1. Котлован под опоры				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	2,52	625,25 0,00	1 575,63 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren mijlociu	m3	8,00	175,04 175,04	1 400,31 1 400,31
5	TsD32A	Executarea pernelor de pământ pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificată a pământului cu ruloul	100 m3	0,66	2 874,09 16,15	1 896,90 10,66
6	TsD02A1	Imprăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,62	286,67 0,00	464,41 0,00
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv	100 m3	1,62	1 736,49 749,44	2 813,11 1 214,09
		Total capitol:				8 150,36
		Inclusiv salariu				2 625,06
		Total capitol:				8 150,36
		Inclusiv salariu				2 625,06
		3.2. Lucrari de constructii				
8	TsC53B	Compactarea pământului cu piatră spartă	100m2	0,20	2 117,95 578,65	423,59 115,73

1	2	3	4	5	6	7
9	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15	m3	29,40	1 690,44 373,87	49 699,03 10 991,72
10	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	103,00	232,32 135,95	23 929,16 14 003,05
11	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки C1,2 в фундаменте)	kg	393,10	29,41 2,55	11 559,47 1 002,05
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	178,56	40,45 17,84	7 222,49 3 186,17
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,178	1 283,71 547,19	228,50 97,40
		Total capitol:				93 062,24

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				29 396,12
		<i>Total</i>	lei			101 212,60
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			7 685,08
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			2 302,76
		<i>Total</i>	100,00 +			111 200,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			16 124,06
		<i>Total</i>	100,00 +			127 324,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			7 639,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				134 963,97 32 021,18
		<i>Total</i>	lei			568 350,22
		<i>TVA</i>	20,00 %			113 670,04
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				682 020,26 79 752,48

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor: „Naiman Com” S.R.L.
Director **Mihail Moisei**

Investitor: Primaria comunei Vădeni
Primar **Dobrovolschi Veaceslav**



Srebneac Vitalie, Diriginte de șantier

Trifailo Marin, Responsabil tehnic



**Construcția apeductului
magistral spre localitățile
Dumbraveni și Vadeni, r-nul
Soroca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Borderou de resurse № 2-3-1
Platforma B. Turnul de apă tip "Rojnovski" V=50m³, H=18m**

Valoarea de deviz 682 020,26 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	117,600	84,97	9 992,47
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,8275	84,97	835,04
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	144,200	84,97	12 252,67
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,1463	84,97	97,40
5.	7212030022700	Sudor	h-om	1,7856	84,97	151,72
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	33,9264	84,97	2 882,73
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,1304	84,97	2 730,13
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,2365	84,97	3 079,02
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	561,743	84,97	47 731,30
		Total manopera				79 752,48

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,6784	8,00	21,43
2.	1411122201752	Piatra sparta	m ³	1,020	260,00	265,20
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1735	6,00	1,04
4.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m ³	0,1545	6 000,00	927,00
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	1,133	6 000,00	6 798,00
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m ³	0,0412	6 000,00	247,20
7.	2010237318750	Distantieri	buc	117,930	0,75	88,45
8.	231	Turn de apă din "Rojnovski" V=50m ³ , H=18m	buc	1,000	295 000,00	295 000,00
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,3471	35,00	12,15
10.	2320187315789	Decofrol	kg	12,360	22,00	271,92
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,3884	58,70	81,50
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,6942	48,50	33,67
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0979	28,00	2,74
14.	2663102100000	Beton	m ³	30,4363	1 108,00	33 723,42
15.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,9655	20,20	39,70
16.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,7856	26,00	46,43
17.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,240	26,00	214,24
18.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,931	26,00	102,21

19.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	178,560	22,00	3 928,32
20.	2873122004100	Plase sudate	kg	397,031	26,00	10 322,81
21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,300	32,50	334,75
22.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8928	41,60	37,14
23.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,4285	2,10	3,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9694	20,00	59,39
25.	4100126202818	Apa	m3	0,364	20,00	7,28
Total materiale de constructii						352 568,99

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	30,5564	550,00	16 806,02
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2359	18,00	4,25
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,166	305,00	1 575,63
4.	2952260003540	Buldozer	h-ut	34,0621	450,00	15 327,95
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,7658	263,00	464,41
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	17,640	50,00	882,00
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	17,2598	95,00	1 639,68
8.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,410	550,00	5 175,50
9.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	1,5972	98,27	156,96
10.	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	1,6368	98,27	160,85
11.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	1,6104	204,98	330,10
12.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,0739	204,98	15,15
13.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	1,3464	620,00	834,77
Total utilaje de constructii						43 373,27

Total	lei	568 350,22
TVA	20,00 %	113 670,04

Total deviz:

682 020,2

6

Intocmit  "Naiman Com" SRL
(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat 
(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

NOTA INFORMATIVA
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna octombrie a.2023

Beneficiar:	Primăria comunei Vădeni, r-ul Soroca	Cod fiscal
		1007601001112
Antreprenor:	S.R.L. „Naiman Com”	1002600049545
Contract de antrepriză nr.42 din 16.12.2022		
Denumirea obiectului de executat și adresa: Construcția apeductului magistral spre localitățile Dumbrăveni și Vădeni, r-ul Soroca		

Se prezintă lunar de către subantreprenor - antreprenorului general și de către antreprenorul general - beneficiarului construcției și băncii care a finanțat executarea lucrărilor.

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor executate, lei		
	De la începutul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total:	Inclusiv: lucrări de montare a utilajului
A	1	2	3
Proces-verbal nr.2 (La Deviz local nr.2-1-1)	2 873,84	2 873,84	
Proces-verbal nr.3 (La Deviz local nr.2-2-1)	848,40	848,40	
Proces-verbal nr.4 (La Deviz local nr.2-3-1)	625 556,61	57 206,39	
Proces-verbal nr.5 (La Deviz local nr.4-1-1)	216 435,46	216 435,46	
Proces-verbal nr.6 (La Deviz local nr.7-1-1)	81 236,09	81 236,09	
Proces-verbal nr.7 (La Deviz local nr.7-2-1)	212 889,93	212 889,93	
Total :	1 139 840,33	571 490,11	
TVA 20%	227 968,07	114 298,03	
TOTAL	1 367 808,40	685 788,14	

Antreprenor:
Directorul S.R.L. „Naiman Com”

L.Ș.



(semnătura)

Mihail Moisei



Beneficiar:
Primăria comunei Vădeni, r-ul Soroca

(semnătura)

Veaceslav Dobrovolschi

Antreprenor "Naiman Com" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria com. Vadeni
(denumirea)

Obiect **Construcția apeductului
magistral spre localitățile
Dumbraveni și Vadeni, r-nul
Soroca**

Valoarea lucrărilor executate **3 448,61 lei**

Proces - verbal Nr.2 (2-1-1)

de recepție a lucrărilor executate
Rețele exterioare alimentare cu apă
pe octombrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Conducte și accesorii				
1	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apă montată în șanț (Teava PE100 PN6 SDR26 d=75mm)	m	20,00	82,57 9,18	1 651,37 183,54
2	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (înșurubare). Îmbinare mecanică între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena (Adaptor flanșă d=75x65mm)	buc	1,00	587,46 49,28	587,46 49,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 238,83 232,82

	Total	lei	2 238,83
	Asigurarea socială	24,00 %	55,88
	Transportarea materialelor	4,00 %	73,12
	Total	100,00 +	2 367,83
	Cheltuieli de regie	14,50 %	343,34
	Total	100,00 +	2 711,17
	Beneficiu de deviz	6,00 %	162,67
	Total	100,00 +	2 873,84
	TVA	20,00 %	574,77

1	2	3	4	5	6	7
						3 448,61
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				232,82

INTOCMIT:

Antreprenor: „Naiman Com” S.R.L.
Director **Mihail Moisei**



Srebneac Vitalie, Diriginte de șantier

Trifailo Marin, Responsabil tehnic



APROBAT:

Investitor: Primaria comunei Vădeni
Primar **Dobrovolschi Veaceslav**
(denumirea)



**Construcția apeductului
magistral spre localitățile
Dumbraveni și Vadeni, r-nul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse № 2(2-1-1)

Rețele exterioare alimentare cu apă

Valoarea de deviz 3 448,61 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,580	84,97	49,28
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,440	84,97	122,36
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720	84,97	61,18
		Total manopera				232,82

Materiale:

1.	25132066215001	Banda de avertizare	m	21,600	1,04	22,46
2.	25212167100011675	Teava PE100 PN6 SDR26 d=75mm	m	20,060	63,18	1 267,39
3.	25231567138117565	Adaptor flansa d=75x65mm	buc	1,030	522,50	538,18
		Total materiale de construcții				1 828,03

Utilaje de construcții:

1.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	0,800	17,50	14,00
2.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,800	204,98	163,98
		Total utilaje de construcții				177,98

Total	lei	2 238,83
Asigurarea sociala	24,00 %	55,88
Transportarea materialelor	4,00 %	73,12
Total	100,00 +	2 367,83
Cheltuieli de regie	14,50 %	343,34
Total	100,00 +	2 711,17
Beneficiu de deviz	6,00 %	162,67
Total	100,00 +	2 873,84
TVA	20,00 %	574,77

Total deviz:

3 448,61

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor "Naiman Com" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria com. Vadeni
(denumirea)

Obiect **Constructia apeductului
magistral spre localitățile
Dumbraveni si Vadeni, r-nul
Soroca**

Valoarea lucrarilor executate **1 018,08 lei**

Proces - verbal Nr.3(2-2-1)
de receptie a lucrarilor executate
Statia de pompare. Lucrari de constructii si TH
pe octombrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Amfora d=2.86m				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (Отмостка шир 1м)	m3	0,25	543,52 51,00	135,88 12,75
2	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка шир 1м)	m2	2,51	172,06 29,74	431,86 74,65
3	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm	m	0,60	141,22 34,83	84,73 20,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				652,47 108,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				652,47 108,30
		Total	lei			652,47

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24,00 %			25,99 +
		Transportarea materialelor	4,00 %			20,56 +
		Total	100,00 +			699,02 +
		Cheltuieli de regie	14,50 %			101,36 +
		Total	100,00 +			800,38 +
		Beneficiu de deviz	6,00 %			48,02 +
		Total	100,00 +			848,40 +
		TVA	20,00 %			169,68 +
						1 018,08 +
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				108,30

INTOCMIT:

Antreprenor: „Naiman Com” S.R.L.
Director **Mihail Moisei**



Srebneac Vitalie, Diriginte de șantier

Trifailo Marin, Responsabil tehnic



APROBAT:

Investitor: Primaria comunei Vădeni
Primar **Dobrovolschi Veaceslav**
(denumirea)



(semnatura)



(semnatura)

**Construcția apeductului
magistral spre localitățile
Dumbraveni și Vadeni, r-nul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderoul de resurse №3 (2-2-1)
Stția de pompare. Lucrări de construcții și TH**

Valoarea de deviz 1 018,08 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	0,150	84,97	12,75
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7279	84,97	61,85
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,228	84,97	19,37
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1506	84,97	12,80
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,018	84,97	1,53
		Total manopera				108,30

Materiale:

1.	1111090200010	Asfalt turnat	t	0,1807	1 971,00	356,16
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,0508	260,00	13,21
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,3048	260,00	79,25
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,005	210,00	1,05
5.	1714227322926	Fringhie de cînepa gudronata	kg	0,1368	35,00	4,79
6.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0492	40,00	1,97
7.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0005	950,00	0,48
8.	2665122701602100	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=100 mm	m	0,6048	76,23	46,10
9.	2665122701646100	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=100 mm	buc	0,2028	50,00	10,14
10.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0375	20,00	0,75
11.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0011	20,00	0,02
		Total materiale de construcții				513,92

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0006	550,00	0,33
2.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0105	343,00	3,60
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0645	380,00	24,51
4.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0037	490,00	1,81
		Total utilaje de construcții				30,25

Total	lei	652,47
Asigurarea sociala	24,00 %	25,99
Transportarea materialelor	4,00 %	20,56
Total	100,00 +	699,02
Cheltuieli de regie	14,50 %	101,36
Total	100,00 +	800,38
Beneficiu de deviz	6,00 %	48,02
Total	100,00 +	848,40
TVA	20,00 %	169,68

Total deviz:

1 018,08

Intocmit

"Naiman Com" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor "Naiman Com" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Vadeni
(denumirea)

Obiect **Constructia apeductului
magistral spre localitatile
Dumbraveni si Vadeni, r-nul
Soroca**

Valoarea lucrarilor executate **68 647,67 lei**

Proces - verbal Nr.4 (2-3-1)

de receptie a lucrarilor executate

**Platforma B. Turnul de apa tip „Rojnovski” V=50 m3, H=18m
pe octombrie an 2023**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Lucrari de terasamente				
		1.1.1. Обвалование башни				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,65	686,25 0,00	1 132,31 0,00
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	280,00	11,84 0,00	3 315,20 0,00
3	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,65	1 198,90 0,00	1 978,19 0,00
4	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe	m2	11,50	67,13 5,10	771,99 58,63

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Пропитка верхнего слоя насыпи битумом)				
5	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмоска вокруг башни шир 3м щебень толщ 10см)	m3	1,15	512,58 97,71	589,47 112,37
6	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	11,50	119,57 6,80	1 375,08 78,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 162,24 249,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 162,24 249,17
		1.2. Lucrari de constructii				
7	IzF04F	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Пропитка верхнего слоя насыпи битумом)	m2	23,50	67,13 5,10	1 577,51 119,81
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Обмазка вокруг башни шир 3м)	m3	1,15	515,32 84,12	592,62 96,74

1	2	3	4	5	6	7
9	DB16A	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2	11,50	<u>119,57</u> 6,80	<u>1 375,08</u> 78,17
10	AcD23E	Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior (Лоток из бетона В15)	m3	0,50	<u>1 472,74</u> 288,90	<u>736,37</u> 144,45
11	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Плита перекрытия П3)	buc	6,00	<u>1 995,58</u> 123,21	<u>11 973,48</u> 739,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 255,06 1 178,41
		1.3. Conducte si accesorii				
12	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 65 mm	m	3,50	<u>231,81</u> 42,49	<u>811,33</u> 148,70
13	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80 mm	m	3,50	<u>262,56</u> 42,49	<u>918,97</u> 148,70
14	IzL11A	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	1,82	<u>186,80</u> 68,83	<u>339,98</u> 125,27
15	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare (Vana din fonta cu flansa d=65mm)	buc	1,00	<u>1 627,09</u> 46,73	<u>1 627,09</u> 46,73
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	1,00	<u>1 765,77</u> 46,73	<u>1 765,77</u> 46,73

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare (Vana din fonta cu flansa d=80mm)				
17	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 65 mm	buc	2,00	319,73 75,62	639,45 151,25
18	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 80 mm	buc	2,00	373,27 75,62	746,55 151,25
19	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena (Adaptor flansa PE d=75x65mm)	buc	1,00	688,70 84,97	688,70 84,97
20	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena (Adaptor flansa PE d=90x80mm)	buc	1,00	746,77 84,97	746,77 84,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 284,61 988,57
		1.4. Camin BK1-1 mrr.				
21	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,66	2 177,04 819,11	3 613,88 1 359,73
22	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLU-15 (0,38 m3)	buc	1,00	1 416,67 0,00	1 416,67 0,00
23	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor	buc	2,00	1 417,00	2 834,00

1	2	3	4	5	6	7
		de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)			0,00	0,00
24	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-9 (0,19 m3)	buc	1,00	583,33 0,00	583,33 0,00
25	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,00	1 666,67 0,00	1 666,67 0,00
26	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1 (0,02 m3)	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
27	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	1,00	1 030,00 0,00	1 030,00 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 294,55 1 359,73
		<i>Total</i>	lei			44 996,46
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			906,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			1 231,21
		<i>Total</i>	100,00 +			47 133,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			6 834,41
		<i>Total</i>	100,00 +			53 968,29
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 238,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				57 206,39 3 775,88
		Total	lei			57 206,39

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			11 441,28
		TOTAL proces-verbal:				68 647,67
		Inclusiv salariu				3 775,88

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor: „Naiman Com” S.R.L.
Director **Mihail Moisei**

Investitor: Primaria comunei Vădeni
Primar **Dobrovolschi Veaceslav**

(denumirea)



Srebneac Vitalie, Diriginte de șantier



Trifailo Marin, Responsabil tehnic



(semnătura)

(semnătura)



**Construcția apeductului
magistral spre localitățile
Dumbraveni și Vadeni, r-nul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmsr

**Borderoul de resurse №4 (2-3-1)
Platforma B. Turnul de apa tip "Rojnovski" V=50m³, H=18m**

Valoarea de deviz 68 647,67 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,800	84,97	662,77
2.	7129020012800	Pavator	h-om	1,3225	84,97	112,37
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,840	84,97	156,34
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,700	84,97	144,45
5.	7134030012200	Izolator hidroful	h-om	3,3012	84,97	280,51
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	19,365	84,97	1 645,45
7.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0728	84,97	6,19
8.	7212030022700	Sudor	h-om	2,000	84,97	169,94
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3387	84,97	113,75
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,900	84,97	76,47
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,7974	84,97	407,64
		Total manopera				3 775,88

Materiale:

1.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,357	1 816,70	2 465,26
2.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0546	6,00	0,33
3.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	4,1496	23,00	95,44
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,7685	260,00	459,81
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,069	900,00	62,10
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,030	210,00	6,30
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,5076	260,00	391,98
8.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0067	6 000,00	40,20
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2012	100,00	20,12
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	39,550	0,60	23,73
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,021	600,00	12,60
12.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tip1 160 g/mp - suluri	kg	0,3331	12,65	4,21
13.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,147	6,50	0,96
14.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,029	23,75	24,44
15.	2320166200676	White spirit	kg	0,0673	35,00	2,36

16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	59,500	31,67	1 884,37
17.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,5146	31,67	16,30
18.	2320322600374	Citom	kg	0,147	14,00	2,06
19.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6614	25,00	16,54
20.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,470	35,00	51,44
21.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,910	49,00	44,59
22.	252121670100065	Teava din otel Dn 65 mm	m	3,7118	150,00	556,77
23.	252121670100080	Teava din otel Dn 80 mm	m	3,7118	179,00	664,41
24.	25231567138117565	Adaptor flansa d=75x65mm	buc	1,010	522,50	527,73
25.	25231567138119080	Adaptor flansa d=90x80mm	buc	1,010	580,00	585,80
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,600	2,50	24,00
27.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3658	3,00	1,10
28.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11,900	18,50	220,15
29.	26611264330911	Inel de reazem K110-1(0,02 m3)	buc	1,000	150,00	150,00
30.	2661126433091179	Inel de reazem K117-9 (0,19 m3)	buc	1,000	583,33	583,33
31.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine K111-15 (0,38 m3)	buc	1,000	1 416,67	1 416,67
32.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine K11-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	1 417,00	2 834,00
33.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine K111-15-1(0,27 m3)	buc	1,000	1 666,67	1 666,67
34.	2663102100000	Beton	m3	0,5202	1 108,00	576,38
35.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,3336	1 108,00	369,63
36.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,024	950,00	22,80
37.	2664102101126	Var	kg	0,1844	3,00	0,55
38.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0168	850,00	14,28
39.	26661228006003	Element prefabricat (Плита перекрытия П3)	buc	6,060	1 600,00	9 696,00
40.	2710603420379	Otel patrat lam.cald it = 30 mm	kg	0,161	22,00	3,54
41.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0182	230,00	4,19
42.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,9556	41,60	39,76
43.	287411730000065	Vana din fonta cu flansa d=65mm	buc	1,040	1 519,58	1 580,36
44.	287411730000080	Vana din fonta cu flansa d=80mm	buc	1,040	1 652,92	1 719,04
45.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1341	32,50	4,36
46.	2875274200000125	Capac din fonta ductila B125	buc	1,030	1 000,00	1 030,00
47.	287527440010065	Flansa din otel pentru sudura Dn 65 mm	buc	2,100	178,00	373,80
48.	287527440010080	Flansa din otel pentru sudura Dn 80 mm	buc	2,100	229,00	480,90
49.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2668	20,00	5,34
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0577	20,00	1,15
51.	4100126202818	Apa	m3	0,115	20,00	2,30
Total materiale de constructii						30 780,15

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,483	100,00	48,30
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2415	420,00	101,43
3.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	2,700	550,00	1 485,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,035	18,00	0,63
5.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,1037	550,00	57,04
6.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,3676	10,00	3,68

7.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,600	43,00	68,80
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3415	380,00	129,76
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,9668	450,00	885,06
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,7125	305,00	1 132,31
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,6235	263,00	689,98
12.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,071	25,00	1,77
13.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,007	21,84	0,16
14.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric	h-ut	0,1625	26,00	4,23
15.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,300	26,00	7,80
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,455	65,00	29,58
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,125	20,00	2,50
18.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,9668	204,98	403,15
19.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	1,600	143,00	228,80
20.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,600	52,00	83,20
21.	3110300003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,420	143,00	60,06
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,071	550,00	1 689,05
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	17,920	185,00	3 315,20
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0264	490,00	12,94
Total utilaje de constructii						10 440,43

Total	lei	57 206,39
TVA	20,00 %	11 441,28

Total deviz:

68 647,67

Intocmit

Verificat



(functia, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor "Naiman Com" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria comunei Vadeni
(denumirea)

Obiect **Construcția apeductului
magistral spre localitățile
Dumbraveni și Vadeni, r-nul
Soroca**

Valoarea lucrărilor executate **259 722,55 lei**

Proces - verbal Nr.5 (4-1-1)

de recepție a lucrărilor executate

Rețele exterioare de Alimentare cu Energie electrică (04/27.02.12-REAE)
pe octombrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrări de construcție				
1	RpEJ04A	Lucrări pentru pozarea cablurilor : sapatura de pământ manuală în spații limitate (sub 1,00 m lățime și pînă la 2,00 m adîncime)	m3	5,00	344,70 331,38	1 723,52 1 656,92
2	RpEJ04B	Lucrări pentru pozarea cablurilor : umplutura de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și batută bine cu maul de mină	m3	3,40	75,07 73,07	255,25 248,45
3	33-04-003- 4	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6- 10 kV fără adaosuri, cu un singur picior. Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozițiile de mai jos	buc	1,00	948,80 472,43	948,80 472,43
4	33-04-003- 2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6- 10 kV cu traverse fără adaosuri, cu un singur	buc	3,00	1 533,89 671,26	4 601,66 2 013,79

1	2	3	4	5	6	7
		picior cu o proptea. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos				
5	pret furnizor	Stilp din beton armat CB105	buc	6,00	3 483,00 0,00	20 898,00 0,00
6	pret furnizor	Stilp din beton armat CB95	buc	1,00	2 142,86 0,00	2 142,86 0,00
7	pret furnizor	Traversa TM66ИШ	buc	1,00	640,00 0,00	640,00 0,00
8	pret furnizor	Jug X1И	buc	1,00	40,00 0,00	40,00 0,00
9	pret furnizor	Conductor de legare la pamint 3П-1	m	10,00	94,16 0,00	941,60 0,00
10	pret furnizor	Placa П103И	buc	2,00	600,00 0,00	1 200,00 0,00
11	pret furnizor	Suport pentru lonjeroane У1И	buc	2,00	47,00 0,00	94,00 0,00
12	pret furnizor	Capac ОГ59	buc	2,00	459,00 0,00	918,00 0,00
13	pret furnizor	Placa П104И	buc	2,00	924,00 0,00	1 848,00 0,00
14	pret furnizor	Traversa TM 75И	buc	1,00	645,00 0,00	645,00 0,00
15	pret furnizor	Traversa TM 85ИШ	buc	1,00	1 445,00 0,00	1 445,00 0,00
16	pret furnizor	Consola PA1	buc	1,00	399,00 0,00	399,00 0,00
17	pret furnizor	Consola PA2	buc	1,00	54,00 0,00	54,00 0,00
18	pret furnizor	Consola PA3	buc	2,00	44,00 0,00	88,00 0,00
19	pret furnizor	Consola PA5	buc	3,00	42,00 0,00	126,00 0,00
20	pret furnizor	Jug X7	buc	2,00	41,00 0,00	82,00 0,00
21	pret furnizor	Jug X8	buc	1,00	41,00 0,00	41,00 0,00
22	pret furnizor	Clema A2A	buc	6,00	50,17 0,00	301,02 0,00
23	pret furnizor	Clema de conexiune ПС-2	buc	1,00	10,00 0,00	10,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	33-04-007-1	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3	buc	6,00	241,87 84,12	1 451,22 504,72
25	pret furnizor	Placa de ancorare П-3я	buc	6,00	600,00 0,00	3 600,00 0,00
26	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,22	4 907,23 2 965,45	1 079,59 652,40
27	pret furnizor	Cablu autoportant, izolat, pentru linii aeriene de tip SIP-3 sectiune 1x70 mm2	m	220,00	104,17 0,00	22 917,40 0,00
28	pret furnizor	Izolator	buc	9,00	148,00 0,00	1 332,00 0,00
29	pret furnizor	Capac polietilena	buc	9,00	5,00 0,00	45,00 0,00
30	pret furnizor	Fixarea conductorului (вязка BC)	buc	13,00	25,00 0,00	325,00 0,00
31	pret furnizor	Clema de ramificare	buc	6,00	7,50 0,00	45,00 0,00
32	pret furnizor	Clema de conexiune ПС-2-1А	buc	9,00	31,00 0,00	279,00 0,00
33	pret furnizor	Urechiusa de suspensie izolata	buc	6,00	62,00 0,00	372,00 0,00
34	pret furnizor	Bulon M12x40 + piulita M12 + saiba M12	set	11,00	191,67 0,00	2 108,37 0,00
35	pret furnizor	Bulon M20x240 + 2 piulite M20 + saiba M20 + saiba M20.65Г	set	2,00	270,83 0,00	541,66 0,00
36	33-04-027-1	Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea elementelor de constructii	buc	1,00	569,97 170,79	569,97 170,79
37	pret furnizor	Constructie metalica sub transformator, Pmax=100kVA	buc	1,00	1 445,00 0,00	1 445,00 0,00
38	33-04-027-2	Montarea substatiiilor de transformare de stilpi, putere pina la 100 kVA: montarea utilajului	buc	1,00	6 747,89 5 272,39	6 747,89 5 272,39

1	2	3	4	5	6	7
39	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,00	767,71 289,75	767,71 289,75
40	pret furnizor	Consola metalica din otel de tip KC-1, vopsite, cu un brat drept simplu cu clema de prindere in set	set	2,00	385,00 0,00	770,00 0,00
41	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	1,00	425,03 194,58	425,03 194,58
42	pret furnizor	Corp de iluminat stradal de tip PKY01-250 cu lampa DPJ1-250	buc	1,00	1 383,33 0,00	1 383,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			85 647,88
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			2 754,29
		<i>Cheltuieli de transport</i>	4,00 %			2 716,17
		<i>Total</i>	100,00 +			91 118,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			13 212,16
		<i>Total</i>	100,00 +			104 330,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			6 259,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				110 590,33 11 476,22
		2. Lucrari de montare				
43	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,09	4 555,33 563,33	409,98 50,70
44	pret furnizor	Nisip amenajari	m3	1,60	250,00 0,00	400,00 0,00
45	08-01-056-2	Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 1000 A	buc	1,00	458,02 367,07	458,02 367,07
46	08-01-057-1	Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, levier	buc	1,00	534,52 407,86	534,52 407,86
47	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta - Separator cu siguranta fuzibila	buc	3,00	191,48 96,02	574,43 288,05
48	08-03-523-3	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina	buc	3,00	216,77	650,30

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 A			155,50	466,49
49	08-02-145-1	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,09	2 026,11 622,00	182,35 55,98
50	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,05	3 162,00 1 053,60	158,10 52,68
51	pret furnizor	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominal pina la 1kV, de tip АПвБ6IIIв (NA2XBY-J) 5x25 mmp	m	15,00	115,83 0,00	1 737,45 0,00
52	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,20	6 082,65 1 249,05	1 216,53 249,81
53	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,20	3 184,15 1 053,65	636,83 210,73
54	pret furnizor	Cablu de tip АBBГ-1 sectiune 4x35 mm2	m	2,50	35,00 0,00	87,50 0,00
55	pret furnizor	Cablu de tip АBBГ-1 sectiune 5x35 mm2	m	2,50	87,50 0,00	218,75 0,00
56	pret furnizor	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominal pina la 1kV, de tip АПвБ6IIIв (NA2XBY-J) 5x16 mmp	m	15,00	46,67 0,00	700,05 0,00
57	pret furnizor	Cablu BBГнr-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	10,00	18,33 0,00	183,30 0,00
58	pret furnizor	Cablu KBВГнr 4x1.0 mm2	m	10,00	22,50 0,00	225,00 0,00
59	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,05	7 774,00 3 194,80	388,70 159,74
60	pret furnizor	Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100 mm	m	10,00	79,17 0,00	791,70 0,00

1	2	3	4	5	6	7
61	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "II"	t	0,03	99 733,67 22 687,00	2 992,01 680,61
62	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,15	6 419,93 2 948,47	962,99 442,27
63	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	10,00	15,50 0,00	155,00 0,00
64	pret furnizor	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	5,00	45,00 0,00	225,00 0,00
65	08-03-573-5	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900x600x500 (TE, TP)	buc	2,00	461,19 201,38	922,37 402,76
66	08-03-521-15	Intreruptor cu pîrghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A	buc	1,00	355,62 238,77	355,62 238,77
67	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	81,92 73,92	81,92 73,92
68	08-01-080-3	Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 12 - limitator de supratensiune	buc	1,00	262,85 191,18	262,85 191,18
69	08-03-575-1	Dispozitiv - separatoare de sarcina, intrerupatoare automate	buc	5,00	97,90 95,17	489,50 475,83
70	08-03-575-1	Dispozitiv - Intrerupator crepuscular	buc	1,00	97,90 95,17	97,90 95,17
71	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, L=3.0 m	10 buc	1,50	2 778,35 704,40	4 167,52 1 056,60
72	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,30	7 576,60 1 809,87	2 272,98 542,96
73	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe	100 m	0,15	7 576,60 1 809,87	1 136,49 271,48

1	2	3	4	5	6	7
		suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm				
74	08-02-472- 7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,40	$\frac{9\ 128,32}{1\ 809,85}$	$\frac{3\ 651,33}{723,94}$
75	08-02-472- 6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,05	$\frac{7\ 302,80}{1\ 614,40}$	$\frac{365,14}{80,72}$
76	08-02-472- 7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 150 mm2	100 m	0,05	$\frac{9\ 128,20}{1\ 809,80}$	$\frac{456,41}{90,49}$
		Total	lei			28 148,54
		Asigurari sociale	24,00 %			1 842,19
		Cheltuieli de transport	4,00 %			681,41
		Cheltuieli de regie	76,00 %			5 833,62
		Total	100,00 +			36 505,76
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 190,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 696,11 7 675,81
		3. Utilaj				
77	Pretul firmei	Separator linear de instalare exterioara In=630A, Un=10kV de tip PJIHД.1-10/630Y1 cu dispozitiv de antrenare de tip ПPHЗ-10Y1	buc	1,00	$\frac{8\ 615,00}{0,00}$	$\frac{8\ 615,00}{0,00}$
78	Pretul firmei	Separator CUT-OUT cu izolator Polimer si siguranta fuzibila In=400A, Un=10kV	buc	3,00	$\frac{1\ 819,00}{0,00}$	$\frac{5\ 457,00}{0,00}$
79	Pretul firmei	Substatie de transformare de tip catarg, de capat, cu intrare tensiune aeriana, iesire tensiune - cablu. Transformator trifazat cu	buc	1,00	$\frac{43\ 417,00}{0,00}$	$\frac{43\ 417,00}{0,00}$

1	2	3	4	5	6	7
		racire in ulei, puterea 63 kVA, tensiunea 10/0,4 kV, grupa de conexiune a infasurarilor Y/Z0				
80	Pretul firmei	Dulap montat pe perete BZUM-TF-02-100-11 cu sine, bare de fixare, lacat (TE)	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
81	Pretul firmei	Intrerupator cu pirghie (rubilnic) VR32-31, 4P, 100A, 380V	buc	1,00	598,33 0,00	598,33 0,00
82	Pretul firmei	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C de tip BA47-100, 80A	buc	1,00	299,17 0,00	299,17 0,00
83	Pretul firmei	Contor electronic 5-100A, 380V, cl.0.5, de tip "ZMG 310 CR4.00B.03"	buc	1,00	2 167,00 0,00	2 167,00 0,00
84	Pretul firmei	Protectie la supratensiuni OFIC1-B/4P	buc	1,00	1 767,29 0,00	1 767,29 0,00
85	Pretul firmei	Dulap montat pe perete ИММІ-3-1 YXJБ, IP31 (TP)	buc	1,00	452,00 0,00	452,00 0,00
86	Pretul firmei	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,00	590,00 0,00	590,00 0,00
87	Pretul firmei	Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
88	Pretul firmei	Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5A	buc	1,00	50,00 0,00	50,00 0,00
89	Pretul firmei	Intrerupator automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V, Icu=4.5A	buc	1,00	346,00 0,00	346,00 0,00
90	Pretul firmei	Intrerupator crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, IP65 - ФР-601	buc	1,00	44,00 0,00	44,00 0,00
		Total	lei			66 352,79
		Cheltuieli de achizitionare-	1,20 %			796,23

1	2	3	4	5	6	7
		depozitare				
		Total capital:				67 149,02
		Inclusiv salariu				

		Total	lei			216 435,46
		TVA	20,00 %			43 287,09
						259 722,55
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				19 152,03

INTOCMIT:

Antreprenor: „Naiman Com” S.R.L.
Director Mihail Moisei



L.S.

Srebneac Vitalie, Diriginte de șantier

Trifailo Marin, Responsabil tehnic



APROBAT:

Investitor: Primaria comunei Vădeni
Primar Dobrovolschi Veaceslav

(demonstrat)



(semnătura)

Budei Eugen
(semnătura)



**Construcția apeductului
magistral spre localitățile
Dumbraveni și Vadeni, r-nul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmsta

Borderoul de resurse № 5 (4-1-1)

Rețele Exterioare de Alimentare cu Energie electrică (04/27.02.12 -REAE)

Valoarea de deviz 259 722,55 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	202,9735	84,97	17 246,66
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,500	84,97	212,43
3.	9312040019600	Sapator	h-om	19,924	84,97	1 692,94
		Total manopera				19 152,03

Materiale:

1.	015	Traversa TM 85HIII	buc	1,000	1 445,00	1 445,00
2.	042	Corp de iluminat stradal de tip PKY01-250 cu lampa ДРЛ-250	buc	1,000	1 383,33	1 383,33
3.	051	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronzat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominal pina la 1kV, de tip АПвБ6Шв (NA2XBV-J) 5x25 mm ²	m	15,000	115,83	1 737,45
4.	054	Cablu de tip АББГ-1 sectiune 4x35 mm ²	m	2,500	35,00	87,50
5.	055	Cablu de tip АББГ-1 sectiune 5x35 mm ²	m	2,500	87,50	218,75
6.	056	Cablu de forta cu conductori din aluminiu, bronzat cu banda din otel zincat, izolatie din polietilen tesut, tensiune nominal pina la 1kV, de tip АПвБ6Шв (NA2XBV-J) 5x16 mm ²	m	15,000	46,67	700,05
7.	057	Cablu ВБГГ-LS-0.66 3x2.5 mm ²	m	10,000	18,33	183,30
8.	058	Cablu КББГГ 4x1.0 mm ²	m	10,000	22,50	225,00
9.	060	Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100 mm	m	10,000	79,17	791,70
10.	063	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=20 mm	m	10,000	15,50	155,00
11.	064	Tub metalic flexibil cu izolatie PVC D=50 mm	m	5,000	45,00	225,00
12.	077	Separator linear de instalare exterioara In=630A, Un=10kV de tip РЛНД.1-10/630Y1 cu dispozitiv de antrenare de tip ПРП3-10Y1	buc	1,000	8 615,00	8 615,00
13.	078	Separator CUT-OUT cu izolator Polimer si siguranta fuzibila In=400A, Un=10kV	buc	3,000	1 819,00	5 457,00
14.	079	Substatie de transformare de tip catarg, de capat, cu intrare tensiune aeriana, iesire tensiune - cablu. Transformator trifazat cu racire in ulei, puterea 63 kVA, tensiunea 10/0,4 kV, grupa de conexiune a infasurarilor Y/Z0	buc	1,000	43 417,00	43 417,00
15.	080	Dulap montat pe perete BZUM-TF-02-100-11 cu sine, bare de fixare, lacat (TE)	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
16.	081	Intrerupator cu pirghie (rubilnic) VR32-31, 4P, 100A, 380V	buc	1,000	598,33	598,33

17.	082	Înterupător automat tripolar, caracteristica C de tip BA47-100, 80A	buc	1,000	299,17	299,17
18.	083	Contor electronic 5-100A, 380V, cl.0.5, de tip "ZMG 310 CR4.00B.03"	buc	1,000	2 167,00	2 167,00
19.	084	Protectie la supratensiuni ОПС1-В/4Р	buc	1,000	1 767,29	1 767,29
20.	085	Dulap montat pe perete ИММ1-3-1 УХЛ3, ІР31 (ІР)	buc	1,000	452,00	452,00
21.	086	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=63A	buc	1,000	590,00	590,00
22.	087	Înterupător automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Іcu=4.5A	buc	1,000	50,00	50,00
23.	088	Înterupător automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Іcu=4.5A	buc	1,000	50,00	50,00
24.	089	Înterupător automat tripolar, caracteristica C, In=50A, Un=400V, Іcu=4.5A	buc	1,000	346,00	346,00
25.	090	Înterupător crepuscular In=10A, Ue=230V, 2...100Lux, ІР65 - ФР-601	buc	1,000	44,00	44,00
26.	10	Placa П103И	buc	2,000	600,00	1 200,00
27.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0016	49 000,00	78,40
28.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0002	100 000,00	20,00
29.	101-1292	White-spirit	t	0,0001	35 000,00	3,50
30.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	56 666,67	0,00
31.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	21 000,00	2,10
32.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,1344	20,00	2,69
33.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	0,00	0,00
34.	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,000	0,00	0,00
35.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0003	48 333,33	14,50
36.	1010813	Sirna din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	3 000,00	3,00
37.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0006	22 000,00	13,20
38.	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,002	22 000,00	44,00
39.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0414	29 000,00	1 200,60
40.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,1215	22 000,00	2 673,00
41.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0038	22 000,00	83,60
42.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0372	34 000,00	1 264,80
43.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0396	32 500,00	1 287,00
44.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,004	42 000,00	168,00
45.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,4415	41,60	143,16
46.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,020	47,50	0,95
47.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,134	56,67	177,61
48.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,390	3,50	67,86
49.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,020	100,00	2,00
50.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,390	20,00	387,80
51.	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0626	32 000,00	2 003,20
52.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,078	85,00	6,63
53.	1019852	Vopsea	kg	2,855	49,00	139,90
54.	1019925	Saibe patrate	100 buc	0,080	35,00	2,80
55.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,500	10,00	15,00
56.	11	Suport pentru lonjeroane У1И	buc	2,000	47,00	94,00
57.	110-0181	Bratari "СФ"	buc	1,320	36,00	47,52
58.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,000	0,00	0,00
59.	110-9091	Dibluri	buc	0,000	0,00	0,00
60.	110-9126	Placi metalice	buc	0,400	321,00	128,40
61.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0004	18 000,00	7,20
62.	12	Capac OF59	buc	2,000	459,00	918,00
63.	13	Placa П104И	buc	2,000	924,00	1 848,00

64.	14	Traversa TM 75H	buc	1,000	645,00	645,00
65.	16	Consola PA1	buc	1,000	399,00	399,00
66.	17	Consola PA2	buc	1,000	54,00	54,00
67.	18	Consola PA3	buc	2,000	44,00	88,00
68.	19	Consola PA5	buc	3,000	42,00	126,00
69.	20	Jug X7	buc	2,000	41,00	82,00
70.	201-9251	Suporti	kg	0,000	0,00	0,00
71.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,000	15,00	0,00
72.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	0,00	0,00
73.	201-9285	Traverse din otel	t	0,000	0,00	0,00
74.	2010102904405	Dulapi de rasinoase 5x20x400 cm	m3	0,0074	6 000,00	44,40
75.	2010102906958	Rigle de rasinoase 8x10x400 cm	m3	0,0037	6 000,00	22,20
76.	21	Jug X8	buc	1,000	41,00	41,00
77.	22	Clema A2A	buc	6,000	50,17	301,02
78.	23	Clema de conexiune PC-2	buc	1,000	10,00	10,00
79.	25	Placa de ancorare П-3и	buc	6,000	600,00	3 600,00
80.	27	Cablu autoportant, izolat, pentru linii aeriene de tip SIP-3 sectiune 1x70 mm2	m	220,000	104,17	22 917,40
81.	28	Izolator	buc	9,000	148,00	1 332,00
82.	29	Capac polietilena	buc	9,000	5,00	45,00
83.	30	Fixarea conductorului (вязка BC)	buc	13,000	25,00	325,00
84.	31	Clema de ramificarie	buc	6,000	7,50	45,00
85.	32	Clema de conexiune PC-2-1A	buc	9,000	31,00	279,00
86.	33	Urechiusa de suspensie izolata	buc	6,000	62,00	372,00
87.	34	Bulon M12x40 + piulita M12 + saiba M12	set	11,000	191,67	2 108,37
88.	35	Bulon M20x240 + 2 piulite M20 + saiba M20 + saiba M20.65T	set	2,000	270,83	541,66
89.	37	Constructie metalica sub transformator, Pmax=100kVA	buc	1,000	1 445,00	1 445,00
90.	40	Consola metalica din otel de tip KC-1, vopsite, cu un brat drept simplu cu clema de prindere in set	set	2,000	385,00	770,00
91.	408-0200	Amestec din nisip-pietris	m3	0,000	210,00	0,00
92.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,340	20,00	6,80
93.	44	Nisip amenajari	buc	1,600	250,00	400,00
94.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,000	0,00	0,00
95.	446-2301	Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD	m3	0,000	0,00	0,00
96.	446-2431	Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric	m3	0,000	0,00	0,00
97.	5	Stilp din beton armat CB105	buc	6,000	3 483,00	20 898,00
98.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,000	0,00	0,00
99.	5009031	Scoabe	10 buc	5,175	10,00	51,75
100.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	2,040	32,00	65,28
101.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1,500	3,50	5,25
102.	5009062	Papuci de cablu	buc	18,400	6,00	110,40
103.	5009070	Racordari	10 buc	0,150	17,00	2,55
104.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,750	12,30	9,22
105.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007	9,00	0,07
106.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	12,730	180,00	2 291,40
107.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0248	165,00	4,08
108.	5009619	Ate de cusut	kg	0,011	32,00	0,35
109.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0159	80,00	1,27
110.	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,120	45,00	5,40
111.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,000	0,00	0,00
112.	503-9042	Corpuri de iluminat cu lampi fluorescente sau cu mercur	buc	0,000	0,00	0,00
113.	507-9101	Conductori izolati	t	0,000	0,00	0,00
114.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0001	15 000,00	1,50
115.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГО30"	kg	0,270	140,00	37,80
116.	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,532	800,00	425,60

117.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,078	32,00	2,50
118.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,192	300,00	57,60
119.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	buc	0,462	10,00	4,62
120.	6	Stilp din beton armat CB95	buc	1,000	2 142,86	2 142,86
121.	7	Traversa TM66HIII	buc	1,000	640,00	640,00
122.	8	Jug X1H	buc	1,000	40,00	40,00
123.	9	Conductor de legare la pamint 3П-1	m	10,000	94,16	941,60
Total materiale de constructii						151 292,24

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,5192	204,98	106,43
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7223	550,00	947,25
3.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,5999	550,00	879,95
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,7149	25,00	42,88
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,575	250,00	143,75
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,6528	250,00	913,20
7.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	2,258	323,30	730,01
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	16,1405	25,00	403,51
9.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,580	420,00	243,60
10.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,580	28,00	16,24
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	7,280	350,21	2 549,52
12.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	3,330	550,00	1 831,50
13.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,240	12,50	3,00
14.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,666	12,50	8,33
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,980	35,00	34,30
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,275	185,00	420,88
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7223	250,00	430,59
Total utilaje de constructii						9 704,94

Total	lei	216 435,46
TVA	20,00 %	43 287,09

Total deviz:

259 722,5

5

Intocmit

Verificat



"Naiman Com" SRL
(functie, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor "Naiman Com" SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Vadeni
(denumirea)

Obiect **Constructia apeductului
magistral spre localitatile
Dumbraveni si Vadeni, r-nul
Sorocea**

Valoarea lucrarilor executate **97 483,31 lei**

Proces - verbal Nr.6 (7-1-1)
de receptie a lucrarilor executate
Platforma A. Statia de pompare. Amenajarea teritoriului
pe octombrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta- asfalt-250m2				
1	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	250,00	184,37 4,25	46 093,32 1 062,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 093,32 1 062,12
		2. Озеленение				
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)	100m2	0,40	32,88 0,00	13,15 0,00
3	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	6,60	541,84 441,84	3 576,17 2 916,17
4	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m:	buc	58,00	106,23 1,23	6 161,46 71,46

1	2	3	4	5	6	7
		arbori foiosi				
5	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	58,00	0,06 0,00	3,62 0,00
6	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	58,00	129,64 24,64	7 519,20 1 429,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 273,60 4 416,83

	Total	lei	63 366,92
	Asigurarea sociala	24,00 %	1 314,95
	Transportarea materialelor	4,00 %	2 250,72
	Total	100,00 +	66 932,59
	Cheltuieli de regie	14,50 %	9 705,23
	Total	100,00 +	76 637,82
	Beneficiu de deviz	6,00 %	4 598,27
	Total	100,00 +	81 236,09
	TVA	20,00 %	16 247,22
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		97 483,31 5 478,95

INTOCMIT:

Antreprenor: „Naiman Com” S.R.L.
Director **Mihail Moisei**



Srebneac Vitalie, Diriginte de șantier



Trifailo Marin, Responsabil tehnic



APROBAT:

Investitor: Primaria comunei Vădeni
Primar **Dobrovolschi Veaceslav**

(denumirea)



(semnătura)

**Construcția apeductului
magistral spre localitățile
Dumbraveni și Vadeni, r-nul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderoul de resurse № 6 (7-1-1)
Platforma A. Stație de pompare. Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 97 483,31 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	34,320	84,97	2 916,17
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	12,500	84,97	1 062,12
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,661	84,97	1 500,66
		Total manopera				5 478,95

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,600	100,00	660,00
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	23,500	1 816,70	42 692,45
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,750	900,00	675,00
4.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,750	22,00	60,50
5.	2830127303001	Arbori	buc	121,800	100,00	12 180,00
		Total materiale de construcții				56 267,95

Utilaje de construcții:

1.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1- 16 tf	h-ut	1,325	380,00	503,50
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	1,325	380,00	503,50
3.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,325	450,00	596,25
4.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,725	5,00	3,62
5.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,050	263,00	13,15
		Total utilaje de construcții				1 620,02

Total	lei	63 366,92
Asigurarea sociala	24,00 %	1 314,95
Transportarea materialelor	4,00 %	2 250,72
Total	100,00 +	66 932,59
Cheltuieli de regie	14,50 %	9 705,23

Total	100,00 +	76 637,82
Beneficiu de deviz	6,00 %	4 598,27
Total	100,00 +	81 236,09
TVA	20,00 %	16 247,22

Total deviz:

97 483,31

Intocmit

Verificat



"Nanany Com" SRL

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Antreprenor "Naiman Com" SRL
(denumirea)

Investitor Primăria com. Vadeni
(denumirea)

Obiect **Construcția apeductului
magistral spre localitățile
Dumbraveni și Vadeni, r-nul
Soroca**

Valoarea lucrarilor executate **255 467,92 lei**

Proces - verbal Nr.7 (7-2-1)
de receptie a lucrarilor executate
Platforma B. Turn de apă. Amenajarea teritoriului
pe octombrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Срезка растительного грунта)	100 m3	2,60	552,30 0,00	1 435,98 0,00
2	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II	100 m3	2,60	347,16 0,00	902,62 0,00
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Восстановление растительного грунта)	100 m3	2,60	552,30 0,00	1 435,98 0,00
4	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si	100 m3	2,60	347,16 0,00	902,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II				
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,49	686,24 0,00	336,26 0,00
6	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	82,50	11,84 0,00	976,80 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,49	211,65 30,59	103,71 14,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 093,97 14,99
		2. Imbracaminte din piatra sparta-asfalt-210m2				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,63	1 736,48 749,43	1 093,98 472,14
9	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	16,80	397,26 31,44	6 674,02 528,17
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	21,00	456,39 25,49	9 584,13 535,31
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	210,00	184,37 4,25	38 718,39 892,18

1	2	3	4	5	6	7
		asternere mecanica				
		Total capitol: Inclusiv salariu				56 070,52 2 427,80
		3. Gard metalic H=1.5m L=140m+poarta si portita				
12	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,8 m (k=0.25)	buc	57,00	69,77 42,49	3 976,61 2 421,65
13	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B7.5	m3	4,54	1 910,52 724,80	8 673,78 3 290,57
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B12.5	m3	0,14	2 101,50 724,79	294,21 101,47
15	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	1 686,30	30,83 6,80	51 983,24 11 462,80
16	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,686	1 283,71 547,21	2 164,34 922,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 092,18 18 199,08
		4. Rigola de scurgere-Tip1-16m				
17	AcE52A	Strat de protectie din piatra sparta la conductele de alimentare cu apa sau canalizare	m3	1,92	488,99 151,24	938,87 290,39

1	2	3	4	5	6	7
18	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B10	m3	2,40	1 945,88 724,80	4 670,11 1 739,51
19	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,40	140,01 89,22	2 016,13 1 284,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 625,11 3 314,65
		5. Озеленение				
20	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка откосов)	100m2	1,80	32,88 0,00	59,18 0,00
21	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	12,56	541,84 441,84	6 805,56 5 549,56
22	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	56,00	106,23 1,23	5 949,00 69,00
23	TsH108A	Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat	buc	56,00	0,06 0,00	3,50 0,00
24	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	buc	56,00	129,64 24,64	7 259,91 1 379,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 077,15 6 998,47
		6. Лестница				
25	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru	m2	5,50	148,47 101,96	816,57 560,80

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				
26	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5	m3	1,10	1 834,23 327,14	2 017,65 359,85
27	AcD20A	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m. Сетка	kg	18,48	28,06 6,12	518,47 113,06
28	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Ограждение лестницы)	kg	60,00	40,45 17,84	2 426,91 1 070,62
29	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,06	1 283,67 547,17	77,02 32,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 856,62 2 137,16

	Total	lei	162 815,55
	Asigurarea sociala	24,00 %	7 942,12

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor	4,00 %			4 648,06
		Total	100,00 +			175 405,73
		Cheltuieli de regie	14,50 %			25 433,83
		Total	100,00 +			200 839,56
		Beneficiu de deviz	6,00 %			12 050,37
		Total	100,00 +			212 889,93
		TVA	20,00 %			42 577,99
		TOTAL proces-verbal:				255 467,92
		Inclusiv salariu				33 092,15

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor: „Naiman Com” S.R.L.
Director **Mihail Moisei**

Investitor: Primaria comunei Vădeni
Primar **Dobrovolschi Veaceslav**

(denumirea)

(semnătura)



(semnătura)



Srebneac Vitalie, Diriginte de șantier



(semnătura)

Trifailo Marin, Responsabil tehnic



(semnătura)

**Constructia apeductului
magistral spre localitatile
Dumbraveni si Vadeni, r-nul
Soroca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderoul de resurse № 7 (7-2-1)
Platforma B. Turn de apa. Amenajarea teritoriului**

Valoarea de deviz 255 467,92 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	3,795	84,97	322,46
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,3306	84,97	113,06
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	19,455	84,97	1 653,09
4.	7129020012800	Pavator	h-om	12,516	84,97	1 063,48
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	65,312	84,97	5 549,56
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	10,500	84,97	892,18
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	60,3924	84,97	5 131,55
8.	7137010011500	Electrician	h-om	1,140	84,97	96,87
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,2442	84,97	955,42
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,600	84,97	50,98
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	50,589	84,97	4 298,55
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,400	84,97	968,66
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,145	84,97	4 260,82
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	87,620	84,97	7 445,08
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4176	84,97	290,39
		Total manopera				33 092,15

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,560	100,00	1 256,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,900	8,00	7,20
3.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	19,740	1 816,70	35 861,66
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	26,670	260,00	6 934,20
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	260,00	0,52
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,630	900,00	567,00
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	22,0248	210,00	4 625,21
8.	1421102200636	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	2,400	260,00	624,00
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,7023	6,00	10,21
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0099	6 000,00	59,40
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0696	6 000,00	417,60
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,550	100,00	55,00
13.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,296	225,00	291,60

14.	2320166200676	White spirit	kg	3,4047	35,00	119,17
15.	2320187315789	Decofrol	kg	2,388	22,00	52,54
16.	2430116100000	Email clorocauciuc	kg	13,6188	58,70	799,42
17.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,8094	48,50	330,26
18.	2430226103294	Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3	kg	8,4315	49,00	413,14
19.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,9603	28,00	26,88
20.	2523156719081	Distantier din m. plast.pt poz arm in beton armat pt diafrag	buc	2,772	0,75	2,08
21.	266310210000010	Beton B10	m3	2,4967	1 142,00	2 851,23
22.	2663102100000125	Beton B12.5	m3	1,2844	1 292,00	1 659,45
23.	266310210000075	Beton B7.5	m3	4,723	1 108,00	5 233,08
24.	2710602000001	Otel beton profil neted OB 37 d=8 mm	kg	18,8496	20,20	380,76
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	2,310	22,00	50,82
26.	2710703518200	Panou gata confectionat	kg	1 770,615	22,61	40 033,61
27.	2734113803116	Sirma neagra moale d = 1 mm	kg	0,1848	26,00	4,80
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,600	26,00	15,60
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,995	26,00	25,87
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	60,000	22,00	1 320,00
31.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	5,700	22,00	125,40
32.	2830127303001	Arbori	buc	117,600	100,00	11 760,00
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,592	32,50	51,74
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,9863	41,60	82,63
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,650	15,00	24,75
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,650	1,10	1,81
37.	2874125881241	Salbe uzuale M 10	kg	0,0275	56,67	1,56
38.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,165	32,00	5,28
39.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,1663	2,10	4,55
40.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,9476	20,00	98,95
41.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,8261	20,00	16,52
Total materiale de constructii						116 201,50

Utilaje de constructii:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,6884	343,00	579,13
2.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,113	380,00	422,94
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	8,2614	380,00	3 139,33
4.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,113	450,00	500,85
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1025	305,00	336,26
6.	2952260003520	Sapator de gropi	h-ut	0,700	5,00	3,50
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	18,009	263,00	4 736,38
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,196	450,00	88,20
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,660	50,00	33,00
10.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	2,301	26,00	59,82
11.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	4,248	26,00	110,44
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	6,5457	95,00	621,84
13.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,0517	84,45	4,37

14.	2952270006612	Trolu cu act. electrica 1 tf	h-ut	0,0185	25,00	0,46
15.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	3,1248	20,00	62,50
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,275	550,00	151,25
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,280	185,00	976,80
18.	34105400003730	Autoincarcator 5t	h-ut	0,0979	250,00	24,48
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4914	490,00	240,79
20.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	6,840	209,00	1 429,56
Total utilaje de constructii						13 521,90

Total	lei	162 815,55
Asigurarea sociala	24,00 %	7 942,12
Transportarea materialelor	4,00 %	4 648,06
Total	100,00 +	175 405,73
Cheltuieli de regie	14,50 %	25 433,83
Total	100,00 +	200 839,56
Beneficiu de deviz	6,00 %	12 050,37
Total	100,00 +	212 889,93
TVA	20,00 %	42 577,99

Total deviz:

255 467,9

2

Intocmit

Verificat

"Naiman Com" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Antreprenor S.R.L. „Naiman Com”
 (denumirea)

Investitor S.A. „Apă-Canal Chişinău
 (denumirea)

Obiect

Valoarea lucrarilor executate **634 878,988 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **iulie** an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatare si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi .	m	82,000	211,693 31,439	17 358,822 2 577,990
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	12,680	291,683 135,952	3 698,544 1 723,871
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Imbracaminte asfaltica)	100 m3	0,127	1 025,197 0,000	130,200 0,000
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Imbracaminte asfaltica)	t	30,437	34,546 0,000	1 051,490 0,000
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,472	1 023,305 0,000	483,000 0,000
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (sol umed)	t	80,340	34,542 0,000	2 775,135 0,000
7	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70	100 m3	1,116	918,750 0,000	1 025,325 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. I (sapatura mecanizată pe mal)				
8	TsA04G2	Sapatura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 4,5m adâncime, executată cu sprijiniri, cu evacuarea manuală la fundații, canale, drumuri, în pământ imbibat cu apă adâncimea sapaturii 1,5-3 m teren foarte tare (sapatura la cota de proiect și intersecția comunicații)	m3	9,479	702,286 693,358	6 656,973 6 572,345
9	TsF01D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la sapaturi executate în spații limitate, având lățimea de pînă la 1,50 m între maluri adâncimea sapaturii de 2,01...4 m, între dulapi 0,21...0,60 m	m2	92,040	42,323 30,589	3 895,449 2 815,396
10	TsC54A	Strat de fundație din nisip (sol nisipos, nisip)	m3	19,800	972,013 76,473	19 245,857 1 514,165
11	TsC03A1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. I (astuparea teava nisip, pământ nisipos)	100 m3	0,294	917,857 0,000	269,850 0,000
12	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sapaturi orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, având 10 cm grosime pământ coeziv	m3	29,420	65,727 63,727	1 933,703 1 874,863
13	TsC03A1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. I (astuparea tranșei)	100 m3	1,140	918,750 0,000	1 047,375 0,000
14	TsD05A	Compactarea cu maiul	100 m3	1,140	1 674,191	1 908,578

1	2	3	4	5	6	7
		mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv			749,450	854,373
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,661	712,026 712,026	470,649 470,649
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	16,978	662,162 84,119	11 242,184 1 428,176
17	DB19H k=2.14	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (15cm)	m2	75,400	703,062 12,729	53 010,842 959,736
18	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,452	14 548,566 0,000	6 575,952 0,000
19	DB16D k=2.0	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala(8cm)	m2	24,000	381,996 20,393	9 167,901 489,427
20	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	8,500	14,445 14,445	122,782 122,782
21	DE17B (placi k=0.5)	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	8,500	298,992 88,709	2 541,435 754,024
		Total capitol: Inclusiv salariu				144 612,046 22 157,797
		2. Lucrari de montaj retea de canalizare				

1	2	3	4	5	6	7
22	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	24,000	387,600 0,000	9 302,400 0,000
23	AcD10D	Montarea tuburilor ROPAFS pentru scurgere libera, din poliesteri armati cu fibre de sticla prin infasurare sau centrifugare, montate in pamint, la o adancimea de pina la 2 m, imbinare cu mufa si cep, tip P-200-800 mm si tip L-800-1200 mm, avind diametrul de 800-1000 mm x 6000 mm (Teava corugata d-800mm)	m	26,000	3 305,108 169,940	85 932,808 4 418,440
24	AcD10D1	Pentru fiecare 1m adancime peste 2m din norma se adauga	m	26,000	33,988 33,988	883,688 883,688
25	AcF06A	Sustineri din lemn, pentru cabluri sau conducte in functiune, intilnite in sapatura de categoria grele	m	24,000	368,923 152,946	8 854,156 3 670,704
26	AcA04H	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 1200-1300 mm	m	12,000	12 015,158 554,004	144 181,896 6 648,053
27	AcF13K	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 1100 mm	buc	2,000	2 137,201 934,670	4 274,402 1 869,340
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	1,200	2 119,368 327,135	2 543,242 392,562
29	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	20,000	1 950,000 0,000	39 000,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				294 972,592 17 882,787
		3. Demontarea si montarea gardului si bordurelor				
30	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	28,000	27,190 27,190	761,331 761,331
31	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	17,000	131,702 50,132	2 238,939 852,249
32	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	11,000	150,210 25,491	1 652,312 280,401
33	CL14A	Demontarea constructiilor metalice in vederea recuperarii in subansambluri refolosibile (Gard)	t	0,980	2 367,601 1 699,401	2 320,249 1 665,413
34	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Fundament gard)	m3	1,116	488,978 290,619	545,699 324,331
35	RpCD07A	Taierea cu flacara oxiacetilenica a armaturilor cu diam pina la 30 mm	buc	14,000	9,740 8,497	136,362 118,958
36	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,100	191,213 89,219	592,760 276,578
37	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	28,000	29,279 3,654	819,804 102,304
38	CA01A1	Preparare beton cu betoniera pe santier pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,116	1 191,922 110,476	1 330,185 123,291

1	2	3	4	5	6	7
39	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Fundament gard.)	m3	1,116	1 982,073 437,565	2 211,993 488,323
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 609,634 4 993,179

	Total	lei	452 194,272
	Asigurarea sociala	24,00 %	10 808,103
	Total		463 002,375
	Transport	4,00 %	12 605,161
	Total		475 607,536
	Cheltuieli de regie	8,00 %	38 048,603
	Total		513 656,139
	Beneficiu de deviz	3,00 %	15 409,684
	Total		529 065,823
	TVA	20,00 %	105 813,165
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		634 878,988 45 033,763

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

"Naiman Com" S.R.L.

Apa-Canal Chisinau S.A.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Șef ATP interimar Elzodi D. 10.07.2024
ing. DTP A. Iuschin 11.07.2024

Șef DRC SPAU N. Roca Rm 11.07.2024.

Șef SPP. Centru. Oprea T

**Renovarea colectorului de
canalizare menajer-ficaloid,d
800mm,din
str.Grenoble,mun.Chisinau.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Proces verbal de resurse №

Valoarea de deviz 634 878,988 lei

iulie 2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	13,236	84,97	1 124,663
2.	7123011000200	Betonist	h-om	30,340	84,97	2 577,990
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,204	84,97	102,304
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	46,145	84,97	3 920,941
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	33,134	84,97	2 815,396
6.	7129020012800	Pavator	h-om	18,065	84,97	1 534,984
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	17,055	84,97	1 449,163
8.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	62,400	84,97	5 302,128
9.	7134050013250	Izolator	h-om	22,000	84,97	1 869,340
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	78,240	84,97	6 648,053
11.	7212030022700	Sudor	h-om	4,340	84,97	368,770
12.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	15,680	84,97	1 332,330
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	162,466	84,97	13 804,735
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,134	84,97	436,238
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,269	84,97	22,857
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,288	84,97	1 723,871
		Total manopera				45 033,763

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	26,624	1 850,00	49 254,400
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	4,512	1 850,00	8 347,200
3.	1212121212121	Apa	m3	3,378	20,00	67,560
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,525	250,00	4 881,250
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,628	150,00	94,200
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,586	250,00	396,500
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,169	550,00	92,950
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	23,503	550,00	12 926,650
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,043	550,00	23,650
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,646	550,00	355,300
11.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18	m3	0,007	4 000,00	28,000

56.	4100126202818	Apa	m3	3,678	20,00	73,560
Total materiale de construcții						315 129,024

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	15,447	488,00	7 538,136
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,723	398,00	3 073,754
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasă presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,324	398,00	128,952
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,181	180,00	32,580
5.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tracto cu senile pînă 15 tf	h-ut	2,532	504,00	1 276,128
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,960	48,00	46,080
7.	2940520007684	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive de 24 CP	h-ut	30,340	122,00	3 701,480
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,136	382,00	51,952
9.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,242	485,00	117,370
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,484	542,00	804,328
11.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	2,031	542,00	1 100,802
12.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,484	700,00	1 038,800
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,630	525,00	2 955,750
14.	2952270003015	Aparat de sudură autogen	h-ut	2,450	128,00	313,600
15.	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	1,390	87,00	120,930
16.	2952270003306	Electropompa de apă 4-6 kw	h-ut	0,564	87,00	49,068
17.	2952270003330	Pompa de apă	h-ut	40,800	228,00	9 302,400
18.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,151	189,00	1 918,539
19.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,363	78,00	28,314
20.	2952270003702	Betoniera pînă la 101 - 250 l cu cadere liberă, actioanată electric	h-ut	0,363	78,00	28,314
21.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	11,845	89,00	1 054,205
22.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,066	101,00	6,666
23.	2952270004414704	Hidromasina(ilosos)	h-ut	20,000	1 950,00	39 000,000
24.	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	8,760	128,00	1 121,280
25.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	5,912	504,00	2 979,648
26.	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,294	504,00	148,176
27.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,579	504,00	291,816
28.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	6,325	605,00	3 826,625
29.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	30,340	328,80	9 975,792
Total utilaje de construcții						92 031,485

Total	lei	452 194,272
Asigurarea socială	24,00 %	10 808,103
Total	100,00 +	463 002,375
Transport	4,00 %	12 605,161
Total	100,00 +	475 607,536
Cheltuieli de regie	8,00 %	38 048,603

Total	100,00 +	513 656,139
Beneficiu de deviz	3,00 %	15 409,684
Total	100,00 +	529 065,823
TVA	20,00 %	105 813,165

Total deviz:

**634 878,9
88**

Intocmit

"Naiman Com" S.R.L.

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Verificat

Apa-Canal Chisinau S.A.

(funcția, semnătură, numele, prenumele)



Daino

Antreprenor "Naiman Com" SRL
(denumirea)

Investitor SRL "Flormia Com"
(denumirea)

Obiect **"Constructia retelelor de apeduct
cu d 500 mm din sec Buiucani
mun Chisinau"**

Valoarea lucrarilor executate

667 127,65 lei

Proces - verbal nr. 4/12
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 20021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrarilor de terasament				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,20	133,04 133,04	1 090,93 1 090,93
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	1,35	1 195,22 0,00	1 613,55 0,00
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,20	20,04 20,04	164,33 164,33
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,20	48,45 48,45	397,28 397,28

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,35	609,00 0,00	822,15 0,00
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarii strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,35	1 967,14 569,76	2 655,64 769,18
		Total capitul:				
						6 743,88
						2 421,72
		1.2. Apeduct				
7	AcA01H	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 500-600 mm (Teava fonta d 500)	m	24,00	6 800,68 266,08	163 216,42 6 385,85
8	GD52F	Teava din polietilena, pentru conduce de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Teava PEd 160 pn 10)	m	5,00	463,28 40,94	2 316,39 204,69
9	GD52D	Teava din polietilena, pentru conduce de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Teava PE 110 pn10)	m	69,00	266,78 29,77	18 407,65 2 053,84
10	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa libera d 160)	buc	2,00	520,97 119,36	1 041,93 238,71
11	GD53E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (adaptor pe d 160)	buc	2,00	616,19 58,81	1 232,38 117,63
12	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a	buc	1,00	1 919,36 119,36	1 919,36 119,36

1	2	3	4	5	6	7
		armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (suport pu hidrant cu flansa)				
13	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm (Capat flansa din fonta cu mufa d 500)	buc	3,00	20 097,31 215,07	60 291,92 645,22
14	AcA24D	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 500-600 mm (Mufa din fonta d 500)	buc	1,00	43 007,50 629,65	43 007,50 629,65
15	AcA24D	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 500-600 mm (Cot din fonta d 500.45*)	buc	3,00	15 455,32 629,65	46 365,96 1 888,94
16	AcA24D	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 500-600 mm (capat flansa din fonta d 500)	buc	3,00	24 872,43 629,65	74 617,29 1 888,94
17	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm (Capat flansa din fonta GGS d 500)	buc	1,00	13 749,77 215,07	13 749,77 215,07
18	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm h-1000	buc	1,00	5 475,84 175,86	5 475,84 175,86
		Total capitol:				
						431 642,41 14 563,76
		Total capitol: <i>Total</i>	lei			438 386,29 16 985,48
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			4 076,52 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			442 462,81 16 985,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			15 590,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			458 053,64
						16 985,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			66 417,78
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			524 471,42
						16 985,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			31 468,29
						0,00
						555 939,71
						16 985,48

Total proces-verbal:

		Total	lei	555 939,71
		Tva	20,00 %	111 187,94
				667 127,65
		TOTAL:		16 985,48

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)
 (funcția, semnătura, rubrică, prenumele)
 L.S. "NAIMAN-COM"
 "Naiman Com" SRL)

APROBAT:

Investitor

(denumirea)
 (funcția, semnătura, rubrică, prenumele)
 L.S. "FLORMIN"
 0

**"Construcția rețelelor de
apeduct cu d 500 mm din sec
Buiucani mun Chisinau"**

(denumirea obiectivului)

WinCwera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 667 127,65 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	211,37	57,66	12 187,60
2.	7136080025000	Montator conducte	h-om	15,58	57,66	898,34
3.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	17,62	57,66	1 015,97
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,00	57,66	2 421,72
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,01	57,66	461,85
		Total manopera				16 985,48

Materiale:

1.	21	Hidrant d 100 h-1000	buc	1,01	5 247,50	5 299,98
2.	2416526101467	Mastic	kg	2,01	23,70	47,65
3.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	24,82	35,00	868,70
4.	25137366010001	Garnituri cauciuc cu insertii d 160	kg	0,72	35,00	25,20
5.	252121671000118	Teava PE d 110 pn 10	m	69,00	149,26	10 298,94
6.	25212167100017	Teava PE d 160 pn10	m	5,00	307,38	1 536,88
7.	252315671381110	Adaptor PE d 160	buc	2,00	250,00	500,00
8.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	62,22	46,00	2 862,12
9.	28752741092002	Teava fonta d 500	m	24,00	6 208,20	148 996,80
10.	287527411000014	Mufa din fonta d 500	buc	1,05	39 224,89	41 186,13
11.	287527411000015	Cot din fonta d 500,45°	buc	3,00	13 637,45	40 912,35
12.	287527411000016	Capat flansa din fonta d 500	buc	3,00	23 054,56	69 163,68
13.	2875274110100125	suport p/u hidrant	buc	1,00	1 800,00	1 800,00
14.	287527411010013	Capat flansa din fonta cu mufa d 500	buc	3,00	18 168,69	54 506,07
15.	287527411010019	Capat flansa din fonta GGsd 500	buc	1,00	11 223,74	11 223,74
16.	28752741101009	Flansa libera d 160	buc	2,00	271,25	542,50
		Total materiale de construcții				389 770,74

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,17	420,00	71,40
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	13,44	420,00	5 644,80
3.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	2,80	150,74	422,07
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,96	150,56	1 047,90

5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,10	520,50	1 613,55
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,65	498,27	822,15
7.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,48	96,69	46,41
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	14,26	132,29	1 886,46
9.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	9,76	150,61	1 469,95
10.	3410520001373	Automacara	h-ut	4,30	498,27	2 142,56
11.	3410520001373	Automacara	h-ut	24,64	498,27	12 277,35
12.	3410520006752	Automacara	h-ut	8,40	498,27	4 185,47
Total utilaje de constructii						31 630,07

Total:

Total	lei	555 939,71
Tva	20,00 %	111 187,94

Total deviz:

667 127,6

5



Intocmit

Verificat



(functie, semnatura)

(functie, semnatura)

Investitor
Obiect**"Construcția rețelelor de apeduct cu d 500 mm din
sec Buiucani mun Chisinau"****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrări de construcție				
		I.1. Lucrarilor de terasament				
1	TsA20 B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			133,04 133,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	133,04
2	TsC03 B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 195,22 0,00
	29522600 03501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	520,50	1 195,22
3	TsD01 B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,04 20,04
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	20,04
4	TsD04 B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			48,45 48,45
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	57,66	48,45

1	2	3	4	5	6	7
5	TsD02 A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			609,00 0,00
	29522600 03553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	498,27	609,00
6	TsD05 B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 967,14 569,76
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	569,76
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	132,29	1 397,38
		1.2. Apeduct				
7	AcA01 H	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 500-600 mm (Teava fonta d 500)	m			6 800,68 266,08
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	4,1200	57,66	266,08
	28752741 092002	Teava fonta d 500	m	1,0000	6 208,20	6 208,20
	29522700 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0180	96,69	1,93
	29123400 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,5000	420,00	235,20
	34105200 01373	Automacara	h-ut	0,1600	498,27	89,27
8	GD52 F	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 160 mm (Teava PEd 160 pn 10)	m			463,28 40,94
	72120300 22701	Sudor gaze	h-om	0,2570	57,66	16,61
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	7,73
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,2570	57,66	16,61
	25212167 100017	Teava PE d 160 pn10	m	1,0000	307,38	307,38
	24165261 01467	Mastic	kg	0,0290	23,70	0,71
	29123400 02506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0030	420,00	1,68
	31103200 02304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1360	150,61	22,89
	29406000 03014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,1360	150,74	22,91
	34105200	Automacara	h-ut	0,1200	498,27	66,77

1	2	3	4	5	6	7
	06752					
9	GD52 D	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Teava PE 110 pn10)	m			266,78 29,77
	72120300 22701	Sudor gaze	h-om	0,1830	57,66	11,82
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	57,66	6,13
	71360800 25000	Montator conducte	h-om	0,1830	57,66	11,82
	25212167 1000118	Teava PE d 110 pn 10	m	1,0000	149,26	149,26
	24165261 01467	Mastic	kg	0,0270	23,70	0,64
	29123400 02506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0020	420,00	0,91
	31103200 02304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,0900	150,61	15,19
	29406000 03015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,0900	150,56	15,19
	34105200 06752	Automacara	h-ut	0,1000	498,27	55,82
10	AcA26 B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa libera d 160)	buc			520,97 119,36
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	57,66	119,36
	28752741 101009	Flansa libera d 160	buc	1,0000	271,25	271,25
	25137366 010001	Garnituri cauciuc cu insertii d 160	kg	0,3610	35,00	12,60
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	2,5600	46,00	117,76
11	GD53 E	Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 160 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) (adaptor pe d 160)	buc			616,19 58,81
	72120300 22701	Sudor gaze	h-om	0,9100	57,66	58,81
	25231567 1381110	Adaptor PE d 160	buc	1,0000	250,00	250,00
	29406000 03014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,9100	150,74	153,75
	31103200 02304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,9100	150,61	153,62
12	AcA26 B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,	buc			1 919,36 119,36

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 125-250 mm (suport pu hidrant cu flansa)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	57,66	119,36
	28752741 10100125	suport p/u hidrant	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
13	AcA26 D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm (Capat flansa din fonta cu mufa d 500)	buc			20 097,31 215,07
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	3,3300	57,66	215,07
	28752741 1010013	Capat flansa din fonta cu mufa d 500	buc	1,0000	18 168,69	18 168,69
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	2,0600	35,00	72,10
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	11,4200	46,00	525,32
	34105200 01373	Automacara	h/ut	2,0000	498,27	1 116,12
14	AcA24 D	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 500-600 mm (Mufa din fonta d 500)	buc			43 007,50 629,65
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7500	57,66	629,65
	28752741 1000014	Mufa din fonta d 500	buc	1,0000	39 224,89	41 186,13
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	2,0600	35,00	75,60
	34105200 01373	Automacara	h/ut	2,0000	498,27	1 116,12
15	AcA24 D	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 500-600 mm (Cot din fonta d 500.45*)	buc			15 455,32 629,65
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7500	57,66	629,65
	28752741 1000015	Cot din fonta d 500.45*	buc	1,0000	13 637,45	13 637,45
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	2,0600	35,00	72,10
	34105200 01373	Automacara	h/ut	2,0000	498,27	1 116,12
16	AcA24 D	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de	buc			24 872,43 629,65

1	2	3	4	5	6	7
		500-600 mm (capat flansa din fonta d 500)				
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7500	57,66	629,65
	28752741 1000016	Capat flansa din fonta d 500	buc	1,0000	23 054,56	23 054,56
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	2,0600	35,00	72,10
	34105200 01373	Automacara	h/ut	2,0000	498,27	1 116,12
17	AcA26 D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm (Capat flansa din fonta GGS d 500)	buc			13 749,77 215,07
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	3,3300	57,66	215,07
	28752741 1010019	Capat flansa din fonta GGSD 500	buc	1,0000	11 223,74	11 223,74
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	4,1200	35,00	144,20
	28741158 01000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	22,8400	46,00	1 050,64
	34105200 01373	Automacara	h/ut	2,0000	498,27	1 116,12
18	AcB06 B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm h-1000	buc			5 475,84 175,86
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	175,86
	21	Hidrant d=100 h=1000	buc	1,0000	5 247,50	5 299,98

L.S.

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

APROBAT:

L.S.



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor "Naiman Com" SRL
(denumirea)

Investitor SRL Flormin-Com
(denumirea)

Obiect **Constructia retelelor de apeduct
cu d 500 mm din sec Buiucani
mun Chisinau"(Lucrari
adaugatoare)**

Valoarea lucrarilor executate

162 694,40lei

Proces - verbal nr. 5/12
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		I.1. Apeduct				
1	AcA01H	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 500-600 mm (Teava fonta d 500)	m	6,00	6 801,12 266,10	40 806,74 1 596,61
2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm h -1000	buc	1,00	10 455,50 175,86	10 455,50 175,86
3	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm (Capat flansa din fonta GGS d 500)	buc	1,00	14 263,13 215,07	14 263,13 215,07
4	AcB01E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm (Vana d 500)	buc	1,00	39 504,05 145,30	39 504,05 145,30
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete,	buc	1,00	2 096,17 35,75	2 096,17 35,75

1	2	3	4	5	6	7
		ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana d 100)				
		Total capitul:				
						107 125,59
						2 168,59
		Total capitul: <i>Total</i>	lei			107 125,59
						2 168,59
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			520,46
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			107 646,05
						2 168,59
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			4 060,85
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			111 706,90
						2 168,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			16 197,50
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			127 904,40
						2 168,59
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6,00 %			7 674,27
						0,00
						135 578,67
						2 168,59
Total proces-verbal:						
		Total	lei			135 578,67
		Tva	20,00 %			27 115,73
						162 694,40
		TOTAL:				2 168,59

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
"Naiman Com" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)
L.S.



(denumirea)
"FLORENTIN-COM" SRL
(functia, semnatura, numele, prenumele)
0



**'Constructia retelelor de apeduct cu d
500 mm din sec Buiucani mun
Chisinau''(Lucrari adaugatoare)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Constructia retelelor de apeduct cu d 500 mm din sec Buiucani mun Chisinau''(Lucrari adaugatoare)

Valoarea de deviz 162 694,40 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total horderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136030012000	Instalator alimentari apa	h-om	37,61	57,66	2 168,59
		Total manopera				2 168,59

Materiale:

1.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	4,12	35,00	144,20
2.	25137366218151	Buloane anodate M24*90 73181590	kg	23,00	68,00	1 564,00
3.	28741158217601	Buloane anodate M24*100	kg	11,60	68,00	788,80
4.	2874117300000444	Vana d 500	buc	1,00	39 000,00	39 000,00
5.	2874117300000555	Vana d 100	buc	1,00	2 060,42	2 060,42
6.	2874117300000578	Teava fonta d 500	buc	6,00	6 208,20	37 249,20
7.	287527411010019	Capet flansa din fonta GGsd 500	buc	1,00	11 223,74	11 223,74
8.	2875277324200	Hidrant Dn=100 h=1000	buc	1,00	5 247,50	5 247,50
9.	333	Stut fonta cu flanse d 100/300	buc	4,00	758,33	3 033,32
10.	336	Set garnitura si bolturi pentru vane fonta d 100, NS	buc	6,00	201,67	1 210,02
		Total materiale de constructii				101 521,20

Utilaje de constructii:

1.	2912340002500	Motocompresor mobil de aer de joasa prestare, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,36	420,00	1 411,20
2.	2952270001306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,12	96,69	11,60
3.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,80	498,27	896,88
4.	3410520001373	Automacara	h/ut	2,24	498,27	1 116,12
		Total utilaje de constructii				3 435,80

Total:

Total	lei	135 578,67
Tva	20,00 %	27 115,73

Total deviz:

162 694,40



Autocrit

Verificat



(functia, semnatura)

(functia, semnatura)

Investitor
Obiect**'Constructia retelelor de apeduct cu d 500 mm din sec
Buiucani mun Chisinau''(Lucrari adaugatoare)****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Apeduct				
1	AcA01 H	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 500-600 mm (Teava fonta d 500)	m			6 801,12 266,10
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	4,1200	57,66	266,10
	28741173 00000578 5	Teava fonta d 500	buc	1,0000	6 208,20	6 208,20
	29522709 03306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0180	96,69	1,93
	29123409 02509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,5000	420,00	235,20
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1600	498,27	89,69
2	AcB06 B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm h -1000	buc			10 455,50 175,86
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	57,66	175,86
	336	Set garnitura si bolturi pentru vane fonta d 100, NS	buc		201,67	1 210,02
	333	Stut fonta cu flanse d 100/300	buc		758,33	3 033,32
	28752773 24200	Hidrant Dn=100 h-1000	buc	1,0000	5 247,50	5 247,50
	28741158 217601	Buloane anodate M24*100	kg		68,00	788,80
3	AcA26 D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm (Capat flansa din fonta GGS d 500)	buc			14 263,13 215,07
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	3,3300	57,66	215,07

1	2	3	4	5	6	7
	28752741 1010019	Capat flansa din fonta GGScd 500	buc	1,0000	11 223,74	11 223,74
	25137366 01000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	4,1200	35,00	144,20
	25137366 218151	Buloane anodate M24*90 73181590	kg		68,00	1 564,00
	34105200 01373	Automacara	h/ut	2,0000	498,27	1 116,12
4	AcB01 E	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm (Vana d 500)	buc			39 504,05 145,30
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	2,2500	57,66	145,30
	28741173 00000444	Vana d 500	buc	1,0000	39 000,00	39 000,00
	34105200 01373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6400	498,27	358,75
5	AcB01 A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana d 100)	buc			2 096,17 35,75
	71360500 12000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	57,66	35,75
	28741173 00000555	Vana d 100	buc	1,0000	2 060,42	2 060,42

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



("Naiman Com" SRL)

Investitor

APROBAT:

L.S.



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Antreprenor "Naiman Com" SRL
(denumirea)

Investitor SRL Flozmin-Com
(denumirea)

Obiect **"Construcția rețelilor de apeduct
cu d 500 mm din sec Buiucani
mun Chisinau"**

Valoarea lucrarilor executate

1 575 014,44 lei

Proces - verbal nr. 2/11
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		I.1. Lucrarilor de terasament				
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,40	133,03 133,03	2 048,66 2 048,66
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,10	1 194,61 0,00	4 897,90 0,00
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,40	20,03 20,03	308,48 308,48
4	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	15,40	48,45 48,45	746,12 746,12
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	4,10	608,86 0,00	2 496,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	4,10	1 966,68 569,57	8 063,39 2 335,23
		Total capitul:				
						18 560,88 5 438,49
		1.2. Apeduct				
7	AcA01H	Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, etansate cu fringhie gudronata si plumb topit, avind diametrul de 500-600 mm (Teava fonta d 500)	m	120,00	6 800,69 266,07	816 082,87 31 928,07
8	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (vana d 150)	buc	2,00	4 775,68 45,27	9 551,36 90,53
9	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (teu fonta cu flansa d 150*100)	buc	1,00	4 897,38 119,36	4 897,38 119,36
10	AcA24D	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 500-600 mm (Cot din fonta d 500.45*)	buc	1,00	15 455,32 629,65	15 455,32 629,65
11	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm (Teu din fonta cu flanse d 500*150)	buc	2,00	40 933,21 215,07	81 866,43 430,14
12	AcA26D	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm (Teu din fonta cu flanse d 500*100)	buc	1,00	32 958,21 215,07	32 958,21 215,07
		Total capitul:				
						960 811,57 33 412,82
		1.3. Camine				
13	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat	m3	2,30	2 118,68 571,08	4 872,96 1 313,49

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana				
14	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana,	buc	1,00	10 749,93 0,00	10 749,93 0,00
		Total capitul:				
						15 622,89 1 313,49
		1.4. Camera AI-1				
15	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,00	169,92 67,81	6 796,99 2 712,33
16	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	547,00	24,58 3,81	13 445,50 2 084,41
17	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	120,00	30,45 2,78	3 654,27 333,27
18	CA03K	Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton simplu clasa	m3	7,60	1 120,52 35,58	8 515,92 270,42
19	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	0,10	2 056,10 686,10	205,61 68,61
20	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. kc7-3	buc	2,00	537,44 0,00	1 074,88 0,00
21	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa	buc	2,00	2 330,53 53,05	4 661,07 106,09

1	2	3	4	5	6	7
		si canalizare, carosabil tip III A si B				
		Total capital:				
						38 354,24
						5 575,13
		Total capital: <i>Total</i>	lei			1 033 349,58
						45 739,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			10 977,58
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			1 044 327,16
						45 739,93
		<i>Transportarea materialelor</i>	4,00 %			37 086,73
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			1 081 413,89
						45 739,93
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			156 805,02
						0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			1 238 218,91
						45 739,93
		<i>Beneficiu de diviz</i>	6,00 %			74 293,12
						0,00
						1 312 512,03
						45 739,93
Total proces-verbal:						
		<i>Total</i>	lei			1 312 512,03
		<i>Tva</i>	20,00 %			262 502,41
						1 575 014,44
		TOTAL:				45 739,93

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

("Naiman Com" SRL)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

0



**"Construcția rețelilor de
apeduct cu d 500 mm din sec
Buiucani mun Chisinau"**

(denumirea obiectivului)

WinCma2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

"Construcția rețelilor de apeduct cu d 500 mm din sec Buiucani mun Chisinau"

Valoarea de deviz 1 575 014,44 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	4,26	57,66	245,63
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	39,48	57,66	2 276,41
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	42,56	57,66	2 454,01
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,84	57,66	106,09
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	595,75	57,66	34 350,94
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,32	57,66	5 438,49
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,36	57,66	424,38
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,70	57,66	443,98
		Total manopera				45 739,93

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,62	233,33	144,67
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,11	233,34	25,67
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,02	7 916,67	158,33
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,14	7 916,67	1 108,33
5.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,01	7 916,67	79,17
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,50	750,00	375,00
7.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	3,60	750,00	2 700,00
8.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	kg	18,98	35,00	664,30
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	27,54	1,50	41,31
10.	26611264330911	Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)	buc	1,00	120,83	120,83
11.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	2,00	195,84	391,68
12.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIIII-20 (0,59 m3)	buc	1,00	2 575,00	2 575,00
13.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	2 220,83	2 220,83
14.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	2,00	1 645,83	3 291,67
15.	2663102100000	Beton	m3	7,95	1 000,00	7 950,00
16.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,01	1 000,00	10,00
17.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,66	1 000,00	660,00
18.	2664102101126	Var	kg	0,35	3,21	1,12
19.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,20	750,00	150,00
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	123,00	27,00	3 321,00

21.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	560,67	20,00	11 213,40
22.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,00	27,00	54,00
23.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,47	27,00	147,69
24.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	51,24	20,00	1 024,80
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,20	20,00	64,00
26.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	kg	5,38	46,00	247,48
27.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	48,00	46,00	2 208,00
28.	28741173000001	Vana d 150	buc	2,00	4 730,42	9 460,83
29.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,22	20,00	4,40
30.	28752741092002	Teava fonta d 500	m	120,00	6 208,20	744 984,00
31.	28752741100001	Cot din fonta d 500.45*	buc	1,00	13 637,45	13 637,45
32.	28752741101001	Teu fonta cu flanse d 150*100	buc	1,00	3 382,92	3 382,92
33.	28752741101001	Teu din fonta cu flanse d 500*150	buc	2,00	38 679,12	77 358,24
34.	28752741101001	Teu din fonta cu flanse d 500*100	buc	1,00	30 704,12	30 704,12
35.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	3,04	2 200,00	6 688,00
Total materiale de constructii						927 168,24

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,60	450,00	270,00
2.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	67,20	420,00	28 224,00
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,41	520,50	4 897,90
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	5,01	498,27	2 496,33
5.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,02	25,00	25,50
6.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	2,42	96,69	233,99
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	43,30	132,29	5 728,16
8.	3410520001373	Automacara	h-ut	26,06	498,27	12 984,92
9.	3410520001373	Automacara	h/ut	11,20	498,27	5 580,61
Total utilaje de constructii						60 441,41

Total:

Total	lei	1 312 512,03
Tva	20,00 %	262 502,41

Total deviz:

1 575 014,44

Intocmit

Verificat



("Naiman Com" SRL)

(functie, semnatura)

(functie, semnatura)



Obiectul: Strămutarea rețelei de apă existentă bd. Mircea cel Bătrân, mun. Chișinău.

Antreprenor

SRL "Naiman Com"
m. Chișinău, str. Șos. Hîncești, 167
c/I 1002600049545, c/TVA 0205530
IBAN MD64AG000002251948015155
"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chișinău
Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar

"DAVIDS CAPITAL" S.R.L.
m. Chișinău, str. Matei Basarab, nr.2/1, of.2
Republica Moldova, MD-2068
IDNO 1009600044826, TVA 0607131
IBAN MD 51AG000002251204013264
BC "MAIB" SA, suc.M.Costin Business Center
bic AGRNMD2X437

Proces-verbal Nr. 1/04
de recepție a lucrărilor executate pe aprilie 2024

Valoarea lucrărilor

5 830 000,00

Nr	Denumirea lucrărilor și a materialelor	U.M.	Cantitate a conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1. Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de construcție apeduct d 1200 și restabilire terasament	m/l	110,00	3 000,00	330 000,00
2	Lucrări de extragere a tronsonului de apeduct ce devine nefuncțional	m/l	70,00	1 000,00	70 000,00
	Total lucrările				400 000,00
2. Materiale					
1	Tevi din oțel sudabil pteizolate bituminos și prelucrate pe interior DN Ø1200, DE Ø1220x19-17,5mm	m/l	110,00	27 917,00	3 070 870,00
2	Cot 45° din oțel sudabil d 1200	buc	6,00	83 336,00	500 016,00
3	Nisip	t	138,12	250,00	34 530,00
4	Beton	m3	12,00	1 650,00	19 800,00
5	Mufe racord	buc	2,00	75 101,00	150 202,00
6	Oxigen gaz tehnic	m3	144,60	38,71	5 597,47
7	Lemn talat tivit	m3	38,64	2 563,25	99 043,98
8	Electrozi 13/55	kg	790,00	37,06	29 277,40
9	Electrozi 2,5*350	kg	18,50	131,37	2 430,35
10	Electrozi 3,2	kg	9,50	63,74	605,53
11	Linoerem 10m2	buc	3,00	475,00	1 425,00
12	Oxigen	m3	622,83	5,07	3 157,75
13	OSB 6mm	foi	132,00	122,50	16 170,00
14	Oxigen	but	107,00	199,82	21 380,74
15	Electrozi 3,2*350	kg	10,00	49,67	496,70
16	Electrozi 3,25*350	kg	52,23	77,82	4 064,54
17	Electrozi 4*350mm (4,5kg)	kg	85,59	10,26	878,15
18	Electrozi d3	kg	10,97	53,33	585,03

19	Linocorm 10m2	rul	3,00	599,34	1 798,02
20	Linoleum 2,5m	m2	30,00	56,69	1 700,70
21	Izoflex 1*20 in val	m	40,00	32,58	1 303,20
22	Cornier 10/2,50m	buc	10,00	29,17	291,70
23	Metal	kg	2 779,00	10,53	29 262,87
24	Piulita M16	kg	92,00	3,13	287,96
25	Piulita M16 anodate	kg	15,35	56,54	867,89
26	Plasa expandata 17*40*1zinc	m2	100,00	7,50	750,00
27	Plasa sudata 2,7 100*100	m2	100,00	16,67	1 667,00
28	Saiba M12	buc	1 016,00	1,24	1 259,84
29	Saiba M10	buc	15,00	0,17	2,55
30	Saiba M16	kg	224,00	1,96	439,04
31	Sirma sudura d 0,8mm	kg	138,10	28,43	3 926,18
32	Sirma sudura d1mm	kg	14,54	28,33	411,92
33	Sirma sudura d1,2mm	kg	124,00	34,75	4 309,00
34	Sirma sudura d1,6mm	kg	1 992,62	31,94	63 644,28
35	Surub prizonier 1m	buc	66,00	71,52	4 720,32
36	Tabla 1,5*1000*2000	buc	1,00	613,71	613,71
37	Tabla metal 1m*2m*3mm	buc	6,00	1 166,67	7 000,02
38	Teava otel d 50*25*3	m	288,00	31,83	9 167,04
39	Tevi otel sudura d355,6*10	m	56,79	2 518,17	143 006,87
40	Tevi otel sudura d273*8,4	m	49,70	1 588,24	78 935,56
41	Lemn talat tivit	m3	24,90	2 461,29	61 286,12
42	Buloane anodate M16*70	kg	2,65	74,37	197,08
43	Buloane anodate M18*70	kg	3,10	56,67	175,68
44	Buloane anodate M18*90	kg	1,75	43,92	76,86
45	Buloane anodate M20**120	kg	2,00	76,50	153,00
46	Buloane anodate M20*70	kg	2,75	48,88	134,42
47	Cablude otel d8mm	m	122,00	40,00	4 880,00
48	Caramida 250*120*88mm	buc	830,00	5,17	4 291,10
49	Dioxid de carbon	kg	25,00	8,77	219,25
50	Disc 125*1,2 metal/25	buc	25,00	5,79	144,75
51	Electrozi 3,2*350mm(4,5kg)	buc	51,00	118,17	6 026,67
52	Oxygen	butel	11,00	199,82	2 198,02
53	Scindura 30/100/6m	buc	35,00	161,92	5 667,20
54	Teava profilata 50*50*2mm	m	12,00	60,58	726,96
55	Saiba M16	kg	2,00	1,96	3,92
56	Saiba M16	buc	49,00	0,64	31,36
57	Buloane	kg	88,00	47,27	4 159,76
58	Saiba M18	kg	3,75	63,40	237,75
59	Saiba M24	kg	17,75	55,01	976,43
60	Piulita M12anodate	kg	0,25	57,36	14,34
61	Piulita M20anodate	kg	22,45	54,20	1 216,79
62	Piulita M24anodate	kg	22,00	48,73	1 072,06
63	Electrozi fin 2,5*350 4,5kg	kg	80,00	4,50	360,00
64	Electrozi inox3,2	kg	3,80	312,50	1 187,50
	Total materiale				4 411 333,33
	Total				4 811 333,33

Darea în exploatare F5				47 000,00
Servicii de evacuare și oprire a apei pentru racordare în	Prerogativa S.A. „Apă-Canal Chișinău”			
Total				4 858 333,33
TVA	20%			971 666,67
TOTAL cheltuieli pe obiect				5 830 000,00

ANTREPRENOR



BENEFICIARUL:



Construcția rețelele exterioare canalizare drenaj str.lazului
nr.38, mun. Chișinău.(Lucrari adaugatoare)

Antreprenor

SRL "Naiman Com"

m. Chișinău, str. Șos. Hîncești, 167

c/f 1002600049545, c/TVA 0205530

IBAN MD64AG000002251948015155

"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chișinău

Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar:

"Ecovzor Construct Imobil" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Socoleni 2/4,

BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" S.A.

c/b: EXMMMD22496

IBAN: MD02EX0000002251756271MD

IDNO: 1017600047374

TVA: 0610140

Proces-verbal nr.14/12
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Valoarea lucrarilor

39 348,00

Nr	Denumirea lucrarilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1.Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrari de constructie montare canalizare drenaj	m.l.	28,00	850,00	23 800,00
	Total lucrările				23 800,00
2. Materiale					
1	Teava PVC d 160 sn 4	m.l.	10,00	190,00	1 900,00
2	Teava drenaj d 110	m.l.	18,00	45,00	810,00
3	Pietris	t	12,00	290,00	3 480,00
	Total materiale				6 190,00
	Transport				2 800,00
	Racordarea la comunicațiile existente				
					Prerogativa S.A. „Apă-Canal Chișinău”
	Total fara TVA				32 790,00
	TVA		20,00%		6 558,00
	Total cheltuieli pe obiect				39 348,00



ANTREPRENOR SRL "Naiman Com"

BENEFICIARUL:



Construcția rețelei exterioare canalizare menajeră
str. Iazului nr. 38, mun. Chișinău.

Antreprenor

SRL "Naiman Com"

m. Chișinău, str. Șos. Hîncești, 167

c/f 1002600049545, c/TVA 0205530

IBAN MD64AG000002251948015155

"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chișinău

Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar:

"Ecovzor Construct Imobil" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Socoleni 2/4,

BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" S.A.

c/b: EXMMMD22496

IBAN: MD02EX0000002251756271MD

IDNO: 1017600047374

TVA: 0610140

Proces-verbal nr.13/12

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Valoarea lucrarilor

404 248,09

Nr	Denumirea lucrarilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deutz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1. Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de construcție montare canalizare menajeră	m.l.	200,00	950,00	190 000,00
2	Gaurire	buc	1,00	2 500,00	2 500,00
	Total lucrările				192 500,00
2. Materiale					
1	Tuburi p/u canalizare exterioara din polivenilclorid PVC d 160 sn4	m.l.	160,00	190,00	30 400,00
2	Tuburi p/u canalizare exterioara din polivenilclorid PVC d 200 sn4	m.l.	40,00	336,00	13 440,00
3	TUB de protectie d 200 sn4 L=4m	buc	5,00	1 344,00	6 720,00
4	Caramida	buc	6,00	8,00	48,00
5	Nisip	t	84,00	250,00	21 000,00
6	Pietris	t	50,00	290,00	14 500,00
7	Inel p/u fntini CS 10-6	buc	8,00	650,00	5 200,00
8	Inel p/u fntini CS 10-9	buc	3,00	800,00	2 400,00
9	Inel p/u fntini CS 7-3	buc	7,00	370,00	2 590,00
10	Inel p/u fntini CS 10-3	buc	2,00	500,00	1 000,00
11	Capac p/u inele PP 10-1	buc	8,00	800,00	6 400,00
12	Fundatii p/u inele PN-10	buc	13,00	700,00	9 100,00
13	Inel CO-6	buc	12,00	250,00	3 000,00
14	Capac fonta tip T	buc	5,00	2 500,00	12 500,00
15	Trepte	buc	16,00	150,00	2 400,00
16	Beton C12/15, C16/20	m3	3,00	1 138,47	3 415,41
17	Ciment	sac	30,00	88,00	2 640,00
18	Pietris 5-10	t	2,00	310,00	620,00
	Total materiale				137 373,41
	Transport				7 000,00
	Recordarea la comunicațiile existente				Prerogativa S.A. „Apă-Canal Chișinău”
	Total fara TVA				336 873,41
	TVA		20,00%		67 374,68
	Total Costului pe obiect				404 248,09



BENEFICIARUL:



Construcția rețelele exterioare canalizare pluviala str.lazului
nr.38, mun. Chișinău.(Lucrari adaugatoare)

Antreprenor

SRL "Naiman Com"

m. Chișinău, str. Șos. Hîncești, 167

c/f 1002600049545, c/TVA 0205530

IBAN MD64AG000002251948015155

"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chișinău

Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar:

"Ecovzor Construct Imobil" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Socoleni 2/4,

BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" S.A.

c/b: EXMMMD22496

IBAN: MD02EX000002251756271MD

IDNO: 1017600047374

TVA: 0610140

Proces-verbal nr.12/12
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2024

Valoarea lucrarilor

56 709,60

Nr	Denumirea lucrarilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1. Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrari de constructie montare canalizare pluviala	m.l.	60,00	350,00	21 000,00
2	Gaurire	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
	Total lucrările				22 000,00
2. Materiale					
1	Teava PVC d 160 sn 4	m.l.	60,00	190,00	11 400,00
2	Cot PVC d 160	buc	8,00	186,00	1 488,00
3	Nisip	t	28,00	250,00	7 000,00
4	Inel p/u fintini CS 7-3	buc	1,00	370,00	370,00
	Total materiale				20 258,00
	Transport				5 000,00
	Racordarea la comunicațiile existente				
					Prerogativa S.A. „Apă-Canal Chișinău”
	Total fara TVA				47 258,00
	TVA		20,00%		9 451,60
	Total cheltuieli pe obiect				56 709,60



ANTREPRENOR: S.R.L. "Naiman Com"

BENEFICIARUL:



Construcția rețelele exterioare canalizare pluvială str. Iazului
nr.38, mun. Chișinău.

Antreprenor

SRL "Naiman Com"

m. Chișinău, str. Șos. Hîncești, 167

c/f 1002600049545, c/TVA 0205530

IBAN MD64AG000002251948015155

"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chișinău

Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar:

"EcoVzor Construct Inobil" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Socoleni 2/4,

BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" S.A.

c/b: EXMMMD22496

IBAN: MD02EX0000002251756271MD

IDNO: 1017600047374

TVA: 0610140

**Proces-verbal nr.11/12
de recepție a lucrărilor executate
pe decembrie an 2024**

Valoarea lucrărilor

763 689,36

Nr	Denumirea lucrărilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1. Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de construcție montare canalizare pluvială	m.l.	320,00	1 050,00	336 000,00
2	Gaurire	buc	1,00	3 000,00	3 000,00
	Total lucrările				339 000,00
2. Materiale					
1	Tuburi PP corugată sn8 d 315	m.l.	220,00	508,00	111 760,00
2	Tuburi PP corugată sn8 d 250	m.l.	88,00	355,00	31 240,00
3	Tuburi PP corugată sn8 d 200	buc	12,00	237,00	2 844,00
4	Nisip	t	85,00	250,00	21 250,00
5	Pietris	t	96,00	290,00	27 840,00
7	Inel p/u fintini CS 10-6	buc	12,00	650,00	7 800,00
8	Inel p/u fintini CS 10-9	buc	11,00	800,00	8 800,00
9	Inel p/u fintini CS 7-3	buc	9,00	370,00	3 330,00
10	Capac p/u inele PP 10-2	buc	17,00	1 100,00	18 700,00
11	Fundatii p/u inele PN-10	buc	22,00	700,00	15 400,00
12	Inel CO-6	buc	15,00	250,00	3 750,00
13	Capac fonta tip T	buc	5,00	2 000,00	10 000,00
14	Trepte	buc	14,00	150,00	2 100,00
15	Beton C 8/10	m3	2,50	1 691,66	4 229,15
16	Beton C 12/15	m3	3,50	1 138,47	3 984,65
17	Ciment	sac	20,00	88,00	1 760,00
18	Pietris	t	2,00	310,00	620,00
	Total materiale				275 407,80
	Transport				22 000,00
	Racordarea la comunicațiile existente				
				Prerogativa S.A., Apă-Canal Chișinău	
	Total fara TVA				636 407,80
	TVA		20,00%		127 281,56
	Total cheltuieli pe obiect				763 689,36



BENEFICIARUL:



Construcția rețelelor exterioare cu apă str. Iazului nr.38,
mun. Chișinău.

Antreprenor

SRL "Naiman Com"

m. Chișinău, str. Șos. Hîncești, 167

c/f 1002600049545, c/TVA 0205530

IBAN MD64AG000002251948015155

"Moldova Agroindbank" SA fil. Nr17 Chișinău

Tel/fax 022 28-08-70

Beneficiar:

"Ecovzor Construct Imobil" S.R.L.

mun. Chișinău, str. Socoleni 2/4,

BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" S.A.

c/b: EXMMMD22496

IBAN: MD02EX0000002251756271MD

IDNO: 1017600047374

TVA: 0610140

Proces-verbal nr.10/12
de recepție a lucrărilor executate
pe decembrie an 2024

Valoarea lucrărilor

210 832,80

Nr	Denumirea lucrărilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1. Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de construcție montare apeduct	buc	1,00	80 000,00	80 000,00
2	Montarea caminelor	buc.	1,00	5 000,00	5 000,00
	Total lucrările				85 000,00
2. Materiale					
1	Caramida	buc	400,00	8,00	3 200,00
2	Tevi din PE p/u apa potabila PEHD PN10 SDR17 d 160	m.l.	42,00	425,00	17 850,00
3	Tub de protecție d 250 PE	m.l.	34,00	1 028,00	34 952,00
4	Nisip	t	17,00	250,00	4 250,00
5	Pietris	t	10,00	290,00	2 900,00
6	CT 25-5*(250/50/9)inel p/u camin	buc	4,00	2 080,00	8 320,00
7	Inel p/u fintini CS 7-3	buc	1,00	370,00	370,00
8	CTP 2.25(270/18/70) placa carosabila de acoperire camin	buc	1,00	600,00	600,00
9	Fundatii p/u inele PN-25	buc	1,00	4 900,00	4 900,00
10	Inel CO-6	buc	1,00	250,00	250,00
11	Trepte	buc	5,00	150,00	750,00
12	Ciment	sac	4,00	88,00	352,00
	Total materiale				78 694,00
	Transport				12 000,00
	Ridicarea topografică				0,00
	Darea în exploatare F5				0,00
	Autorizare				0,00
	Racordarea la comunicațiile existente				0,00
				Prerogative S.A., Apă-Canal Chișinău	
	Total fara TVA				175 694,00
	TVA		20,00%		35 138,80
	Total cheltuieli pe obiect				210 832,80



ANTREPRENOR: SRL "Naiman Com"

BENEFICIARUL:



TVA	20,00%	77 133,48
Total cheltuieli pe obiect		462 800,88

ANTREPRENOR S.R.L. „Naiman Com”



BENEFICIARUL:

Ecovzor Construct Imobil'SRL

**Constructia montare sistemului
hidraulic si a nodului apometric
la obiectul "Ansamblul
rezidential Alpha Residence cu
parcare auto multietajata si
spatii comerciale din sectorul
Buiucani strada Onisif Chibu 10**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 331 693,72 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Contor combinat cu blocul de transmitere d 80/20 pn 10)	buc	2,00	13 866,74	27 733,47
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Contor ultrasunet d 50 pn 10)	buc	1,00	16 119,73	16 119,73
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Contor ultrasunet d 20 pn 10)	buc	1,00	2 946,73	2 946,73
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Contor ultrasunet d 15 pn 10)	buc	1,00	2 221,73	2 221,73
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu	buc	4,00	13 263,40	53 053,61

1	2	3	4	5	6	7
		apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana flure cu serviomotor d 100 pn 10)				
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana fonta flansa cu timona si pana cauciucata d 100 pn 10)	buc	7,00	46,73	327,13
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana fonta d 80)	buc	4,00	1 546,73	6 186,93
8	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana d 65 pn 10)	buc	2,00	1 180,07	2 360,13
9	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Robinet bila alama cu mufa FI-FE d 50)	buc	2,00	479,74	959,48
10	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Robinet bila alama cu mufa FI-FE d 20)	buc	4,00	98,49	393,96
11	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Robinet bila alama cu mufa FI-FI d 20)	buc	5,00	96,82	484,10
12	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Manometru OEM100 la 10bari)	buc	5,00	210,37	1 051,85
13	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru fonta cu flansa d 80 pn 10)	buc	2,00	195,43	390,86
14	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru fonta cu flansa d 65 pn 10)	buc	1,00	195,43	195,43

1	2	3	4	5	6	7
15	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru cu mufa FI-FI d 50 pn 10)	buc	1,00	630,43	630,43
16	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Filtru cu mufa FIFI d 20 pn 10)	buc	1,00	265,30	265,30
17	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Supapa (clapeta) fonta de sens cu flansa d 80pn 10)	buc	2,00	28,04	56,08
18	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Supapa (clapeta) de sens din fonta cu flansa d 65 pn 10)	buc	1,00	28,04	28,04
19	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Supapa(clapeta de sens cu mufa FI-FI d 50 pn 10)	buc	1,00	383,87	383,87
20	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Supapa (clapeta) de sens cu mufa FI-FI d 20 pn 10)	buc	1,00	90,29	90,29
21	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Racord flexibil cu flansa (Гибкая вставка фланцевая)	buc	2,00	2 195,37	4 390,74
22	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu fonta cu flansa 150*100*150 pn 10)	buc	2,00	2 512,04	5 024,08
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu fonta cu flansa d 100*100*100 pn 10)	buc	7,00	1 469,32	10 285,25
24	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Teu fonta cu flansa d 100*65*100)	buc	1,00	1 324,02	1 324,02

1	2	3	4	5	6	7
25	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Cot fonta cu flansa d 150 pn 10)	buc	2,00	2 512,04	5 024,08
26	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cot fonta cu flansa d 100 pn 10)	buc	1,00	1 059,80	1 059,80
27	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Reductie fonta cu flansa d 150*100 pn 10)	buc	3,00	1 628,71	4 886,13
28	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie fonta cu flansa d 100*80 pn 10)	buc	4,00	741,05	2 964,21
29	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie fonta cu flansa d 100*76(65))	buc	2,00	818,13	1 636,27
30	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Turna din fonta cu flansa (patruboc) d 100 pn 10)	buc	4,00	2 119,80	8 479,21
31	SA01I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 4" (Teava din otel zincata d 108*3.5)	m	2,00	789,12	1 578,24
32	SA01H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3" (Teava din otel zincata d 89*3.5(3.0))	m	1,00	408,62	408,62
33	SA01H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3" (Teava din otel zincata d 76*3.0)	m	1,00	375,18	375,18
34	SA01H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3" (Teava din otel zincata d 57*3.0)	m	1,00	319,61	319,61

1	2	3	4	5	6	7
35	SA01B	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 3/4" (Teava din otel zincata d 20*2.8)	m	1,00	227,81	227,81
36	SA01G	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la constructii industriale, avind diametrul de 2 1/2" (Teava otel d 57)	m	5,00	231,62	1 158,09
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 40*40*3.5)	kg	38,00	113,51	4 313,32
38	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier d 25*25*3.0)	kg	5,00	80,73	403,67
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Dop otel sudabil d 100)	buc	1,00	345,77	345,77
40	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa otel sudabila zincata d 100 pn 10)	buc	4,00	469,03	1 876,12
41	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa otel sudabila zincata d 80 pn 10)	buc	4,00	570,00	2 279,99
42	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa otel sudabila zincata d 65 (76) pn 10)	buc	2,00	419,38	838,75
43	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanice (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevilor avind diametrul de 50-110 mm (Reductie alama FE-F1 Ghebo FE-50*FI-15(2"*1/2"))	buc	2,00	298,56	597,13
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea albastra 2.71)	m2	13,56	169,36	2 296,52

1	2	3	4	5	6	7
45	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie fonta d 65*50)	buc	2,00	493,77	987,54
46	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Patruboc d 50 L-500)	buc	1,00	2 406,69	2 406,69
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Patruboc d 50 L-200)	buc	1,00	1 865,03	1 865,03
48	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Bratare d 150)	buc	2,00	107,12	214,24
49	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Bratare d 100)	buc	4,00	87,69	350,74
50	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Bratare d 80)	buc	4,00	72,38	289,50
51	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Bratare d 76(65))	buc	2,00	64,52	129,03
52	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Bratare d 20)	buc	2,00	65,77	131,53
53	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton (Bratare d 15)	buc	2,00	65,52	131,03
54	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet 3-cai bronz d 15)	buc	5,00	298,11	1 490,57

1	2	3	4	5	6	7
55	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Mufa metel d 15)	buc	5,00	27,42	137,11
56	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Reductie bronz 32T *15 M)	buc	1,00	75,24	75,24
57	IC30E	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Reductie bronz 20t*15m)	buc	1,00	58,74	58,74
58	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Prelungitor bronz d 15 L100mm4	buc	1,00	68,58	68,58
59	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Prilungilor anodat d 15 L-50 mm)	buc	1,00	46,58	46,58
60	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (Prelungilor anodat d 15 15 mm)	buc	5,00	31,39	156,96
61	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Filet otel d 15)	buc	3,00	176,22	528,66
62	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Filet d 20)	buc	5,00	178,22	891,09
63	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Filet d 50)	buc	2,00	190,22	380,44
64	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Teu alama FI-FI-FI D 20(3/4"))	buc	2,00	111,67	223,33
65	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Niplu alama FE-FE d 20(3/4"))	buc	2,00	46,66	93,33
66	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu	buc	2,00	46,72	93,43

1	2	3	4	5	6	7
		teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Mufa dronz d 15)				
67	IC30C	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Niplu bronz d 20T*15T)	buc	1,00	46,56	46,56
68	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	8,00	27,41	219,29
69	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"- 2"	m	1,00	12,75	12,75
70	SF01B	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"- 4"	m	5,00	16,99	84,97
71	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	1,00	8,50	8,50
72	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	5,00	12,75	63,73
73	GB06E	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 150 mm	2 buc	2,00	304,47	608,94
74	GB06C	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 100 mm	2 buc	18,00	196,00	3 528,07
75	GB06B	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 80 mm	2 buc	14,00	186,93	2 616,97
76	GB06B	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 65 mm	2 buc	8,00	186,93	1 495,41
77	GB06A	Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm	2 buc	4,00	111,51	446,04
Total			lei	197 852,38		

Asigurarea sociala	24,00 %	3 671,32
Total	100,00 +	201 523,70
Transportarea materialelor	10,00 %	18 009,90
Total	100,00 +	219 533,60
Depozitare	2,00 %	3 601,98
Total	100,00 +	223 135,58
Cheltuieli de regie	14,70 %	32 800,93
Total	100,00 +	255 936,51
Beneficiu de deviz	8,00 %	20 474,92
Total	100,00 +	276 411,43
TVA	20,00 %	55 282,29

Total deviz:
Incluziv salariu

331 693,72
15 297,17

Intocmit

Verificat


 ("Naiman Com" SRL)
 (funcția, semnătura)


 (funcția, semnătura)

**Constructia montare sistemului
hidraulic si a nodului apometric
la obiectul "Ansamblul
rezidential Alpha Residence cu
parcare auto multietajata si
spatii comerciale din sectorul
Buiucani strada Onisif Chibu 10**

(наименование стройки)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

Локальная смета №

Сметная стоимость 331 693,72 lei

№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измер.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Затраты труда:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	0,96	84,97	81,57
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	38,90	84,97	3 305,34
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,64	84,97	904,11
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	82,90	84,97	7 043,99
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,92	84,97	1 267,75
6.	7212030022700	Sudor	h-om	0,43	84,97	36,54
7.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	22,68	84,97	1 927,13
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	8,17	84,97	694,20
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,43	84,97	36,54
		Итого по затратам труда				15 297,17

Материальные ресурсы:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,68	15,00	10,20
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,31	180,00	55,80
3.	24301161038006 7	Vopsea 2.71	buc	1,00	562,50	562,50
4.	2430126100328	Solutie de etansare	kg	0,59	209,00	123,31
5.	25132066220002	Garnituri d 150	buc	2,00	35,63	71,26
6.	25132066220006	Garnituri d 100	buc	18,00	17,88	321,84
7.	25132066220006 35	Garnituri d 80	buc	14,00	15,60	218,40
8.	25132066220006 354	Garnituri d 65	buc	8,00	15,60	124,80
9.	25132066220008 9	Garnituri d 50	buc	4,00	14,80	59,20
10.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii d 150	buc	4,04	35,63	143,94
11.	25137366010002	Garnituri cauciuc cu insertii d 100	buc	7,07	17,88	126,41
12.	25137366010002 569	Garnituri cauciuc cu insertii 50	buc	1,01	14,80	14,95
13.	25137366010002 7	Garnituri cauciuc cu insertii d 100	buc	4,04	17,88	72,24
14.	25137366010003	Garnituri cauciuc cu insertii d 100	buc	1,01	17,88	18,06
15.	25137366010004	Garnituri cauciuc cu insertii d 150	buc	2,02	35,63	71,97
16.	25137366010005	Garnituri cauciuc cu insertii d 100	buc	1,01	17,88	18,06
17.	25137366010005 893	Garnituri cauciuc cu insertii d 100	buc	4,04	17,88	72,24
18.	25137366010006	Garnituri cauciuc cu insertii d 150	buc	3,03	35,63	107,96
19.	25137366010006 58	Garnituri cauciuc cu insertii d 100	buc	2,02	17,88	36,12
20.	25137366010007	Garnituri cauciuc cu insertii d 50	buc	2,02	18,50	37,37

	48					
21.	25137366010007 895	Garnituri cauciuc cu insertii d 50	buc	1,01	14,80	14,95
22.	25231567138001 487	Niplu bronz d 20T*15T	buc	1,00	18,00	18,00
23.	25231567138008 1	Mufa metal d 15	buc	5,00	6,65	33,25
24.	25231567138008 2	Reductie bronz 32t *15m	buc	1,00	30,50	30,50
25.	25231567138008 3	Reductie bronz 20t*15m	buc	1,00	14,00	14,00
26.	25231567138008 4	Prelungilor bronz d 15L-100	buc	1,00	49,00	49,00
27.	25231567138008 5	Prelungilor anodat d 15 L-50mm	buc	1,00	27,00	27,00
28.	25231567138008 6	Prelungilor anodat d 15 15mm	buc	5,00	10,62	53,10
29.	25231567138009 7	Teu alama FI-FI-FI d 20(3/4")	buc	2,00	84,00	168,00
30.	25231567138009 8	Niplu FE-FE d 20(3/4")	buc	2,00	19,00	38,00
31.	25231567138009 97	Mufa bronz d 15	buc	2,00	19,05	38,10
32.	25231567138114 8	Reductie alama FE-FI Ghebo FE-50*FI- 15(2"*1/2")	buc	2,00	200,00	400,00
33.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,81	12,00	9,72
34.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	6,78	56,00	379,68
35.	27221033060003 2	Teava din otel zincata d 108*3.5	m	2,00	555,55	1 111,10
36.	27221033060003 3	Teava din otel zincata d 89*3.5 (3.0)	m	1,00	208,33	208,33
37.	27221033060003 4	Teava din otel zincata d 76*3.0	m	1,00	183,33	183,33
38.	27221033060003 7	Teava otel d 57	m	5,00	75,00	375,00
39.	27221033060007 7	Teava din otel zincata d 57*3.0	m	1,00	137,50	137,50
40.	27221033060007 8	Teava din otel zincata d 20*2.8	m	1,01	166,66	168,33
41.	27752763098863 8	Cornier d 40*40*3.5	kg	38,00	95,34	3 622,92
42.	27752763098863 9	Cornier d 25*25*3.0	kg	5,00	62,50	312,50
43.	2811236832352	Burghiu widia	buc	4,12	45,70	188,28
44.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,22	64,93	14,29
45.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite si saibi M20	buc	36,00	26,17	942,12
46.	28741158010002	Suruburi cap hexagonal cu piulite si saibi M16	buc	28,00	16,53	462,84
47.	28741158010003	Suruburi cap hexagonal cu piulite si saibi M16	buc	9,00	16,53	148,77
48.	28741158010004	Suruburi cap hexagonal cu piulite si saibi M20	buc	18,00	26,17	471,06
49.	28741158010004 5	Suruburi cap hexagonal cu piulite si saibi M16	buc	16,00	16,53	264,48
50.	28741158010004 684	Suruburi cap hexagonal cu piulite si saibi M16	buc	8,00	16,53	132,24
51.	28741158010005	Suruburi cap hexagonal cu piulite si saibi M16	buc	4,00	16,53	66,12
52.	28741158010005 98	Suruburi cap hexagonal cu piulite si saibi M16	buc	4,00	16,53	66,12
53.	28741158010006	Suruburi cap hexagonal cu piulite si saibi M20	buc	27,00	26,17	706,59
54.	28741158010006 53	Suruburi cap hexagonal cu piulite si saibi M16	buc	8,00	16,53	132,24
55.	28741158010006 9	Suruburi cap hexagonal cu piulite si saibi M16	buc	16,00	16,53	264,48
56.	28741158010007 84589	Suruburi cap hexagonal cu piulite si saibi M16	buc	4,00	16,53	66,12
57.	2874115818452	Surub cap hexagonal cu piulita si saibi M16	buc	16,00	16,53	264,48
58.	28741158217005 98	Surub cap hexagonal cu piulita si saibi M16	buc	112,00	16,53	1 851,36
59.	28741158217005 9878	Surub cap hexagonal cu piulita si saibi M16	buc	64,00	16,53	1 057,92
60.	28741158217008 11	Surub cap hexagonal cu piulita si saibi M20	buc	16,00	26,17	418,72
61.	28741158217008 87	Surub cap hexagonal cu piulita si saibi M 16	buc	144,00	16,53	2 380,32
62.	28741173000001	Contor combinat cu blocul de transmitere d 80/20 pn 10	buc	2,00	13 820,00	27 640,00
63.	28741173000002	Contor ultrasunet d 50 pn 10	buc	1,00	16 073,00	16 073,00
64.	28741173000003	Contor ultrasunet d 20 pn 10	buc	1,00	2 900,00	2 900,00

65.	28741173000004	Contor ultrasunet d 15 pn 10	buc	1,00	2 175,00	2 175,00
66.	28741173000005	Vana flutire cu servomotor d 100 pn 10	buc	4,00	13 216,67	52 866,68
67.	28741173000006	Vana fonta flanse cu timona si pana cauciucata d 100 pn 10	buc	7,00	0,00	0,00
68.	28741173000007	Vana fonta flanse cu timona si pana cauciucata d 80 pn 10	buc	4,00	1 500,00	6 000,00
69.	28741173000008	Vana fonta flanse cu timona si pana cauciucata d 65 pn 10	buc	2,00	1 133,33	2 266,66
70.	28752741101002 2	Racord flexibil cu flansa (гибкая вставка фланцевая) d 150 pn 10	buc	2,00	1 766,66	3 533,32
71.	28752741101002 3	Teu fonta cu flansa d 150*100*150pn 10	buc	2,00	2 083,33	4 166,66
72.	28752741101002 4	Teu fonta cu flansa d 100*100*100 pn 10	buc	7,00	1 309,52	9 166,64
73.	28752741101002 5	Teu fonta cu flansa d 100*65*100	buc	1,00	1 000,00	1 000,00
74.	28752741101002 6	Cot fonta cu flansa d 150 pn 10	buc	2,00	2 083,33	4 166,66
75.	28752741101002 7	Cot fonta cu flansa d 100 pn 10	buc	1,00	900,00	900,00
76.	28752741101002 8	Reductie fonta cu flanse d 150*100 pn 10	buc	3,00	1 200,00	3 600,00
77.	28752741101002 9	Reductie fonta cu flanse d 100*80 pn 10	buc	4,00	581,25	2 325,00
78.	28752741101003 0	Reductie fonta cu flanse d 100*76 (65)	buc	2,00	658,33	1 316,66
79.	28752741101003 1	Turna din fonta cu flansa (патрубок) d 100 pn 10	buc	4,00	1 960,00	7 840,00
80.	28752741101007 1	Reductie fonta d 65*50	buc	2,00	333,34	666,68
81.	28752741101007 2	Patruboc fonta cu flansa d 50 L-500	buc	1,00	2 250,00	2 250,00
82.	28752741101007 3	Patruboc fonta cu flansa d 50 L-200	buc	1,00	1 708,34	1 708,34
83.	28752741101504 1	Dop otel sudabil d 100	buc	1,00	83,33	83,33
84.	28752741101509 0	Filet d 15	buc	3,00	3,00	9,00
85.	28752741101509 1	Filet d 20	buc	5,00	5,00	25,00
86.	28752741101509 3	Filet d 50	buc	2,00	17,00	34,00
87.	28752742040006 0	Bratara d 150	buc	2,00	41,66	83,32
88.	28752742040006 1	Bratara d 100	buc	4,00	22,22	88,88
89.	28752742040006 2	Bratara d 80	buc	4,00	12,86	51,44
90.	28752742040006 3	Bratara d 76(65)	buc	2,00	5,00	10,00
91.	28752742040006 4	Bratara d 20	buc	2,00	6,25	12,50
92.	2875274204063	Bratara d 15	buc	2,00	6,00	12,00
93.	28752744001004 2	Flansa din otel sudabila zincata d 100 pn 10	buc	4,00	177,78	711,13
94.	28752744001004 3	Flansa din otel sudabila zincata d 80 pn 10	buc	4,00	278,75	1 115,00
95.	28752744001004 4	Flansa din otel sudabila zincata d 65 (76) pn 10	buc	2,00	128,13	256,26
96.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	16,00	15,80	252,80
97.	29131242016001 0	Robinet bila alama cu mufa FI-FE d 20	buc	4,00	68,75	275,00
98.	29131242016001 1	Robinet bila alama cu mufa FI-FI d 20	buc	5,00	67,08	335,40
99.	29131242016001 3	Manometru OEM100 la 10 bari	buc	5,00	180,63	903,15
100.	29131242016008 0	Robinet 3-cai bronz d 15	buc	5,00	272,63	1 363,12
101.	29131242016009	Robinet bila alama cu mufa FI-FE d 50	buc	2,00	450,00	900,00
102.	29131242042101 8	Supapa(clapeta) fonta de sens cu flansa d 80 pn 10	buc	2,00	0,00	0,00
103.	29131242042101 9	Supapa(clapeta) fonta de sens cu flansa d 65 pn 10	buc	1,00	0,00	0,00
104.	29131242042102 0	Supapa(clapeta) de sens cu mufa FI-FI d 50 pn 10	buc	1,00	355,83	355,83

105.	291312420421021	Supapa(clapeta) de sens cu mufa FI-FI d 20 pn 10	buc	1,00	75,00	75,00
106.	292412732206514	Filtru fonta cu flansa d 80 pn 10	buc	2,00	0,00	0,00
107.	292412732206515	Filtru fonta cu flansa d 65 pn 10	buc	1,00	0,00	0,00
108.	292412732206516	Filtru cu mufa FI-FI d 50 pn 10	buc	1,00	435,00	435,00
109.	292412732206517	Filtru cu mufa FI-FI d 20 pn 10	buc	1,00	69,87	69,87
110.	32233	Electrizi	kg	1,96	64,93	127,26
111.	34433	Electrozi	kg	0,73	64,93	47,40
112.	353543	Electrozi	kg	0,58	64,93	37,66
113.	37733	Electrozi	kg	2,90	64,93	188,30
114.	68	Diluant	l	1,80	37,04	66,67
115.	89988	Electrozi	kg	0,86	64,93	55,84
Итого по строительным материалам						180 098,95

Строительные машины:

1.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,48	47,00	22,56
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	2,40	45,71	109,70
3.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	6,64	350,00	2 324,00
Итого по строительным машинам						2 456,26

Всего:

Total	lei	197 852,38
Asigurarea sociala	24,00 %	3 671,32
Total	100,00 +	201 523,70
Transportarea materialelor	10,00 %	18 009,90
Total	100,00 +	219 533,60
Depozitare	2,00 %	3 601,98
Total	100,00 +	223 135,58
Cheltuieli de regie	14,70 %	32 800,93
Total	100,00 +	255 936,51
Beneficiu de deviz	8,00 %	20 474,92
Total	100,00 +	276 411,43
TVA	20,00 %	55 282,29

Итого по смете:

331 693,7
2

Составил

Проверил



("Nauman Com" SRL)

(подпись, подпись)

(должность, подпись)



Proces-Verbal
la efectuarea lucrărilor de construcție-montare

Amenajarea tocului de protecție la reabilitarea drumului „R14, R6- Codrul Nou-Soroca și m.d.

km 109+482,7m suplimentar

d-273
septembrie 2024

Valoarea lucrărilor
50.597,79

Nr	Denumirea lucrărilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1. Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de săpare pentru montarea tubului de protecție	m.l.	9,00	644,00	5.796,00
2	Lucrări de compactare a pământului sub pat și a pământului în timpul astupării tranșei după montarea tubului de protecție	m.l.	9,00	326,67	2.940,03
3	Lucrări de executare a patului sub tubul de protecție	m.l.	9,00	77,78	700,02
4	Montarea tubului de protecție din țevi de oțel d-273	m.l.	9,00	449,99	4.049,91
5	Izolarea anticorozivă cu material plastic armat „Fibertec”	m.l.	9,00	777,78	7.000,02
6	Montarea capetelor la tocul de protecție cu mortar	buc.	2,00	560,00	1.120,00
7				0,00	0,00
Total lucrările					21.605,98
2. Materiale					
1	Teavă oțel Ø273x8,0	m.l.	9,00	2013,95	18.125,55
2	Electrozii	kg	2,10	70,83	148,74
3	Izolația anticorozivă „Fibertec” (0,95x10m) δ=1,8-2,0mm	m ²	7,80	22,50	175,50
4	Pietriș 20-40	m ³	0,00	266,67	0,00
5	Mortar M-75	m ³	0,10	1750,00	175,00
6				0,00	0,00
Total materiale pe obiect					18.624,79
Total					40.230,77
Asigurarea socială			24%		1.555,63
Total					41.786,40
Cheltuieli de transport			10%		1.862,48
Total					43.648,88
Cheltuieli de regie			12,0%		5.237,87
Total					48.886,75
Beneficiu de deviz			3,5%		1.711,04
Total					50.597,79
Total fara TVA					50.597,79
TVA			0%		50.597,79
TOTAL cheltuieli pe obiect					50.597,79

ANTREPRENOR S.R.L., Naiman



BENEFICIARUL:



Proces-Verbal
la efectuarea lucrărilor de construcție-montare
Amenajarea tocului de protecție la reabilitarea drumului, R14, R6- Codrul Nou-Soroca și m.d.
km 95+790m - suplimentar

d-377
septembrie 2024

Valoarea lucrărilor
68,948.39

Nr	Denumirea lucrărilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1. Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de săpare pentru montarea tubului de protecție	m.l.	7.00	690.00	4,830.00
2	Lucrări de compactare a pământului sub pat și a pământului în timpul astupării tranșei după montarea tubului de protecție	m.l.	7.00	350.00	2,450.00
3	Lucrări de executare a patului sub tubul de protecție	m.l.	7.00	100.00	700.00
4	Montarea tubului de protecție din țevi de oțel d-377	m.l.	7.00	556.67	3,896.69
5	Izolarea anticorozivă cu material plastic armat „Fibertec”	m.l.	7.00	1,000.00	7,000.00
6	Montarea capetelor la tocul de protecție cu mortar	buc.	2.00	600.00	1,200.00
7				0.00	0.00
Total lucrările					20,076.69
2. Materiale					
1	Țeavă oțel Ø377x10,0	m.l.	7.00	4,852.04	33,964.28
2	Electrozi	kg	2.30	70.83	162.91
3	Izolaj anticoroziv „Fibertec” (0,95x10m) δ=1,8-2,0mm	m²	8.30	22.50	186.75
4	Pietriș 20-40	m³	0.00	266.67	0.00
5	Mortar M-75	m³	0.11	1,750.00	192.50
6				0.00	0.00
Total materiale pe obiect					34,506.44
Total					54,583.13
Asigurarea socială			24%		1,445.52
Total					56,028.65
Cheltuieli de transport			10%		3,450.64
Total					59,479.29
Cheltuieli de regie			12,0%		7,137.51
Total					66,616.80
Beneficiu de deviz			3,5%		2,331.59
Total					68,948.39
Total fara TVA					68,948.39
TVA			0%		0.00
TOTAL cheltuieli pe obiect					68,948.39

ANTREPRENOR S.R.L. „Naïman Com”



BENEFICIARUL:



Proces-Verbal
la efectuarea lucrărilor de construcție-montare
Amenajarea tocului de protecție la reabilitarea drumului „R14,R6- Codrul Nou-Soroca și m.d.
Tubul de protecție d-273 km 101+308.30 apeduct SUPPLEMENTAR

d-273
septembrie 2024

Valoarea lucrărilor
90,625.56

Nr	Denumirea lucrarilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1. Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de săpare pentru montarea tubului de protecție	m.l.	16.00	644.00	10,304.00
2	Lucrări de compactare a pământului sub pat și a pământului în	m.l.	16.00	326.70	5,226.72
3	Lucrări de executare a patului sub tubul de protecție	m.l.	16.00	77.80	1,244.48
4	Montarea tubului de protecție din țevi de oțel d-273	m.l.	16.00	450.00	7,199.84
5	Izolarea anticorozivă cu material plastic armat „Fibertec”	m.l.	16.00	777.80	12,444.48
6	Monarea capetelor la tocul de protecție cu mortar	buc.	2.00	560.00	1,120.00
7				0.00	0.00
	Total lucrările				37,539.52
2. Materiale					
1	Țeavă oțel Ø273x8.0	m.l.	16.00	2014.00	32,223.20
2	Electrozii	kg	2.80	70.80	198.32
3	Izolația anticorozivă „Fibertec” (0.95x10m) δ=1.8-2.0mm	m²	20.00	22.50	450.00
4	Pietriș 20-40	m³	5.80	266.70	1,546.69
5	Mortar M-75	m³	0.04	1750.00	70.00
6				0.00	0.00
	Total materiale pe obiect				34,488.21
	Total				72,027.73
	Asigurarea muncii		34%		2,702.85
	Total				74,730.58
	Cheltuieli de transport		10%		3,448.82
	Total				78,179.40
	Cheltuieli de regie		12%		9,381.53
	Total				87,560.93
	Beneficiu de deviz		4%		3,064.63
	Total				90,625.56
	Autorizația de construcție				
	Ridicarea topografică				

Analiza apei chimico-bacteriologică				
Serviciile responsabil tehnic				
Racordarea la comunicațiile existente				
Total fara TVA				90,625.56
TVA		0%		90,625.56
TOTAL cheltuieli pe obiect				90,625.56

Notă: Devizul-ofertă este alcătuit conform desenelor de proiect. În cazul măririi volumului de lucru în timpul efectuării lucrărilor de construcție-montare, care nu au fost prevăzute în proiect și deviz, beneficiarul se obligă să efectueze achitarea lucrărilor real efectuate.

Prețul total al obiectului se negociază

ANTREPRENOR S.R.L. „Naiman Com”



BENEFICIARUL



Proces verbal
la efectuarea lucrărilor de construcție-montare
Amenajarea tocului de protecție la reabilitarea drumului „R14,R6- Codrul Nou-Soroca și m.d.

Reamplasarea apeductului D-75 km 101+530 - 101+610,0m

Valoarea lucrărilor

355,568.21**septembrie 2024**

Nr	Denumirea lucrarilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1.Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de săpare la apeduct	m.l.	94.0	460.00	43,240.00
2	Lucrări de compactare a pământului sub pat și a pământului în timpul astupării tranșei la apeduct	m.l.	94.0	326.67	30,706.98
3	Lucrări de executare a patului sub țeava de apă	m.l.	64.0	77.78	4,977.92
4	Montarea tubului de protecție din țevi de oțel D-273	m.l.	30.0	449.99	13,499.70
5	Izolarea anticorozivă cu material plastic armat „Fibertec”	m.l.	30.0	777.78	23,333.40
6	Montarea țevii de apă d-75 l în tubul de protecție d-273	m.l.	44.0	448.00	19,712.00
7	Montarea căminelor d-1500 cu hidroizolare după EN1917	comp.	2.0	2,333.33	4,666.66
8	Monatea utilajului în căminele de vane	comp.	1.0	2,146.67	2,146.67
9	Montarea țevii de apă D-75 pe patul existent	m.l.	64.0	364.50	23,328.00
10	Monatea suporturilor în cămine și la coturi	buc.	1.0	373.33	373.33
11	Spălarea și testare apeductului	m.l.	94.0	140.00	13,160.00
12	Racordare în conducta existentă	buc.	2.0	5,600.00	11,200.00
				0.00	0.00
	Total lucrări				190,344.66
2. Materiale					
1	Teavă PE PE80 SDR21 PN6 Ø75x3,6	m.l.	94.0	116.67	10,966.98
2	Tub protecție din oțel D-273	m.l.	30.0	2,013.95	60,418.50
3	Vană sertar pană caucizată PN16 D-65	buc.	1.0	2,041.67	2,041.67
4	Adaptor flanșă (capăt flanșă) cap-cap D-75	buc.	2.0	175.00	350.00
5	Flanșă p/u capăt flanșă d-65	buc.	2.0	258.33	516.66
6	Mufă electrosudabilă D-75	buc.	4.0	183.33	733.32
7	Piesă universală de bransare (homut) E/f D-75x25	buc.	1.0	508.33	508.33
8	Electrozi	kg	4.7	70.83	332.90
9	Izolația anticorozivă „Fibertec” (0,95x10m) δ=1,8-2,0mm	m ²	36.0	22.50	810.00
10	Inel CT 15-10 cu fund	buc.	1.0	2,833.67	2,833.67
11	Inel CT 15-10	buc.	1.0	1,417.00	1,417.00
12	Gură de sus-con Cn15	buc.	1.0	2,408.33	2,408.33
13	Inel de aducere la cotă CTO-1	buc.	1.0	150.00	150.00
14	Capac fontă B-125	buc.	1.0	1,299.17	1,299.17
15	Scară	buc.	1.0	1,250.00	1,250.00
16	Beton C6/7,5	m ³	0.1	2,083.33	104.17
17	Pietriș	m ³	0.03	266.67	8.00
18	Nisip	m ³	30.0	216.67	6,500.10
19	Tub protecție PE D-110 L-0,3m	buc.	2.0	37.50	75.00
20	Tub protecție PE D-40 L-0,3m	buc.	1.0	24.17	24.17
21	Bulpane M16x88 cu piulițe	buc.	16.0	23.33	373.28
22	Garnitură cauciuc D-65	buc.	2.0	65.00	130.00
23	Spumă poliuretanică	buc.	1.0	100.00	100.00
24				0.00	0.00

25				0.00	0.00
	Total materiale				93,351.25
	Total				283,695.91
	Asigurarea socială		24%		13,704.82
	Total				297,400.73
	Cheltuieli de transport		10%		9,335.13
	Total				306,735.86
	Cheltuieli de regie		12%		36,808.30
	Total				343,544.16
	Beneficiu de deviz		3.5%		12,024.05
	Total				355,568.21
	Total fara TVA				355,568.21
	TVA		0%		0.00
	TOTAL cheltuieli pe obiect				355,568.21

ANTREPRENOR S.R.L. „Naiman Com”



BENEFICIARUL:



PROCES-VERBAL

la efectuarea lucrărilor de construcție-montare

Amenajarea tocului de protecție la reabilitarea drumului „R14, R6- Codrul Nou-Soroca și m.d.

km 114+920m

septembrie 2024

d-1260

Valoarea lucrărilor

254,672.38

Nr	Denumirea lucrărilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1. Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de săpare pentru montarea tubului de protecție	m.l.	25.00	874.00	21,850.00
2	Lucrări de compactare a pământului sub pat și a pământului în timpul astupării tranșei după montarea tubului de protecție	m.l.	25.00	443.33	11,083.25
3	Lucrări de executare a patului sub tubul de protecție	m.l.	25.00	126.67	3,166.75
4	Montarea tubului de protecție din țevi din beton armat Ø1200	m.l.	25.00	693.75	17,343.75
5	Monirea capetelor la țevile de protecție cu mortar	buc.	2.00	1,260.00	2,520.00
6				0.00	0.00
Total lucrările					55,963.75
2. Materiale					
1	Teavă din beton armat Ø1200	m.l.	25.00	5,600.00	140,000.00
2	Pietriș 20-40	m ³	7.50	266.67	2,000.03
3	Mortar M-75	m ³	1.82	1,750.00	3,185.00
4				0.00	0.00
Total materiale pe obiect					145,185.03
Total					201,148.78
Asigurarea socială			24%		4,029.39
Total					205,178.17
Cheltuieli de transport			10%		14,518.50
Total					219,696.67
Cheltuieli de regie			12.0%		26,363.60
Total					246,060.27
Beneficiu de deviz			3.5%		8,623.11
Total					254,672.38
Total fără TVA					254,672.38
TVA			0%		0.00
TOTAL cheltuieli pe obiect					254,672.38

ANTREPRENOR S.R.L. „Naiman Com”



BENEFICIARUL:



PROCES-VERBAL

la efectuarea lucrărilor de construcție-montare

Amenajarea tocului de protecție la reabilitarea drumului „R14, R6- Codrul Nou-Soroca și m.d.

km117+760m - km123+370m

septembrie 2024

d-800

Valoarea lucrărilor

349,758.59

Nr	Denumirea lucrărilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
I. Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de săpare pentru montarea tubului de protecție	m.l.	51.50	787.75	40,569.13
2	Lucrări de compactare a pământului sub pat și a pământului în timpul astupării tranșei după montarea tubului de protecție	m.l.	51.50	399.58	20,578.37
3	Lucrări de executare a patului sub tubul de protecție	m.l.	51.50	114.17	5,879.76
4	Montarea tubului de protecție din țevi din beton armat Ø800	m.l.	51.50	601.25	30,964.38
5	Monarea capetelor la tocul de protecție cu mortar	buc.	4.00	685.00	2,740.00
6				0.00	0.00
Total lucrările					100,731.64
2. Materiale					
1	Teavă din beton armat Ø800	m.l.	51.50	3,258.13	167,793.70
2	Pietriș 20-40	m³	15.75	266.67	4,200.05
3	Mortar M-75	m³	1.60	2,583.33	4,133.33
4				0.00	0.00
Total materiale pe obiect					176,127.08
Total					276,858.72
Asigurarea socială			24%		7,252.68
Total					284,111.40
Cheltuieli de transport			10%		17,612.71
Total					301,724.11
Cheltuieli de regie			12.0%		36,206.89
Total					337,931.00
Beneficiu de deviz			3.5%		11,827.59
Total					349,758.59
Total fara TVA					349,758.59
TVA			0%		0.00
TOTAL cheltuieli pe obiect					349,758.59

ANTREPRENOR S.R.L. „Naiman Com”



BENEFICIAR



S.R.L., Naiman Com"
Tel/fax 022 28-08-70

Proces-Verbal
la efectuarea lucrărilor de construcție-montare
Amenajarea tocului de protecție la reabilitarea drumului R14,R6- Cidruț Nax-Soroca și m.d.
km95+790m ; km118+819m EXCLUDERE

d-355
septembrie 2024

Valoarea lucrărilor
-18,102.408

Nr	Denumirea lucrărilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
I. Lucrări de construcție-montare					
1	Montarea tocului de protecție d-355 prin metoda închisă folosind instalație de foraj direcțional orizontal și ciocan pneumatic	m.l.	52,50	-277.475	-14,567.438
2				0,000	0,000
	Total lucrările				-14,567.438
	Total				-14,567.438
	Asigurarea socială		24%		-1,048.856
	Total				-15,616.294
	Cheltuieli de transport		10%		0,000
	Total				-15,616.294
	Cheltuieli de regie		12.0%		-1,873.955
	Total				-17,490.249
	Beneficiu de deviz		3.5%		-612.154
	Total				-18,102.408
	Autorizația de construcție				
	Ridicarea topografică				
	Analiza apei chimico-bacteriologică				
	Serviciile responsabil tehnic				
	Răcordarea la comunicațiile existente				
	Total fără TVA				-18,102.408
	TVA		0%		
	TOTAL cheltuieli pe obiect				-18,102.408

ANTREPRENOR S.R.L., Naiman Com



BENEFICIARUL:



PROCES-VERBAL nr.4/05
la efectuarea lucrărilor de construcție-montare
Amenajarea tocului de protecție la reabilitarea drumului „R14,R6- Codrul Nou-Soroca și m.d.
km111+550m - km122+230m

mai 2024
d-600

Valoarea lucrărilor
202,783.12

Nr	Denumirea lucrarilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1.Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de săpare pentru montarea tubului de protecție	m.l.	44.00	718.75	31,625.00
2	Lucrări de compactare a pământului sub pat și a pământului în timpul astupării tranșei după montarea tubului de protecție	m.l.	44.00	364.58	16,041.52
3	Lucrări de executare a patului sub tubul de protecție	m.l.	44.00	104.17	4,583.48
4	Montarea tubului de protecție din țevi din beton armat Ø600	m.l.	44.00	555.00	24,420.00
5	Monarea capetelor la tocul de protecție cu mortar	buc.	4.00	625.00	2,500.00
6				0.00	0.00
Total lucrările					79,170.00
2. Materiale					
1	Teavă din beton armat Ø600	m.l.	44.00	1,758.20	77,360.80
2	Mortar M-75	m²	0.34	1,750.00	595.00
3	Pietriș 20-40	m³	14.70	266.67	3,920.05
4				0.00	0.00
Total materiale pe obiect					81,875.85
Total					161,045.85
Asigurarea socială			24%		5,700.24
Total					166,746.09
Cheltuieli de transport			10%		8,187.59
Total					174,933.68
Cheltuieli de regie			12.0%		20,992.04
Total					195,925.72
Beneficiu de deviz			3.5%		6,857.40
Total					202,783.12
Total fara TVA					202,783.12
TVA			0%		0.00
TOTAL cheltuieli pe obiect					202,783.12

ANTREPRENOR:



REPUBLICA MOLDOVA
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ
«NAIMAN-COM»
MD-2070, mun.Chisinau, șos.Hinceș, 167
IDNO 1402690043515 TVA 0205530
IBAN MD64AG001003251813015156
B.C. "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A.
Filiala Nr.17 Chisinau, c/ă AGRIMOD2X444
tel./fax: 022 28 08 70

BENEFICIARUL:



PROCES-VERBAL nr.3/05
la efectuarea lucrărilor de construcție-montare
Amenajarea tocului de protecție la reabilitarea drumului „R14,R6- Codrul Nou-Soroca și m.d.
km95+790m ; km118+819m

mai 2024
d-355

Valoarea lucrărilor
529,018.38

Nr	Denumirea lucrărilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1.Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de terasament pentru construcția gropii de lucru și gropii de primire	gropi	4.00	1,250.00	5,000.00
2	Montarea tocului de protecție d-355 prin metoda închisă folosind instalație de foraj direcțional orizontal și ciocan pneumatic	m.l.	52.50	1,930.00	101,325.00
3	Izolarea anticorozivă cu material plastic armat „Fibertec”	m.l.	52.50	1,000.00	52,500.00
4	Monarea capetelor la tocul de protecție cu mortar	buc.	4.00	600.00	2,400.00
5				0.00	0.00
Total lucrările					161,225.00
2. Materiale					
1	Teavă oțel Ø355x10,0	m.l.	52.50	4,852.04	254,732.10
2	Electrozii	kg	8.60	70.83	609.14
3	Izolația anticorozivă „Fibertec” (0,95x10m) δ=1,8-2,0mm	m²	91.00	22.50	2,047.50
4	Mortar M-75	m³	0.21	1,750.00	367.50
5				0.00	0.00
Total materiale pe obiect					257,756.24
Total					418,981.24
Asigurarea socială			24%		11,608.20
Total					430,589.44
Cheltuieli de transport			10%		25,775.62
Total					456,365.06
Cheltuieli de regie			12.0%		54,763.81
Total					511,128.87
Beneficiu de deviz			3.5%		17,889.51
Total					529,018.38
Total fara TVA					529,018.38
TVA			0%		0.00
TOTAL cheltuieli pe obiect					529,018.38

ANTREPRENOR:



BENEFICIARUL:



PROCES-VERBAL nr.2/05

la efectuarea lucrărilor de construcție-montare

Amenajarea tocului de protecție la reabilitarea drumului „R14,R6- Codrul Nou-Soroca și m.d.

km100+734m ; km109+482,7m

mai 2024
d-273

Valoarea lucrarilor
254,914.37

Nr	Denumirea lucrarilor și a materialelor	U.M.	Cantitatea conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
				Preț pe unitate de măsură	SUMA
1	2	3	4	5	6
1.Lucrări de construcție-montare					
1	Lucrări de terasament pentru construcția gropii de lucru și gropii de primire	gropi	4.00	1,250.00	5,000.00
2	Montarea tocului de protecție d-273 prin metoda închisă folosind instalație de foraj direcțional orizontal și cloacan pneumatic	m.l.	45.50	1,460.36	66,446.38
3	Izolarea anticorozivă cu material plastic armat „Fibertec”	m.l.	45.50	777.78	35,388.99
4	Monarea capetelor la tocul de protecție cu mortar	buc.	4.00	560.00	2,240.00
5					
	Total lucrările				109,075.37
2. Materiale					
1	Teavă oțel Ø273x8,0	m.l.	45.50	2,013.95	91,634.73
2	Electroz	kg	7.70	70.83	545.39
3	Izolația anticorozivă „Fibertec” (0,95x10m) δ=1,8-2,0mm	m²	56.00	22.50	1,260.00
5	Mortar M-75	m³	0.10	1,750.00	175.00
6				0.00	0.00
	Total materiale pe obiect				93,615.12
	Total				202,690.49
	Asigurarea socială		24%		7,853.43
	Total				210,543.92
	Cheltuieli de transport		10%		9,361.51
	Total				219,905.43
	Cheltuieli de regie		12.0%		26,388.65
	Total				246,294.08
	Beneficiu de deviz		3.5%		8,620.29
	Total				254,914.37
	Total fara TVA				254,914.37
	TVA		0%		0.00
	TOTAL cheltuieli pe obiect				254,914.37

ANTREPRENOR:

BENEFICIARUL:



[Handwritten signature]