

**Lucrari de amenajare a
pavajului la Casa de Cultura din
s. Zberoaia, r-nul Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajare cu pavaj S=337 m2		
1	RpCS19B	Demontari: pavaje din placi prefabricate	m2	337,000
2	RpCS19F	Demontari: borduri la trotuare	m	54,000
3	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare, in teren coeziv	100m2	3,370
4	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	33,700
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton BP100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	54,000
6	DE18A	Pavaje executate din pavaj vibropresat dimensiuni 20x10x4 h asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu nisip cernut (saci), grosime strat de 5 cm	m2	337,000

Aprobat: Beneficiar

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.