

Lucrari de reparatie a acoperisului la LT "A. Russo"

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 345 658,74 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pe alocuri - membrane sau spuma poliuretanică)	m2	65,000	33,77 31,07	2 195,35 2 019,85
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile (parapet)	m2	23,200	34,29 33,39	795,62 774,74
3	RpCE36A	Executarea remedierelor locale la hidroizolatii (Cuprinde: -verificarea si depistarea punctelor de izolat; -prepararea materialelor; -croirea materialelor de armare la dimensiunile necesare; -lipirea la cald si verificarea	m2	65,000	258,76 72,35	16 819,11 4 702,93
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (Pramer) intr-un strat	m2	646,000	14,44 1,86	9 330,70 1 198,46
5	RpCI34A2	Invelitori la acoperisuri cu	m2	577,000	296,69	171 192,01

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Uniflex EPP si EKP sau similare)			52,41	30 240,22
6	RpCI34D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Uniflex EPP si EKP sau similare)	m2	69,000	312,86 63,54	21 587,02 4 384,31
7	RpCE28A	Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit	buc	2,000	335,35 129,87	670,70 259,73
8	CK18C	Montarea sina marginala din aluminiu gr. ~1.8mm pentru fixarea membranelor bituminoase pe parapet (din resurse se exclude: ciment, nisip)	m	117,000	45,73 12,06	5 350,86 1 410,88
9	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	117,000	24,16 16,23	2 826,86 1 899,26
10	RpCI22F	Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica)	m	66,000	198,94 58,44	13 129,87 3 856,96
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina	t	3,000	57,97 57,97	173,92 173,92

1	2	3	4	5	6	7
		la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)				
12	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,000	51,48 51,48	154,45 154,45
13	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	3,000	123,84 0,00	371,52 0,00
Total Lucrari de constructie						244 597,99
Incluziv salariu						51 075,71
Cheltuieli directe			lei		244 597,99	
Fondul social			24,00 %		12 258,17	
Transportarea materialelor			5,00 %		9 485,91	
Total			100,00 +		266 342,07	
Cheltuieli de regie			5,00 %		13 317,10	
Total			100,00 +		279 659,17	
Beneficiu de deviz			3,00 %		8 389,78	
Total			100,00 +		288 048,95	
TVA			20,00 %		57 609,79	

Total deviz: **345 658,74**
Incluziv salariu **51 075,71**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)