

**Extinderea sistemului de
iluminare stradala in satul
Poiana , raionul Soldanesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Electromontaj

Valoarea de deviz 200 750,87 Lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	08-02-367-9	Suspendarea conductorilor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Norma a fost anulat in Modificari 26	1000 m	2,30	27 082,24	62 289,16
	1	Muncitor	h-om	312,64	52,57	16 435,48
2	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	50,00	47,31	2 365,65
	7137010011510	Electromontor	h-om	45,00	52,57	2 365,65
3		Suport CA 1500	buc	50,00	55,00	2 750,00
4	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,50	877,92	438,96
	1	Muncitor	h-om	8,35	52,57	438,96
5		Cablu din aluminiu AVVGng 2x4 mm2	m	50,00	3,29	164,50
6		Curea de cablu "CSB"	buc	150,00	1,58	237,00
7	08-03-596-6	Proiector, montat separat pe consola, montat pe stilp, cu lampa, putere, W: 1000	100 buc	0,29	38 196,00	11 076,84
	1	Muncitor	h-om	118,03	52,57	6 204,84
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	48,72	100,00	4 872,00
8		Corpuri de iluminat	buc	29,00	249,16	7 225,64
9	RpEO02A	Montarea suportului cu un brat	buc	29,00	47,31	1 372,08

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011510	Electromontor	h-om	26,10	52,57	1 372,08
10		Suportul corpului de iluminat (consola)	buc	29,00	100,00	2 900,00
11		Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/2,5-35	buc	100,00	15,83	1 583,00
12	RpEF12A	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta	buc	30,00	5,26	157,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,00	52,57	157,71
13		Bec econom 65W	buc	30,00	200,00	6 000,00
14	RpEN09A	Montarea prizei de pamint pentru piloni din beton armat	buc	28,00	41,53	1 162,85
	7137010011510	Electromontor	h-om	22,12	52,57	1 162,85
15		Electrozi, diametrul 3 mm Ø42A	kg	1,00	41,66	41,66
16		Clema de filiera "TIA 1"	buc	24,00	11,66	279,84
17		Clema de filetare cu izolare 3OI 16-95/16-95	buc	20,00	30,00	600,00

	Total	Lei	100 644,89
	Asigurarea sociala si medicala	27,5 %	27 677,34
	Cheltuieli de transport	10 %	6 763,53
	Cheltuieli de depozitare	2 %	1 352,71
	Cheltuieli de regie	76 %	21 384,55
	Beneficiu de deviz	6 %	9 469,37
	TVA	20 %	33 458,48
	Total deviz: Inclisiv salariu		200 750,87

Intocmit


Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Primaria Poiana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



D. Reguș