

**Работы водоснабжения район  
"Genclik" районАТО Гагауз  
Ери, мун.Комрат**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3-1**

**Паваре drumului de acces**

**Valoarea de deviz 180 829,78 lei**

Intocmit in prețuri curente 20.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Дорожное покрытие из щебня для проезда (350 м2)</b>				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	52,5000	470,91 31,44	24 722,98 1 650,54
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast	m3	52,5000	1 978,56 31,44	103 874,61 1 650,54
		<i>Total</i>	lei			128 597,59
		<b>Total Дорожное покрытие из щебня для проезда (350 м2) Inclusiv salariu</b>				<b>128 597,59 3 301,08</b>

		Total	lei	128 597,59
		Asigurarile sociale si medicale (VR) * 24 %	24 %	792,26
		Cheltuieli de transport (VR) * 4 %	4 %	4 832,54
		Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 9 %	9 %	12 080,01
		Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %	3 %	4 389,08
		Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		150 691,48
		TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20 %	30 138,30

1	2	3	4	5	6	7
						<b>180 829,78</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>3 301,08</b>

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun.Comrat r. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Работы водоснабжения район  
"Genclik" районАТО Гагауз  
Ери, мун.Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3-1  
Pavare drumului de acces**

Valoarea de deviz 180 829,78 lei

Intocmit in prețuri curente 20.06.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3-1:				

**Manopera:**

1.	7129020012800	Pavator	h-om	38,8500	84,97	3 301,08
		<b>Total manopera</b>				<b>3 301,08</b>

**Materiale:**

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	68,8275	300,00	20 648,25
2.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	68,8275	1 450,00	99 799,88
3.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,3600	15,00	365,40
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>120 813,53</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,0400	380,00	1 915,20
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	16,0650	120,00	1 927,80
3.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,4150	265,00	639,98

		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>4 482,98</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total		lei				128 597,5 9
Asigurarile sociale si medicale (VR) * 24 %		24 %				792,26
Cheltuieli de transport (VR) * 4 %		4 %				4 832,54
Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu) * 9 %		9 %				12 080,01
Beneficiul de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 3 %		3 %				4 389,08
Total VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi						150 691,4 8
TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %		20 %				30 138,30

**Total deviz:** **180 829,7  
8**

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun.Comrat r. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Работы водоснабжения район "Genclik" районАТО Гагауз Ери, мун.Комрат**

**Investitor Primaria mun. Comrat**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Дорожное покрытие из щебня для проезда (350 м2)</b>				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilare, cu asternere mecanică, cu nisip	m3			470,91 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	265,00	6,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 722,98
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilare, cu asternere mecanică, cu balast	m3			1 978,56 31,44

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	1 450,00	1 900,95
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	265,00	6,10
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	380,00	18,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			103 874,61

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
Primăria mun.Comrat r. Genclik

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.