

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Acoperis		
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pânza, stuf, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	55,0000
2	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	55,0000
3	CE07A	Invelitori din placi din tablă amprentată pentru invelitorile acoperisurilor - (Montarea țiglei demontate anterior)	m2	55,0000
4	CE07A	Invelitori din plăci din tablaămpreantată pentru invelitorile acoperișurilor - (Tigla metalică culoarea verde)	m2	10,0000
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperiș - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi	m	40,0000
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv D=100 mm	m	20,0000
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm	m	20,0000
8	RpCI30C	Etanșarea suplimentară, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb, aluminiu sau alamă	m	35,0000
9	CB14A	Schelă metalica tubulară pentru lucrari pe suprafște verticale la înalțimi pâna la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	38,6000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2. Parapet		
10	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor – betonocontact sau echivalent după caracteristici	m2	15,0000
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitură de sârma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armaturii de oțel și a impletiturii, aplicate la pereți	m2	15,0000
12	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu praimer de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N01" sau echivalent după caracteristici	m2	15,0000
13	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacăra în sistem bistrat, pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV) sau echivalent după caracteristici	m2	15,0000
14	CE23D3	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sașă de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mici sau egale de 2 m, cu lățimea desfășurată între 51 - 100 cm	m	20,0000
		Capitolul 3. Lucrări exterioare		
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2	15,4000
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru șpritz și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	4,5000
17	CN53A	Grunduirea suprafețelor scăriilor – betonocontact sau echivalent după caracteristici	m2	15,4000
18	CG56A	Sapă din amestec de autonivelare "Nivelir" sau echivalent după caracteristici: grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformare, cirpe, martori) = 1,0050	m2	15,4000
19	CG17D	Pardoseli din plăci de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2, gresie portelanată de calitate superioară, cu dimensiuni 40x40, grosime 8 mm și suprafața mată (Modelul gresiei și culoarea, la montare - se coordonează cu beneficiarul)	m2	15,4000

1	2	3	4	5
20	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor	m	10,0000
21	pret de piata	Banda antiderapanta, inclusiv instalare (modelul se coordoneaza cu beneficiarul)	m	12,0000
22	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 3 straturi la uși, și ferestre gata grunduite - ușa de la intrare	m2	5,7600
23	CN10A	Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate în 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual - vopsire coloane existente	m2	14,4000
24	CK33C	Înlocuirea minerului existent (in set) la usa de la intrare - se coordoneaza cu beneficiarul	buc	1,0000
		Capitolul 4. Evacuare gunoi		
25	TrI1AA01C2	Încarcarea gunoiului din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe teren, în auto categoria 2	t	5,5000
26	TsI50B5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanta de 15 km	t	5,5000

4. Termenul de efectuare a lucrărilor – 30 zile.

5. Termenul și condițiile de achitare: fără avans, după finalizarea lucrărilor, în baza procesului verbal de recepție a lucrărilor și a facturii fiscale.